

Slepý rozpočet

Rozpočet: Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Zařízení zdravotnických instalací	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Mimostaveništní doprava 1,5%	
	PSV celkem		Provozní vlivy 1,5%	
	M práce celkem			
	M dodávky celkem			
ZRN celkem				
HZZ			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ			Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Petra Michálková Datum: 12. 5. 2014 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	Kč
DPH	21,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Zařízení zdravotnických instalací	Datum tisku: 12. 5. 2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
100 HZS					
2 Základy,zvláštní zakládání					
713 Izolace tepelné					
721 Vnitřní kanalizace					
722 Vnitřní vodovod					
725 Zařizovací předměty					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava 1,5%			
Provozní vlivy 1,5%			

Stavba:	Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Zařízení zdravotnických instalací	Datum tisku: 12. 5. 2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1 Zemní práce						
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	38,0000		
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	38,0000		
3	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3,	m3	72,0000		
4	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	72,0000		
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	110,0000		
6	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	110,0000		
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	110,0000		
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl., vč.poplatku za skládku	m3	21,0000		
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,0000		
10	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,0000		
11	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	25,0000		
12	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,0000		
13	175 10-1209.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,0000		
1 Zemní práce						
2 Základy,zvláštní zakládání						
14	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	74,0000		
15	583-30000.A	Písek 0-4 Černovice deklar dle ČSN EN 13139 do mal	t	44,0000		
16	583-31500.2	Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj	T	7,2000		
2 Základy,zvláštní zakládání						
713 Izolace tepelné						
17	713-01	MTZ tepelně izol.trubice, vč.pomoc.mont.mat	m	63,0000		
18	713-02	Tep.izolační trubice TUBOLIT DG 20/5	m	18,0000		
19	713-03	Tep.izolační trubice TUBOLIT DG 25/5	m	23,0000		
20	713-04	Tep.izolační trubice TUBOLIT DG 32/5	m	14,0000		
21	713-05	Tep.izolační trubice TUBOLIT DG 20/9	m	8,0000		
22	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	50,1600		
713 Izolace tepelné						
721 Vnitřní kanalizace						
23	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	16,0000		
24	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	24,0000		
25	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	30,0000		
26	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	6,0000		
27	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	9,0000		
28	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,0000		
29	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,0000		
30	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,0000		
31	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,0000		
32	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,0000		
33	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,0000		
34	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,0000		
35	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,0000		
36	721-01	Dod+mtz přívzd.ventil HL900, DN100	soub	1,0000		
37	721-02	Dod+mtz souprava větr.hlavice HL810,DN100	soub	1,0000		
38	721-03	Dod+mtz krycí dvířka 200x200mm	ks	6,0000		
39	721-04	Dod+mtz lapač.stř.splavenin HL600, DN100	soub	1,0000		
40	721-05	Dod+mtz ČŠA,TEGRA600,dno průtoč.,DN150				

Stavba:	Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Zařízení zdravotnických instalací	Datum tisku: 12. 5. 2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		kor.roura 1m,telesk.,bet.prst.+lit.pokl.D400	soub	1,0000		
41	721-06	Dod+mtz žlab Recyfix Standard+lit.kryt C250				
		typ 010, L=1,0m	ks	3,0000		
42	721-07	Dod+mtz žlab Recyfix Standard+lit.kryt C250				
		typ 01005, L=0,5m	ks	1,0000		
43	721-08	Dod+mtz Vpust Recyfix Standard+lit.kryt C250				
		L=0,5m	ks	1,0000		
44	721-09	Dod+mtz čelo 010, Recyfix Standard	ks	2,0000		
45	589-22120	Beton zavlnělý	m3	0,5000		
46	721-10	Dod+MTZ GARANTIA RainBloc,1,2x0,6x0,42,300l	ks	18,0000		
47	721-11	Dod+mtz RainBloc spojovací části (10ks)	sada	3,0000		
48	721-12	Dod+mtz geotextilie geoNETEX S 300g/m2	m2	40,0000		
49	721-13	Dod+mtz Glynw ed filtr.šachta MULTI DN600				
		nátok. a odtok.modul (h=1365-1566mm)	soub	2,0000		
50	721-14	Dod+mtz MULTI DN600, teleskop				
		+bet.prstenec DN600	soub	2,0000		
51	721-15	Dod+mtz poklop BEGU D400, odvětraný	ks	2,0000		
52	721-16	Filtrační koš - MULTI DN600	ks	2,0000		
53	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	40,0000		
54	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	30,0000		
55	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	25,0000		
56	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 101,8600		
721		Vnitřní kanalizace				
722		Vnitřní vodovod				
57	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	18,0000		
58	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	23,0000		
59	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	14,0000		
60	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	8,0000		
61	722-01	Dod+mtz ventil plastový přímý D20	ks	1,0000		
62	722-02	Dod+mtz ventil plastový přímý D32	ks	1,0000		
63	722-03	Dod+mtz kontrol.zpětn.klapka RV277 DN15				
		HONEYWELL	ks	1,0000		
64	722-04	Dod+mtz ventil vypouštěcí DN15	ks	1,0000		
65	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,0000		
66	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,0000		
67	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	63,0000		
68	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	63,0000		
69	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	232,5700		
722		Vnitřní vodovod				
725		Zařizovací předměty				
70	725 21-9201.R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,0000		
71	725-01	Umyvadlo s otv.pro bat., 55 cm				
		KOLO NOVA TOP	ks	1,0000		
72	725-02	Umyvadlo s otv.pro byt. 65x56 cm, imobilní				
		KOLO NOVA TOP BEZ BARIÉR	ks	1,0000		
73	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,0000		
74	725-03	WC kombi s hlub.splach., odpad vodorovný				
		KOLO NOVA TOP	ks	1,0000		

Stavba:	Rozhledna Hýlačka-objekt zázemí,k.ú.Horky u Tábora	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Zařízení zdravotnických instalací	Datum tisku: 12. 5. 2014	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
75	725-04	Splach.nádržka 3/6 l	ks	1,0000		
76	725-05	Sedátko s poklopem	ks	1,0000		
77	725-06	Zvýšený WC kombi shlub.splach., odpad vodorovný pro imobilní, KOLO NOVA TOP BEZ BARIÉR	ks	1,0000		
78	725-07	Splach.nádržka pro WC imobilní 3/6 l	ks	1,0000		
79	725-08	Sedátko s poklopem pro WC imobilní, zes.klouby	ks	1,0000		
80	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,0000		
81	725-09	Keramická výlevka BOSTON 45x35 cm vč.sklop.mřížky, KOLO	kpl	1,0000		
82	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,0000		
83	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,0000		
84	725-10	Umývadl.stoj.mísící baterie páková např. KLUDI	ks	1,0000		
85	725-11	Dřezová nástěn.páková mísící baterie např.KLUDI	ks	1,0000		
86	725-12	Dod+mtz průt.el.ohř. CLAGE M3 ENM, 3,5 kW kompl.sestava vč.pákové baterie pro umývadlo	kpl	1,0000		
87	725-13	Dod+mtz průt.el.ohř. CLAGE M4/EKM, 4,4 kW kompl.sestava vč.pákové baterie pro dřez	kpl	1,0000		
88	725-14	Dod+mtz průt.el.ohř. CLAGE MDH4, 4,4 kW	ks	1,0000		
89	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubo	6,0000		
90	725 86-9204.R00	Montáž uzávěrek zápach. D 40	kus	4,0000		
91	725-15	Zápach.uzáv.umývadlová HL132 Dn40	ks	1,0000		
92	725-16	Zápach.uzáv.umýv. podomítková HL134.0 DN40	ks	1,0000		
93	725-17	Přípoj.souprava 5/4" výšk.stavit.plast HL134.1K	ks	1,0000		
94	725-18	Odpadní ventil pro umývadla HL15.1	ks	2,0000		
95	725-19	Zápach.uzáv.dřezová HL100G	ks	2,0000		
96	725-20	Odpadní ventil s přepadem HL15U	kpl	1,0000		
97	725-21	Odpadní ventil s přepadem pro dřez HL15	ks	1,0000		
98	725-22	Dod+mtz ventil zahradní s výtokem na hadici G 1/2"	ks	1,0000		
99	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	469,6000		

725 Zařizovací předměty

100 HZS

100	100-01	Geodetické zaměření+kompletace	souob	1,0000		
-----	--------	--------------------------------	-------	--------	--	--

100 HZS