

Akce : Stavební úpravy VI. brány a navazující zdi – dokončení

Specifikace předmětu veřejné zakázky - Příloha č. 1A

Část A Elektroinstalace

Technický popis :

Zadání výše uvedené zakázky zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné k dokončení díla a k řízení o trvalém užívání stavby (kolaudace).

Práce a dodávky jsou rozděleny do částí :

- **Silnoproudé rozvody – montáž osvětlení na východní zdi**

Předmětem je zpětná montáž svítidel VO a osvětlení fasády objektu SO 55, svítidla včetně kabelových rozvodů demontoval původní zhotovitel stavby při opravě zdi. Svítidla nejsou předmětem dodávky (jsou uložena u objednatele), kabelové rozvody je nutné uložit v chráničkách na původní místa na opěrnou zeď do výšky cca 5,0 m.

Součástí zakázky je výchozí revize elektroinstalace.

Podklady : výkres osvětlení
 výkaz výměr

- **Silnoproudé rozvody – výchozí revize elektroinstalace**

Předmětem je zpracování výchozí revize vnitřní elektroinstalace objektu VI.brány – všech částí včetně bleskosvodu.

Podklady : DPS – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

- **Slaboproudé rozvody – EPS**

Předmětem je úprava ústředny EPS (přesunutí na místo, kde bude umožněn servis), dozbrojení rozvaděče NN/VZT, nové naprogramování ústředny, kontrola provozuschopnosti, zkoušky přenosu na HZS, vyhotovení zásahových karet, zajištění dokumentace skutečného provedení (změna otvoru), výchozí revize EPS

Podklady : DPS – Slaboproudá zařízení
 Výkaz výměr

- **Slaboproudé rozvody – Přístupový systém ACS**

Předmětem je doplnění a připojení aktivních prvků do rozvaděče, zařazení do systému EKV Techmania, seřízení a úprava el.otvíračů dveří, naprogramování, zprovoznění a vyzkoušení.

Podklady : DPS – Slaboproudá zařízení
 Výkaz výměr

▪ **Slaboproudé rozvody – EZS**

Předmětem je dodávka (doplnění) a propojení komponentů – aktivních prvků, integrace do grafické nadstavby, zaškolení obsluhy

Podklady : DPS – Slaboproudá zařízení

Výkaz výměr

▪ **Slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž**

Předmětem je oprava poškozených rozvodů strukturované kabeláže vyplývající ze soupisu vad nedokončeného díla (zásuvkové okruhy 9-12), provedení nových kabelových rozvodů v drážkách pod omítkou, proměření optických kabelů a datových zásuvek

Podklady : DPS – Slaboproudá zařízení

Výkaz výměr

V Plzni, dne 19. 2. 2015

vypracoval : Ing. Eva Argmannová