



SMLOUVA O DÍLO

kteřou podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. uzavírají tyto smluvní strany :

Obec Průhonice, okres Praha – západ

se sídlem Květnové náměstí 73, PSČ 252 43 Průhonice

IČ: 00241563 , DIČ : CZ00241563

Zastoupená : ve věcech smluvních PhDr. Hanou Borovičkovou – starostkou obce

ve věcech technických - Milanem Černým, Luděkem Francánem - TDI

Bankovní spojení : Č.ú.: 2836135/0300, ČSOB, a.s., pobočka Průhonice

na straně jedné (dále v textu jen „objednatel“)

a

DePa, s.r.o.

se sídlem K Hořavce 270 , PSČ 190 16 Praha 9 – Koloděje

IČO : 25124391, DIČ : CZ25124391

Zastoupená : ve věcech smluvních i technických Ing. Pavlem Juřenou – jednatelem

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Horní Počernice

Č.ú. : 19 – 4166980297/0100

na straně druhé (dále v textu jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem této smlouvy je provedení „**Opravy kanalizace v ulici V Jezírku**“ v obci Průhonice v rozsahu dle kamerových zkoušek a zpracovaného výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry stavby. Pokud zhotovitel zjistí teprve v průběhu provádění díla nevhodnou povahu převzatých podkladů pro provedení díla, bude zhotovitel postupovat v souladu s novým občanským zákoníkem.

Místo plnění: ul. V jezírku, k.ú. Hole u Průhonic.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v termínu – od 18. června 2014 do 31. července 2014.
2. Za každý den prodlení s termínem dokončení díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv třetích osob dne 18. června 2014 v 10:00 hod. V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, mraz atd.), které neumožní dodržení technologických postupů provádění staveb, bude úměrně prodloužen termín dokončení díla.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši 512.162,15 Kč, včetně DPH 21 % (slovy: pětsetdvacetisícjednostošestátřicet korun českých a patnáct haléřů).

Smluvní strany konstatují, že cena díla zahrnuje :

- veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do užívání a předání objednateli včetně nákladů souvisejících se zařízením staveniště, vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkovného a pojistného,
 - vytyčení stavby, geodetické zaměření stavby, tlakové zkoušky, dopravní opatření, hutnicí zkoušky atd.,
 - veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla,
 - veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energie během zakázky,
 - veškeré náklady na provádění prací v souladu se všemi příslušnými normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek.
2. Celková cena za dílo bude stanovena na základě skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem investora a pevných jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
 3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby.
 4. V této ceně je zahrnuta hodnota všech prací, dodávek, služeb, materiálu apod. použitých při realizaci díla dle čl. I. této smlouvy.
 5. Práce nezahrnuté ve smlouvě vyžadují před jejich zahájením písemný dodatek k této smlouvě podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran. Provedením prací a dodávek zhotovitelem bez dodatku k této smlouvě nebo v důsledku svévolného odchýlení se od smlouvy, nevznikne zhotoviteli žádný nárok na jejich úhradu, neboť podkladem pro fakturaci je smlouva nebo její dodatek.
 6. Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. K jeho převzetí je oprávněn TDI (technický dozor investora). Jeho osoba bude potvrzena v předávacím protokolu při předání staveniště. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout s tím, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky bezplatně odstranit a dílo opakovaně nabídnout objednateli k převzetí.
 7. Smluvní strany se dohodly, že na prováděné dílo nebudou poskytovány zálohy. Cena díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků na základě odsouhlasených soupisů provedených prací zástupcem objednatele. Po dokončení díla a odstranění všech vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura s přiloženým soupisem provedených prací, odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis o předání a převzetí.
 8. Faktura bude objednatelem proplacena převodním příkazem se splatností 30-ti dnů po jejím doručení objednateli.
 9. Oprávněně vystavená faktura musí být předložena ve třech vyhotoveních a musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dále musí obsahovat: DIČ, číslo faktury, předmět fakturace, částku k úhradě bez DPH, příslušnou DPH a částku k úhradě vč. DPH, razítko a podpis zhotovitele.
V průběhu realizace díla bude ze strany objednatele písemně sděleno rozdělení výkonů podle toho, zda spadají do ekonomických činností obce Průhonice, ve smyslu § 92a zák. č. 235/2004 Sb. V souladu s výše uvedeným zhotovitel vystaví odděleně faktury.
 10. Nezbytnou přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
 11. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti, bude vrácena k opravě či doplnění.
 12. Ukončené dílo bude odpovídat technickým normám, právním předpisům na dílo se vztahujícím a smluvním ujednáním této smlouvy.
 13. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do 30 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.

IV. Záruční doba a odpovědnost za vady a škody

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými normami (i oborovými) a předepsanými technologickými postupy. Za porušení těchto svých povinností nese zhotovitel vůči objednateli i třetím osobám odpovědnost za vzniklé škody.
2. Zhotovitel se zavazuje počínat si při zhotovování díla tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Za případné vzniklé škody nese plnou odpovědnost.
3. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci nese plnou odpovědnost zhotovitel s tím, že je povinen proškolit své pracovníky v předpisech BOZP a PO tak, jak je pro tu kterou profesi stanoveno a vybavit je předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami. Za újmy a škody na zdraví či majetku způsobené porušením této povinnosti nese zhotovitel plnou odpovědnost.
4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců.
5. Zhotovitel však nenese záruku za vady, které jsou způsobeny nesprávným užíváním nebo údržbou.
6. Záruční doba počne běžet dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho část řádně užívat z důvodů vad a nedodělků, za které odpovídá zhotovitel.
8. Objednatel má právo po celou dobu záruční lhůty požadovat odstranění vad díla a zhotovitel má povinnost bezplatně vady díla odstranit.
9. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, do něhož se budou každý den zapisovat skutečnosti týkající se stavby.
10. Zhotovitel je povinen chránit dílo a celý objekt stavby před znečištěním a poškozením, které by mohlo vzniknout prováděním jeho prací. Pokud by na něm vznikla škoda (byl znečištěn či poškozen), je zhotovitel povinen neprodleně a bezplatně tuto škodu odstranit.

V. Sankce, náhrady škod

1. Za každý den z prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která je specifikována v čl. II/2 této smlouvy.
2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích protokolech nebo v dohodách o odstranění reklamovaných vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení zhotovitele až do doby jejich skutečného odstranění.
3. Za nesplnění termínu pro odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení zhotovitele až do doby jejich skutečného odstranění.
4. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dojde ke škodám, má za tyto škody zhotovitel plnou odpovědnost, včetně povinnosti finanční náhrady.
5. Nedodržení platných norem, předepsaných technologických postupů a kázně na stavbě ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
6. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu a odsouhlasené výkony v dohodnuté lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na penále z prodlení ve výši 0,05 % za každý den z fakturované částky.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení v přiměřené dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny Díla za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v Protokolu o předání a převzetí díla.


VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně podle smlouvy, ve sjednané kvalitě a době.
2. Za zhotovitele je ve věcech technických i smluvních oprávněn jednat pan Ing. Pavel Juřena.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve zákonném smyslu a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této zakázky, které uznává za rozhodující pro smluvní poměr a je seznámen s místními poměry stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že provede zakázku v souladu s platnými technickými normami a bude dodržovat veškeré platné předpisy z hlediska technologie a dodržování vyhlášky č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že zvýšenou pozornost bude věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správcí a po dobu stavby udržována a práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru a dodržení dalších podmínek správce.
8. Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát o čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci.
9. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
10. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
11. Zhotovitel může realizaci díla částečně převést na své subdodavatele pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku vyhotovení celého díla.
12. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude chránit a ctít práva obou stran této smlouvy vzhledem k pracím a dodávkám prováděným jeho subdodavateli a že v tomto smyslu Zhotovitel uzavře smlouvy nebo jiné písemné dohody s vlastními subdodavateli a bude po nich vyžadovat, aby svoji práci a dodávky prováděli v souladu s podmínkami a záměrem dokumentace a zakázky.
13. Zhotovitel bude objednateli plně zodpovědný za jednání a chyby svých subdodavatelů a jakýchkoli jiných osob jimi zaměstnaných či jinak smluvně vázaných nebo za jednání a chyby osob přímo jím zaměstnaných či jinak smluvně vázaných.
14. Zhotovitel proto souhlasí, že zapracuje údaje a podmínky této dokumentace zakázky do všech subdodavatelských smluv uzavíraných s vlastními subdodavateli.
15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
16. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
17. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel
 - objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží každá strana po jednom.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze písemným a vzestupně číslovaným dodatkem.
3. Vztahy účastníků smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a českým právním řádem.
4. Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích, dne : 11. června 2014


PhDr. Hana Borovičková
Starostka obce Průhonice
(objednatel)




Ing. Pavel Juřena
jednatel společnosti
(zhotovitel)

DePa s.r.o.
K Hořavce 270 ②
190 16 PRAHA 9 - Koloděje
IČO: 25 12 43 91, DIČ: 009-25124391

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice						
	Kanalizace splašková - oprava č.22					
Č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková	
001	dopravní opatření + zabezpečení výkopu (zábrany)	kpl.	1,00	900,00	900,00	
002	vytyčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytyčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	
003	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00	
004	výbourání podkladu ze šterkodrti a asfaltu tl. do 250mm	m2	6,00	170,00	1 020,00	
005	odvoz živichých krytů na skládku vč. skládkovného	m3	0,60	690,00	414,00	
006	výkop strojní	m3	15,75	890,00	14 017,50	
007	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00	
008	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkovného	m3	2,70	560,00	1 512,00	
009	odvoz zeminy na mezideponii a zpět	m3	15,05	140,00	2 107,00	
010	pažení zátažné - montáž a demontáž	m2	27,00	260,00	7 020,00	
011	zabalování stáv.řadu DN300 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	550,00	550,00	
012	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00	
013	výřez na řadu PVC DN300, DN160	kpl.	1,00	1 020,00	1 020,00	
014	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN300	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	
015	kanalizační odbočka PVC DN300/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	1 920,00	1 920,00	
016	přesuvka hrdlová PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	2,00	1 990,00	3 980,00	
017	těsnění PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	6,00	150,00	900,00	
018	trubka PVC hladká DN300 - dodávka a montáž	m	1,00	890,00	890,00	
019	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00	
020	PVC tvarovka DN160 (kolena,přesuvky atd.) - dod.a montáž	ks	3,00	140,00	420,00	
021	obsyp a podsyp potrubí ze šterkodrti 2-5 mm	m3	2,70	790,00	2 133,00	
022	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	15,05	340,00	5 117,00	
023	úprava povrchu - zhutněná vrstva tl. 150 mm ze šterkodrtě 0-32	m2	6,00	135,00	810,00	
	Součet bez DPH				53 020,50	

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice

Kanalizace splašková - oprava č.23

č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková
024	dopravní opatření + zabezpečení výkopu (zábrany)	kpl.	1,00	900,00	900,00
025	vytýčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytýčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
026	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00
027	vybourání podkladu ze šterkodrti a asfaltu tl. do 250mm	m2	6,00	170,00	1 020,00
028	odvoz živých krytů na skládku vč. skládkového	m3	0,60	690,00	414,00
029	výkop strojní	m3	15,75	890,00	14 017,50
030	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00
031	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkového	m3	2,70	560,00	1 512,00
032	odvoz zeminy na meziděponii a zpět	m3	15,05	140,00	2 107,00
033	pažení záložně - montáž a demontáž	m2	27,00	260,00	7 020,00
034	zabalování stáv. řadu DN300 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	550,00	550,00
035	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00
036	výřez na řadu PVC DN300, DN160	kpl.	1,00	1 020,00	1 020,00
037	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN300	ks	2,00	1 120,00	2 240,00
038	kanalizační odbočka PVC DN300/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	1 920,00	1 920,00
039	přesuvka hrdlová PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	2,00	1 990,00	3 980,00
040	těsnění PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	6,00	150,00	900,00
041	trubka PVC hladká DN300 - dodávka a montáž	m	1,00	890,00	890,00
042	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00
043	PVC tvarovka DN160 (kolena, přesuvky atd.) - dod a montáž	ks	3,00	140,00	420,00
044	obsyp a podsyp potrubí ze šterkodrti 2-5 mm	m3	2,70	790,00	2 133,00
045	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	15,05	340,00	5 117,00
046	úprava povrchu - zhutněná vrstva tl. 150 mm ze šterkodrtě 0-32	m2	6,00	135,00	810,00
Součet bez DPH					53 020,50

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice						
Kanalizace splašková - oprava č.27						
Č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková	
047	dopravní opatření + zabezpečení výkopu (zábrany)	kpl.	1,00	900,00	900,00	
048	vytyčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytyčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	
049	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00	
050	sejmutí ornice tl. do 150 mm	m2	6,00	70,00	420,00	
051	odvoz ornice na mezideponii a zpět a její ošetření	m3	0,90	160,00	144,00	
052	výkop strojní	m3	15,75	890,00	14 017,50	
053	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00	
054	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkovného	m3	2,70	560,00	1 512,00	
055	odvoz zeminy na mezideponii a zpět	m3	15,05	140,00	2 107,00	
056	pažení zátažné - montáž a demontáž	m2	27,00	260,00	7 020,00	
057	zabalonování stáv. řadu DN300 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	550,00	550,00	
058	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00	
059	výřez na řadu PVC DN300, DN160	kpl.	1,00	1 020,00	1 020,00	
060	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN300	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	
061	kanalizační odbočka PVC DN300/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	1 920,00	1 920,00	
062	přesuvka hrdlová PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	2,00	1 990,00	3 980,00	
063	těsnění PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	6,00	150,00	900,00	
064	trubka PVC hladká DN300 - dodávka a montáž	m	1,00	890,00	890,00	
065	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00	
066	PVC tvarovka DN160 (kolena, přesuvky atd.) - dod. a montáž	ks	3,00	140,00	420,00	
067	obsyp a podsyp potrubí ze štěrkodrti 2-5 mm	m3	2,70	790,00	2 133,00	
068	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	15,05	340,00	5 117,00	
069	úprava povrchu do původního stavu - rozproštění ornice	m2	6,00	40,00	240,00	
Součet bez DPH					51 580,50	
Položky 59 - 64 zřejmě nebudou nutné, u některých dojde k zmenšení výměry, bude upřesněno po odhalení přípojky.						

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice								
Kanalizace splašková - oprava č.28								
Č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková			
070	dopravní opatření + zabezpečení výkopu (zábrany)	kpl.	1,00	900,00	900,00			
071	vytýčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytýčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00			
072	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00			
073	vybourání podkladu ze štěrkodrtě a štěrku 4-8 tl. 150mm	m2	6,00	170,00	1 020,00			
074	odvoz štěrkodrtě a štěrku na mezdeponii a zpět	m3	0,90	690,00	621,00			
075	výkop strojní	m3	15,75	890,00	14 017,50			
076	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00			
077	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkového	m3	2,70	560,00	1 512,00			
078	odvoz zeminy na mezdeponii a zpět	m3	15,05	140,00	2 107,00			
079	pážení zátažné - montáž a demontáž	m2	27,00	260,00	7 020,00			
080	zabalování stáv.řadu DN300 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	550,00	550,00			
081	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00			
082	výřez na řadu PVC DN300, DN160	kpl.	1,00	1 020,00	1 020,00			
083	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN300	ks	2,00	1 120,00	2 240,00			
084	kanalizační odbočka PVC DN300/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	1 920,00	1 920,00			
085	přesuvka hrdlová PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	2,00	1 990,00	3 980,00			
086	těsnění PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	6,00	150,00	900,00			
087	trubka PVC hladká DN300 - dodávka a montáž	m	1,00	890,00	890,00			
088	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00			
089	PVC tvarovka DN160 (kolena,přesuvky atd.) - dod.a montáž	ks	3,00	140,00	420,00			
090	obsyp a podsyp potrubí ze štěrkodrti 2-5 mm	m3	2,70	790,00	2 133,00			
091	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	15,05	340,00	5 117,00			
092	úprava povrchu vjezdu do původního stavu	m2	6,00	1 400,00	8 400,00			
Součet bez DPH					60 817,50			

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice						
Č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková	
093	dopravní opatření + zabezpečení výkopu (zábrany)	kpl.	1,00	900,00	900,00	
094	vytyčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytyčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	
095	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00	
096	sejmutí ornice tl. do 150 mm	m2	6,00	70,00	420,00	
097	odvoz ornice na mezideponii a zpět a její ošetření	m3	0,90	160,00	144,00	
098	výkop strojní	m3	15,75	890,00	14 017,50	
099	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00	
100	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkovného	m3	2,70	560,00	1 512,00	
101	odvoz zeminy na mezideponii a zpět	m3	15,05	140,00	2 107,00	
102	pažení zátažné - montáž a demontáž	m2	27,00	260,00	7 020,00	
103	zabalonování stáv.řádu DN300 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	550,00	550,00	
104	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00	
105	výřez na řádu PVC DN300, DN160	kpl.	1,00	1 020,00	1 020,00	
106	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN300	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	
107	kanalizační odbočka PVC DN300/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	1 920,00	1 920,00	
108	přesuvka hrdlová PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	2,00	1 990,00	3 980,00	
109	těsnění PVC DN300 - dodávka a montáž	ks	6,00	150,00	900,00	
110	trubka PVC hladká DN300 - dodávka a montáž	m	1,00	890,00	890,00	
111	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00	
112	PVC tvarovka DN160 (kolena,přesuvky atd.) - dod.a montáž	ks	3,00	140,00	420,00	
113	obsyp a podsyp potrubí ze šterkodrti 2-5 mm	m3	2,70	790,00	2 133,00	
114	zásyp výkopu zeminou se zhuťněním po vrstvách	m3	15,05	340,00	5 117,00	
115	úprava povrchu do původního stavu - rozproštění ornice	m2	6,00	40,00	240,00	
	Součet bez DPH				51 580,50	
	Opravy kanalizace splaškové celkem součet bez DPH 21%				270 019,50	

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice					
Kanalizace dešťová - oprava č.19					
č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková
116	dopravní opatření + zabezpečení výkopu	kpl.	1,00	900,00	900,00
117	vytyčení stávajících sítí + sondy, polohopisné vytyčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
118	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00
119	vybourání podkladu ze šterkodití a asfaltu tl. do 250mm	m2	6,00	170,00	1 020,00
120	odvoz živých krytů na skládku vč. skládkového	m3	0,60	690,00	414,00
121	výkop strojně	m3	12,40	890,00	11 036,00
122	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00
123	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkového	m3	3,40	560,00	1 904,00
124	odvoz zeminy na mezideponii a zpět	m3	11,00	140,00	1 540,00
125	pažení zátažné - montáž a demontáž	m2	23,50	260,00	6 110,00
126	zabalování stáv. řádu DN400 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	750,00	750,00
127	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00
128	výřez na řádu PVC DN400	kpl.	1,00	1 440,00	1 440,00
129	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN400	ks	2,00	1 870,00	3 740,00
130	přesuvka hrdlová PVC DN400 - dodávka a montáž	ks	2,00	2 360,00	4 720,00
131	těsnění PVC DN400 - dodávka a montáž	ks	6,00	180,00	1 080,00
132	trubka PVC hladká DN400 - dodávka a montáž	m	1,50	1 350,00	2 025,00
133	obsyp a podsyp potrubí ze šterkodití 2-5 mm	m3	3,40	790,00	2 686,00
134	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	11,00	340,00	3 740,00
135	úprava povrchu - zhutněná vrstva tl. 150 mm ze šterkoditě 0-32	m2	6,00	135,00	810,00
Součet bez DPH					49 705,00

Opravy kanalizace - ulice V Jezírku - Průhonice							
Kanalizace dešťová - oprava č.31							
č.položky	Položka	m.j.	výměra	cena jednotková	cena celková		
159	dopravní opatření + zabezpečení výkopu	kpl.	1,00	900,00	900,00		
160	výtyčení stávajících sítí + sondy, polohopisné výtyčení místa opravy	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00		
161	řezání vozovky	m	6,00	120,00	720,00		
162	sejmutí ornice tl. do 150 mm	m2	6,00	70,00	420,00		
163	odvoz ornice na mezdeponii a zpět a její ošetření	m3	0,90	160,00	144,00		
164	výkop strojní	m3	12,40	890,00	11 036,00		
165	ruční dokopávky	m3	2,00	1 160,00	2 320,00		
166	odvoz zeminy na skládku vč. nakládky a skládkovného	m3	3,40	560,00	1 904,00		
167	odvoz zeminy na mezdeponii a zpět	m3	11,00	140,00	1 540,00		
168	pažení záložné - montáž a demontáž	m2	23,50	260,00	6 110,00		
169	zabíjení stáv. řadu DN400 - montáž a demontáž	kpl.	1,00	750,00	750,00		
170	čerpání vody	hod	5,00	250,00	1 250,00		
171	výřez na řadu PVC DN400	kpl.	1,00	1 440,00	1 440,00		
172	kanalizační přechodka korugovaná na hladké PVC DN400	ks	2,00	1 870,00	3 740,00		
173	kanalizační odbočka PVC DN400/160 - dodávka + montáž	ks	1,00	2 690,00	2 690,00		
174	přesuvka hrdlová PVC DN400 - dodávka a montáž	ks	2,00	2 360,00	4 720,00		
175	těsnění PVC DN400 - dodávka a montáž	ks	6,00	180,00	1 080,00		
176	trubka PVC hladká DN400 - dodávka a montáž	m	1,50	1 350,00	2 025,00		
177	PVC potrubí DN160 - dodávka a montáž	m	1,00	260,00	260,00		
178	PVC tvarovka DN160 (kolena, přesuvky atd.) - dod a montáž	ks	4,00	140,00	560,00		
179	obsyp a podsyp potrubí ze štěrku dří 2-5 mm	m3	3,40	790,00	2 686,00		
180	zásyp výkopu zeminou se zhutněním po vrstvách	m3	11,00	340,00	3 740,00		
181	úprava povrchu do původního stavu - rozproštění ornice	m2	6,00	40,00	240,00		
Součet bez DPH					51 775,00		
Opravy kanalizace dešťové celkem součet bez DPH 21%					153 255,00		

13016 F
IC: 251243

zakázky

Pro smlouvu DEPA a.s.
z jejího pověření
v ceně 512 162 Kč
Brombach
JH

K Horavce 270 ②
190 16 PRAHA 9 - Koloděje
IČO: 25124391, DIČ: 009-25124391

7035.10

Zpracoval: L. Francán