

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 6

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 771 2133 23

Čl. I. – Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Čl. II. – Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 6 je změna Smlouvy o dílo č. 771 2133 23 ze dne 7. 3. 2023 (dále jen „původní SOD“) a dodatku č. 1 až 6 ve věci:

Přijetí změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, při aplikaci § 222 odst. 6 ZZVZ a jsou obsaženy ZL č. 10:

- V průběhu stavby vyvstala nutnost změny dispozice rampy z důvodu souběhu se základy sousedního objektu, které jsou nevyhovující, což nebylo možné zjistit dříve než po odkrytí.

- Vystala nutnost doplnění foukané izolace na celé ploše půdy (původní stav po odkrytí vykazoval horší izolační vlastnosti oproti stavu zjištěnému základním stavebně technickým průzkumem). Danou úpravou bylo vyvoláno řešení pochůzných ploch zhotovením pochůzných lávků na půdě.
- Při provádění prací na opravě ploché střechy na části budovy původní MŠ bylo zjištěno, že stávající plochá střecha vykazuje ve skrytých místech i na samotné ploše závady, které vyžadovaly úpravy v napojení na navazující střechy z tvrdé krytiny včetně úpravy bednění napojovacích ploch a úpravu klempířských prvků.
- Doplnění hydroizolací 1. PP-pro zajištění hydroizolačních vlastností, byla tato doplněna dvouvrstvým nátěrem.
- Vzhledem k dopravní situaci v ulici Na lázních, vlastních zkušeností investora a provozovatele MŠ a po diskuzi se SÚS JMK hrozí, že na parkoviště a souběžný chodník mohou nouzově najíždět automobily vyšší tonáže, z uvedeného důvodu byla posílena konstrukční skladba chodníku, včetně dlažby.
- S ohledem na vývoj preferencí spojené s využitím obnovitelných zdrojů je nutné realizovat dodatečné práce na elektroinstalacích, které nebyly předvídány v době přípravy projektu

V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku ruší se a mění níže uvedená ustanovení původní SOD.

2. Ruší se ustanovení Článku VI. odst. 1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

Článek VI. – Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a činí:

Cena dle výsledku zadávacího řízení:

<i>Celková cena bez DPH</i>	25 664 012,81 Kč
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	5 389 442,69 Kč
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	31 053 455,50 Kč

Změny provedené dodatkem č. 3

Změnový list č. 1 odpočty (méněpráce založení stavby):

<i>Celková cena bez DPH</i>	-1 028 688,16
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-216 024,51
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-1 244 712,67

Změnový list č. 1 přípočty (vícepráce založení stavby):

<i>Celková cena bez DPH</i>	1 423 902,64
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	299 019,55
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	1 722 922,19

Změnový list č. 2 přípočty (vícepráce chybějící výplně otvorů):

<i>Celková cena bez DPH</i>	223 076,93
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	46 846,16
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	269 923,09

Změnový list č. 3 přípočty (vícepráce změny potravinového výtahu):

<i>Celková cena bez DPH</i>	103 300,00
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	21 693,00
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	124 993,00

Změnový list č. 4 přípočty (vícepráce výměna zasklení - bezpečnostní skla):

<i>Celková cena bez DPH</i>	98 356,75
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	20 654,92
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	119 011,67

Změny provedené dodatkem č. 4

Změnový list č. 5 přípočty (vícepráce) ZTI:

<i>Celková cena bez DPH</i>	170 300,92
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	35 763,19
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	206 064,11

Změnový list č. 6 přípočty (vícepráce) ocelové konstrukce:

<i>Celková cena bez DPH</i>	237 081,93
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	49 787,21
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	286 869,14

Změnový list č. 7 odpočty (méněpráce) ZTI:

<i>Celková cena bez DPH</i>	-35 658,90
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-7 488,37
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-43 147,27

Změnový list č. 7 přípočty (vícepráce) ZTI:

<i>Celková cena bez DPH</i>	423 991,66
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	89 038,25
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	513 029,91

Změny provedené dodatkem č. 5

Změnový list č. 8 odpočty (méněpráce):

<i>Celková cena bez DPH</i>	-214 606,04
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-45 067,27
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-259 673,31

Změnový list č. 8 přípočty (vícepráce):

<i>Celková cena bez DPH</i>	436 910,78
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	91 751,26
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	528 662,04

Změnový list č. 9 odpočty (méněpráce):

<i>Celková cena bez DPH</i>	-17 783,29
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-3 734,49
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-21 517,78

Změnový list č. 9 přípočty (vícepráce):

<i>Celková cena bez DPH</i>	149 794,07
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	31 456,75
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	181 250,82

Změnový list č. 10 odpočty (méněpráce):

<i>Celková cena bez DPH</i>	-458 918,07
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-96 372,79
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-555 290,86

Změnový list č.10 přípočty (vícepráce):

Celková cena bez DPH	979 384,82
DPH z celkové ceny díla	205 670,81
Celková cena díla, včetně DPH	1 185 055,63

Cena dle výsledku zadávacího řízení a dle změn provedených dodatkem č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 k SOD:

Celková cena bez DPH	28 154 458,85
DPH z celkové ceny díla	5 912 436,36
Celková cena díla, včetně DPH	34 066 895,21

Čl. III. – Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Dodatek č. 6 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
2. Dodatek č. 6 má charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně ceny díla původní SOD.
3. Dodatek č. 6 je uzavřen na základě ustanovení čl. VI. odst. 8. a 9. původní SOD a mění předmět smlouvy v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. původní SOD.
4. Všechna ostatní ustanovení původní SOD a jejích dodatků nedotčená dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
5. Ze strany objednatele byl s uzavřením tohoto dodatku vysloven souhlas dne 9. 1. 2024 usnesením č. 36/11.
6. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
7. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
10. Dodatek je primárně vyhotovena jako elektronický originál.
11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Přílohy:

Příloha č. 1. Změnový list č. 10 včetně rozdílových rozpočtů

V Blučíně dne (viz. el. podpis)

V Brně dne (viz el. podpis)

Mgr. Jan Šenkýř v. r.

obec Blučina
objednatel

Pavel Lysek v. r.

jednatel DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 10	
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.		
Investor:	Obec Blučina	Datum: 13. 12. 2023	
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina		
Registrační číslo projektu:			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	☒		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: • V průběhu stavby vyvstala nutnost změny dispozice rampy z důvodu souběhu se základy sousedního objektu, které jsou nevyhovující, což nebylo možné zjistit dříve než po odkrytí. • Vyvstala nutnost doplnění foukané izolace na celé ploše půdy (původní stav po odkrytí vykazoval horší izolační vlastnosti oproti stavu zjištěnému základním stavebně technickým průzkumem). Danou úpravou bylo vyvoláno řešení pochůzných ploch zhotovením pochůzné lávky na půdě. • Při provádění prací na opravě ploché střechy na části budovy původní MŠ bylo zjištěno, že stávající plochá střecha vykazuje ve skrytých místech i na samotné ploše závady, které vyžadovaly úpravy v napojení na navazující střechy z tvrdé krytiny včetně úpravy bednění napojovacích ploch a úpravu klempířských prvků. • Doplnění hydroizolací 1. PP-pro zajištění hydroizolačních vlastností, byla tato doplněna dvouvrstvým nátěrem. • Vzhledem k dopravní situaci v ulici Na lázních, vlastních zkušeností investora a provozovatele MŠ a po diskuzi se SÚS JMK hrozí, že na parkoviště a souběžný chodník mohou nouzově najíždět automobily vyšší tonáže, z uvedeného důvodu byla posílena konstrukční skladba chodníku, včetně dlažby. • S ohledem na vývoj preferencí spojené s využitím obnovitelných zdrojů je nutné realizovat dodatečné práce na elektroinstalacích, které nebyly předvídané v době přípravy projektu (6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐





Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby: souhlas

Příloha:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 458 918,07 Kč	Cena víceprací bez DPH: 979 384,82 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 520 466,75 Kč	Nově sjednaná cena díla: 28 154 458,85 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora: 	Podpis Zhotovitele: 
Datum:	Datum:

VCP 10 = dodatek č. 6 - Rekapitulace dílčích částí								
Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině								
						přípočty	odpočty	
Číslo	Název							
01	Objekt							
01	SO 01A Stavební			280 270,99		485 727,13	-205 456,15	
03	SO 01B Přístavba			44 944,20		44 944,20	0,00	
04	SO 02 Dvůr MŠ			-21 285,59		82 923,79	-104 209,38	
05	SO 03 Parkovací stání			37 769,78		165 422,53	-127 652,75	
12	D.1.4.6 Elektroinstalace			178 767		200 367,17	-21 599,80	
Celkem za stavbu				520 466,75		979 384,82	-458 918,07	



		Položkový rozpočet				
S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině				
R:	01	SO 01A Stavební - VPC 11				280 270,99
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D10		721: Vnitřní kanalizace				0,00
Díl: D11		740: Silnoproud				0,00
Díl: D12		763: Konstrukce montované				0,00
Díl: D13		764: Konstrukce klempířské				0,00
Díl: D14		766: Konstrukce truhlářské				0,00
Díl: D15		767: Konstrukce zámečnické				63 689,25
109	OC12	Montáž a dodávka atypických ocelových konstrukcí - rampa+2vč. povrchové úpravy	kg	284,300	218,60	62 147,98
		L20029PP-D.1.2.06-00_Konstrukce rampy :				
		2742,5 :				
		Rampa je delší o 2,5 m				
118	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	621,480	2,48	1 541,27
Díl: D16		771: Podlahy z dlaždic				0,00
Díl: D17		772: Podlahy z kamene				0,00
Díl: D18		776: Podlahy povlakové				0,00
Díl: D19		781: Obklady				0,00
Díl: D2		002: Základy				0,00
Díl: D20		784: Malby				0,00
Díl: D21		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
Díl: D22		V04: Inženýrská činnost				0,00
Díl: D24		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
Díl: D3		003: Svislé konstrukce				0,00
Díl: D4		004: Vodorovné konstrukce				0,00
Díl: D5		006: Úpravy povrchu				9 455,03
27	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	31,051	58,50	1 816,48
		SOD nátěr - 426,049 - omítka - 457,10 m2				
		rozdíl		31,051		
28	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,051	246,00	7 638,55
		SOD perlínka - 426,049 - omítka - 457,10 m2				
		rozdíl		31,051		
Díl: D6		009: Ostatní konstrukce a práce				0,00
Díl: D7		099: Přesun hmot HSV				52,73
61	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,144	366,00	52,73
Díl: D8		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				0,00
Díl: D9		713: Izolace tepelné				-205 456,15
69	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-44,510	13,40	-596,43
		2.NP :				
		m.č.203 :				
70	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	-51,187	16,80	-859,94
		2.NP :				
		m.č.203 :				
71	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	-35,100	5 700,00	-200 070,00
72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-2 015,264	1,95	-3 929,77
Díl: D9		713: Izolace tepelné				238 819,92
	713181113R00	Izolace foukaná, minerální, do střešních konstrukcí	m3	97,2000	2 410,00	234 252,00
		324 m2 x 0,3		97,2000		
72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 342,5200	1,95	4 567,92

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D6		009: Ostatní konstrukce a práce				18 283,00
		nerezové přechodové lišty				
	985x100	dveře T09	ks	1,000	718,00	718,00
	900x50	dveře č T05b	ks	1,000	343,00	343,00
	1960x60	přechod lišta chodba 203 stara-nova dlažba	ks	1,000	874,00	874,00
	130x60	přechod lišta chodba 203 stara-nova dlažba	ks	1,000	62,00	62,00
	965x50	dveře č T08	ks	1,000	343,00	343,00
	928x50	přechodová lišta dveře do mč 213a, 213c, 213b	ks	1,000	943,00	943,00
		Nerezové příčky do výtahu				
		Nerezové příčky do výtahu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
		Oprava ploché střechy				99 820,80
		MONTÁŽ - izolace proti vodě				
		EPS 100S tl.20mm	m²	58,000	50,40	2 923,20
		Geotextilie 300 separace	m²	58,000	30,00	1 740,00
		PVC fólie Armourplan SM tl. 1,5 mm vč kotvení	m²	58,000	354,00	20 532,00
		PVC fólie Armourplan SM tl. 1,5 mm svislá	m²	12,000	390,00	4 680,00
		- lišta koutová rš 100mm	m	22,000	106,80	2 349,60
		- lišta rohová rš 100mm	m	22,000	106,80	2 349,60
		- okapnice rš 250mm	m	7,000	342,00	2 394,00
		Dodávka materiálů:				
		EPS 100S tl.20mm	m²	60,000	50,40	3 024,00
		Geotextilie 300gr/m2 separace	m²	65,000	42,00	2 730,00
		PVC fólie Armourplan SM tl.1,5mm	m²	70,000	234,00	16 380,00
		- lišta koutová rš 100mm	m	22,000	106,80	2 349,60
		- lišta rohová rš 100mm	m	22,000	106,80	2 349,60
		- okapnice rš 250mm	m	7,000	237,60	1 663,20
		Kotvy podloža + šroub	ks	300,000	16,80	5 040,00
		Doprava+manipulace	ks	1,000	9 600,00	9 600,00
		Folie i plech v odstínu Ral 7046				
		Úprava krytiny pro napojení				
		demontáž tvrdé krytiny pro napojení nové krytiny	m2	20,000	180,00	3 600,00
		úprava vybednění pro napojení krytiny včetně prken	m2	12,000	438,00	5 256,00
		zpětná montáž původní tvrdé krytiny	m2	20,000	318,00	6 360,00
		úprava klempířských prvků na původní střeše	kmpl	1,000	4 500,00	4 500,00
		Půdní lávka				55 606,40
		řezivo na nosnou konstrukci fošny 5/10 a 5/14	m3	1,150	10 416,00	11 978,40
		OSB desky 22mm	tabule	18,000	576,00	10 368,00
		spojovací materiál	m3	1,400	1 980,00	2 772,00
		montáž roštu	bm	148,000	108,00	15 984,00
		montáž OSB desky	m2	26,600	240,00	6 384,00
		doprava	kmpl	1,000	2 280,00	2 280,00
		přesun hmot svislý po schodech	m3	1,400	2 100,00	2 940,00
		demontáž a zpětná montáž krytiny pro přesun materiálu	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
		CELKEM BEZ DPH				280 270,99

		Položkový rozpočet				
S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině				
R:	03	SO 01B Přístavba - VCP 11				44 944,20
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	Cena / MJ	Celkem
Díl: D10		099: Přesun hmot HSV				0,00
Díl: D11		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				0,00
Díl: D12		712: Povlakové krytiny				0,00
Díl: D13		713: Izolace tepelné				0,00
Díl: D14		721: Vnitřní kanalizace				0,00
Díl: D15		725: Zařizovací předměty				0,00
Díl: D16		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
Díl: D17		762: Konstrukce tesařské				0,00
Díl: D18		763: Konstrukce montované				0,00
Díl: D19		764: Konstrukce klempířské				0,00
Díl: D2		001: Zemní práce				0,00
Díl: D20		766: Konstrukce truhlářské				0,00
Díl: D21		767: Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: D22		771: Podlahy z dlaždic				0,00
Díl: D23		772: Podlahy z kamene				0,00
Díl: D24		776: Podlahy povlakové				0,00
Díl: D25		781: Obklady				0,00
Díl: D26		784: Malby				0,00
Díl: D27		786: Čalounické úpravy				0,00
Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
Díl: D29		V03: Zařízení staveniště				0,00
Díl: D3		002: Základy				0,00
Díl: D30		V04: Inženýrská činnost				0,00
Díl: D32		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
Díl: D4		003: Svislé konstrukce				0,00
Díl: D5		004: Vodorovné konstrukce				0,00
Díl: D6		005: Komunikace				0,00
Díl: D7		006: Úpravy povrchu				0,00
Díl: D8		008: Vedení dálková a přípojná				0,00
Díl: D9		009: Ostatní konstrukce a práce				0,00
		Izolace 1 PP				
Díl: 711		Izolace proti vodě				44 944,20
12	711212001RS5	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty DIGHTUNGSSCHLÄMME, krystalická hydroizolace	m2	82,000	525,00	43 050,00
		dvouvrstvá				
146	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	430,500	4,40	1 894,20
						44 944,20

		Položkový rozpočet				
S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině				
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ - VCP 11				-21 285,59
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 864,00
12	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,000	446,00	3 568,00
		vsavovací jáma - 2x2x2		8,000		
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000	148,00	296,00
		vsavovací jáma - drenáže 2x2x0,5		2,000		
Díl: 2		Zakládání				4 044,14
33	273313511R0	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,004	3 300,00	14,85
		dle SOD				
		"pod schodiště u opěrné stěny" 1,865*0,6*0,05+1,865*(3,387+0,1)*0,05		-0,381		
		"pod opěrnou stěnu" ((2,193+0,673)/2*1,8+(2,138+3,856)/2*1,8)*0,05		-0,399		
		změna				
		"pod schodiště u opěrné stěny" - šířka 1,2 m, délka 3,9		0,702		
		"pod zídku z bednicích tvarovek" 3,3 * 0,5*0,05		0,083		
39	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C, 25/30	m3	0,947	3 740,00	3 541,78
		dle SOD				
		"schody u opěrné stěny" 1,85*0,4*0,95		-0,703		
		změna				
		pod zídku z bednicích tvarovek - 3,3 *0,5 * 1		1,650		
40	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,085	406,00	1 252,51
		"schody u opěrné stěny" 1,85*0,95*2		-3,515		
		změna				
		pod zídku z bednicích tvarovek - 3,3 * 1 * 2		6,600		
41	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,085	79,10	244,02
42	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,019	53 600,00	-1 009,02
		-0,703*0,075+0,452*0,075		-0,019		
Díl: 211		Drenáže - položka D19				7 200,00
43	211561111R0	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,000	1 440,00	7 200,00
		zasakovací jáma dle SOD = 1 m3				
		vsavovací jáma - drenáže 2x2x1,5 - 1		5,000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-49 195,78
	311112130RT	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	1,625	1 909,00	3 102,13
		nová zídka 3,25*0,5		1,625		
49	311321814R0	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	-5,413	4 290,00	-23 221,77
		dle SOD - opěrná zeď				
		pata ((0,673+2,183)/2*1,6+(3,656+2,038)/2*1,6)*0,3		-2,052		
		dřík 1,627*0,3*2,55+2,797*0,3*(2,55+2,495)/2		-3,361		
50	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-31,043	545,00	-16 918,44
		dle SOD - opěrná zeď				
		pata (0,673+2,038+1,6+3,638+2,183+1,6)*0,3		-3,520		
		dřík (2,183+0,3)*2*2,55+2,797*(2,55+2,495)/2*2+0,3*2,495		-27,523		
51	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-31,043	143,00	-4 439,15
52	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	-27,523	262,00	-7 211,03
		dle SOD - opěrná zeď				

[illegible]

Položkový rozpočet						
S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině				
R:	05	SO 03 Parkovací stání - MNP - VCP 11				37 769,78
						dodatek č. 6
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						-127 652,75
11	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-142,160	192,00	-27 294,72
		nahrazeno KZC				
14	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těžného nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2		340,00	0,00
15	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	-213,983	469,00	-100 358,03
		chodník - dlažba tl. 60 mm				
Díl: 998 Přesun hmot						0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						8 186,88
	289971211R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	131,660	22,30	2 936,02
		parkoviště		131,660		
	69366197R	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 ze 100% PP	m2	134,293	39,10	5 250,86
5 Komunikace						157 235,65
	567123114R0	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm	m2	142,160	444,50	63 190,12
		záměna za štěrkodrt - položka 11		142,160		
	592451124R	Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	213,983	439,50	94 045,53
		záměna za dlažbu tl 8 - položka 15				
		Cena RTS - 459,50 Kč				
						37 769,78
		Celkem bez DPH				37 769,78

Soupis provedených prací				
MŠ Blučina - vícepráce 11				
				178 767
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Cekové předělání stávajícího rozvaděče RMS - RH				
Propojovací lišta 3.P	ks	0,4	523,30	209,32
Popisovací bužírka 1,5	ks	1	5,90	5,90
Popisovací bužírka 2,5	ks	1,5	4,90	7,35
Připojovací nástavec AS-50/GN	ks	5	93,10	465,50
Dutinka izolační 6	ks	100	1,20	120,00
Dutinka izolační 16	ks	89	2,50	222,50
Dutinka izolační 25	ks	12	5,10	61,20
Schrack 20A/3.P 10kA	ks	1	447,70	447,70
Schrack 32A/3.P 10kA	ks	1	512,90	512,90
Schrack 40A/3.P 10kA	ks	2	778,10	1 556,20
Schrack 50A/3.P 10kA	ks	1	825,80	825,80
FI-s jistič.10A/2P/0,03 10kA	ks	1	1 369,10	1 369,10
FI-25A/2P/0,03 Schrack	ks	1	574,90	574,90
Svodič přep.TNC 275/12,5 Schrack	ks	1	5 841,90	5 841,90
Schrack instalační hlavní vypínač 80 A 3p	ks	1	834,90	834,90
Schrack 16A/1.P 10kA	ks	2	118,10	236,20
Svorka IKA21416 Schrack	ks	3	574,40	1 723,20
Montážní práce	hod	37	504,00	18 648,00
1 Doplnění rozvaděč RH, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.9	ks	-1	16 820,00	-16 820,00
Oprava vadného zapojení stávajícího rozvaděče RMS1				
Kabelové oko 8-25	ks	1	23,20	23,20
Kabelové oko 10-25	ks	1	23,90	23,90
Stoupací svorkov.SV35	ks	2	126,90	253,80
Svorka UVB 100L	ks	2	221,90	443,80
Bužírka smršť. 12,7/6,4	ks	1	29,60	29,60
Schrack 32A/3.P 10kA	ks	1	512,90	512,90
Schrack vyp.63A/3.P	ks	1	683,90	683,90
Svorka IKA21416 Schrack	ks	2	574,40	1 148,80
Montážní práce	hod	17	504,00	8 568,00
2 Doplnění rozvaděč RMS1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.10	ks	-1	4 779,80	-4 779,80
Doplnění autonomních detektorů požáru				
Detektor kouře 1D33	ks	5	410,80	2 054,00
Montážní práce	hod	5	504,00	2 520,00
Výměna poškozeného jističe před elektroměrem a pro RMS 1, jističe poškozeny skratem provrtáním kabelu na fasádě				
Schrack 50A/3.P 10kA	ks	2		
Montážní práce	hod	3		
Oprava poškozeného - provrtaného kabelu				
Rayc spojka SVXZ-5S 10-50 15135	ks	1		
Smršť.manžeta 34/8	m	0,5		
Montážní práce	hod	5		
Nahrazení nefunkčních nouzových svítidel v 1NP				
Sví.nouz. EXIT 1W LED se Basic 1h	ks	3	843,60	2 530,80
Montážní práce	hod	3	504,00	1 512,00
Napojení místností 104, 105, 106, 107, 108, 111 novými přívody, nebylo je možné napojit na stávající okruhy				
CYKY 3Cx1,5	m	19	47,70	906,30
CYKY 3Ax1,5	m	28	48,90	1 369,20
CYKY 3Cx2,5	m	24	59,20	1 420,80

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Instalace v místnosti 105 WC která není součástí PD				
CYKY 3Cx1,5	m	12	47,70	572,40
Sví.led CALA 12W 4000K st.b.IP44	ks	3	711,50	2 134,50
Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4	301,00	1 204,00
Doplnění svítidel do místnosti 113				
Sví.led CALA 12W 4000K st.b.IP44	ks	3	711,50	2 134,50
Svíl.led CALA 12 E 12W 4000K nouzové IP44	ks	1	1 582,60	1 582,60
Místnost 118 doplnění zásuvkových obvodů pro myčku a změkčovač				
CYKY 3Cx2,5	m	22	59,20	1 302,40
Montážní práce	hod	9	504,00	4 536,00
Oprava nevyhovujícího připojení nové myčky				
Vývodka PG 13,5	ks	1	10,80	10,80
Krabice 6455-11P/2 acidur IP67	ks	1	106,20	106,20
Wago 221-412	ks	5	7,00	35,00
Montážní práce	hod	4		0,00
Uzemnění digestoře místnost 212				
CYA 6 Zž	ks	4	25,00	100,00
Doplnění svodů hromosvodu na staré budově po opravě fasády				
Zemnicí pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	25,000	150,40	3 760,00
Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	30,000	142,40	4 272,00
Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů	m	29,000	126,10	3 656,90
Svorky hromosvodné ST	ks	20,000	120,80	2 416,00
Svorky hromosvodné SO	ks	4,000	107,20	428,80
Svorky hromosvodné Sua	ks	16,000	104,70	1 675,20
Svorky hromosvodné SZ	ks	3,000	133,30	399,90
Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	12,000	152,90	1 834,80
Fotovoltaika - napojení				
Měnič Wattsonic 6kW	ks	1	61 970,00	61 970,00
Přepětová ochrana 11.510.206	ks	1	7 095,60	7 095,60
Vystrojení rozvaděče FVE	ks	1	18 576,00	18 576,00
Montáž	ks	1	22 900,00	22 900,00
Celkem bez DPH				178 767,37