Rekonstrukce kulturního domu v Libotenicích

Položkový rozpočet
Rekapitulace nákladů

pořadí	Název SO	v Kč		
		Celkem bez DPH	DPH	CELKEM
	Stavební práce			
1080_08_17_2	Rekonstrukce kulturního domu Libotenice, stavba	1 534 711	322 289	1 857 001
2	Zařízení silnoproudé instalace	388 661	81 619	470 280
	Objekty celkem	**1 923 372**	**403 908**	**2 327 281**
	Úhrnem práce vč. DPH			**2 327 281**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1080_08_17_2

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice

KSO: 801 4
Místo: Libotenice

CC-CZ: 1261
Datum: 11.9.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIDESTAV s.r.o.

IČ: 631 48 285
DIČ: CZ63148285

Projektant:
Severní stavební a.s.

IČ: 46709479
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 534 711,42**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 534 711,42	322 289,40
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **1 857 000,82**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1080_08_17_2

Stavba: **Rekonstrukce kulturního domu Libotenice**

Místo: **Libotenice**

Datum: 11.09.2020

Zadavatel:

Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč: VIDESTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 534 711,42**	**1 857 000,82**	
1080_08_17_2	**Rekonstrukce kulturního domu Libotenice**	1 534 711,42	1 857 000,82	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice

KSO: 801 4
Místo: Libotenice

CC-CZ: 1261
Datum: 11.09.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIDESTAV s.r.o.

IČ: 631 48 285
DIČ: CZ63148285

Projektant:
Severní stavební a.s.

IČ: 46709479
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				**1 534 711,42**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 534 711,42		21,00%	322 289,40
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**1 857 000,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturního domu Libotenice

Místo: Libotenice
Datum: 11.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč: VIDESTAV s.r.o.
Projektant: Severní stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 534 711,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	52 517,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 901,89
997 - Přesun sutě	34 615,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 462 194,01
713 - Izolace tepelné	97 812,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 600,21
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 732,55
751 - Vzduchotechnika	3 256,20
763 - Konstrukce suché výstavby	440 755,52
766 - Konstrukce truhlářské	219 919,43
767 - Konstrukce zámečnické	408 357,24
771 - Podlahy z dlaždic	19 113,80
775 - Podlahy skládané	188 152,46
776 - Podlahy povlakové	21 879,35
781 - Dokončovací práce - obklady	11 246,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 612,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 756,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturního domu Libotenice

Místo: Libotenice
Datum: 11.09.2020

Zadavatel:
Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč: VIDESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 534 711,42**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 517,41	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 901,89	
1	K	612111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	77,500	110,00	8 525,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 25		25,000			
	VV		"1.09 sál" 100		100,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 30		30,000			
	VV		Součet		155,000			
	VV		"oprava 50%" 155*0,5		77,500			
2	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	5,201	214,00	1 113,01	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		"1.13" 1,8*(1,55+0,8+1,55+0,8)-0,6*1,8-0,55*0,55		7,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.14" 1,8*(0,8*2+2,85*2)-0,8*1,8-0,8*1,8		10,260			
	VV		Součet		17,338			
	VV		"oprava 30%" 17,338*0,3		5,201			
3	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	17,160	268,00	4 598,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		2*(2,6*3,3)		17,160			
4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
5	M	55331104	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 110,00*	*1 110,00*	*CS ÚRS 2018 01*
6	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	357,00	357,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
7	M	55331151	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 920,00*	*1 920,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	997	Přesun sutě				34 615,52	
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	15,339	1 200,00	18 406,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		"zařizovací předměty" 0,039		0,039			
	VV		"otopná tělesa + mřížky" 0,007+0,001		0,008			
	VV		"SDK" 7,504		7,504			
	VV		"truhlářské kce" 5,424		5,424			
	VV		"zámečnické kce" 0,039		0,039			
	VV		"obklady + dlažby" 1,413+0,778		2,191			
	VV		"povlak.podlahy" 0,134		0,134			
	VV		Součet		15,339			
9	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	15,339	414,00	6 350,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zařizovací předměty" 0,039		0,039			
	VV		"otopná tělesa + mřížky" 0,007+0,001		0,008			
	VV		"SDK" 7,504		7,504			
	VV		"truhlářské kce" 5,424		5,424			
	VV		"zámečnické kce" 0,039		0,039			
	VV		"obklady + dlažby" 1,413+0,778		2,191			
	VV		"povlak.podlahy" 0,134		0,134			
	VV		Součet		15,339			
10	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,373	29,10	3 124,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skládka cca 8km" 15,339*7		107,373			
11	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	15,339	439,00	6 733,82	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 462 194,01	
	D	713	Izolace tepelné				97 812,00	
12	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	396,000	94,00	37 224,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		72+240+84		396,000			
13	*M*	*63151470*	*deska izolační minerální plochých střech nepochozích λ=0,038 tl 100mm*	*m2*	*403,920*	*150,00*	*60 588,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		396*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		403,920			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				16 600,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	7251111.R	Úprava odpadů, nové napojení WC + umyvadlo, nové potrubí PPR s izolací	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
16	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	3 270,00	3 270,00	CS ÚRS 2018 01
17	*M*	*64231021*	*klozet keramický bí ý samostatně stojící hluboké splachování odpad střední svi ý*	*kus*	*1,000*	*2 110,00*	*2 110,00*	*CS ÚRS 2018 01*
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
20	*M*	*64211045.1*	*umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm*	*kus*	*1,000*	*1 340,00*	*1 340,00*	
21	K	725220912.R	WC a umyvadlo s přetěsněním šroubení, vyvážením a napojením na odpad	kus	2,000	458,00	916,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0908 až -0912 nejsou započteny náklady na rozbourání a zřízení obezdívky a obkladu; tyto práce se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
22	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
23	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
24	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	652,00	35,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 732,55	
25	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	0,280	33,00	9,24	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.13" 0,4*0,7		0,280			
26	K	735164223	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 750 mm	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upe ňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samost·atně podle typu ventilu.*					
27	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	1 110,00	23,31	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	751	Vzduchotechnika				3 256,20	
28	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000	306,00	1 836,00	CS ÚRS 2018 01
29	*M*	*3015AL*	*Větrací mřížka 300/150mm*	*kus*	*6,000*	*145,00*	*870,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Stavební průvětrník 300x150mm*					
30	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000	91,70	550,20	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				440 755,52	
31	K	763111318	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, EI 30, Rw 48 dB	m2	8,580	840,00	7 207,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"příčka" 2,6*3,3		8,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm	m2	396,000	861,00	340 956,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklad na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nát; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 72		72,000			
	VV		"1.09 sál" 240		240,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 84		84,000			
	VV		Součet		396,000			
33	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	444,060	29,20	12 966,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 72		72,000			
	VV		"1.09 sál" 240		240,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 84		84,000			
	VV		Mezisoučet		396,000			
	VV		3*(13,35*1,2)		48,060			
	VV		Mezisoučet		48,060			
	VV		Součet		444,060			
34	K	763131811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	435,000	83,80	36 453,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 82		82,000			
	VV		"1.09 sál" 150		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.10 malé přísálí" 73		73,000			
	VV		"1.11 jeviště" 130		130,000			
	VV		Součet		435,000			
35	K	763164631	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	40,050	875,00	35 043,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		3*13,35		40,050			
36	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,889	1 180,00	8 129,02	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				219 919,43	
37	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	16,380	59,20	969,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vyskleni.*					
	VV		3*2,6+3,3*2,6		16,380			
38	K	766121220	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	11,799	156,00	1 840,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách je započtena i montáž oboustranného olištování.*					
	VV		Zakrytí radiátorů					
	VV		(1,14*1,15)*9		11,799			
39	M	nab.3	*Zakrytí otopných těles*	*kus*	*9,000*	*2 000,00*	*18 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Dle dokumentace*					
40	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	155,000	130,00	20 150,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 25		25,000			
	VV		"1.09 sál" 100		100,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 30		30,000			
	VV		Součet		155,000			
41	K	766416233	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	32,000	290,00	9 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.*					
	VV		"obklad" 32		32,000			
42	M	60621311.R	*dýha truhlářská jakost B/BB*	m2	32,480	624,00	20 267,52	
	VV		32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		32,480			
43	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	305,000	138,00	42 090,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.08 velké přísálí" 82		82,000			
	VV		"1.09 sál" 150		150,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 73		73,000			
	VV		Součet		305,000			
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	678,00	2 712,00	CS ÚRS 2018 01
45	M	61160126	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197cm*	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	61160192	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm*	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2018 01
47	M	61160192.R	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x210 cm*	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,000	822,00	1 644,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodiciho trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodiciho trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
49	M	61162907.R	*dveře vnitřní foliované sklo 2/3 2křídlové 175x215 cm*	kus	2,000	4 890,00	9 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	26,70	106,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.*					
	VV		4		,000			
51	K	766698112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otevíravých garážových vrat truhlářského provedení do ocelové nebo dřevěné zárubně, vel. přes 6,00 m2	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
52	*M*	*nab.1*	*Rolovací lamelová vrata do vodících lišt 330x260cm*	*kus*	*1,000*	*41 800,00*	*41 800,00*	
53	*M*	*nab.2*	*Rolovací lamelová vrata do vodících lišt 300x260cm*	*kus*	*1,000*	*40 980,00*	*40 980,00*	
54	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,969	814,00	788,77	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				408 357,24	
55	K	767153110	Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních nezávěsných modul plný, výšky do 3 m	m2	32,760	929,00	30 434,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,6*4,2)*3		32,760			
56	*M*	*59054799R*	*příčka mobilní, plný modul, šířka 0,4 - 1 m, výška 3 - 4 m, tl. 100 mm, 39 db*	*m2*	*33,088*	*11 400,00*	*377 203,20*	
	VV		32,76*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		33,088			
57	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				19 113,80	
58	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	17,530	193,00	3 383,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.13" 1,55+1,6+0,95		4,100			
	VV		"1.14" 1,6+2,85+2,85-0,8-0,8		5,700			
	VV		"1.12" 1,215+1,215-0,8-0,8+4,55+4,55-0,6-0,8-0,8		7,730			
	VV		Součet		17,530			
59	*M*	*59761417*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x90mm*	*kus*	*19,283*	*65,90*	*1 270,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		17,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,283			
60	K	771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty	m2	10,200	133,00	1 356,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.12 chodba" 6		6,000			
	VV		"1.13 wc" 1,3		1,300			
	VV		"1.14 předsíň" 2,1		2,100			
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		Součet		10,200			
61	K	771543111	Montáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných lepených standardním lepidlem švédské desky vel. 292 x 292 x 32,5 mm	m2	9,400	780,00	7 332,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.12 chodba" 6		6,000			
	VV		"1.13 wc" 1,3		1,300			
	VV		"1.14 předsíň" 2,1		2,100			
	VV		Součet		9,400			
62	M	59761434	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé , řes 9 do 12 ks/m2*	m2	9,541	347,00	3 310,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.12 chodba" 6		6,000			
	VV		"1.13 wc" 1,3		1,300			
	VV		"1.14 předsíň" 2,1		2,100			
	VV		Součet		9,400			
	VV		9,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,541			
63	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	9,400	241,00	2 265,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		"1.12 chodba" 6		6,000			
	VV		"1.13 wc" 1,3		1,300			
	VV		"1.14 předsíň" 2,1		2,100			
	VV		Součet		9,400			
64	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,338	577,00	195,03	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	775	Podlahy skládané				188 152,46	
65	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	367,000	188,00	68 996,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 82		82,000			
	VV		"1.09 sál" 150		150,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 73		73,000			
	VV		"1.11 jeviště" 62		62,000			
	VV		Součet		367,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	367,000	144,00	52 848,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 82		82,000			
	VV		"1.09 sál" 150		150,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 73		73,000			
	VV		"1.11 jeviště" 62		62,000			
	VV		Součet		367,000			
67	K	775591924	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)	m2	367,000	180,00	66 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na materiál.*					
	VV		"1.08 velké přísálí" 82		82,000			
	VV		"1.09 sál" 150		150,000			
	VV		"1.11 jeviště" 62		62,000			
	VV		"1.10 malé přísálí" 73		73,000			
	VV		Součet		367,000			
68	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,246	1 010,00	248,46	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	776	Podlahy povlakové				21 879,35	
69	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	53,590	52,80	2 829,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.10 koberec" 1,7*2,7+4,55*7,1		36,895			
	VV		"1.10 PVC" 6,3*2,65		16,695			
	VV		Součet		53,590			
70	K	776221111.R	Montáž podlahovin z PVC pásů standardních ukončené lištou	m2	23,100	138,00	3 187,80	
	VV		"1.10 malé přísálí" 3,5*6,6		23,100			
71	*M*	*28411014*	*PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1*	*m2*	*25,410*	*623,00*	*15 830,43*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		23,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	451,00	31,57	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot sta. ovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotn. st za celý stavebni díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavebni díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se timto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				11 246,97	
73	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	17,338	107,00	1 855,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1.13" 1,8*(1,55+0,8+1,55+0,8)-0,6*1,8-0,55*0,55		7,078			
	VV		"1.14" 1,8*(0,8*2+2,85*2)-0,8*1,8-0,8*1,8		10,260			
	VV		Součet		17,338			
74	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	11,000	493,00	5 423,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"za umyvadlem" 2*0,8		1,600			
	VV		"na WC" 2*4.7		9,400			
	VV		Součet		11,000			
75	*M*	*59761026*	*obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2*	*m2*	*12,100*	*328,00*	*3 968,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 612,10	
76	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	0,450	189,00	85,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"prahy" (3*0,8+0,6)*0,15		0,450			
77	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	16,020	90,50	1 449,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivni nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*					
	VV		"kleštiny" 6*(13,35*0,2)		16,020			
78	K	783217101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	16,020	95,60	1 531,51	CS ÚRS 2018 01
79	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,103	50,20	105,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zárubně" (2*(1,97*2+0,8))*0,15+((1,97*2+0,6)*0,15)		2,103			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	2,103	112,00	235,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zárubně" (2*(1,97*2+0,8))*0,15+((1,97*2+0,6)*0,15)		2,103			
81	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	2,103	97,30	204,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zárubně" (2*(1,97*2+0,8))*0,15+((1,97*2+0,6)*0,15)		2,103			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 756,18	
82	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	735,060	36,40	26 756,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"SDK konstrukce" 444,06		444,060			
	VV		"stěny" 130+50+18+27+66		291,000			
	VV		Součet		735,060			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
83	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
84	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	**REKONSTRUKCE KD LIBOTENICE**				
Objekt:	**Zařízení silnoproudé instalace**				
				IČO	DIČ
Objednatel:	OBEC LIBOTENICE				
Projektant:	**ING. JAN BĚLÍK**				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	**ING. JIŘÍ ŠIMURDA**			**151 773 19**	
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady

1	ZRN prací montážních	Dodávka	**231 645**
2		Montáž	**151 017**
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx
4		PSV	xxx
5	**ZRN celkem (ř. 1-4)**		388 660

B. Doplňkové náklady

7	Práce přesčas	
8	Bez pevné podl.	
9	Kulturní památka	
10	Kompl. Činnost	
11		
12	**Součet (ř.7-11)**	xxx

C. Náklady na umístění stavby

13	**Zařízení staveniště**	1
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	**NUS celkem (ř. 13-24)**	1

Celkové náklady

26	**Celkem (ř. 5+12+25)**	388 661
27	DPH 21% ZRN	81 619
28	DPH 21% NUS	
29	**CELKEM s DPH**	470 280
30		

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace oddílů

Název stavby :	REKONSTRUKCE KD LIBOTENICE
Objekt	Zařízení s lnoproudé instalace vč. bleskosvodů

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Krabice, svorky, nosný materiál	16 275,00	10 175,00	26 450,00	
02	Vodiče, kabely	72 255,00	62 230,00	134 485,00	
03	Ukončení vodičů	3 295,00	1 805,00	5 100,00	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	3 015,00	1 076,00	4 091,00	
05	Zásuvky	7 824,00	2 962,00	10 786,00	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	79 409,00	18 817,00	98 226,00	
07	Svítidla a osvětlovací zařízení	42 626,00	7 350,00	49 976,00	
08	Demontáž stávající elektroinstalace	199,50	38 050,00	38 249,50	
14	Pomocný materiál 3% z materiálu	6 746,96		6 746,96	
15	PPV 6% z montáží		8 547,90	8 547,90	
16	Revize		1,00	4 000,00	
17	Měření osvětlení		1,00	2 000,00	
18	Dokumentace skutečného provedení		1,00	1,00	
19	Požáně bezpečnostní přepážky		1,00	1,00	
	Celkem	231 645,46	151 016,90	388 660,36	XXX

REKONSTRUKCE KD LIBOTENICE

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč) Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem
01	**Krabice, svorky, nosný materiál**							
210 01-0331	Krabice KR68	ks	45	25,00	19,00	1125,00	855,00	1980,00
210 01-0331	Krabice KP67	ks	67	25,00	10,00	1675,00	670,00	2345,00
210 01-0002	Trubka MONOFLEX 16	m	150	5,00	3,00	750,00	450,00	1200,00
210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	250	10,00	15,00	2500,00	3750,00	6250,00
210 02-0306	Drátěný žlab 50/50 mm, vč. uchycení, odboček	m	150	25,00	68,00	3750,00	10200,00	13950,00
	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	25	15,00	14,00	375,00	350,00	725,00
						10175,00	**16275,00**	**26450,00**
02	**Vodiče, kabely**							
210 81-0041	CYKY 2Ox1.5	m	15	14,00	9,00	210,00	135,00	345,00
210 81-0045	CYKY 3Ox1,5	m	150	14,00	9,70	2100,00	1455,00	3555,00
210 81-0045	CYKY 3Jx1,5	m	2100	14,00	9,70	29400,00	20370,00	49770,00
210 81-0046	CYKY 3Jx2.5	m	1350	14,00	16,00	18900,00	21600,00	40500,00
210 81-0054	CYKY 5Jx2,5	m	45	14,00	27,00	630,00	1215,00	1845,00
210 81-0054	CYKY 5Jx6	m	45	17,00	65,00	765,00	2925,00	3690,00
210 81-0054	CYKY 5Jx10	m	50	22,00	110,00	1100,00	5500,00	6600,00
210 81-0054	CYKY 5Jx16	m	15	25,00	155,00	375,00	2475,00	2850,00
210 81-0054	CYKY 4Jx25	m	15	30,00	232,00	450,00	3480,00	3930,00
210 80-0527	CYA - 6 ZŽL.	m	650	10,00	13,00	6500,00	8450,00	14950,00
210 80-0529	CYA - 16 ZŽL.	m	150	12,00	31,00	1800,00	4650,00	6450,00
	SOUČET					**62230,00**	**72255,00**	**134485,00**
03	**Ukončení vodičů**							
210 10-0001	Do 2,5 mm2	ks	260	5,00	10,00	1300,00	2600,00	3900,00
210 10-0002	Do 6 mm2	ks	10	8,00	15,00	80,00	150,00	230,00
210 10-0003	Do 16 mm2	ks	10	10,00	22,00	100,00	220,00	320,00
210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	65	5,00	5,00	325,00	325,00	650,00
	SOUČET					**1805,00**	**3295,00**	**5100,00**
04	**Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje**							

210 11-0041	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	5	40,00	75,00	200,00	375,00	575,00
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	5	5,00	29,00	25,00	145,00	170,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5	2,00	18,00	10,00	90,00	100,00
210 11-0141	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20	ks	1	40,00	80,00	40,00	80,00	120,00
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	1	5,00	33,00	5,00	33,00	38,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	1	2,00	18,00	2,00	18,00	20,00
210 11-0043	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	6	48,00	105,00	288,00	630,00	918,00
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	6	5,00	36,00	30,00	216,00	246,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	6	2,00	18,00	12,00	108,00	120,00
210 11-0045	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	2	48,00	80,00	96,00	160,00	256,00
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2	5,00	30,00	10,00	60,00	70,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2	2,00	18,00	4,00	36,00	40,00
210 11-0054	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	4	52,00	135,00	208,00	540,00	748,00
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4	5,00	30,00	20,00	120,00	140,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4	2,00	18,00	8,00	72,00	80,00
210 11-0046	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	2	52,00	115,00	104,00	230,00	334,00
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	2	5,00	33,00	10,00	66,00	76,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2	2,00	18,00	4,00	36,00	40,00
	SOUČET					**1076,00**	**3015,00**	**4091,00**

05 **Zásuvky**

210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou	ks	48	50,00	92,00	2400,00	4416,00	6816,00
210 11-1042 S	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou, na zdi 5598 A -A2349 B, IP 20	ks	1	50,00	650,00	50,00	650,00	700,00
210 11-1041	ZÁSUVKA 16A/400V, IP 44	ks	2	105,00	130,00	210,00	260,00	470,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	11	2,00	18,00	22,00	198,00	220,00
	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	17	4,00	32,00	68,00	544,00	612,00
	RÁMEČEK 3901A - 430B	ks	1	12,00	56,00	12,00	56,00	68,00
	PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO S TERMOSTATEM 750W 750W	ks	1	200,00	1700,00	200,00	1700,00	1900,00
	SOUČET					**2962,00**	**7824,00**	**10786,00**

06 **Rozvodnice oceloplech., plastové**

	Rozváděč R1	**ks**	**1**					
210 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-5/120-C, vč. svorek PE,N	ks	1	660,00	4200,00	660,00	4200,00	4860,00
210 12-2002	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1	200,00	7900,00	200,00	7900,00	8100,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	1	115,00	900,00	115,00	900,00	1015,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	3	125,00	1100,00	375,00	3300,00	3675,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 32/3	ks	1	92,00	522,00	92,00	522,00	614,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	12	48,00	96,00	576,00	1152,00	1728,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	3	48,00	88,00	144,00	264,00	408,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/C	ks	1	48,00	120,00	48,00	120,00	168,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/B	ks	2	87,00	335,00	174,00	670,00	844,00
210 13-0102	Stykač 25A/1	ks	7	48,00	385,00	336,00	2695,00	3031,00
210 13-0102	Impulzní relé	ks	2	48,00	330,00	96,00	660,00	756,00
	Pojistkový odpínač LTS 160/001, vč. pojistek	KS	4	330,00	1900,00	1320,00	7600,00	8920,00
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	3000,00
	Rozváděč Rknihovna	**ks**	**1**					
210 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-2/48-C, vč. svorek PE,N	ks	1	660,00	2265,00	660,00	2265,00	2925,00
210 12-2002	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1	200,00	7900,00	200,00	7900,00	8100,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	1	115,00	900,00	115,00	900,00	1015,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	1	125,00	1100,00	125,00	1100,00	1225,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS25/3	ks	1	92,00	520,00	92,00	520,00	612,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	4	48,00	96,00	192,00	384,00	576,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	3	48,00	88,00	144,00	264,00	408,00
210 13-0102	Stykač 25A/1	ks	1	48,00	385,00	48,00	385,00	433,00
210 13-0102	Časové relé	ks	1	48,00	336,00	48,00	336,00	384,00
	Výroba rozvaděče	ks	1	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	3000,00
	Rozváděč Rrestauarce	**ks**	**1**					
210 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1	660,00	3300,00	660,00	3300,00	3960,00
210 12-2002	Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1	200,00	7900,00	200,00	7900,00	8100,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	2	115,00	900,00	230,00	1800,00	2030,00
210 12-1012	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	1	125,00	1100,00	125,00	1100,00	1225,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 40/3	ks	1	92,00	538,00	92,00	538,00	630,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	10	48,00	96,00	480,00	960,00	1440,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	13	48,00	88,00	624,00	1144,00	1768,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/B	ks	4	87,00	335,00	348,00	1340,00	1688,00
210 12-0402	Jistič 25A/3/B	ks	4	87,00	450,00	348,00	1800,00	2148,00
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	3000,00
	Ekvipotenciální sběrnice EP1, EP2, EP3	ks	3	150,00	330,00	450,00	990,00	1440,00
	Ovládací skříň MS1 pro osvětlení s kontrolkami	ks	1	1000,00	3000,00	1000,00	3000,00	4000,00
	Rozvaděč RE - atyp	ks	1	2500,00	8500,00	2500,00	8500,00	11000,00

	SOUČET					**18817,00**	**79409,00**	**98226,00**
07	**Svítidla a osvětlovací zařízení**							
	Svítidla a osvětlovací zařízení							
A	MODARIO 1xLED 4000 K/CRI>=80/53W	ks	9	150,00	1 300,00	1350,00	11700,00	13050,00
B	ANETA 260 LED, 12W/4000K	ks	2	150,00	250,00	300,00	500,00	800,00
C	AMANDLA LED 10W/4000K	ks	7	150,00	538,00	1050,00	3766,00	4816,00
D	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 19W	ks	1	150,00	900,00	150,00	900,00	1050,00
E	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLE LED S POHYBOVÝM ČIDLEM	ks	4	150,00	450,00	600,00	1800,00	2400,00
N	LED nouzové nástěnné, IP20, tř.II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	12	150,00	380,00	1800,00	4560,00	6360,00
N1	LED nouzové přisazené, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.II, 2W/3 hod. baterie	ks	2	150,00	2 500,00	300,00	5000,00	5300,00
	NOUZOVÝ MODUL	ks	12	150,00	1 200,00	1800,00	14400,00	16200,00
	SOUČET					**7350,00**	**42626,00**	**49976,00**
08	**Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvítatelných prací**							
	Demontáž stávajících svítidel	ks	**45**	50,00	0,10	2250,00	4,50	2254,50
	Demontáž kabelů	m	**1850**	10,00	0,10	18500,00	185,00	18685,00
	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	**35**	30,00	0,10	1050,00	3,50	1053,50
	Nepředvídatelné práce	h	**65**	250,00	0,10	16250,00	6,50	16256,50
	SOUČET					**38 050,00**	**199,50**	**38 249,50**

Příloha č. 5

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.

II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	**.....75%**	**... 1 857 001,- Kč**
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	**.....25%**	**... ...470 280,- Kč**

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Josef Bayer	silnoproudá instalace .....
Tolstého 871/1, 41201 Litoměřice	.....
IČ: 762 87 653.....	**..... %** **470 280,- Kč**.....

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
....	.....
.....	.....
IČ:	**..... %** **..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**..... %** **..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**..... %** **..... tis. Kč**

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.

* *nehodící se škrtněte*