

Smlouva o dílo

na stavební práce pod názvem:

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek - dokončení

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391**

IČ: 70890889
DIČ: CZ70890889
Sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 214 233
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7578230277/0100
Zastoupené: Mgr. Pavlem Kocem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Máška, tel. : 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel: **ŠAFINVEST, s. r. o.**

IČ: 280 78 756
DIČ: CZ28078756
Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon: 777 559 202
Peněžní ústav: UniCredit Bank, a. s.
Č. účtu: 2106358632/2700
Zastoupený: Vlastou Šafránkovou, jednatelkou

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:
za objednatele: Ing. Miroslav Máška. tel.: 777171940
za zhotovitele: Josef Kroh tel.: 777559211
stavbyvedoucí

1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. *Předmět smlouvy*

- 2.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

3. *Předmět plnění:*

Název díla: **Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek - dokončení**

- 3.1 Místo: Tylova 2391, Písek

Předmětem plnění se rozumí provedení stavby: „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek – dokončení“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny práce a činnosti nezbytné pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

- 3.2 Podrobná specifikace obsahu předmětu plnění je dána realizační projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanými firmou Milan Baloun, Truhlářská 2220, 39701 Písek.

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – oceněnými výkazy výměr (příloha č. 1) a zadávací dokumentací zakázky (výzvou), včetně příloh. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 30. 5. 2016, podaná v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané: „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek – dokončení“.

Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a právním předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem díla, zejména realizační projektovou dokumentací a výkazem výměr a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že k jeho provedení má potřebné oprávnění k podnikání a že provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení provedení díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné výkazy výměr) a v dohodnuté lhůtě.

4. *Čas plnění:*

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště:	24.06.2016
Zahájení plnění:	25.06.2016
Dokončení 2. stupně:	01.08.2016
Dokončení plnění:	26.08.2016
Vyklizení staveniště:	26.08.2016

- 4.2 Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na provádění díla do sedmi dnů po termínu zahájení plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo včetně jejích příloh.
- 4.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o čemž se pořídí písemný protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- 4.5 Termín dokončení plnění stanovený v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo může být prodloužen z důvodů:
- I. nezahájení plnění, přerušení nebo zastavení provádění díla zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlžení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.
 - II. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce k provádění díla.

5. Cena díla:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 5. 2016.
- 5.2 Celková cena za zhotovení díla podle článku 3 této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu provedení díla dle čl. 3., včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 5.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA a. s., event. RTS a. s. platných pro příslušný rok provádění díla, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

2 970 117,- Kč bez DPH.

(slovy: dvamilionysedmdesáttisícstosedmnáct korun českých)

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede zákazník. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

- 5.5 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla podle článku 3 této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

6. Fakturace a placení:

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění na základě měsíčních faktur zhotovitele.
- 6.2 Faktura (daňový doklad) bude objednateli zaslána v listinné podobě ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 Občanského zákoníku.
- 6.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele.
- 6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.5 **Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Pokud však faktura nebude mít zákonem vyžadované náležitosti a objednatel požádal zhotovitele o její opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet teprve dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Objednatel může o opravu faktury požádat i elektronickými prostředky.
- 6.6 Objednatel bude moci od faktury zhotovitele odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, které vzniknou v souvislosti s plněním podle této veřejné zakázky.
- 6.7 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých, případně v jiné měně, platné v budoucnu na území České republiky. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých, případně v jiné měně, platné v budoucnu na území České republiky.
- 6.8 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 6.9 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

7. Způsob provádění díla:

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými právními předpisy, ČSN a bezpečnostními předpisy. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.3 Zhotovitel dále odpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
- 7.5 Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Zhotovitel podepíše Záznam o poskytnutí informací k zajištění BOZP a PO. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací staveniště vyklidit a uvést do původního stavu nejpozději dne předání a převzetí stavby. Náklady na vybudování, udržování a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.8 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 7.9 Práce, jejichž kontrola bude v důsledku postupu díla později nemožná (např. budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými), je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 (sedmi) pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 7.10 Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **10 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni zahájení plnění.
- 7.12 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- 7.13 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- 7.14 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným právními předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na daném díle.
- 7.15 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho vyklizení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;
 - plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;
 - majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

8. Předání a převzetí díla:

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 3 této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě, **bez vad a nedodělků bránících užívání díla**. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělkami, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo.
- 8.3 V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 8.4 K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.6 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

9. Smluvní pokuty:

- 9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.2 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 9.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
- 9.6 V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou neúčast na kontrolním dni.
- 9.7 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.
- 9.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 9.9 Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 9.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 9.11 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 9.12 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

10. Záruční podmínky:

- 10.1 Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2 Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

- 10.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 10.4 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky na způsob odstranění vad.
- 10.5 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.6 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 10.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.
- 10.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- 10.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

11. Vady díla:

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

12. Všeobecná ustanovení:

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 12.2 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.


- 12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.4 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 12.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
 - zhotovitel používá při provádění díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy);
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění;
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- 12.6 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 12.8 Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.9 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 12.10 Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v České republice, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 12.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 12.12 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této smlouvy jsou rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.
- 12.13 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- 12.14 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Základní školy J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391 a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Základní škola J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391 má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 12.15 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
- 12.16 V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.
- 12.17 Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 9.6.2016 usnesením č. 324/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 12.18 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla
příloha č. 3: Záznam o poskytnutí informací k zajištění BOZP a PO

V Písku, dne 21. 6. 2016

za zhotovitele:



Vlasta Šafránková, jednatelka

ŠAFINVEST, s.r.o.®

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

V Písku, dne 21.6.2016

za objednatele:



Mgr. Pavel Koc, ředitel školy

**Základní škola
Josefa Kajetána Tyla a
Mateřská škola Písek,
Tylova 2391, IČ: 70890889** ①

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV16_04/09
Zakázka	Rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody na ZŠ J. K. Tyla, Písek
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří: Milan Baloun, Truhlářská 2220, 397 01 - Písek
Fáze	Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedeného projektové dokumentace. Výkaz výměr neobsahuje zajištění staveniště oplocením, zábor komunikací, rozvody vody a kanalizace v učebně cvičné kuchyně a zajištění provozu investora.

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Práce budou prováděny na 1. stupni ZŠ na hygienickém zázemí i ve třídách a na 2. stupni ZŠ budou práce prováděny pouze ve třídách (již je provedeno hygienické zázemí a hlavní přívod vody v 1.PP a 1. NP vč. odbočení).

Verze

Popis	
Komentář	Položkový rozpočet zpracován dle aktuální CÚ 16-I ÚRS Praha

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	

SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek, IČO: 28078756

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody na ZŠ J. K. Tyla, Písek

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: I. stupeň	2 257 437	474 062	2 731 498
001: Zemní práce	704	148	852
002: Základy	140	29	169
003: Svislé konstrukce	107 205	22 513	129 718
006: Úpravy povrchu	106 188	22 299	128 487
0063: Podlahy	2 662	559	3 221
009: Ostatní konstrukce a práce	17 560	3 688	21 248
0096: Bourací práce	95 758	20 109	115 867
024: Vzdutotechnika	2 600	546	3 146
099: Přesun hmot HSV	876	184	1 059
720: Zdravotní technika	1 055 387	221 631	1 277 018
741: Elektromontáže	37 300	7 833	45 133
760: Konstrukce sádkokartonové	132 425	27 809	160 234
766: Konstrukce truhlářské	127 361	26 746	154 107
771: Podlahy z dlaždic a obklady	94 317	19 807	114 124
776: Podlahy povlakové	4 500	945	5 445
781: Obklady keramické	337 651	70 907	408 558
783: Nátěry	10 243	2 151	12 394
784: Malby	97 792	20 536	118 328
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 768	5 621	32 389
SO_02: II. stupeň	712 680	149 663	862 343
003: Svislé konstrukce	49 211	10 334	59 545
006: Úpravy povrchu	60 944	12 798	73 742
0063: Podlahy	1 500	315	1 815
009: Ostatní konstrukce a práce	6 300	1 323	7 623
0096: Bourací práce	54 919	11 533	66 452
099: Přesun hmot HSV	444	93	538
720: Zdravotní technika	402 969	84 623	487 592
781: Obklady keramické	122 443	25 713	148 156
784: Malby	5 500	1 155	6 655
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 451	1 775	10 225

Celkem (bez DPH) 2 970 117

DPH

DPH 21 % ze základny: 2 970 117

623 724

623 724

Celkem (včetně DPH)

3 593 841


ŠAFINVEST, s.r.o.®
Kollárova 511, 397 01 Písek
ICO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: I. stupeň									
001: Zemní práce									
1.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,2	1 000,00	2 257 437	21	474 062	2 731 498
Viz. PD Z1						704		148	852
1.PP						200	21	42	242
Výkop u vodoměrné šachty pro nové vodovodní vedení; 0,5*0,5*0,8									
0,2									
2.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,2	500,00	100	21	21	121
Výkaz výměr viz. kód položky 131203101; 0,2									
3.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,8	150,00	120	21	25	145
Předpokládaná vzdálenost nošení cca 50 m									
Výkaz výměr viz. kód položky 131203101; 0,2									
4.	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,2	1 000,00	200	21	42	242
Výkaz výměr viz. kód položky 131203101; 0,2									
5.	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,2	100,00	20	21	4	24
Výkaz výměr viz. kód položky 131203101; 0,2									
6.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,32	200,00	64	21	13	77
Přepočít na hmotnostní jednotku 1 m3 / 1,6 t									
Výkaz výměr viz. kód položky 131203101; 0,2*1,6									
002: Základy									
7.	212572111	Lože pro trátičky ze štěrkopísku tříděného	m3	0,2	700,00	140	21	29	169
Viz. PD Z1									
1.PP									
Lože u vodoměrné šachty pro nové vodovodní vedení; 0,5*0,5*0,8									
0,2									
003: Svislé konstrukce									
8.	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami palenými tl do 300 mm	kus	53,0	135,00	7 155	21	1 503	8 658
Výkaz výměr viz. kód položky 911033331; 53									
9.	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,029	45 000,00	1 299	21	273	1 571
Osazení nového překladu dveří u WC invalidů - I-profil 120 mm; 1,3*0,0111*2									
0,029									
10.	340236231	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekvek Ytong tl 50 mm	m2	4,2	410,00	1 722	21	362	2 084
Viz. PD Z1									
1.PP									
Začištění niky pro hydrantové skříně; (1,5*0,7)*2									
=									
Viz. PD Z2									
1.NP									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Začištění niky pro hydrantové skříně; (1,5*0,7) = Viz. PD Z3 2.NP Začištění niky pro hydrantové skříně; (1,5*0,7) = 1,05 1,05									
11.	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	3,4	750,00	2 550	21	536	3 086
Viz. PD Z1 1.PP Zazdívká stávající stoupačky - instalace pro byt v 1.NP; 0,4*2,5 1,0 Viz. PD Z2 1.NP Zazdívká otvoru do stávajících obezdívek stoupaček; 0,4*3 1,2 = 2,2 Viz. PD Z3 2.NP Zazdívká otvoru do stávajících obezdívek stoupaček; 0,4*3 1,2 = 1,2 1,2									
12.	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	23,4	700,00	16 380	21	3 440	19 820
Viz. PD Z2 1.NP Vestavba nového invalidního WC: (2,15+1,75)*3 11,7 = 11,7 Viz. PD Z3 2.NP Vestavba nového invalidního WC: (2,15+1,75)*3 11,7 = 11,7 11,7									
13.	34624435X	Obezdívká závěsných WC ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových příčkových hladkých	m2	18,3	750,00	13 725	21	2 882	16 607
Viz. PD Z2 1.NP WC - personál; 0,8*1,5 WC - invalidní; 0,85*1,5 WC chlapci; 0,9*1,5 WC dívky; (0,875*2+0,9*2)*1,5 = 9,15 Viz. PD Z3 2.NP WC - personál; 0,8*1,5 WC - invalidní; 0,85*1,5 WC chlapci; 0,9*1,5 WC dívky; (0,875*2+0,9*2)*1,5 = 9,15 9,15									
14.	346272115	Přizdívký ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	33,45	750,00	25 088	21	5 268	30 356
Viz. PD Z1 1.PP									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zř.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
22.	612325122	1.PP		-					
		Obezdivky nových instalačních rozvodů		-					
		Bufet; (0,85+0,6)*1,5		2,175					
		Připravna; (0,3+1,2)*3		4,5					
		=		6,675					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Přizdivky nových stoupaček; (0,6*3+2)*2+(0,4*3)*3+(0,6+0,4)*3		13,8					
		Nové invalidní WC; (2,15+1,75)*3*2+(2+1,6)*1		27,0					
		=		40,8					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Přizdivky nových stoupaček; (0,6*3+2)*2+(0,4*3)*3		10,8					
		Nové invalidní WC; (2,15+1,75)*3*2+(2+1,6)*1		27,0					
		=		37,8					
		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	47,49	450,00	21 371	21	4 488	25 858
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u schodiště; 1,3*0,3		0,39					
		Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u vodovodní šachty; 1,2*0,3		0,36					
		Nová stoupačka pod strop učebny; 3*0,3*2		1,8					
		Výbourání stávajících kanalizačních stoupaček DI - DVI; 9*6*0,3		16,2					
		=		18,75					
		Výkaz výměr viz. kód položky 974031145; 143,7*0,2		28,74					
		=		28,74					
		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	106,0	100,00	10 600	21	2 226	12 826
		Výkaz výměr viz. kód položky 971033331; 53*2		106,0					
		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	7,0	300,00	2 100	21	441	2 541
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Zazdivka stávající stoupačky - instalace pro byt v 1.NP; 1		1,0					
		Začištění omítek po osazení hydrantových skříní; 2		2,0					
		=		3,0					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Zazdivka otvoru do stávajících obezdívek stoupaček; 1		1,0					
		Začištění omítek po osazení hydrantových skříní; 1		1,0					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Zazdivka otvoru do stávajících obezdívek stoupaček; 1		1,0					
		Začištění omítek po osazení hydrantových skříní; 1		1,0					
		=		4,0					
		=		-					
		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	305,124	35,00	10 679	21	2 243	12 922
		Materiál + prořez 3%		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Obklad umyvadel v chodbě 1.PP: (2,1*2+1,5*2+5,5)		12,7					
		Nové keramické obklady		-					
		Dílňa: 1,6*2+2,6		5,8					
		Dílňa univerzální: 1,6*2+3,2		6,4					
		2x učebna: (1,6*2+2,6)*2		11,6					
		=		36,5					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Kabinet: (1,6*2+1,5)*2*1,03		9,682					
		Učebna: (1,6*2+1,5)*5*1,03		24,205					
		Družina: (1,6*2+1,5)*3*1,03		14,523					
		Předstín WC personál: ((1,65+1,25)*2-(0,6*2))*1,03		4,738					
		WC personál: (2+1,25)*2-(0,6)*1,03		6,077					
		Invalidní WC: ((2+1,6)*2-(0,9))*1,03		6,489					
		Předstín chlapci: ((3,65+3,1+0,2)*2-(0,8*2))*1,03		12,669					
		WC chlapci: ((3,75+3,5)*2-(0,8+0,6))*1,03		13,493					
		WC chlapci - kabinka: ((1,3+0,9)*2-(0,6))*1,03		3,914					
		Předstín dívky: ((3,2+3,7)*2-(0,8*2))*1,03		12,566					
		WC dívky: ((1,75+2,85)*2-(0,6*4+0,8))*1,03		6,18					
		WC dívky - kabinky: (((0,875*2+0,9+1,35*3)*2-(0,6*3))+((3,2+0,9)*2-(0,6))*1,03		19,776					
		=		134,312					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Kabinet: (1,6*2+1,5)*1*1,03		4,841					
		Učebna: (1,6*2+1,5)*6*1,03		29,046					
		Družina: (1,6*2+1,5)*3*1,03		14,523					
		Předstín WC personál: ((1,65+1,25)*2-(0,6*2))*1,03		4,738					
		WC personál: ((2+1,25)*2-(0,6))*1,03		6,077					
		Invalidní WC: ((2+1,6)*2-(0,9))*1,03		6,489					
		Předstín chlapci: ((3,65+3,1+0,2)*2-(0,8*2))*1,03		12,669					
		WC chlapci: ((3,75+3,5)*2-(0,8+0,6))*1,03		13,493					
		WC chlapci - kabinka: ((1,3+0,9)*2-(0,6))*1,03		3,914					
		Předstín dívky: ((3,2+3,7)*2-(0,8*2))*1,03		12,566					
		WC dívky: ((1,75+2,85)*2-(0,6*4+0,8))*1,03		6,18					
		WC dívky - kabinky: (((0,875*2+0,9+1,35*3)*2-(0,6*3))+((3,2+0,9)*2-(0,6))*1,03		19,776					
		=		134,312					
26.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	600,00	1 200	21	252	1 452
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Překlad nového invalidního WC: 1		1,0					
		=		1,0					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Překlad nového invalidního WC: 1		1,0					
		=		1,0					
27.	61134521X	0063: Podlahy Doplnění prostupů malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	10,0	150,00	1 500	21	315	1 815
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					

2 662 559 3 221

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.PP do 1.NP; 2 = Viz. PD Z2 1.NP Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.NP do 2.NP; 8 = 8,0							
28.	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Viz. PD Z1 1.PP Nový poklop vodoměrné šachty; 0,9*0,7*0,08 Výkaz výměr viz. kód položky 965042241; 0,169 = Viz. PD Z2 1.NP Doplnění podlahové konstrukce bouraného stupně u pisoárů; 1,5*0,7*0,08 = Viz. PD Z3 2.NP Doplnění podlahové konstrukce bouraného stupně u pisoárů; 1,5*0,7*0,08 =	m3	0,387	3 000,00	1 162	21	244	1 406
29.	91972612X	009: Ostatní konstrukce a práce Geotextilie pro ochranu stávajících podlahových kci, hmotnost do 300 g/m2 1.NP – 2.NP Předstřih WC učitelé; (1,65*1,25)*2 WC učitelé; (2*1,25)*2 Úklidová komora; (3,75*1,25)*2 Předstřih WC hoši; (3,4*3,1)*2 WC hoši; (3,75*3,5)*2 Předstřih WC dívky; (3,2*3,7)*2 WC dívky; (3,45*3,85)*2 = Plochy v prostoru nových umyvadel 1.PP, 1.NP a 2.NP - plocha cca 3 m2; (3*5)+(3*10)+(3*10) = 75,0	m2	191,075	25,00	4 777	21	1 003	5 780
						17 560		3 688	21 248
30.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 1.NP – 2.NP Předstřih WC učitelé; (1,65*1,25)*2 WC učitelé; (2*1,25)*2 Úklidová komora; (3,75*1,25)*2 Předstřih WC hoši; (3,4*3,1)*2 WC hoši; (3,75*3,5)*2 Předstřih WC dívky; (3,2*3,7)*2 WC dívky; (3,45*3,85)*2 Chodba; (507,84–107,85)*2 = 916,055	m2	1 336,628	5,00	6 683	21	1 403	8 087

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Plochy v prostoru nových umyvadel 1.PP, 1.NP a 2.NP - plocha cca 10 m2; $(10 \times 5) + (10 \times 10) \div (10 \times 10)$		250,0					
		=		250,0					
		Chodba 1.PP; 121,6+48,973		170,573					
		=		170,573					
31.	SUB004	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 400 x 600 mm	kus	4,0	400,00	1 600	21	336	1 936
32.	SUB009	Dodávka a montáž kanalizačního poklopu pro zadiážnění (š x v) 900 x 700 mm	kus	1,0	4 500,00	4 500	21	945	5 445
		0096: Bourací práce				95 758		20 109	115 867
33.	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	48,973	100,00	4 897	21	1 028	5 926
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Demontáž stávajícího podhledu v chodbě; 6,3*5,2+4,2*1,5+3,25*3,05		48,973					
		=							
34.	766691914	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	18,0	20,00	360	21	76	436
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Stávající dveře sociálů; 9		9,0					
		=		9,0					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Stávající dveře sociálů; 9		9,0					
		=		9,0					
35.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	840,0	10,00	8 400	21	1 764	10 164
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Demontáž stávajících zákrytových kanálů instalačních rozvodů - hmotnost 1m / 10 kg; $(12,2+15,8) \times 3 \times 10$		840,0					
		=							
36.	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	7,525	10,00	75	21	16	91
		Viz. PD Z2 a Z3		-					
		1.NP a 2.NP		-					
		Demontáž stávající podlahové krytiny v ploše nového invalidního WC; $(2,15 \times 1,75) \times 2$		7,525					
		=							
37.	784121001	Oškubání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 438,65	5,00	7 193	21	1 511	8 704
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Chodba u schodiště - oprava maleb u hydrantu; $(5,2 \times 3) - (1,7 \times 1,97)$		12,251					
		=							
		Chodba se stávajícím kazetovým podhledem: $(0,8 \times 1,97 \times 8 + 1,7 \times 1,97 \times 5)$		116,147					
		Chodba s novým kazetovým podhledem: $(15,55 + 2 + 6,7) \times 2 \times 3 - (0,8 \times 1,97 \times 5 + 1,7 \times 1,97 \times 2 + 2,4 \times 1,97)$		167,174					
		Učebny - oprava plochy cca 10 m2; 10*6		60,0					
		Bufet - oprava plochy cca 30 m2; 30		30,0					
		Dílňa keramiky - oprava plochy cca 50 m2; 50		50,0					
		Přípravná - oprava plochy cca 30 m2; 30		30,0					
		=		465,572					
		Viz. PD Z2 a Z3		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
38.	919735123	1.NP a 2.NP		-					
		Kabinet - oprava plochy cca 10 m2: 10*5		50,0					
		Učebna - oprava plochy cca 10 m2: 10*17		170,0					
		Družina - oprava plochy cca 10 m2: 10*8		80,0					
		Předsíní WC personál: ((1,65*1,25)+(1,65+1,25)*2*1,4)*2		20,365					
		WC personál: ((2*1,25)+(2*1,25)*2*1,4)*2		23,2					
		Předsíní chlapci: ((3,65*3,1)+(3,65+3,1+0,25)*2*1)*2		50,63					
		WC chlapci: ((3,75*3,5-0,95*1,35)+(3,75+3,5)*2*1)*2		52,685					
		WC chlapci - kabinka: ((0,9*1,3)+(0,9+1,3)*2*1)*2		11,14					
		Předsíní dívky: ((3,7*3,2)+(3,7+3,2)*2*1)*2		51,28					
39.	962031133	WC dívky: ((1,75*2,85)+(1,75+2,85)*2*1)*2		28,375					
		WC dívky - kabinky:		67,545					
		((3,2*0,9+1,35*0,875*2+1,35*0,9*2)+(3,2+0,9)*2*1+(1,35+0,875)*2*1*2+(1,35+0,9)*2*1*2)*2							
		Invalidní WC: ((2*1,6)+(2*1,6)*2*1,4)*2		26,56					
		Sklad u invalidního WC: ((5,1*3,75)+(5,1+3,75)*2*3-(0,8*1,97))*2		141,298					
		=		773,078					
		Oprava maleb ostatních ploch (chodby) - plocha cca 100 m2: 100*2		200,0					
		=		200,0					
		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	9,4	100,00	940	21	197	1 137
		Viz. PD Z1		-					
40.	962031133	1.PP		-					
		Provedení nové kanalizace v bufetu: (3,2+1,5)*2		9,4					
		Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	4,65	70,00	326	21	68	394
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Bourání stávající ohradivky stoupačky u vodměrné šachty:		4,65					
		((1,3+0,25)*3							
		Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,63	1 000,00	630	21	132	762
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
41.	965042241	Bourání stupně u pískárů: 1,5*0,7*0,3		0,315					
		=		0,315					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Bourání stupně u pískárů: 1,5*0,7*0,3		0,315					
		=		0,315					
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,274	1 000,00	274	21	58	332
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Provedení nové kanalizace v bufetu: (3,2+1,5)*0,3*0,12		0,169					
42.	965049112	Bourání podlahových konstrukcí u vodměrné šachty pro nové vodovodní vedení: 0,5*0,7*0,3		0,105					
		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,274	1 000,00	274	21	58	332
		Výkaz výměr viz. kód položky 965042241: 0,274		0,274					
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	53,0	90,00	4 770	21	1 002	5 772
		Viz. PD Z1		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
44.	971033531	1.PP		-					
		Prostupy pro instalace; 14		14,0					
		=		14,0					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Prostupy pro instalace; 24		24,0					
		=		24,0					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Prostupy pro instalace; 15		15,0					
		=		15,0					
45.	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,2	150,00	330	21	69	399
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Vybourání stávající stoupačky - instalace pro byt v 1.NP; 0,4*2,5		1,0					
		=		1,0					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Vybourání otvoru do stávajících obezdívek stoupaček; 0,4*3		1,2					
		=		1,2					
		Viz. PD Z3		-					
46.	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,221	1 000,00	221	21	46	267
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Bourání niky pro hydrantové skříně; (0,7*0,7*0,15)*2		0,147					
		=		0,147					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Bourání niky pro hydrantové skříně; (0,7*0,7*0,15)		0,074					
		=		0,074					
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,54	1 000,00	540	21	113	653
47.	971033541	Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Překlád nového invalidního WC; 0,9*2*0,15		0,27					
		=		0,27					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Překlád nového invalidního WC; 0,9*2*0,15		0,27					
		=		0,27					
		Vybourání otvorů v ŽB stíropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	10,0	250,00	2 500	21	525	3 025
		Viz. PD Z1		-					
48.	971033541	1.PP		-					
		Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.PP do 1.NP; 2		2,0					
		=		2,0					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.NP do 2.NP; 8		8,0					
		=		8,0					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 2.NP do 3.NP; 8		8,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
48.	973031813	Výsekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm Viz. PD Z1 1.PP Obezdivky nových instalačních rozvodů Bufet; 3*2 6,0 6,0 Přípravná; 3*2	m	12,0	130,00	1 560	21	328	1 888
49.	974031145	Výsekání rýh ve zděvu cihelném tl do 70 mm š do 200 mm Viz. PD Z1 1.PP Sekání rýh pro nové instalace; 3+2+1, 5+1+1, 3+7, 3+3+2, 5+7, 3+2, 1+5, 6+2, 5+1, 3+2, 5+6+1, 5+1, 2+3 = 63,6 Viz. PD Z2 1.NP Sekání rýh pro nové instalace; (1, 3+2, 5)*7+0, 8+2, 5+2, 3+2, 5*3+3, 5+2, 3+2, 5*2+(7, 3+2, 5)*2+3, 1+4, 4 = 80,1 80,1 = 163,7	m	143,7	90,00	12 933	21	2 716	15 649
50.	974031157	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm Vybourání stávajících kanalizačních stoupaček DI - DVIII; 9*7 = 80,1 80,1	m	63,0	130,00	8 190	21	1 720	9 910
51.	974031164	Výsekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm Viz. PD Z1 1.PP Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u schodiště; 1,3 Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u vodovodní šachty; 1,2 Nová stoupačka pod strop ušebny; 3 = 5,5 5,5	m	5,5	130,00	715	21	150	865
52.	974031664	Výsekání rýh ve zděvu cihelném pro vlahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Viz. PD Z2 1.NP Překlad nového invalidního WC; 1,3 = 1,3 Viz. PD Z3 2.NP Překlad nového invalidního WC; 1,3 = 1,3 1,3	m	2,6	130,00	338	21	71	409
53.	975085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 Viz. PD Z1 1.PP Vybourání stávajícího poklopu vodoměrné šachty; 1 = 1,0 1,0	kus	1,0	90,00	90	21	19	109
54.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % Viz. PD Z1 1.PP Kompletní otlučení omítek pod stávajícími obklady u umyvadel v chodbě; (2, 1*2+5, 5)*1,5 Stávající umyvadlo buřetu; 1,5*1,6 = 14,55 2,4	m2	383,198	20,00	7 664	21	1 609	9 273

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Otlučení stávajících omítek pod nové keramické obklady		-					
		Dílňa: 2,6*1,6		4,16					
		Dílňa univerzální: 3,2*1,6		5,12					
		2x učebna: 2,6*1,6*2		8,32					
		=		34,55					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Otlučení stávajících omítek pod nové keramické obklady		-					
		Kabinet: 1,5*1,6*2		4,8					
		Učebna: 1,5*1,6*5		12,0					
		Družina: 1,5*1,6*3		7,2					
		Předstín WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2)		7,36					
		WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6)		9,44					
		Předstín chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2)		24,648					
		WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97)		26,242					
		WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97)		7,618					
		Předstín dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2)		24,448					
		WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97+4+0,8*1,97)		12,096					
		WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))+((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97))		38,472					
		=		174,324					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Otlučení stávajících omítek pod nové keramické obklady		-					
		Kabinet: 1,5*1,6		2,4					
		Učebna: 1,5*1,6*6		14,4					
		Družina: 1,5*1,6*3		7,2					
		Předstín WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2)		7,36					
		WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6)		9,44					
		Předstín chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2)		24,648					
		WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97)		26,242					
		WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97)		7,618					
		Předstín dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2)		24,448					
		WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97+4+0,8*1,97)		12,096					
		WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))+((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97))		38,472					
		=		174,324					
55.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	318,598	20,00	6 372	21	1 338	7 710
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Kompletní otlučení obkladů u umyvadel v chodbě: (2,1*2+5,5)*1,5		14,55					
		Stávající umyvadlo bufetu: 1,5*1,6		2,4					
		Bufet - úprava obkladů za kuchyňskou linkou: 1		1,0					
		=		17,95					
		Viz. PD Z2		-					
		1.NP		-					
		Předstín WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2)		7,36					
		WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6)		9,44					
		Předstín chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2)		24,648					
		WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97)		26,242					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zř.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97) Předsiň dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2) WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97*4+0,8*1,97) WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))/((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97)) = 150,324 Viz. PD 23 2.NP Předsiň WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2) WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6) Předsiň chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2) WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97) WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97) Předsiň dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2) WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97*4+0,8*1,97) WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))/((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97)) = 150,324									
56.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	58,147	50,00	2 907	21	611	3 518
57.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	58,147	50,00	2 907	21	611	3 518
Přesun suti přes 1. podlaží: 58,147									
58.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	58,147	50,00	2 907	21	611	3 518
59.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	116,294	10,00	1 163	21	244	1 407
Vnitrostaveništní přesun suti cca 20 m za každé podlaží: 58,147*2									
60.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	58,147	20,00	1 163	21	244	1 407
61.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	58,147	150,00	8 722	21	1 832	10 554
62.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,147	100,00	5 815	21	1 221	7 036
63.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	116,294	5,00	581	21	122	704
Předpokládané místo skládky - Rekultivace písek - vzdálenost 3 km									
Výkaz výměr viz. kód položky 997221571; 58,147*2									
024: Vzduchotechnika									
64.	SUB001	Dodávka a montáž odvětrání nového invalidního WC - 1x ventilátor, VZT potrubí dl. 2,8 m - vč. připojení na stávající elektroinstalaci cca dl. 5 m	kus	2,0	1 300,00	2 600	21	546	3 146
099: Přesun hmot HSV									
65.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	29,185	30,00	876	21	184	1 059
720: Zdravotní technika									
66.	SUB40602	Dodávka a montáž zdravotních instalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	1 005 130,00	1 005 130	21	211 077	1 216 207
67.	SUB40602.1	Pomocné zednické práce pro zdravotnické instalace - 5% z celkové ceny ZTI	%	0,05	1 005 130,00	50 257	21	10 554	60 810
							37 300	7 833	45 133
741: Elektromontáže									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
68.	SUB002	Dodávka a montáž elektroinstalace invalidního WC pro přivolení pomoci	soubo	2,0	1 900,00	3 800	21	798	4 598
69.	SUB003	Dodávka a montáž elektroinstalace osvětlení invalidního WC	soubo	2,0	1 250,00	2 500	21	525	3 025
70.	SUB640601	Provedení napojení automatických pisoárů ze stávajícího rozvaděče na podlaží - 150m kabel CYKY 3x 4, proudový jističochránič 10A/2/B/32mA / vč. rozvodů na 12V k pisoárům prům. dl. 2,5m	soubo	2,0	15 000,00	30 000	21	6 300	36 300
71.	SUB654501	Provedení zatrubkování pro slaboproudé instalace ovládání termostatických hlav ENESA	m	40,0	25,00	1 000	21	210	1 210
760: Konstrukce sádkartonové									
72.	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	48,973	125,00	6 122	21	1 286	7 407
73.	76313510X	SDK kazetový podhled z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	121,6	570,00	69 312	21	14 556	83 868
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Nový podhledu v chodbě: (12,2+25,8)*3,2		121,6					
74.	76316453X	SDK obklad rozvodů ZTI tvaru L š do 0,8 m desky 1x 15 mm	m	12,0	690,00	8 280	21	1 739	10 019
		SDK kaslík stoupačky V4: 3*2		6,0					
		SDK kaslík stoupačky VII: 3*2		6,0					
75.	76316465X	SDK obklad rozvodů ZTI tvaru L š přes 1,2 m desky 1x 15 mm	m2	59,15	790,00	46 729	21	9 813	56 541
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Obklad stoupačky u vodoměrné šachty: (1,3+0,25)*3		4,65					
		Viz. PD Z2 a Z3		-					
		1.NP a 2.NP		-					
		Obklad rozvodů v chodbě: (0,6+0,25)*40+ (0,25+1+0,25)*3		38,5					
		Kanalizační potrubí pod stropem: (0,25+0,9)*8+(0,6+0,25)*8		16,0					
76.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	130 442,13	1 983	21	416	2 399
766: Konstrukce truhlářské									
77.	328UJ7018-03	Dveře vnitřní plně, fólie HPL - rozměry 80/197 cm, vč. kování třída zátěže č. 3 - dle výběru investora	kus	8,0	5 390,00	43 120	21	9 055	52 175
		Viz. PD Z2 a Z3		-					
		1.NP a 2.NP		-					
		Sociální zařízení		-					
		dveře 80: 4*2		8,0					
78.	328UJ7018-04	Dveře vnitřní plně, fólie HPL - rozměry 60/197 cm, vč. kování třída zátěže č. 3 - dle výběru investora	kus	10,0	5 390,00	53 900	21	11 319	65 219
		Viz. PD Z2 a Z3		-					
		1.NP a 2.NP		-					
		Sociální zařízení		-					
		dveře 60: 5*2		10,0					
79.	328UJ7018-05	Dveře vnitřní plně, fólie HPL - rozměry 90/197 cm, vč. kování třída zátěže č. 3 - dle výběru investora	kus	2,0	5 390,00	10 780	21	2 264	13 044
		Viz. PD Z2 a Z3		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1.NP a 2.NP dveře 90 - invalidní WC; 1*2 2,0									
80.	329Xh6246-0X	Dveřní práh lakovaný, dub š 110 mm do dl. 900 mm Viz. PD Z2 a Z3	ks	4,0	220,00	880	21	185	1 065
1.NP a 2.NP Sociální zařízení dveře 80; 2*2 4,0									
81.	749Xh6004-02	Nerezové madlo univerzální 600mm, lesklé Viz. PD Z2 a Z3	ks	2,0	1 800,00	3 600	21	756	4 356
1.NP a 2.NP dveře 90 - invalidní WC; 1*2 2,0									
82.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Viz. PD Z2 a Z3	kus	18,0	650,00	11 700	21	2 457	14 157
1.NP a 2.NP Sociální zařízení dveře 60; 5*2 10,0 8,0									
83.	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Viz. PD Z2 a Z3	kus	2,0	650,00	1 300	21	273	1 573
1.NP a 2.NP dveře 90 - invalidní WC; 1*2 2,0									
84.	76666074X	Montáž dveřního kování - invalidního madla Viz. PD Z2 a Z3	kus	2,0	120,00	240	21	50	290
1.NP a 2.NP dveře 90 - invalidní WC; 1*2 2,0									
85.	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm Viz. PD Z2 a Z3	kus	4,0	120,00	480	21	101	581
1.NP a 2.NP Sociální zařízení dveře 80; 2*2 4,0									
86.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	126 000,00	1 361	21	286	1 647
774: Podlahy z dlaždic a obklady									
87.	59761409	Dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 300,- Kč/m2 Výkaz výměr viz. kód položky 771573915 + prořez 10%; (38,5*0,2*0,2)*1,1 Výkaz výměr viz. kód položky 771574114 + prořez 10%; 110,75*1,1	m2	123,519	300,00	37 056	21	7 782	44 837
1,694 121,825									
88.	771573915	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 22 ks/m2 Viz. PD Z1	kus	38,5	40,00	1 540	21	323	1 863
1.PP Nový poklop vodoměrné šachty; 15 Provedení nové kanalizace v bufetu; (3,2+1,5)/0,2									
89.	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 Viz. PD Z2 a Z3	m2	110,75	350,00	38 763	21	8 140	46 903
1.NP a 2.NP									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Sociální zařízení Předstíh chlapeč: (3,65*3,1)*2 WC chlapeč: ((3,5*3,75)-(0,95*1,35))*2 WC chlapeč - kabinka: (1,3*0,9)*2 Předstíh dívky: (3,7*3,2)*2 WC dívky: (1,75*2,85)*2 WC dívky - kabinky: ((3,2*0,9)+(1,35*0,875*2)+(1,35*0,9))*2 Invalidní WC: (2*1,6)*2 Předstíh personál: (1,65*1,25)*2 WC personál: (2*1,25)*2 1.NP a 2.NP Sociální zařízení Předstíh chlapeč: (3,65*3,1)*2 WC chlapeč: ((3,5*3,75)-(0,95*1,35))*2 WC chlapeč - kabinka: (1,3*0,9)*2 Předstíh dívky: (3,7*3,2)*2 WC dívky: (1,75*2,85)*2 WC dívky - kabinky: ((3,2*0,9)+(1,35*0,875*2)+(1,35*0,9))*2 Invalidní WC: (2*1,6)*2 Předstíh personál: (1,65*1,25)*2 WC personál: (2*1,25)*2 Vyrovňání nerovností podlahových konstrukcí správkovou hmotou PL, do tl. 20 mm Výkaz výměr viz. kód položky 77159111X; 110,75									
90.	77159111X	Podlahy penetrace podkladu - Spojovací můstek	m2	110,75	15,00	1 661	21	349	2 010
Viz. PD Z2 a Z3 1.NP a 2.NP Sociální zařízení Předstíh chlapeč: (3,65*3,1)*2 WC chlapeč: ((3,5*3,75)-(0,95*1,35))*2 WC chlapeč - kabinka: (1,3*0,9)*2 Předstíh dívky: (3,7*3,2)*2 WC dívky: (1,75*2,85)*2 WC dívky - kabinky: ((3,2*0,9)+(1,35*0,875*2)+(1,35*0,9))*2 Invalidní WC: (2*1,6)*2 Předstíh personál: (1,65*1,25)*2 WC personál: (2*1,25)*2									
91.	77159111X.1	Vyrovňání nerovností podlahových konstrukcí správkovou hmotou PL, do tl. 20 mm	m2	110,75	100,00	11 075	21	2 326	13 401
Výkaz výměr viz. kód položky 77159111X; 110,75									
92.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	64 176,89	4 223	21	887	5 110
776: Podlahy povlakové Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2 Viz. PD Z1 1.PP Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.PP do 1.NP; 2 = Viz. PD Z2 1.NP Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.NP do 2.NP; 8 =									
93.	776591930	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	10,0	450,00	4 500	21	945	5 445
Viz. PD Z1 1.PP Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.PP do 1.NP; 2 = Viz. PD Z2 1.NP Prostup stoupačky stropní konstrukcí z 1.NP do 2.NP; 8 =									
781: Obklady keramické Obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - dle výběru investora do 300,- Kč/m2 Výkaz výměr viz. kód položky 781473112 + prořez 10%; 410,634*1,1 Výkaz výměr viz. kód položky 781673112 + prořez 10%; 12,2*0,15*1,1									
94.	59761000	Obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - dle výběru investora do 300,- Kč/m2	m2	453,71	300,00	136 113	21	28 584	164 697
Výkaz výměr viz. kód položky 781473112 + prořez 10%; 410,634*1,1 Výkaz výměr viz. kód položky 781673112 + prořez 10%; 12,2*0,15*1,1									
95.	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	410,634	350,00	143 722	21	30 182	173 903
Výkaz výměr viz. kód položky 781495111; 410,634									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
96.	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem							
		Materiál + prořez 3%							
		Viz. PD 22							
		1.NP	m	71,2	80,00	5 696	21	1 196	6 892
		WC - personál: 2*4+0,8							
		WC - invalidní: 0,85+1,5							
		WC chlapci: 0,9+2*6							
		WC dívky: 0,875*2+0,9*2+2*4							
		=							
		Viz. PD 23							
		2.NP							
		WC - personál: 2*4+0,8							
		WC - invalidní: 0,85+1,5							
		WC chlapci: 0,9+2*6							
		WC dívky: 0,875*2+0,9*2+2*4							
		=							
		Viz. PD 22							
		1.NP	m	306,219	70,00	21 435	21	4 501	25 937
97.	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem							
		Materiál + prořez 3%							
		Obklad umyvadel v chodbě 1.PP: (2,1*2+1,5*2+5,5)*1,03							
		Nové keramické obklady							
		Dílňa: (1,6*2+2,6)*1,03							
		Dílňa univerzální: (1,6*2+3,2)*1,03							
		2x učebna: (1,6*2+2,6)*2*1,03							
		=							
		Viz. PD 22							
		1.NP							
		Kabinet: (1,6*2+1,5)*2*1,03							
		Učebna: (1,6*2+1,5)*5*1,03							
		Družina: (1,6*2+1,5)*3*1,03							
		Předsiň WC personál: ((1,65+1,25)*2-(0,6*2))*1,03							
		WC personál: ((2+1,25)*2-(0,6))*1,03							
		Invalidní WC: ((2+1,6)*2-(0,9))*1,03							
		Předsiň chlapci: ((3,65+3,1+0,2)*2-(0,8*2))*1,03							
		WC chlapci: ((3,75+3,5)*2-(0,8+0,6))*1,03							
		WC chlapci - kabinka: ((1,3+0,9)*2-(0,6))*1,03							
		Předsiň dívky: ((3,2+3,7)*2-(0,8*2))*1,03							
		WC dívky: ((1,75+2,85)*2-(0,6*4+0,8))*1,03							
		WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2-(0,6*3))+((3,2+0,9)*2-(0,6))*1,03							
		=							
		Viz. PD 23							
		2.NP							
		Kabinet: (1,6*2+1,5)*1*1,03							
		Učebna: (1,6*2+1,5)*6*1,03							
		Družina: (1,6*2+1,5)*3*1,03							
		Předsiň WC personál: ((1,65+1,25)*2-(0,6*2))*1,03							
		WC personál: ((2+1,25)*2-(0,6))*1,03							
		Invalidní WC: ((2+1,6)*2-(0,9))*1,03							
		Předsiň chlapci: ((3,65+3,1+0,2)*2-(0,8*2))*1,03							
		WC chlapci: ((3,75+3,5)*2-(0,8+0,6))*1,03							
		WC chlapci - kabinka: ((1,3+0,9)*2-(0,6))*1,03							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Předstíň dívky: ((3,2+3,7)*2-(0,8*2))*1,03 WC dívky: ((1,75+2,85)*2-(0,6*4+0,8))*1,03 WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2-(0,6*3))+((3,2+0,9)*2-(0,6))*1,03 =									
98.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	410,634	15,00	6 160	21	1 293	7 453
Výkaz výměr viz. kód položky 978059541; 17,95 Nové keramické obklady Dílňa: 2,6*1,6 Dílňa univerzální: 3,2*1,6 2x učebna: 2,6*1,6*2 = Viz. PD Z2 1.NP Kabinet: 1,5*1,6*2 Učebna: 1,5*1,6*5 Družina: 1,5*1,6*3 Předstíň WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2) WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6) Předstíň chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2) WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97) WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97) Předstíň dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2) WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97*4+0,8*1,97) WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))+((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97)) Invalidní WC: (2+1,6)*2*2-(0,6*1,97) = Viz. PD Z3 2.NP Kabinet: 1,5*1,6 Učebna: 1,5*1,6*6 Družina: 1,5*1,6*3 Předstíň WC personál: (1,65+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6*2) WC personál: (2+1,25)*2*1,6-(0,6*1,6) Předstíň chlapci: (3,65+3,1+0,2)*2*2-(0,8*1,97*2) WC chlapci: (3,75+3,5)*2*2-(0,8*1,97+0,6*1,97) WC chlapci - kabinka: (1,3+0,9)*2*2-(0,6*1,97) Předstíň dívky: (3,2+3,7)*2*2-(0,8*1,97*2) WC dívky: (1,75+2,85)*2*2-(0,6*1,97*4+0,8*1,97) WC dívky - kabinky: ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2*2-(0,6*1,97*3))+((3,2+0,9)*2*2-(0,6*1,97)) Invalidní WC: (2+1,6)*2*2-(0,6*1,97) =									
99.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	378,0	30,00	11 340	21	2 381	13 721
SVISLE KOUTY Viz. PD Z1 1.PP Obklad umyvadel v chodbě 1.PP: 1,5*2 Viz. PD Z2 a Z3 1.NP a 2.NP Kabinet: 1,6*5 8,0									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Učebna; 1,6*17		27,2					
		Předsíň WC personál; 1,6*4*2		12,8					
		Družina; 1,6*8		12,8					
		WC personál; 1,6*7+0,8*2		12,8					
		Předsíň chlapci; 2*8*2		32,0					
		WC chlapci; 2*8*2		32,0					
		WC chlapci – kabínka; 2*4+0,9		8,9					
		WC dívky; 2*5*2		20,0					
		Předsíň dívky; 2*7*2		28,0					
		WC dívky – kabínky; (2*16+(0,875*2+0,9*2))*2		71,1					
		Invalidní WC; 2*4*2		16,0					
		=		284,6					
		Vodorovné spáry PODLAHA / STĚNA		-					
		1.PP		-					
		Obklad umyvadel v chodbě 1.PP; (2,1*2+5,5)		9,7					
		=		9,7					
		Viz. PD Z3		-					
		2.NP		-					
		Předsíň WC personál; (1,65+1,25)*2-(0,6*2)		4,6					
		WC personál; (2+1,25)*2-(0,6)		5,9					
		Předsíň chlapci; (3,65+3,1+0,2)*2-(0,8*2)		12,3					
		WC chlapci; (3,75+3,5)*2-(0,8+0,6)		13,1					
		WC chlapci – kabínka; (1,3+0,9)*2-(0,6)		3,8					
		Předsíň dívky; (3,2+3,7)*2-(0,8*2)		12,2					
		WC dívky; (1,75+2,85)*2-(0,6+4+0,8)		6,0					
		WC dívky – kabínky; ((0,875*2+0,9+1,35*3)*2-(0,6*3))+((3,2+0,9)*2-(0,6))		19,2					
		Invalidní WC; (2+1,6)*2-(0,6)		6,6					
		=		83,7					
100.	781495141	Přůnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	166,0	20,00	3 320	21	697	4 017
		VODOVODNÍ BATERIE		-					
		Viz. PD Z1		-					
		1.PP		-					
		Obklad umyvadel v chodbě 1.PP; 2*6		12,0					
		Bufet; 2*2		4,0					
		Dílna keramiky; 2		2,0					
		Dílna; 2		2,0					
		Dílna univerzální; 4		4,0					
		2x učebna; 4		4,0					
		=		28,0					
		Viz. PD 22 a Z3		-					
		1.NP a 2.NP		-					
		Kabinet; 2*5		10,0					
		Učebna; 2*17		34,0					
		Družina; 2*8		16,0					
		Předsíň WC personál; 2*2		4,0					
		Předsíň chlapci; 2*4*2		16,0					
		WC chlapci; 5*2		10,0					
		WC dívky; 2*4*2		16,0					
		Předsíň dívky; 2*7*2		28,0					
		Invalidní WC; 2*2		4,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
101.	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	98,0	20,00	1 960	21	412	2 372
Viz. PD Z1 1.PP Kanalizační potrubí Obklad umyvadel v chodbě 1.PP; 6 Bufet; 2 Délka keramiky; 1 Délka; 1 Délka univerzální; 2 2x učebna; 2 = Viz. PD Z2 a Z3 1.NP a 2.NP Kabinet; 1*5 Učebna; 1*17 Družina; 1*8 Předsíní WC personál; 1*2 Předsíní chlapci; 4*2 WC chlapci; 5*2 Předsíní dívky; 4*2 Invalidní WC; 1*2 = Vypínače a zásuvky; 12*2 =									
102.	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	14,0	30,00	420	21	88	508
Viz. PD Z2 a Z3 1.NP a 2.NP WC personál; 1*2 WC chlapci - kabinka; 1*2 WC dívky - kabinky; 4*2 Invalidní WC; 1*2 =									
103.	781673112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	12,2	75,00	915	21	192	1 107
Viz. PD Z2 1.NP WC - personál; 0,8 WC - invalidní; 0,85 WC chlapci; 0,9 WC dívky; (0,875*2+0,9*2) = Viz. PD Z3 2.NP WC - personál; 0,8 WC - invalidní; 0,85 WC chlapci; 0,9 WC dívky; (0,875*2+0,9*2) =									
104.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	194 967,74	6 570	21	1 380	7 950

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
783: Natěry									
105.	783221122	Natěry syntetické KDK matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	27,84	230,00	10 243	21	2 151	12 394
		1.NP - 2.NP Dřeře 80; (1,97*2+0,8)*0,3+5*2 dřeře 60; (1,97*2+0,6)*0,3+5*2		14,22 13,62		6 403		1 345	7 748
106.	783314140	Natěry olejové otopných těles litinových radiátorů jednonásobné 1x email a základní	m2	24,0	160,00	3 840	21	806	4 646
		(1*1,5*2*4)*2 24,0							
784: Malby									
107.	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	1 504,4	15,00	97 792	21	20 536	118 328
		Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 1438,65 Výkaz výměr viz. kód položky 76316453X; 12*0,8 Výkaz výměr viz. kód položky 76316455X; 56,15				22 566		4 739	27 305
108.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 504,4	35,00	52 654	21	11 057	63 711
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 1504,4		1 504,4					
109.	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sylého odstínu	m2	1 504,4	5,00	7 522	21	1 580	9 102
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 1504,4		1 504,4					
110.	784463221	Linkrustace na stěnách izolovaná olejovou barvou v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	53,75	280,00	15 050	21	3 161	18 211
		Viz. PD 21							
		1.PP Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u schodiště; 1,3*0,3 Nová vodovodní přípojka požární vody k hydrantu v chodbě u vodočerní šachty; 1,2*0,3 Zazdívká stávající stoupačky - instalace pro byt v 1.NP; 1 Začištění omítek po osazení hydrantových skříní; 2 1.NP a 2.NP oprava nátěrů ostatních ploch - Odhad plochy 50 m2; 50		- 0,39 0,36 1,0 2,0 - 50,0					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
111.	07	Zařízení staveniště	%	1,2	2 230 668,55	26 768	21	5 621	32 389
						26 768		5 621	32 389
SO_02: II. stupeň									
003: Svislé konstrukce									
112.	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	84,0	135,00	49 211	21	10 334	59 545
		Výkaz výměr viz. kód položky 971033331; 84		84,0		11 340		2 381	13 721
113.	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekvek Ytong tl 150 mm	m2	32,0	750,00	24 000	21	5 040	29 040
		Výkaz výměr viz. kód položky 9710333531; 32		32,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
114.	34648111X	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách Instalační rýhy pro dopojení nových instalací 1.NP: (3+5*2+3+3+5+3)*0,2 2.NP: (2+3+2+15+3+4+2+2+4+2)*0,2 3.NP: (2*6+4*2)*0,2 Instalační rýhy pro dopojení nových instalací a kanalizačních odpadů 1.NP: (3,5+5+3+2+3+3+5+3)*0,15 2.NP: (2+2+3+2+15+3+4+2+2+4+2)*0,15 3.NP: (2*7+4*2)*0,15	m2	33,025	420,00	13 871	21	2 913	16 783
				6,0 7,8 4,0 -					
				5,775 6,15 3,3					
006: Úpravy povrchu									
115.	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	10,0	220,00	2 200	21	12 798	73 742
		Výkaz výměr viz. kód položky 61134521X; 10		10,0				462	2 662
116.	612131101	Cementový posílek vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně Výkaz výměr viz. kód položky 978059541; 140	m2	140,0	10,00	1 400	21	294	1 694
117.	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	140,0	65,00	9 100	21	1 911	11 011
		Výkaz výměr viz. kód položky 978059541; 140		140,0					
118.	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm Výkaz výměr viz. kód položky 34648111X; 33,025	m2	33,025	450,00	14 861	21	3 121	17 982
119.	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách Výkaz výměr viz. kód položky 971033331; 84*2	kus	168,0	100,00	16 800	21	3 528	20 328
		Výkaz výměr viz. kód položky 971033331; 84*2		168,0					
120.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách Výkaz výměr viz. kód položky 971033531; 32	kus	32,0	300,00	9 600	21	2 016	11 616
121.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Lenování keramických obkladů v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly 1.NP: (1,6*2+2,5)*10 2.NP: (1,6*2+2,5)*14 3.NP: (1,6*2+2,5)*11	m	199,5	35,00	6 983	21	1 466	8 449
				57,0 79,8 62,7					
0063: Podlahy									
122.	61134521X	Doplnění prstů malých ploch do 0,25 m2 na střepech 1.NP Instalační stoupačky; 8 2.NP Instalační stoupačky; 2	kus	10,0	150,00	1 500	21	315	1 815
				8,0 -				315	1 815
				2,0					
009: Ostatní konstrukce a práce									
123.	91972612X	Geotextilie pro ochranu stávajících podlahových kci, hmotnost do 300 g/m2 Zakrytí stávajících podlahových ploch v prostoru nové prováděných keramických obkladů - zakrytí cca 6 m2 plochy 1.NP: 6*10 2.NP: 6*14	m2	210,0	25,00	5 250	21	1 103	7 623
				-				1 103	6 353
				60,0 84,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
3.NP; 6*11									
124.	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	210,0	5,00	1 050	21	221	1 271
				Výkaz výměr viz. kód položky 91972612X; 210		210,0			
0096: Bourací práce									
125.	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,0	5,00	500	21	105	605
				Oprava maleb ostatních ploch (chodby) - plocha cca 100 m2; 100		100,0			
				=		100,0			
126.	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	84,0	90,00	7 560	21	1 588	9 148
Prostupy zdivem vodorovných instalací									
				1.NP; 12		12,0			
				2.NP; 17		17,0			
				3.NP; 13		13,0			
Prostupy zdivem kanalizační instalace									
				1.NP; 12		12,0			
				2.NP; 17		17,0			
				3.NP; 13		13,0			
127.	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	32,0	150,00	4 800	21	1 008	5 808
Vybourání otvorů do stávajících šachet stoupaček									
				1.NP; 11		11,0			
				2.NP; 11		11,0			
				3.NP; 10		10,0			
128.	97205434X	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	10,0	250,00	2 500	21	525	3 025
1.NP									
				Instalační stoupačky; 8		8,0			
				2.NP		-			
				Instalační stoupačky; 2		2,0			
129.	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 70 mm š do 200 mm	m	89,0	90,00	8 010	21	1 682	9 692
Instalační rýhy pro dopojení nových instalací									
				1.NP; 3+5+2+3*3+5+3		30,0			
				2.NP; 2+3+2+15+3+4+2+2+2		39,0			
				3.NP; 2*6+4*2		20,0			
130.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 150 mm	m	101,5	130,00	13 195	21	2 771	15 966
Instalační rýhy pro dopojení nových instalací a kanalizačních odpadů									
				1.NP; 3,5+5+3+5*2+3*3+5+3		38,5			
				2.NP; 2+2+3+2+15+3+4+2*2+4+2		41,0			
				3.NP; 2*7+4*2		22,0			
131.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	140,0	20,00	2 800	21	588	3 388
Přibližná plocha keramických obkladů v každé učebně a kabinetu za stávajícími umyvadly cca 4 m2									
				1.NP; 4*10		40,0			
				2.NP; 4*14		56,0			
				3.NP; 4*11		44,0			
132.	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	29,912	50,00	1 496	21	314	1 810
133.	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	59,824	50,00	2 991	21	628	3 619

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Přesun sutí přes 2. podlaží; 29,912*2									
134.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	29,912	50,00	1 496	21	314	1 810
135.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	119,648	10,00	1 196	21	251	1 448
Vnitrostaveništní přesun sutí cca 20 m za každé podlaží; 29,912*2*2									
136.	979082122	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	29,912	20,00	598	21	126	724
137.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,912	150,00	4 487	21	942	5 429
138.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,912	100,00	2 991	21	628	3 619
139.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	59,824	5,00	299	21	63	362
Předpokládané místo skládky - Rekultivace Písek - vzdálenost 3 km									
Výkaz výměr viz. kód položky 997221571; 29,912*2									
099: Přesun hmot HSV									
140.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	14,808	30,00	444	21	93	538
720: Zdravotní technika									
141.	SUB640602.2	Dodávka a montáž zdravotních instalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	383 780,00	383 780	21	84 623	487 592
142.	SUB640602.3	Pomocné zednické práce pro zdravotnické instalace - 5% z celkové ceny ZTI	%	0,05	383 780,00	19 189	21	4 030	23 219
781: Obklady keramické									
143.	59761000	Obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - dle výběru investora do 300,- Kč/m2	m2	154,0	300,00	46 200	21	25 713	148 156
Výkaz výměr viz. kód položky 978059541 + prořez 10%; 140*1,1									
144.	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	140,0	350,00	49 000	21	10 290	59 290
Výkaz výměr viz. kód položky 978059541; 140									
145.	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	51,2	80,00	4 096	21	860	4 956
Keramické obklady v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly									
1.NP; 1,6*9									
2.NP; 1,6*12									
3.NP; 1,6*11									
146.	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	199,5	70,00	13 965	21	2 933	16 898
Lemování keramických obkladu v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly									
1.NP; (1,6*2+2,5)*10									
2.NP; (1,6*2+2,5)*14									
3.NP; (1,6*2+2,5)*11									
147.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	140,0	15,00	2 100	21	441	2 541
Výkaz výměr viz. kód položky 978059541; 140									
148.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	75,2	30,00	2 256	21	474	2 730
Keramické obklady v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly									
1.NP; 1,6*14									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
149.	781495141	2.NP; 1,6*18		28,8					
		3.NP; 1,6*15		24,0					
		Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	78,0	20,00	1 560	21	328	1 888
		Otvory pro vodovodní baterie		-					
		Keramické obklady v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly		-					
150.	781495142	1.NP; 2*11		22,0					
		2.NP; 2*17		34,0					
		3.NP; 2*11		22,0					
		Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	39,0	20,00	780	21	164	944
		Otvory pro odpadní sifony		-					
151.	998781202	Keramické obklady v každé učebně a kabinetu za novými umyvadly		-					
		1.NP; 11		11,0					
		2.NP; 17		17,0					
		3.NP; 11		11,0					
		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	73 757,00	2 486	21	522	3 008
784: Malby									
152.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,0	15,00	1 500	21	315	1 815
Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 100									
153.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,0	35,00	3 500	21	735	4 235
Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 100									
154.	784211163	Příplatek k cenám 2x maľeb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	100,0	5,00	500	21	105	605
Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 100									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
155.	07	Zařízení staveniště	%	1,2	704 229,35	8 451	21	1 775	10 225
Výkaz výměr viz. kód položky 784121001; 100									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 1
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek
Místo: Písek

Zpracoval:
Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
1	721	72111102	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	721	72111103	Kontrola stávajících ležatých rozvodů kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
3	721	72111104	Čerpací zařízení odpadních vod pod umyvadlo	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
4	721	72111111	Napojení na stávající ležatou kanalizaci	kpl	1,000	300,00	300,00
5	721	721173723	čerpací potrubí kanalizace DN 25	m	7,000	250,00	1 750,00
6	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	115,000	250,00	28 750,00
7	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	113,000	290,00	32 770,00
8	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	76,000	290,00	22 040,00
9	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	20,000	300,00	6 000,00
10	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	16,000	340,00	5 440,00
11	721	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	14,000	260,00	3 640,00
12	721	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	64,000	320,00	20 480,00
13	721	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek	kus	85,000	135,00	11 475,00
14	721	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	965,00	1 930,00
15	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	6,000	465,00	2 790,00
16	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	9,000	295,00	2 655,00
17	721	721274103	Přívzdušňovací ventili odpadních potrubí DN 110	kus	5,000	870,00	4 350,00
18	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	418,000	10,00	4 180,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 1

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Místo: Písek

Zpracoval:

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
19	721	722110114	Demontáž stávajícího vodovodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
20	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	339,000	240,00	81 360,00
21	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	302,000	250,00	75 500,00
22	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	85,000	260,00	22 100,00
23	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	131,000	280,00	36 680,00
24	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	154,000	320,00	49 280,00
25	721	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	8,000	360,00	2 880,00
26	721	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	108,000	465,00	50 220,00
27	721	722174071	Kompensátory pro vodovodní potrubí	kpl	1,000	450,00	450,00
28	721	722174072	Závěsy potrubí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
29	721	722181111	Izolace potrubí D 20	m	339,000	50,00	16 950,00
30	721	722181113	Izolace potrubí D 25	m	302,000	50,00	15 100,00
31	721	722181114	Izolace potrubí D 32	m	85,000	50,00	4 250,00
32	721	722181116	Izolace potrubí D 40	m	131,000	55,00	7 205,00
33	721	722181117	Izolace potrubí D 50	m	154,000	60,00	9 240,00
34	721	722181118	Izolace potrubí D 63	m	8,000	65,00	520,00
35	721	722181119	Izolace potrubí D 75	m	108,000	65,00	7 020,00
36	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku	kus	85,000	135,00	11 475,00
37	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000	95,00	2 660,00
38	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	38,000	150,00	5 700,00
39	721	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	320,00	320,00
40	721	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	470,00	470,00
41	721	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 470,00	1 470,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 1
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek
Místo: Písek

Zpracoval:
Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	721	722232064	Kohout DN 15 (nápojový automat)	kus	3,000	50,00	150,00
43	721	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubo r	6,000	5 400,00	32 400,00
44	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	1 127,000	10,00	11 270,00
45	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 127,000	10,00	11 270,00
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
46	721	725111131	Demontáž stávajících zařízení předmětů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
47	721	725112001	Klozet keramický pto tělesně postižené	soubo r	2,000	5 900,00	11 800,00
48	721	725112021	Klozet keramický závěsný	soubo r	12,000	3 300,00	39 600,00
49	721	725121521	Pisoárový záchodek senzorový	soubo r	8,000	6 900,00	55 200,00
50	721	725211601	Umyvadlo keramické	soubo r	52,000	900,00	46 800,00
51	721	725211604	Umyvadlo pro tělesně postižené	soubo r	2,000	1 390,00	2 780,00
52	721	725231201	Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou	soubo r	2,000	1 990,00	3 980,00
53	721	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo dl 834 mm	soubo r	2,000	900,00	1 800,00
54	721	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné dl 834 mm	soubo r	2,000	1 050,00	2 100,00
55	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubo r	3,000	1 600,00	4 800,00
56	721	725331111	Výlevka včetně mřížky	soubo r	2,000	3 200,00	6 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 1

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Místo: Písek

Zpracoval:

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
57	721	725813111	Ventil rohový	soubo r	132,000	140,00	18 480,00
58	721	725821311	Baterie dřezové	soubo r	3,000	1 300,00	3 900,00
59	721	725822631	Baterie umyvadlové	soubo r	34,000	1 100,00	37 400,00
60	721	725822641	Baterie umyvadlové senzorové	soubo r	18,000	4 400,00	79 200,00
61	721	725822651	Baterie umyvadlové pro tělesné postižené	soubo r	2,000	2 200,00	4 400,00
62	721	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez vypusti	soubo r	2,000	1 300,00	2 600,00
63	721	725831311	Baterie výlevková	soubo r	2,000	1 300,00	2 600,00
64	721	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	54,000	80,00	4 320,00
65	721	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	2,000	90,00	180,00
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							
66	721	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné koe	soubo r	2,000	2 900,00	5 800,00
67	721	726111031	Instalační předstěna - klozet	soubo r	14,000	2 900,00	40 600,00

Celkem bez DPH

1 005 130,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Místo: Písek

Zpracoval:

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV							
Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
1	721	721111102	Demontáž stávající kanalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	721	721111103	Napojení na stávající rozvody kanalizace	kpl	44,000	500,00	22 000,00
3	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	103,000	250,00	25 750,00
4	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	63,000	290,00	18 270,00
5	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	15,000	300,00	4 500,00
6	721	721274103	Přívzdušňovací ventili odpadních potrubí DN 50	kus	3,000	1 360,00	4 080,00
7	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	41,000	135,00	5 535,00
8	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	181,000	10,00	1 810,00
9	721	721290112	Spotřební, montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
9	721	722110114	Demontáž stávajícího vodovodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
10	721	722110115	Napojení na stávající rozvody vodovodu	m	26,000	400,00	10 400,00
11	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	259,000	240,00	62 160,00
12	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	208,000	260,00	54 080,00
13	721	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	33,000	360,00	11 880,00
14	721	722174023	Izolace potrubí D 20	m	259,000	50,00	12 950,00
15	721	722181114	Izolace potrubí D 32	m	208,000	50,00	10 400,00
16	721	722181118	Izolace potrubí D 63	m	33,000	65,00	2 145,00
17	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	42,000	135,00	5 670,00
18	721	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 470,00	5 880,00
19	721	722270105	Montážní spojovací a těsnící materiál	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
20	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	500,000	10,00	5 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZS JKT ZTI 2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, Písek

Místo: Písek

Zpracoval:

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	500,000	10,00	5 000,00
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
22	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	32,000	150,00	4 800,00
23	721	725211601	Umyvadlo keramické	soubor	32,000	900,00	28 800,00
24	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý	soubor	8,000	150,00	1 200,00
25	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový	soubor	8,000	150,00	1 200,00
26	721	725311131	Dřez dvojitý nerezový	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
27	721	725320821	Demontáž dřez dvojitý	soubor	1,000	150,00	150,00
28	721	725813111	Ventil rohový	soubor	84,000	140,00	11 760,00
29	721	725820801	Demontáž baterie	soubor	42,000	150,00	6 300,00
30	721	725821311	Baterie dřezové	soubor	10,000	1 300,00	13 000,00
31	721	725822611	Baterie umyvadlové	soubor	32,000	1 100,00	35 200,00
32	721	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus	32,000	80,00	2 560,00

Celkem bez DPH

383 780,00

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

HARMONGRAM akce : Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek

2.stupeň

činnost	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden
demontáže, bourací práce					
nové rozvody					
zazdívký, omítky					
obklady					
malby					
kompletace					
zkoušky, revize					
úklid			průběžně		

1.stupeň

činnost	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden
demontáže, bourací práce								
vyzdívký								
nové rozvody								
zazdívký, omítky								
SDK								
obklady								
malby								
dlažby								
kompletace								
truhlářské kce								
zkoušky, revize								
úklid								





Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, 397 01 Písek


ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP a PO

zaškrtnutím označte příslušný bod

V souladu s ustanovením § 101, odst. 3) zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), je povinností organizace seznámit zaměstnance jiného zaměstnavatele nebo jinou osobu konající v naší organizaci činnost, s možnými nebezpečími při pohybu a pobytu v naší organizaci. **Informace jsou předávány každému zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, která bude vykonávat činnost v prostorách organizace a současně osobám, které se s vědomím zaměstnavatele budou pohybovat v prostorách organizace.** Jedná – li se o skupinu pracovníků jiného zaměstnavatele, budou předány informace o rizicích vedoucím pracovníkovi skupiny, který odpovídá za řádné přenesení všech informací, které obdržel a níže uvedeným podpisem toto stvrzuje.

- ☐ Pro vstup a výstup nebo pohyb po organizaci jste povinni užívat pouze ty komunikace, které byly určeny. Vstup do jiných prostor je zakázán
- ☐ Při provádění oprav, stavebních úprav a jiných činnostech, jste povinen dodržovat veškeré bezpečnostní postupy, které se vztahují k Vaší činnosti, včetně poskytnutí písemných informací o rizicích, která by mohla pracovníky a další osoby naší organizace ohrozit. V případě provádění prací, které ohrožují své okolí hlukem, prachem apod., je nutno dohodnout takový časový harmonogram, který co nejméně naruší chod školy, školského zařízení
- ☐ Při provádění obhlídky, kontroly, respektive pohybu po organizaci, jste povinen o tomto informovat a bude Vám přidělen doprovod zaměstnance, jinak jste povinen se zdržovat na místě, které bylo vzájemně vymezeno pro výkon Vašich činností
- ☐ Při vstupu do specifických prostor (školní kuchyně, kotelná, dílna apod.) jste povinen dodržet pokyny, které Vám budou dány příslušným zaměstnancem. Není povolen vstup do jiných prostor
- ☐ Je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (vaříče, topné spirály atd.) s výjimkou těch, které jsou nutné pro výkon Vaší činnosti (přenosný PC, přístroje, nástroje s patřičnou revizí apod.)
- ☐ Je zakázáno používat bez dohody technická zařízení a elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je organizace. Současně je zakázáno ponechávat Vaše přístroje, stroje, chemické látky popř. ruční nástroje bez dohledu, nebo dozoru
- ☐ Při zjištění jakékoli závady na zařízení organizace (např. poškození prodlužování šňůry, přívodu, přístroje, spotřebiče) jste povinen o tomto informovat bez zbytečného odkladu pracovníka organizace
- ☐ Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v objektu organizace, současně se zákaz vztahuje i na areál školy (§8, §9 zákona 379/2005 Sb.). Dle §8 zákona 379/2005 odst. 1 písmeno b) je zakázáno kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení
- ☐ Ukládat osobní věci můžete pouze v místech, která jsou k tomu vymezena, v případě déle trvajících činností, je možno dohodnout vymezení místnosti s klíčem
- ☐ Oznámit pověřenému pracovníkovi organizace úraz či poranění, které se přihodilo v prostorách organizace, první pomoc Vám bude poskytnuta z prostředků organizace (pracovník, který provádí seznámení, fyzicky ukáže místa s umístěním lékárničky seznamované osobě)
- ☐ V případě vzniku požáru jste povinen dle svých schopností přispět k likvidaci požáru a to výhradně přenosnými hasebními prostředky (hasící přístroje), které jsou rozmístěny na chodbách organizace.
- ☐ Při vyhlášení evakuace objektu je Vaší povinností se jí podrobit a postupovat dle pokynů vašeho doprovodu nebo po značených únikových cestách s výjimkou, kdy se aktivně zapojujete do likvidace požáru
- ☐ Za základní rizika z hlediska zajištění BOZP (včetně doplněných specifik) považujeme:
 - ☐ Možnost uklouznutí nebo pádu na schodech, chodbách, školní kuchyni apod.
 - zachovávat opatrnost
 - ☐ Možnost kolize s jinou osobou (např. žákem, dítětem)
 - Pokud možno se pohybovat po organizaci mimo doby přestávek apod.
 - ☐ Možnost úrazu při použití přístroje, spotřebiče
 - Dodržovat ustanovení návodů k obsluze, neodstraňovat kryty apod.
 - Při zjištění závady ukončit práci a zajistit případnou opravu
 - ☐ _____
 - ☐ _____
 - ☐ _____

V Písku dne 21.6.2016.


podpis seznámující osoby (zástupce školy)

Seznámen/a

Jméno a příjmení seznámeného ING. BOŠTISLAV ŠAFRÁNEK Podpis: 