

Smlouva o dílo

č. objednatele: 4/2017

č. zhotovitele: 841/VABA/131/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Kojetice

se sídlem Kojetice, Lipová 155

IČ 00240320

zast. starostkou Věrou Richtermocovou

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 94-3913171/0710

zástupce objednatele pro věci technické a provozní (TDI)

Ing. Jaroslav Zoula

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Jednající: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka – člen představenstva

Zastoupený: Ing. Pavel Macháček – v zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů – v zastoupení dle plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hl.pobočka České Budějovice, č. účtu:
112071233/0300

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 7634

zástupce zhotovitele pro věci technické a provozní

Ing. Pavel Macháček, 606 640 937, pavel.machacek@strabag.com

Ing. Jozef Krížek, 606 675 024, jozef.krizek@strabag.com

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu:

“ Rekonstrukce povrchu tělesa místní komunikace v ul. U Křížku , Kojetice“

v katastrálním území Kojetice v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci p. Ing. Jaroslava Zouly, dle Souhlasu s ohlášenou stavbou vydaného MěÚ Neratovice (č.1), odborem správy majetku, č.j.dne, a splnění podmínek dotčených orgánů. Rozhodnutí citovaná v předchozí větě tvoří přílohy této smlouvy. Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD tvoří přílohu této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla v souladu s touto smlouvou v termínech v ní sjednaných má potřebné a odborné kvalifikační předpoklady, jakož i dostatečnou kapacitu k provedení a k dokončení Díla v termínu v této smlouvě sjednaném.
3. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele provedené Dílo podle této smlouvy a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III.

Cena díla a její úhrada

1. Cena Díla se sjednává na základě rozpočtu zhotovitele tvořícího přílohu č. 6 této smlouvy, jehož úplnost zhotovitel ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zaručuje, jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná za provedení celého Díla a to ve výši 855.000,00 Kč bez DPH.
2. Zhotovitel – plátce DPH k této ceně připočte DPH v zákonné výši. V této ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení Díla. Cena díla včetně DPH činí: 1.034.550,00 Kč.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2621 občanského zákoníku nemůže požadovat zvýšení ceny Díla ani v případě, mají-li rozsah, nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu, ani nemůže požadovat zvýšení ceny za Dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla.
3. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění v rozsahu skutečně provedených prací oceněných podle rozpočtu tvořícího přílohu této smlouvy a následného doúčtování.

4. Zjištění rozsahu a ceny dílčího plnění provede zhotovitel soupisem skutečně provedených prací k poslednímu kalendářnímu dni měsíce a předloží ho k potvrzení zástupci objednatele. Objednatel se zavazuje do 4 pracovních dnů od předložení se k obsahu soupisu vyjádřit. Na základě tohoto soupisu potvrzeného zástupcem objednatele má zhotovitel právo vystavit daňový doklad – fakturu na ceny prací uvedených v soupisu a doručit ji objednateli. Splatnost daňového dokladu se sjednává 30 dní od doručení daňového dokladu objednateli.
5. Závěrečný daňový doklad doučtovávající cenu Díla do celkové sjednané ceny Díla po zohlednění již vystavených daňových dokladů je zhotovitel oprávněn vystavit do pěti dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu se sjednává 30 dní od doručení daňového dokladu objednateli s výjimkou případu, kdy objednatel je oprávněn splatnost prodloužit podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

Čl. IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla v termínu 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště objednatelem a Dílo dokončit nejpozději v termínu do 31.10.2017.

Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele k předání a k převzetí Díla v termínu do 7 pracovních dnů od dokončení Díla a objednatel se zavazuje k výzvě zhotovitele se k předání a převzetí díla dostavit.

Čl. V.

Provádění Díla a součinnost smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tedy ul. U Křížku v Kojeticích v katastrálním území Kojetice v termínu do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy a o předání staveniště vyhotovit předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje staveniště od objednatele převzít sám si na svůj vlastní náklad provést potřebné činnosti před zahájením provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, dodržet při provádění Díla všechny podmínky uvedené v územním souhlasu a ve stavebním povolení a navazujících rozhodnutích tvořících přílohu této smlouvy a při dodržení právních a dalších předpisů a technologických postupů vztahujících se k provádění Díla. Dále se zhotovitel zavazuje Dílo provést v rozsahu a v kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla zhotovitelem a požadovat po zhotoviteli prokázání, že zhotovitel při provádění díla postupuje v souladu s čl. V. odst. 3 a o kontrolách provádění Díla provádět záznamy ve stavebním deníku.
5. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s tím, že objednatel má právo prostřednictvím zástupce pro věci technické a provozní udělovat zhotoviteli pokyny zjistí-li, že zhotovitel Dílo provádí v rozporu s dokumenty citovanými v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo neodborně. O

svých zjištěných a udělených pokynech učiní zástupce objednatele záznam do stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s obecně závaznými a právními předpisy. Tento stavební deník musí být zástupci objednatele k dispozici.
7. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost práce a za to, že pracovní postupy vyžadované příslušnými předpisy budou dodržovány a to zejména učinit nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, oplocení a varovné tabule a učinit veškerá nezbytná opatření k zabezpečení, staveniště proti vstupu nepovolanych osob v souladu s BOZP.
8. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě a pořádku bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky a průběžně odstraňovat ze staveniště veškerý nepotřebný stavební materiál a odpady, které k provádění Díla nejsou potřeba.

Čl. VI.

Předání Díla

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody, nebo zničení Díla až do jeho předání objednateli. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání a převzetí Díla jako celku.
2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla vyzvat objednatele k převzetí Díla v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 této smlouvy a připravit k přejímacímu řízení veškeré potřebné doklady a dokumenty požadované právními předpisy, stavebním úřadem nebo zástupcem objednatele pro věci technické a provozní. K výzvě tohoto zástupce je zhotovitel povinen tyto doklady zástupci předložit ve lhůtě 10 pracovních dní před termínem předání Díla.
3. Objednatel dokončené Dílo od zhotovitele převezme, pokud Dílo bude provedeno v souladu s dokumenty uvedenými v přílohách č. 1 až 5 této smlouvy a bude bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podkladem pro vystavení závěrečného daňového dokladu zhotovitelem. Protokol bude obsahovat též seznam všech dokladů předaných zhotovitelem objednateli.

Čl. VII.

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude odpovídat této smlouvě, zejména parametrům uvedeným v dokumentech tvořících přílohy této smlouvy, že bude provedeno tak, že bude odpovídat požadavkům právních a dalších předpisů, a že bude provedeno v potřebné kvalitě.
2. Bude-li Dílo při předání vykazovat ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je zhotovitel povinen

tyto drobné vady odstranit v termínu splatnosti závěrečného daňového dokladu. Neodstraní-li zhotovitel tyto vady v tomto sjednaném termínu a dostane se do prodlení s jejich odstraněním, má objednatel právo prodloužit splatnost závěrečného daňového dokladu do doby, než budou tyto ojedinělé drobné vady zhotovitelem odstraněny. Po tuto dobu prodlení zhotovitele s odstraňováním ojedinělých drobných vad Díla se objednatel nedostává do prodlení s úhradou závěrečného daňového dokladu.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
4. Zjistí-li objednatel v záruční době vady díla, oznámí je bez zbytečného odkladu zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje neprodleně (nejpozději do 24 hodin) oznámené vady bezplatně odstranit, nedojde-li mezi smluvními stranami k jinému způsobu odstranění vad. Vady, které brání řádnému užívání budou odstraněny neprodleně. Drobné vady nebránící řádnému užívání /nemající vliv na správný chod a využití) díla budou odstraněny do pěti kalendářních dnů, od prokazatelného seznámení (písemně, telefonicky, mailem). Za neplnění těchto povinností uhradí dodavatel za každý další den neodstraněné závady částku 3 000 Kč/den. Objednatel si vyhrazuje právo, pokud nebudou závady v uvedeném termínu odstraněny, provést opravu třetí stranou na účet zhotovitele za předpokladu platnosti čl. VII, odst. 3 této smlouvy.

Čl. VIII.

Smluvní pokuta

1. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost k dokončení Díla v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení ode dne následujícího po dni, v němž mělo být Dílo dokončeno, až do dne podpisu předávacího protokolu podle čl. VI. této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu, která je v prodlení splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.
3. Smluvní pokuta je splatná k výzvě oprávněné strany v termínu 10 pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. Další práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně nesjednaná nebo neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. § 2586 a násl. a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Smlouva včetně přílohy č.1 je vyhotovena ve dvou exemplářích určených pro každou smluvní stranu. Změny této smlouvy lze platně sjednávat pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel je povinen respektovat povinnost uchazeče na zveřejnění údajů ze Smlouvy podle příslušných právních předpisů

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetly, že zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, že ji neuzavírají v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu s jejím obsahem tuto smlouvu podepisují.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :

1. Rozpočet – oceněný výkaz výměr
2. Projektová dokumentace, nepřiloženo předáno elektronicky
3. Souhlas s ohlášenou stavbou, nepřiloženo předáno elektronicky

V Kojeticích dne 12.10.2014

Za objednatele:

Obec Kojetice



Věra Richtermocová,


starostka



V Benátkách n/J dne 4.9.2017

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.



Ing. Pavel Macháček Ing. Luděk Pavlů,

v zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Šestce 198/21, 150 00 Praha 5
(113)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 1.3.2018.

V Praze dne 10.8.2017

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Pavel MACHÁČEK
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

Zakázka:

Oprava komunikace ul. U Křížku, Kojetice

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_001: Úprava křižovatky s ul. Řezničkova				
001: Zemní práce	36 070	7,7	7 575	43 644
009: Ostatní konstrukce a práce	12 775	0,0	2 683	15 458
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 148	7,7	3 601	20 749
SO_01: Vozovka v ul. U Křížku	6 147		1 291	7 437
005: Konstrukce vozovky	559 043	253,4	117 399	676 442
009: Přesun hmot HSV	552 603	253,4	116 047	668 649
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	294		62	356
SO_02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách	6 147		1 291	7 437
005: Konstrukce vozovky	26 084	6,9	5 478	31 562
009: Přesun hmot HSV	20 930	6,9	4 395	25 325
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8		2	10
SO_02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká	5 147		1 081	6 227
005: Konstrukce vozovky	27 781	7,2	5 834	33 615
009: Přesun hmot HSV	22 626	7,2	4 751	27 377
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8		2	10
SO_02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo	5 147		1 081	6 227
005: Konstrukce vozovky	23 561	5,8	4 948	28 509
009: Přesun hmot HSV	18 408	5,8	3 866	22 274
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7		1	8
SO_02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo	5 147		1 081	6 227
005: Konstrukce vozovky	69 738	20,4	14 645	84 383
009: Přesun hmot HSV	64 567	20,4	13 559	78 126
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	24		5	29
SO_02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahradkách	5 147		1 081	6 227
005: Konstrukce vozovky	18 650	4,3	3 916	22 566
009: Přesun hmot HSV	13 498	4,3	2 835	16 333
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5		1	6
SO_03: Úpravy stávajících armatur	5 147		1 081	6 227
008: Trubní vedení	78 520	16,2	16 489	95 009
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	74 373	16,2	15 618	89 992
SO_04: Dopravní značení	4 147		871	5 017
	15 553	1,0	3 266	18 819

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
009: Ostatní konstrukce a práce	14 173	1,0	2 976	17 150
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 380		290	1 670
Celkem (bez DPH)	855 000			
DPH	179 550			
DPH 21 % ze základny: 855 000	179 550			
Celkem (včetně DPH)	1 034 550			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

SO_001: Úprava křižovatky s ul. Řezníčkova

001: Zemní práce

1.	SP	113202111	Vytváření obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	22,0	97,53	36 070
2.	SP	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů z recyklatů živiničných, v ploše jednotlivé do 200 m ² - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	30,8	97,53	12 775
3.	SP	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	2,4	812,74	1 951
4.	SP	181301101	Rozproštění a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - souvislá plocha do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	24,0	97,53	2 341
5.	SP	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m ³ , hornina 1 až 4	m ³	5,5	197,50	1 086
6.	SP	182001131	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, s doplněním ornice, v hornině 1 až 4 - nerovnost terénu přes ±150 do ±200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	27,2	71,71	1 951
7.	SP	180402111	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	27,2	7,64	208
8.	H		Směs travní parková rekreační	kg	0,7	127,79	89

009: Ostatní konstrukce a práce

9.	SP	979088212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,765	136,97	17 148
10.	SP	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	8,765	264,94	1 201
11.	SP	979083519	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	140,24	16,57	2 322
12.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění	t	8,765	27,39	2 324
13.	SP		Skládování-sut	t	8,765	290,44	240
14.	SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	24,0	177,57	2 546
15.	SP	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5	m ³	1,1	1 871,37	4 262
16.	H		Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25 cm	kus	24,0	91,49	2 059

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

17.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	6 147
18.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	10 000,00	1 147
							5 000

SO_01: Vozovka v ul. U Křížku

005: Konstrukce vozovky

19.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiničného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m ²	1 404,8	15,38	559 043
20.	SP	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m ²	351,2	379,79	552 603
21.	SP	573211111	Postřik živiničny spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m ²	m ²	1 404,8	11,75	21 606
22.	SP	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m ²	1 404,8	271,29	133 382
							16 506
							381 108

099: Přesun hmot HSV

294

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
23.	SP	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	253,384	1,16	294
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
24.	ON	Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	1 147
25.	ON	DIO (Silniční provoz)	%	0,5	10 000,00	5 000
SO_02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách						
005: Konstrukce vozovky						
26.	SP	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	38,3	10,92	418
27.	SP	572931111 Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	9,57	410,40	3 928
28.	SP	573211111 Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	38,3	11,75	450
29.	SP	577154121 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	38,3	421,25	16 134
099: Přesun hmot HSV						
30.	SP	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	6,908	1,16	8
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
31.	ON	Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	1 147
32.	ON	DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	4 000
SO_02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká						
005: Konstrukce vozovky						
33.	SP	938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	39,7	34,37	1 364
34.	SP	572931111 Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	9,92	410,40	4 071
35.	SP	573211111 Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	39,7	11,75	466
36.	SP	577154121 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	39,7	421,25	16 724
099: Přesun hmot HSV						
37.	SP	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	7,16	1,16	8
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
38.	ON	Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	1 147
39.	ON	DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	4 000
SO_02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo						
005: Konstrukce vozovky						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
40.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	32,3	34,37	1 110
41.	SP	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	8,07	410,40	3 312
42.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	32,3	11,75	380
43.	SP	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	32,3	421,25	13 606
099: Přesun hmot HSV							
44.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	5,825	1,16	7
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
45.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	5 147
46.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	4 000
SO_02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo							
005: Konstrukce vozovky							
47.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	113,3	34,37	69 738
48.	SP	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	28,3	410,40	64 567
49.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	113,3	11,75	3 894
50.	SP	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	113,3	421,25	11 614
099: Přesun hmot HSV							
51.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	20,434	1,16	1 331
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
52.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	47 728
53.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	24
SO_02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách							
005: Konstrukce vozovky							
54.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	23,7	34,37	5 147
55.	SP	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	5,9	410,40	1 147
56.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	23,7	11,75	4 000
57.	SP	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	23,7	421,25	18 650
099: Přesun hmot HSV							
58.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	4,272	1,16	13 498
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
59.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	815
60.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	2 421
SO_02.6: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách							
005: Konstrukce vozovky							
61.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	23,7	34,37	278
62.	SP	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	5,9	410,40	9 984
63.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	23,7	11,75	5
64.	SP	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	23,7	421,25	5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
59.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	5 147
60.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	8 000,00	1 147
							4 000
SO_03: Úpravy stávajících armatur							
008: Trubní vedení							
61.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení mříže	kus	13,0	1 635,75	78 520
62.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur - 25 krycích hrnců + 4 hydranty	kus	29,0	1 635,75	74 373
63.	SP	935112311	Výšková úprava odvodňovacího žlabu se zřízením lože tl. 100 mm - lože z betonu prostého tř. B 13,5, žlab z polymeru	m	5,0	1 134,34	21 265
							47 437
							5 672
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
64.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 146,65	4 147
65.	ON		DIO (Silniční provoz)	%	0,5	6 000,00	1 147
							3 000
SO_04: Dopravní značení							
009: Ostatní konstrukce a práce							
66.	SP	914001111	Osazení a montáž silničních svislých dopravních značek - na sloupky, sloup, konzoly nebo objekty	kus	4,0	580,88	15 553
67.	H		Sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný, průměr 60 mm	kus	4,0	813,23	14 173
68.	H		Sloupek silniční pro dopravní značky - patka sloupku hliníková	kus	4,0	697,05	2 324
69.	H		Značka dopravní kulatá B20a - reflexní	kus	1,0	1 452,19	3 253
70.	H		Značka dopravní trojúhelníková A30 - reflexní	kus	1,0	1 452,19	2 788
71.	H		Značka dopravní obdélníková A31a-A31c, provedení pozink. plech, rozměry 400x1200 mm	kus	2,0	1 452,19	1 452
							2 904
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
72.	ON		Zařízení staveniště	%	1,0	1 379,89	1 380
							1 380