

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 242, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Stavbros, s.r.o.

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

zastoupený: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

IČO: 469 77 490

DIČ: CZ 469 77 490

bankovní spojení: Komerční banka a.s., ČSOB a.s.

číslo účtu: 86-3237020257/0100, 269009737/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

dodatek č.1 smlouvu o dílo ze dne 4.7.2018

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „**MŠ Blažovice – navýšení kapacity (nástavba a přístavba) . I.etapa**“.

Článek 2

Tímto dodatkem smlouvy se mění původní rozsah stavebních prací a dodávek v rozsahu dle přiložených rozpočtů.

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč vč.DPH</i>
Cena dle SOD	4 831 890,80	5 846 587,87
Vícepráce	795 049,53	962 009,93
Mépěpráce	-162 397,88	-196 501,43
Cena dle SOD a dod.č.1	5 464 542,45	6 612 096,36
Rozdíl + navýšení - snížení	765 508,50	

Článek 3
Termín dokončení

1. S ohledem na zvýšený rozsah prací dochází k posunu termínu dokončení do 11. 9. 2018

Článek 4
Závěrečné ujednání

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list + položkové rozpočty

V Blažovicích dne 28. 8. 2018

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V. Dvoraře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 602 979 910 F

STAVBROS, s.r.o. , zhotovitel



Petr Pleva

Petr Pleva, objednatel

Požadavek na schválení změn č.1

Název projektu:	Zadavatel požadavku:	Datum požadavku:
MŠ Blažovice - navýšení kapacity (nástavba a přístavba) - I.etapa	MP - manažer projektu Ing.Jiří Pospíšil	24.8.2018
	Uživatel / schvalující orgán : VP - vlastník projektu Petr Pleva - starosta obce Blažovice	Termín vyřešení : 28.8.2018

Popis požadavku změny:

Podstata a zdůvodnění změny:

legenda : vícepráce méněpráce

Změna projektového řešení :

rozšíření výměny stropu nad místnostmi 1.27,1.28

doplnění řešení napojení na stávající hydroizolace-tekutá.iz. ,těsnící páska + nopovka

snížený rozsah čistících zón, neprovedená el.přípojka

výměna starých zárubní do 1.32

doplnění přípravy ZTI a elektro + nové obklady a dlažby v 1.28

úprava topení do stěn a do podhledů, výměna starého vedení topení, příprava pro kuchyňku 1.37,..

rozšíření elektro o přípojku k budoucí přeložce, instalace centrálního video systému,..

nové rozvody a radiátory UT

Přínos změny:


konečný efekt díla v kontextu celkového řešení stavby zejména v návaznosti na plánovanou II.etapu

zreálnění výše finančních prostředků souvisejících se změnami pro potřeby úpravy smluvního ujednání - dodatek SOD

Dopad změn:

změna finančních prostředků potřebných na realizaci díla

nutnost zpracování dodatku SOD

Odhadovaná změna nákladů :	Kč vč.DPH	Vliv na harmonogram :	NOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ	
vícepráce - viz.rozpočet	962 009,93	4	11.9.218	
méněpráce - viz.rozpočet	-196 501,43			
celkem	765 508,50	11 dnů		
Rozhodnutí o požadavku na změnu			Odpovědnost za vyřešení	
Přijal:			Manažer projektu :	
podpis, datum 24.8.2018			Ing.Jiří Pospíšil	
			podpis	
Schválil :	Petr Pleva - starosta obce	Podpis 	Datum	28.8.2018
Komentář :				
Zpracováno dle metodiky řízení projektu společnosti : Pospíšil&Svejnoha spol. s r.o. – project management Zahradní 1141/2a , 683 01 Rousínov , tel.fax.: 517371400, pospisil@ps-pm.cz , www.ps-pm.cz				

REKAPITULACE - Položkový rozpočet stavby

Stavba: H019 MŠ Blažovice - navýšení kapacity (nástavba a přístavba). I etapa - Vícepráce + Méněpráce

Objekt: 1 DODATEK Č.1

Rozpočet: 1 VCP + MP

Objednatel: Obec Blažovice IČO: 00281603
Nádražní 242, 664 08 Blažovice
Petr Pleva, starosta obce DIČ:

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o. IČO: 469 77 490
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
Vladislav Hanslík, jednatel společnosti DIČ: CZ46977490

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Vícepráce	R1, R2, R3, R4, R5	795 049,53
-----------	--------------------	------------

Méněpráce	R6, R7, R8	-162 397,88
-----------	------------	-------------

Celkem		632 651,66
---------------	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	632 651,66 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	132 856,85 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 765 508,50 CZK

v

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 552 370 316 F

Za zhotovitele

dne

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
R1	Elektro	HSV	VCP		64 432,00	
R2	ZTI	HSV	VCP		74 979,45	
R3	ÚT	HSV	VCP		171 257,39	
R4	Architektonicko-stavební řešení	HSV	VCP		419 924,69	
R5	Architektonicko-stavební řešení	HSV	VCP		64 456,00	
R6	Architektonicko-stavební řešení	HSV	MP		-135 189,88	
R7	ZTI	HSV	MP		-21 000,00	
R8	Elektro	HSV	MP		-6 208,00	
Cena celkem					659 859,66	100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 Blažovice	ELEKTRO - VCP - R1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO 01	mateřská škola	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Blažovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0611/KU
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STAVBROS, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

	Dodávka celkem	64 432	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	64 432	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Zednické výpomoci	0	
RN II.a III.hlavy	64 432	Ostatní VRN	64 432	
ZRN+VRN+HZS	64 432	VRN celkem	64 432	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	STAVBROS s.r.o. stavební společnost Brodek u Prostějova, V. Dvory 111 IČO: 469 77 490 / DIČ: CZ46977490 tel: 582 370 316 F	OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603

Základ pro DPH	21,0 % činí :	64 432 Kč
DPH	21,0 % činí :	13 531 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		77 963 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje

Stavba :	SO 01 mateřská škola	Rozpočet :	1
Objekt :	1 ELEKTRO - VCP		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektro	0	0	64 432	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	64 432	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	64 432	0
Oborová přírážka	0	0,0	64 432	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	64 432	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	64 432	0
Zařízení staveniště	0	0,0	64 432	0
Provoz investora	0	0,0	64 432	0
Zednické výpomoci	0	0,0	64 432	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	64 432	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	64 432	0
CELKEM VRN				64 432

Položkový rozpočet

stavba	SO 01 mateřská škola				
Objekt	Elektro				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Elektro					
21	Ventilátor tlakový pro WC 138 včetně kabeláže	KS	1,00	6 768,00	6 768,00
21	Pračka, sušička, myčka pod linku místnost č. 128	KS	1,00	6 170,00	6 170,00
21	Kabeláž instalace a jištění - příprava pro pec místnost č. 133	KS	1,00	3 840,00	3 840,00
21	Sporák samostatný odvod místnost č. 137	KS	1,00	2 570,00	2 570,00
21	Sklepní obvody nové, včetně blokování	KS	1,00	5 114,00	5 114,00
22	Posílení napájení pro kuchyň	KS	1,00	8 270,00	8 270,00
23	Kopoflex 110 pro sítě	KS	1,00	500,00	500,00
21	Systémová čtečka biometrických údajů/otisku prstu/ Wiegand 26 bit SW	KS	1,00	29 200,00	29 200,00
21	Kopoflex 110 pod rampu	KS	2,00	1 000,00	2 000,00
					64 432,00

Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY- ZTI - VCP - R2

Misto: BLAŽOVICE

Objednatel: Obec Blažovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

IČ: 469 77 490

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

DIČ: CZ46977490

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 520,00
PSV			70 621,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			525,00
Ostatní náklady			1 312,50
Celkem			74 979,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 979,45 CZK
Základní DPH	21 %	15 745,68 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

90 725,13 CZK

v

dne

STAVBROS s.r.o.
 stavební společnost
 Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
 IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
 tel.: 002 574 316 F

Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE
 Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Sekací a pomocné práce	HSV			2 520,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 807,90
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 282,60
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 181,50
725	Zařizovací předměty	PSV			5 985,00
733	Rozvod potrubí	PSV			26 128,20
734	Armatury	PSV			4 236,75
ON	Ostatní náklady	ON			1 312,50
VN	Vedlejší náklady	VN			525,00
Cena celkem					74 979,45

Položkový rozpočet

S:	180095-MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY-VÍCEPRÁCE
O:	BLAŽOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Sekací a pomocné práce				2 520,00
1	90005	Sekací a pomocné práce (voda, kanalizace)	Nh	3,00000	315,00	945,00
2	90005	Sekací a pomocné práce (topení)	Nh	5,00000	315,00	1 575,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				12 807,90
3	721 17-6102.	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	220,50	220,50
4	721 17-6103.	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00000	246,75	246,75
5	721 17-6104.	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00000	270,90	812,70
6	721 17-6105.	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	593,25	1 186,50
7	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	6,00000	588,00	3 528,00
8	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	609,00	6 090,00
9	7211950	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	58,80	117,60
10	72119110	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	87,15	87,15
11	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	487,20	487,20
12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	20,00000	1,58	31,50
Díl:	722	Vnitřní vodovod				18 282,60
13	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 20	m	32,00000	220,50	7 056,00
14	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 20	m	24,00000	246,75	5 922,00
15	722172413R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 20	m	18,00000	278,25	5 008,50
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	131,25	262,50
17	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	32,00000	1,05	33,60
Díl:	723	Vnitřní plynovod				3 181,50
18	723 16-3105.	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	5,00000	446,25	2 231,25
19	723 10.	Návarky s trubkovým závitem 1"	kus	2,00000	152,25	304,50
20	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	27,93	27,93
21	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	210,53	210,53
22	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00000	24,05	24,05
23	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	5,00000	52,50	262,50
24	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	100,00000	1,21	120,75
Díl:	725	Zařizovací předměty				5 985,00
25	725539103R00	Montáž elektr. ohříváčů, ostatní typy 125 l	soubor	1,00000	1 942,50	1 942,50
26	725 SELLSANL	Ventil rohový SHELL-SANLAND 1/2"x3/8"	soubor	2,00000	141,75	283,50
27	725 72-9104.	Montáž dřezů (připojení)	soubor	2,00000	519,75	1 039,50
28	725 82-3111.	Bat. METALIA dřez. stojanková	kus	2,00000	1 359,75	2 719,50
Díl:	733	Rozvod potrubí				26 128,20
29	733 16-3102.	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, + izolace 15/9	m	7,00000	283,50	1 984,50
30	733 16-3103.	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, + izolace 18/9	m	5,00000	325,50	1 627,50
31	733 16-3104.	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, + izolace 22/9	m	57,00000	367,50	20 947,50
32	733 1-0.	Návarky s trubkovým závitem 3/4"	kus	8,00000	141,75	1 134,00
33	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	69,00000	6,30	434,70
Díl:	734	Armatury				4 236,75
34	734 2-3-51.	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	9,00000	220,50	1 984,50
35	734 2-3-51.	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	4,00000	273,00	1 092,00
36	734 V-V-12.	Vypouštěcí ventil 1/2"	kus	13,00000	89,25	1 160,25
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 312,50
37	ON	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	1 312,50	1 312,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				525,00

38	VRN1	Náklady na dopravu montérů a materiálů		1,00000	525,00	525,00
----	------	--	--	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY- ÚT - VCP - R3

Misto: BLAŽOVICE

Objednatel: Obec Blažovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

IČ: 469 77 490

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

DIČ: CZ46977490

Vladislav Hanslík

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 977,00
PSV			162 626,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 575,00
Ostatní náklady			2 079,00
Celkem			171 257,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	171 257,39 CZK
Základní DPH	21 %	35 964,05 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

207 221,45 CZK

v

dne

STAVBROS s.r.o.
 stavební společnost
 Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
 IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
 tel.: 602 370 316 F

Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Sekací a pomocné práce	HSV			4 977,00
713	Izolace tepelné	PSV			525,00
733	Rozvod potrubí	PSV			64 972,43
734	Armatury	PSV			14 692,65
735	Otopná tělesa	PSV			82 436,32
ON	Ostatní náklady	ON			2 079,00
VN	Vedlejší náklady	VN			1 575,00
Cena celkem					171 257,39

Položkový rozpočet

S:	180090-MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY-ÚT-VCP
O:	BLAŽOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Sekací a pomocné práce				4 977,00
1	90005	Sekací a pomocné práce	Nh	10,00000	315,00	3 150,00
2	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	20,00000	91,35	1 827,00
Díl:	713	Izolace tepelné				525,00
3	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m	20,00000	26,25	525,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				64 972,43
4	733 16-3102.	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, + izolace 15/9	m	80,00000	288,75	23 100,00
5	733 16-3103.	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, + izolace 18/13	m	20,00000	336,00	6 720,00
6	733 16-3104.	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm, + izolace 22/13	m	60,00000	388,50	23 310,00
7	733 16-1108.	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé, + izolace 28/9	m	10,00000	552,30	5 523,00
8	733 PTPOT	Proplach top.potrubí a otopných těles	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
9	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	38,00000	3,47	131,67
10	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	170,00000	22,05	3 748,50
11	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,30000	1 130,85	339,26
Díl:	734	Armatury				14 692,65
12	734-IVA50083	M ventil EKx1/2" term.a regul.s přednastavením, rohové,IVAR.M-RO 02	kus	1,00000	593,25	593,25
13	734 ---..	Vekolux rohový + svěrné šroubení	kus	15,00000	367,50	5 512,50
14	734 2-9 00.	Termo.hlavice	kus	15,00000	278,25	4 173,75
15	734 29 2.	Ruční hlavice	kus	1,00000	89,25	89,25
16	734 V-V-12.	Výpouštěcí ventil 1/2"	kus	2,00000	89,25	178,50
17	733 2-DIM	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	1 575,00	1 575,00
18	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	34,00000	75,60	2 570,40
Díl:	735	Otopná tělesa				82 436,32
19	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	86,00000	78,75	6 772,50
20	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	52,00000	11,55	600,60
21	735 - -22.	Rad.COSMO NOVA VK 22 500x1600 RAL9016	kus	10,00000	4 467,75	44 677,50
22	735 - -C-.	Rad.COSMO NOVA VK 22 600x2000 RAL9016	kus	1,00000	5 129,25	5 129,25
23	735 VK225220	Rad.COSMO NOVA VK 22 500x2200 RAL9016	kus	2,00000	5 376,00	10 752,00
24	735 - -C-.	Rad.COSMO NOVA VK 22 600x2200 RAL9016	kus	2,00000	5 617,50	11 235,00
25	735 6185SP	Koupelnový rad.KD22 600x1850 žebříkové, středové připojení, bílé	kus	1,00000	1 979,25	1 979,25
26	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	56,00000	7,35	411,60
27	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,86000	1 021,65	878,62
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 079,00
28	ON	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	1 312,50	1 312,50
29	ON	Odpojení na stávající rozvody	kpl	2,00000	383,25	766,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 575,00
30	VRN1	Náklady na dopravu montérů a materiálu		1,00000	1 575,00	1 575,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **H024** **MŠ Blažovice**

Objekt: **1** **MŠ Blažovice - Architektonicko-stavební řešení - VCP - R4**

Rozpočet: **1** **SO01**

Objednatel: **Obec Blažovice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVBROS, s.r.o.**

IČO: 469 77 490

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

DIČ: CZ46977490

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			280 622,81
PSV			139 301,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			419 924,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	419 924,69 CZK
Základní DPH	21 %	88 184,00 CZK

Zaokrouhlení **0,31 CZK**

Cena celkem s DPH

508 109,00 CZK

v

dne

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
 Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
 IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
 tel.: 582 370 316
 Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE
 Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			55 191,18	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			126 522,83	30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 378,22	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 137,12	2
64	Výplně otvorů	HSV			2 220,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 172,21	7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			19 351,32	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 649,93	5
711	Izolace proti vodě	PSV			15 712,71	4
713	Izolace tepelné	PSV			26 909,70	6
725	Zařizovací předměty	PSV			769,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 404,44	7
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 000,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 360,32	2
781	Obklady keramické	PSV			42 145,71	10
784	Malby	PSV			17 000,00	4
Cena celkem					419 924,69	100

Položkový rozpočet

S:	H024	Vícepráce Blažovice
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				55 191,18
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,64000	4 510,00	11 906,40
2	311231733RT3	Zdivo z cihel brouš. Keratherm 38 B P10, tl. 38 cm, kladených na suchou pěnu	m2	2,56000	1 397,00	3 576,32
3	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	4,00000	481,00	1 924,00
4	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	622,00	1 244,00
5	317168139R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3250 mm	kus	2,00000	1 346,00	2 692,00
6	342012221RT2	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel. kce, 1x oplášť., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60	m2	11,29000	1 194,00	13 480,26
7	342091014R00	SDK čelo s AL rohem, umývárna	kus	4,70000	350,00	1 645,00
8	346244311R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,28000	565,00	723,20
9	346244351RT2	Obezdivka kombifixu, s použitím suché maltové směsi	ks	12,00000	1 500,00	18 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				126 522,83
10	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	29,90000	531,00	15 876,90
11	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č.24 a výš	t	0,97000	8 680,00	8 419,60
12	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	8,97000	714,00	6 404,58
13	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm	m2	10,28000	958,00	9 848,24
14	136-11228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm, vč.řezání a položení	t	0,07000	19 188,78	1 343,21
15	451571111R00	Lože ze šterku 16/32 tl. do 10 cm, zhutnění	m2	200,47000	142,35	28 536,90
16	411900001RAA	Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a podlahy z palubek	m2	39,90000	942,00	37 585,80
17	13480915R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,97000	19 080,00	18 507,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 378,22
18	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	4,68000	64,20	300,46
19	611401211R00	Zapravení krabiček po elektroinstalacích, s použitím suché maltové směsi	kus	80,00000	38,00	3 040,00
20	612421131RT2	Zapravení drážek po elektroinstalacích, s použitím suché maltové směsi, s použitím suché maltové směsi	bm	300,00000	27,00	8 100,00
21	622311733RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 120 mm, zakončený šterkou s výztužnou tkaninou	m2	2,01000	1 330,00	2 673,30
22	612420010RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	30,44000	271,50	8 264,46
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 137,12
23	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	34,05000	43,40	1 477,77
24	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,93000	2 935,00	2 729,55
25	632419106RT3	Samonivelač. šterka BASF, ruční zpracování tl.6 mm, cementová podlahová šterka Prince Color NC 510	m2	10,28000	285,00	2 929,80
Díl: 64		Výplně otvorů				2 220,00
26	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 172,21
27	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm	m2	0,96000	148,50	142,56
28	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	8,43000	3 220,00	27 144,60

Položkový rozpočet

S:	H024	Vícepráce Blažovice
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	353,00	564,80
30	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,10000	152,50	320,25
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 351,32
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,33000	212,00	3 037,96
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	229,35000	15,70	3 600,80
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,33000	290,00	4 155,70
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,33000	32,30	462,86
35	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	14,33000	400,00	5 732,00
36	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	1,10000	1 800,00	1 980,00
37	28349063R	Mřížka větrací PS hranatá 150/150 mm se sítkou bílá vč. montáže	kus	2,00000	191,00	382,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						19 649,93
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	60,93000	322,50	19 649,93
Díl: 711 Izolace proti vodě						15 712,71
39	711823121RT5	Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	20,55000	132,00	2 712,60
40	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x ALP, 1x asf.pás vložka, z polyester rohože, skladba G,H	m2	8,11000	239,50	1 942,35
41	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	21,94000	504,00	11 057,76
Díl: 713 Izolace tepelné						26 909,70
42	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	18,33000	121,50	2 227,10
43	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 standard	m2	8,97000	98,50	883,55
44	713190811R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm	m2	34,05000	77,00	2 621,85
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,18000	867,00	156,06
46	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení, materiál ve specifikaci	m2	42,16000	66,60	2 807,86
47	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	5,48000	3 000,00	16 440,00
48	6315083955R	Pás ISOVER DOMO PLUS 6400 x 1200 x 140 mm	m2	8,05000	136,00	1 094,80
49	63151371.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x40 mm	m2	10,28000	66,00	678,48
Díl: 725 Zařizovací předměty						769,00
50	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	298,00	298,00
51	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 200 mm	kus	2,00000	235,50	471,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						27 404,44
52	762811100R00	Pokládka suché podlahy- 3 vrstvy	m2	42,16000	111,98	4 721,08
53	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,15000	1 366,00	1 570,90
54	595920090R	Deska konstrukční SDK 2650x1250x12,5 mm	m2	42,16000	218,27	9 202,26
55	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	42,16000	282,50	11 910,20
Díl: 765 Krytiny tvrdé						2 000,00
56	765799151R00	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 360,32
57	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	10,28000	491,50	5 052,62
58	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,40000	565,00	226,00
59	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	10,28000	202,50	2 081,70
Díl: 781 Obklady keramické						42 145,71
60	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	28,66000	46,70	1 338,42

Položkový rozpočet

S:	H024	Vícepráce Blažovice
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	781497132RS2	Lišta PVC vnější k obkladům , pro tloušťku obkladu 10 mm,bílá	m	46,50000	100,00	4 650,00
62	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,09000	565,00	50,85
63	781415014RAH	Obklad pórovinový do tmele Schomburg 20 x 15 cm, do tmele Monoflex, obklad ve specifikaci	m2	28,66000	725,00	20 778,50
64	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	30,44000	238,50	7 259,94
65	283551331R	Páska hydroizolační Baunit š. 120 mm, dl. 50 m	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
66	585820534R	Spárovací hmota KNAUF oranžová, bal. 5 kg	kg	30,00000	72,60	2 178,00
67	585820535R	Spárovací hmota KNAUF červená, bal. 5 kg	kg	30,00000	124,00	3 720,00
Díl: 784		Malby				17 000,00
68	784561010RT2	Povrchová úprava ocelových zárubní komaxit RAL9010, ocelových a litin, s epoxid. základem	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 Blažovice	Architektonicko-stavební řešení - VCP - R5	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO 01	mateřská škola	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Blažovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0611/KU
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STAVBROS, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavě dlejší rozpočtové náklady

	Dodávka celkem	64 456	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	64 456	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Zednické výpomoci	0	
RN II.a III.hlavy	64 456	Ostatní VRN	64 456	
ZRN+VRN+HZS	64 456	VRN celkem	64 456	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STAVBROS s.r.o. stavební společnost Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111 IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490 tel.: 582 370 316 E	OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603 

Základ pro DPH	21,0 % činí :	64 456 Kč
DPH	21,0 % činí :	13 536 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		77 992 Kč

Poznámka :
Rozpočet neobsahuje

Stavba :	SO 01 mateřská škola	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Architektonicko-stavební řešení - VCP		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební práce	0	0	64 456	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	64 456	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	64 456	0
Oborová přírážka	0	0,0	64 456	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	64 456	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	64 456	0
Zařízení staveniště	0	0,0	64 456	0
Provoz investora	0	0,0	64 456	0
Zednické výpomoci	0	0,0	64 456	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	64 456	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	64 456	0
CELKEM VRN				64 456

Položkový rozpočet

tavba	SO 01 mateřská škola				
Objekt	Architektonicko-stavební řešení				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Stavební práce				
1	Dodávka a osazení dilatačních lišt, D8, D11	KS	1,00	500,00	500,00
2	Dodávka a osazení lišt u vchodových dveří	KS	1,00	1 400,00	1 400,00
3	Osazení okeních parapetů místnost č. 141	KS	3,00	1 300,00	3 900,00
4	Montáž keramických parapetů místnost č. 132, 137	KS	1,00	1 800,00	1 800,00
5	Dodávka obkladů a dlažeb místnost č. 130	KS	1,00	24 856,00	24 856,00
6	Příplatek za barevnost maleb a stěrkování	KS	1,00	32 000,00	32 000,00
					64 456,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 Blažovice	Architektonicko-stavební řešení - MP - R6	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO 01	mateřská škola	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Blažovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0611/KU
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STAVBROS, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy vedlejší rozpočtové náklady

	Dodávka celkem	-135 190	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-135 190	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Zednické výpomoci	0
RN II.a III.hlavy		-135 190	Ostatní VRN	-135 190
ZRN+VRN+HZS		-135 190	VRN celkem	-135 190

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STAVBROS s.r.o. stavební společnost Brodek u Prostějova, v Provare 111 ČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490 tel.: 582 370 216	 OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603

Základ pro DPH	21,0 % činí :	-135 190 Kč
DPH	21,0 % činí :	-28 390 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-163 580 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje

Stavba :	SO 01 mateřská škola	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Architektonicko-stavební řešení - MP - R6		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební práce	0	0	-135 190	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	-135 190	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-135 190	0
Oborová přírážka	0	0,0	-135 190	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-135 190	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-135 190	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-135 190	0
Provoz investora	0	0,0	-135 190	0
Zednické výpomoci	0	0,0	-135 190	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-135 190	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	-135 190	0
CELKEM VRN				-135 190

Položkový rozpočet

tavba	SO 01 mateřská škola				
Objekt	Architektonicko-stavební řešení				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Stavební práce				
4	Rozbor výkopků	KS	1,00	-3 000,00	-3 000,00
6	Zřízení vstvy z geotextilie	m2	153,36	-9,90	-1 518,26
7	Geotextilie 125g/m2	m2	168,70	-21,00	-3 542,62
30	Samonivelační stěrka	m2	92,17	-261,50	-24 102,46
31	Mazanina betonová	m3	1,00	-3 002,40	-3 002,40
40	Dveře vnitřní	KS	1,00	-1 517,00	-1 517,00
68	Otlučení vnitřních omítek	m2	39,83	-116,00	-4 620,28
100	Zastřešení pálenou krytinou	m2	45,73	-984,00	-44 998,32
107	Řezání dlaždic	m	30,40	-81,60	-2 480,64
110	Podlaha, třída zátěže 33 včetně podložky	m2	275,53	-130,10	-35 846,45
112	Náběhový rám	m2	6,40	-489,00	-3 129,60
113	Čistící rohož	m2	2,55	-1 727,00	-4 403,85
114	Oprava podlah - penetrace	m2	40,00	-75,70	-3 028,00
					-135 189,88

Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY- ZTI - MP - R7

Misto: BLAŽOVICE

Objednatel: Obec Blažovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

IČ: 469 77 490

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

DIČ: CZ46977490

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-21 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 410,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-25 410,00 CZK

v

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČ: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 77 316 316

Za zhotovitele

dne

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Zdravotechnika	HSV			-21 000,00
Cena celkem					-21 000,00

Položkový rozpočet

S:	180095-MŠ BLAŽOVICE-NAVYŠENÍ KAPACITY-MÉNĚPRÁCE
O:	BLAŽOVICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Zdravotechnika-zařizovací předměty				-21 000,00
62	725121527	Pítka nerezové	kus	2,00000	-10 500,00	-21 000,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 Blažovice	ELEKTRO - MP - R8	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO 01	mateřská škola	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Blažovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0611/KU
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STAVBROS, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

	Dodávka celkem	-6 208	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-6 208	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Zednické výpomoci	0
RN II.a III.hlavy		-6 208	Ostatní VRN	-6 208
ZRN+VRN+HZS		-6 208	VRN celkem	-6 208

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 STAVBROS s.r.o. stavební společnost Brodek u Prostějova, 7 Pivovarská 111 IČO: 469 77 490 DIC: CZ46977490 tel.: 582 370 316 F	 OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-6 208 Kč
DPH	21,0 % činí :	-1 304 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-7 512 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje

Stavba :	SO 01 mateřská škola	Rozpočet :	1
Objekt :	1 ELEKTRO - MP - R8		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektro	0	0	-6 208	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	-6 208	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-6 208	0
Oborová přírážka	0	0,0	-6 208	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-6 208	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-6 208	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-6 208	0
Provoz investora	0	0,0	-6 208	0
Zednické výpomoci	0	0,0	-6 208	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-6 208	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	-6 208	0
CELKEM VRN				-6 208

Položkový rozpočet

tavba	SO 01 mateřská škola				
Objekt	Elektro				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Elektro				
	Montáž kabel 4x35 + 4x10	m	16,00	-36,00	-576,00
	Kabel CYKY 4x35	m	16,00	-352,00	-5 632,00
					-6 208,00