

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

VÝKAZ VÝMĚR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Obec Přistoupím, Přistoupím 80, 282 01 Český Brod				
Název akce: PŘISTOUPÍM – ČOV A KANALIZACE <i>Měření a regulace ČOV</i>			Místo:	Přistoupím
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	125/2014
			Datum :	Listopad 2014

Výkaz výměr dodávek a montáže měření a regulace

název akce: ČOV Mléčice

objekt: Měření a regulace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	Vystrojený rozváděč MaR DT - oceloplechová rozvodnice s plnými plechovými dveřmi, rozměry 1800 x 800 x 400 mm, krytí IP 42 (vystrojení rozvaděče viz tabulka č. 1)	ks	1,00		
2	000000000	Programovatelný řídicí systém PLC - dle zvyklostí provozovatele s rozšiřujícími moduly (8xAI, 40xBI, 40xBO, 4xAO) včetně SW a oživení, MODBUS, zdroj	ks	1,00		
3	000000000	PC + monitoru, vč vizualizace a SW a zpracování aplikačního SW PLC + dispečink	kpl	1,00		
4	000000000	Modem GSM (GPRS, 3G) 900/1800MHz vč.antény a SIM karty zvoleného operátora	kpl	1,00		
5	000000000	Ovládací grafický panel do dveří rozvaděče	ks	1,00		
6	000000000	Plovákový snímač hladiny, určený pro nasazení ve venkovním prostředí s přepínacím kontaktem (max. 250 V/1A) připojovací kabel délky 13 m	ks	9,00		
7	000000000	Parshalův žlab P1 s ultrazvukovou měřicí sondou a vyhodnocovací jednotkou s archivací dat včetně propojovacích kabelů a provedení autorizovaného ověření - pouze elektronickou část (sonda, vyhodnocovací jednotka)	ks	1,00		
8	000000000	Zařízení pro měření rozpuštěného kyslíku – komplet (převodník pro měření kyslíku a teploty, spolu s optickým čidlem kyslíku a teploty a ponorným housingem délka 1,0m, MODBUS	ks	1,00		
9	000000000	Tenzonometrická sonda pro měření výšky hladiny, měřicí rozsah 0-3 m, proudový výstup 4-20 mA	ks	1,00		
10	000000000	Frekvenční měnič pro dmychadlo 7,5kW, IP 54, MODBUS	ks	1,00		
11	000000000	Nožové šoupátko mezipřírubové s elektropohonem DN 65, PN 10, vč. signalizačních kontaktů	ks	2,00		
12	000000000	Solenoidový ventil nerez DN20	ks	1,00		
12	000000000	Mezipřírubová klapka s elektropohonem DN 65, vč. signalizačních kontaktů, materiál nerez	ks	3,00		
13	000000000	Zabezpečení objektu samostatnou zabezpečovací jednotkou s numerickou klávesnicí klávesnicí, 6xPIR+MW čidlo, 6 ks magnetických kontaktů, siréna, akku	ks	1,00		

součet
Materiál elektromontážní

15	000324111	trubka PVC 16	m	65,00		
16	000324112	trubka PVC 21	m	45,00		
17	000333041	trubka ohebná FLEX d 16-21mm	m	75,00		
18	000352114	kabelový žlab FeZn 125/100 vč.příslušenství	m	40,00		
19	000352112	kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství	m	25,00		
20	000171208	vodič CYY 6	m	100,00		
21	000000000	kabel JYTY 2Ax1	m	280,00		
22	000000000	kabel JYTY 4Dx1	m	230,00		
23	000000000	kabel JYTY 7Dx1	m	120,00		
24	000000000	kabel JYTY 12Dx1	m	80,00		
25	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	300,00		
26	000101105	kabel CYKY 5Cx1,5	m	320,00		
27	000101105	kabel CYKY 7Cx1,5	m	90,00		
28	000101005	kabel CYKY 3Cx2,5	m	60,00		
29	000101006	kabel CYKY 12Cx1,5	m	75,00		
30	000101308	kabel SYKFY 4x2x0,5	m	160,00		
31	000900001	Montážní materiál	kpl	1,00		
32	000000000	Kabelový žlab plastový do země KŽ 100/125 s víkem	m	35,00		

součet

Elektromontáže						
33	210010061	trubka PVC pevně uložená typ 6013/pr.13	m	65,00		
34	210010062	trubka PVC pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16	m	45,00		
35	210010105	trubka ohebná flexi d 16-21mm	m	75,00		
36	210020305	kabelový žlab 125/100 úplný	m	40,00		
37	210020303	kabelový žlab 65/50 úplný	m	25,00		
38	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	100,00		
39	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	280,00		
40	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	230,00		
41	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	120,00		
42	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00		
43	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	300,00		
44	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	320,00		
45	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	90,00		
46	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,00		
47	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	75,00		
48	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	160,00		
49	000000000	Kabelový žlab KŽ 100/125 plastový uložený do země	m	35,00		
50	000000000	Revize a zkoušky elektrických zařízení	kpl	1,00		
součet						

Rekapitulace položek

Dodávky zařízení - cena celkem bez DPH

Materiál elektromontážní - cena celkem bez DPH

Elektromontáže - cena celkem bez DPH

DODÁVKY A MONTÁŽE SOUBORU MaR CELKEM BEZ DPH

