

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Žirovnice			Č. zakázky:	622	Paré č.:
Obec: Žirovnice			Datum:	06/2012	
Stavba: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Doklady k existenci podzemních vedení			Číslo arch.: 13/11	Číslo přílohy: G 1	

SEZNAM DOKLADŮ

Vyjádření správců k existenci stávajících podzemních vedení:

1. MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou	19.05. 2011
2. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.	19.05. 2011
3. NET4GAS, s. r. o. Praha 4	19.05. 2011
4. Dial Telecom, a. s. Praha 8	20.05. 2011
5. ČEVAK, a.s. Č. Budějovice středisko J. Hradec	20.05. 2011
6. NETPROSYS, s.r.o. Brno pracoviště Praha 9	23.05. 2011
7. UPC ČR, a. s. Brno	25.05. 2011
8. Městský úřad Žirovnice	25.05. 2011
9. E.ON Česká republika, s. r. o. správa sítě plyn Pelhřimov	27.05. 2011
10. IROMEZ, s.r.o. Pelhřimov	30.05. 2011
11. ČEPRO, a. s. Praha 7	01.06. 2011
12. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice	21.06. 2011
13. E.ON Česká republika, s. r. o. Pelhřimov	01.07. 2011

Záznamy a zápisy:

14. Zápis ze vstupního projednání , které se konalo dne 19.7. 2011 na MěÚ v Žirovnici
15. Zápis z výrobního výboru, který se konal dne 30.8. 2011 na MěÚ v Žirovnici
16. Záznam z projednání k problematice převedení vod z celého povodí stoky A3, které se uskutečnilo dne 6.9. 2011 na MěÚ v Žirovnici
17. Zápis z výrobního výboru, který se konal dne 25.10. 2011 na MěÚ v Žirovnici



VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2011/05/410

Vaše žádost:

Město Žirovnice

Ze dne: 19.05.2011

Město Žirovnice

Vyřizuje: Alena Libichová

Telefon: 315 701 331

Email: libichova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 19.05.2011

Vyjádření k akci

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice - Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Na základě Vaší žádosti ze dne 19.05.2011 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Louženský".

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, čp. zveřejněn B. 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 77056/11**Číslo žádosti: 0111 553 640****Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 19. 5. 2013.**

Žadatel	WAY project s. r. o.	
Stavebník	Město Žirovnice	
Název akce	Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	
Zájmové území	Okres	Pelhřimov
	Obec	Žirovnice
	Kat. území / č. parcely	Žirovnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica O2*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica O2*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica O2*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefónica O2* pověřeného ochranou sítě - **Michal Koutník (tel.: +420 607 868 530, e-mail: michal.koutnik@o2.com)** (dále jen *POS*).

Žadatel je oprávněn kontaktovat *POS* v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany *SEK*, pro dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci pracoviště *Telefónica O2* na lince **800 255 255**.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Číslo jednací: 77056/11

Číslo žádosti: 0111 553 640

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Číslo jednací: 77056/11

Číslo žádosti: 0111 553 640

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

Číslo jednací: 77056/11

Číslo žádosti: 0111 553 640

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefonica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefonica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:-
v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,-
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,-
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,-
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,-
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,-
projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrstů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Číslo jednací: 77056/11

Číslo žádosti: 0111 553 640

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica O2* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Přílohy *Vyjádření*:

- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- informace k vytyčení *SEK*

Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK* společnosti.

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradně pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradně v souladu s § 161 stavebního zákona a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy nebo databáze a nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Žadatel se převzetím *Vyjádření* zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění výše uvedených povinností se společnost *Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica O2* dne: 19. 5. 2011.



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Telefónica O2* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim
IČ: 49977121 DIČ:
kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

GIS-STAVINVEX a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Mgr. Petr Holešinský, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Milan Pink, mobil: 602790393, e-mail: milan_pink@infotel.cz
Libor Pleska, mobil: 606877513, e-mail: libor_pleska@infotel.cz
Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel_drdla@infotel.cz

Příloha k Vyjádření č.j.: 77056/11

Číslo žádosti: 0111 553 640

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

K+K ELTEC, s.r.o.


se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:
--- ..hranice zájmového území k vyjádření

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..zrušené sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1**LEGENDA:**

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| --- | ..hranice zájmového území k vyjádření | --- | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | --- | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- | ..zaměřený průběh metalického kabelu | --- | ..nadzemní sítě |
| --- | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- | ..zrušené sítě |
| --- | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | --- | = = = ..kolektor, kabelovod |

[illegible]

	..hranice zájmového území k vyždření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		..zaměřený průběh metalického kabelu
			..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
			..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
			..nadzemní síť
			..zrušená síť
			= = .kolektor; kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..kolektor, kabelovod |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..zrušené sítě |

[illegible]

	..hranice zájmového území k vyždření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		..zaměřený průběh metalického kabelu
			..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
			..nezaměřený průběh metalického kabelu


..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
 ..nadzemní sítě
 ..zrušené sítě

= = = ..kolektor, kabelovod




	..hranice zájmového území k vyždření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		..zaměřený průběh metalického kabelu
			..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
			..nezaměřený průběh metalického kabelu
			..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
			..nadzemní sítě
			..zrušené sítě
			= = .kolektor; kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA:

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| --- | ..hranice zájmového území k vyjádření | --- | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | --- | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- | ..zaměřený průběh metalického kabelu | --- | ..nadzemní síť |
| --- | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- | ..zrušené síť |
| --- | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | --- | ..kojektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7**LEGENDA:**

- | | |
|---|---|
| --- ..hranice zájmového území k vyjádření | --- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | --- ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- ..zaměřený průběh metalického kabelu | --- ..nadzemní sítě |
| --- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- ..zrušené sítě |
| --- ..nezaměřený průběh metalického kabelu | --- ..kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8




LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..zrušené sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..kolektor, kabelovod |

	..hranice zájmového území k vyždření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		..zaměřený průběh metalického kabelu
			..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
			..nezaměřený průběh metalického kabelu

	..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě		= = .kolektor; kabelovod
	..nadzemní sítě		
	..zrušené sítě		

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10**LEGENDA:**

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| --- | ..hranice zájmového území k vyjádření | --- | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- | ..zaměřený průběh metalického kabelu | RR | ..nadzemní sítě |
| --- | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | RR | ..zrušené sítě |
| --- | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | RR | ..kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11**LEGENDA:**

- | | | | |
|--|--|--|--|
| --- | ..hranice zájmového území k vyjádření | --- | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | --- | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| --- | ..zaměřený průběh metalického kabelu | --- | ..nadzemní sítě |
| --- | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- | ..zrušené sítě |
| --- | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | --- | ..kolektor, kabelovod |

[illegible]

	..hranice zájmového území k vyjádření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		
	..zaměřený průběh metalického kabelu		
	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		
	..souběh optického a metalického kabelu		
	..nezaměřený průběh metalického kabelu		

	..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..zrušené sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..kolektor, kabelovod |

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
00519/11/PE/AD

Vyřizuje / Tel.
Koutník 565 365 272

Datum
19.05.2011

WAY project, s.r.o.
projektování doprav. staveb

Jarošovská 1126/II
377 02 Jindřichův Hradec

Rekonstrukce komunikace ul.Nádražní Žirovnice.

Do projektové dokumentace stavby požadujeme zakreslit veškeré trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) dle předaných polohopisných plánů, které byly součástí vydaného Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pod č.j.77056/11 a vyřešit případné střety výše uvedené stavby se stávající trasou PVSEK v jejím souběhu či křížení. Takto dopracovaný projekt stavby pro stavební řízení požadujeme předložit na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Morava ke schválení a vydání podmínek ochrany stanovené k ochraně veřejné komunikační sítě (viz. Čl.IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby).

Michal Koutník
Středisko ochrany sítě

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

994

O₂

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, DIČ CZ601933
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú.: 27-4908440207/0100

1/1

Divize provoz, Provoz a údržba sítě, Provozní oblast Morava, Ochrana sítě Morava Jih
Pracoviště Pelhřimov, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Tel.: 565 365 272, fax: 565 321 063, e-mail: michal.koutnik@o2.com



WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec
Šedivý Josef
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

Naše značka:
2666/11/OVP/N

Vyřizuje:
Milada Albrechtová/5335

Datum:
19. 5. 2011

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb. a má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

okres Pelhřimov
k.ú. Žirovnice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení v naší správě**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (25)

Milada Albrechtová

útv. Řešení střetu zájmů

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:


www.net4gas.cz (Dokumentace sítě)

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498
Email: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz

IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Praha 5
Číslo účtu: 17470543/0300

Zápis do obchodního rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 108316, dne 29. 6. 2005



Změna	Číslo/rok	Vypracoval

Dial Telecom, a.s.

Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8

email: dokumentace@dialtelecom.cz

Tel.: 226 204 100

Jednací číslo:

V uvedeném prostoru stavby se nenachází žádné zařízení sítě elektronických komunikací v našem vlastnictví nebo v naší správě. Toto vyjádření je platné 2 roky.

Datum: 20.5.2011 Podpis:

HIP :	VP :
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý

Zodp. projektant :
Ing. Lubomír Hlom

WAY project s. r. o.

Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II

tel.: 384 321 494, 384 327 505

email: wayproject@wayproject.cz

Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 05/2011	
Stavba : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	Formát : 3 A4	
	Měřítko : 1:2000	
	Stupeň : DSP	
Příloha : Příloha k žádosti o zjištění podzemních vedení	Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : -



Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O11040001295

Pavel Habr

+420 387 761 625

+420 387 761 225

pavel.habr@cevak.cz

20. květen 2011

WAY project s.r.o.

Jarošovská 1126

Jindřichův Hradec II

377 01 Jindřichův Hradec 1

Žirovnice, Nádražní ul. - rekonstrukce

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Vodovodní řady jsou z materiálů PVC, Li a ET. Pokládka potrubí v rozmezí let 1963 až 1980. V desíletém plánu obnovy vodohospodářského majetku města Žirovnice je naplánována výměna všech armatur a vodovodních přípojek.

Kanalizační stoky jsou též z různého materiálu BE, PVC KA. Pokládka potrubí v rozmezí let 1965 – 1970. V desíletém plánu obnovy vodohospodářského majetku města Žirovnice je naplánována výměna kanalizace v úseku Náměstí - Nový Svět

Vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si objednejte - Magyár Ladislav tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz; Vazač František 602 172 111, frantisek.vazac@cevak.cz. Digitální data s orientačním zákresem stávajících vodohospodářských sítí je možné si objednat u společnosti Aquaserv (gis@aquaserv.cz, tel. 387 761 750, 724 032 409).

Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pavel Habr

Referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657


zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

(118)




 ČEVAK a.s. Severní 8/2264 370 10 České Budějovice		vodovod surová voda	kanalizace dešťová kanalizace	elektro jiný provozovatel
podpis:		Měřítko Lokalita Příloha k vyjádření č. Vyhotořil Vytisknuto		
		1:1000 Žirovnice O11040001295 Habr 20.05.2011 10:42		
		Při záměru napojení na vodohospodářské sítě vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci.		



ČEVAK a.s.		Měřítko		1:1000	
Severní 8/2264		Lokalita		Žirovnice	
370 10 České Budějovice		Příloha k vyjádření č.		O11040001295	
		Vyhotovil		Habr	
		Vytisknuto		20.05.2011 10:38	
				Při zámeru napojení na vodo hospodářské síti vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci.	

podpis:



Změna	Číslo/rok	Vypracoval

NETPROSYS, s.r.o.
 Cejl 62, 602 00 Brno
 Pracoviště: Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
 Č.j. 1906/14
 Nedojde ke styku/křížování, souběhu/
 s telekomunikačními trasami
 NET4GAS, s.r.o.
 Platnost tohoto vyjádření je 1 rok
 od data vydání.
 V Praze: 23.5.2011

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom
Stavebník : Město Žirovnice	Obec : Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Stavba :		Datum : 05/2011	
Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice		Formát : 3 A4	
		Měřítko : 1:2000	
Příloha :		Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : -
Příloha k žádosti o zjištění podzemních vedení			

UPC Česká republika, a.s.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
divize Jih
Bzenecká 2, 628 00 Brno
T: 541 612 234

DOŠLO 27. 05. 2011

596/11-

7

WAY project s.r.o.

JAROŠOVSKÁ 1126/II
377 02 JINDŘICHŮV HRADEC



V Brně dne: 25.5.2011

110702/N/CM

Věc : Vyjádření k předložené dokumentaci :

"Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice"

K vaší žádosti o vyjádření ze dne 18.5.2011 a doručené dne 20.5.2011 k existenci našeho podzemního komunikačního vedení pro účel výše uvedené stavby Vám sdělujeme:

**Uvedená stavba dle předložené dokumentace nezasahuje do veřejné komunikační sítě
UPC Česká republika, a.s. (vč. sítě býv. Karneval Media s.r.o.)**

Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření a potvrzené zaměstnancem UPC Česká republika, a.s. s termínem **do 25.5.2012**. Vztahuje se pouze ke stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny žadatelem tohoto vyjádření popř. uvedené v technické dokumentaci. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby (i formou přípoje), jiný stavební objekt (či část stavby) než k jakému bylo požádáno o naše stanovisko, stejně jako k jakékoliv změně stavby před dokončením obecně je toto vyjádření neplatné a pro ně si vyhrazujeme nové posouzení.

Nedodržením těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle § 102 zák.č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích.

Součástí toho vyjádření je potvrzená situace z předložené dokumentace.


Podrobnější údaje o uložení našich komunikačních kabelů, vyjádření ke stavbám a případné další informace poskytně UPC Česká republika, a.s., Bzenecká 2, 628 00 Brno, **písemnou formou**.

S pozdravem




Čípek Miloslav
Technical Administrator

Přílohy



Navrhovaná stavba dle uvedené situace nezasahuje do stávajících sítí TKR UPC Česká republika, a.s.

V Brně dne: **25-05-2011**
platnost vyjádření 1*rok od uvedeného data



Změna	Číslo/rok	Vypracoval

HIP :	VP :	
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom

WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
---	--	--

Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 05/2011	
Stavba :	Formát : 3 A4	
Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	Měřítko : 1:2000	
Příloha :	Stupeň : DSP	Číslo arch. : 13/11
Příloha k žádosti o zjištění podzemních vedení	Číslo přílohy : -	



WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
37702 Jindřichův Hradec

Váš dopis značky – ze dne:

Naše značka:
Výst. 2011/Bru /866

Vyřizuje:
Brunerová

V Žirovnici dne:
25.5.2011

Věc:


Vyjádření k existenci podzemních vedení v Žirovnici – Nádražní ulice.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v prostoru označeném v přiložené situaci se nacházejí kabely VO a městského rozhlasu, které vedou ve společné rýze s telekomunikačním vedením a vedením NN. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytyčení v terénu, které po dohodě zajišťují pracovníci firmy E.ON, a.s.

S pozdravem


Irena Brunerová
stavební referent







E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
Josef Šedivý
WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T: +420-606 66 09 44
F: +420-56 53 14-489
jiri.vacek@eon.cz

Naše značka: 4013/11

Pelhřimov, 27.5.2011

**Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování
E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Vaše značka:

Název akce: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím plynárenském zařízení provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. a je vyjádřením k územnímu nebo stavebnímu řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

- středotlaký plynovod (STP) ocel DN 150, 100, 80, 50

Do situace jsme Vám orientačně zakreslili označená plynárenská zařízení (VTP a VTL RS červeně, STP a STL RS zeleně, NTP oranžově, katodovou ochranu a elektropřípojku modře).

Vytyčení zajišťuje na objednávku p. Vacek, telefon 606660944

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od vystavení.

V případě nedodržení podmínek uvedených v příloze se žadatel vystavuje možnosti postihu vyplývajícího z příslušných právních předpisů a náklady na odstranění způsobených škod mu budou předloženy k úhradě.

Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet
Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591



Zákres sítí na dvou přílohách. Dostupné podklady v digitální podobě byly přeposlány e-mailem.

Toto vyjádření držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení, nelze považovat v rámci stavebního řízení u stavebních úřadů za předchozí písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto vyjádření. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytyčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Příloha č.1 (obecné podmínky)

Při realizaci Vašich prací je nutné dodržet následující podmínky:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace.
- Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při provádění zemních prací.
- Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
- Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.
- **Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.**
- Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.)
- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení - případné vzniklé škody hradí žadatel.
- Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.
- Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Přizvání zástupce regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.
- Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle §70 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.

Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o. na tato telefonní čísla:

1239, 387862280 , 606660957

Příloha č.2 (nizkotlaké a středotlaké plynovody)

Nizkotlaký a středotlaký plynovod je v terénu označen žluto-černými sloupky. Ochranné pásmo u nizkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území je 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.

Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL a STL plynovodu a vedení popř. kabelů při křížení nebo souběhu				
Druh vedení	Nejmenší vzdálenost v m při			
	Křížení		souběhu	
	NTP	STP	NTP	STP
Kabely sdělovací	0,1	0,1	0,4	0,4
Silové kabely do 1kV	0,1 ¹⁾	0,1 ¹⁾	0,4	0,6
Silové kabely do 10 kV	0,1 ¹⁾	0,2 ¹⁾	0,4	0,6
Silové kabely do 35 kV	0,1 ¹⁾	0,2 ¹⁾	0,4	0,6
Silové kabely do 220 kV	0,3 ²⁾	0,7 ²⁾	0,4	0,6 ⁵⁾
Vodovody	0,15	0,15	0,5 ⁷⁾	0,5
Tepelná vedení ⁶⁾	0,1 ³⁾	0,1 ³⁾	0,5	0,5
Kabelovody, kolektory	0,1 ³⁾	0,1 ³⁾	0,4	1,0
NTL plynovod	0,1	0,1	0,4	0,4
STL plynovod	0,1	0,1	0,4	0,4
Kanalizace (stokové potrubí)	0,5 ⁴⁾	0,5 ⁴⁾	1,0 ⁷⁾	1,0
Potrubní pošta	0,1	0,1	0,4	0,4
Koleje tramvajové dráhy	1,0	1,0	1,2	1,2
¹⁾ kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1,0 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: NTP s kabely do 35 kV – 0,4 m, STP s kabely do 10 kV – 1,0 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m				
²⁾ kabely vvn uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1,0 m u NTP a 2,0 m u STP. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozi opatření.				
³⁾ je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1,0 m.				
⁴⁾ křížuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm, opatří se plynovod z kovu trojnásobnou izolací, plynovod z IPE chráničkou přesahující chráněný prostor o 1000 mm. Lze též uložit křížené vedení (kanalizační přípojku) do chráničky, která musí přesahovat 1000 mm vnější obrys plynovodu po obou stranách.				
⁵⁾ se správcem plynovodu projednat individuální protikorozi opatření.				
⁶⁾ vzdálenosti platí při křížení vodního tepelného vedení. Při křížení parního tepelného vedení je nutné stanovit vzdálenost tak, aby byly splněny podmínky ČSN 73 6005.				
⁷⁾ při souběhu obou vedení lze vzdálenost zmenšit po dohodě se správcem vedení na 400 mm .				

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: 3691/57

Dotčená KÚ: KÚ: Žirovnice (797154)

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn


Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres.

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení. Zákres je nezávislou součástí vyjádření č. j.: 4010/11

Dne: 24. 5. 11

Podpis: Jiri Vacek

ZAKRESY SÍTÍ NA
JAHNITATOVYCH PRŮZOHÁCH
7 AŽ 12
(K UVEDENÉMU KAJHOREČKU
ÚLEHÍ PRŮZOHAY I
PODKLADY V DIGIT. FORMĚ)



Souhlas se zpracováním osobních údajů


Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s v žádosti uvedeným provozovatelem tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

19.5.2011 8:39

Vystaveno službou e-UtilityReport

KLAD HODNOCÍ 1, 2
* VYV. Č. 4010/11
z 24.5.11



E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005

[Handwritten signature]



e-on E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plyn

Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení.

— VTL Plynovod
— STL Plynovod
— NTL Plynovod
- - - Zrušený plynovod

Zákres je nedílnou
součástí vyjádření č.j. :

Datum : 27.05.2011

Měřítko : 1:2000

Vydal : Vacek, Jiří

Podpis :

4010/11

[Handwritten signature]

1



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plyn

Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení.

- VTL Plynovod
- STL Plynovod
- NTL Plynovod
- - - Zrušený plynovod

Zákres je nedílnou
součástí vyjádření č.j. :

Datum : 27.05.2011

Měřítko : 1:2000

Vydal : Vacek, Jiří

Podpis :

4092/99

[Handwritten signature]

2

W A Y project s.r.o.

Ing. Šedivý
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

Váš dopis značky / ze dne / naše značka / vyřizuje / linka v Pelhřimově
/2011 18.5.2011 F.Kočí 565 323 439 30.5.2011


**Věc : Vyjádření k existenci podzemního vedení -
" rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice ".**

V zájmovém území se nenachází podzemní vedení .

Děkuji
František Kočí



IROMEZ s.r.o.
Pod náspem 2005, 393 01 Pelhřimov
DIČ: CZ24707341



KAT.ÚZ: ŽIROVNICE
 Nedochází ke střetu s podzemním zařízením
 ani nadzemními objekty
 Dne: 1.6.2011 Č.j.: 2026/PŘ/11



ČEPRO, a.s.,
 Dálnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7
 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
 zapsané v obchodním rejstříku Městského
 soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

037

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

HIP :	VP :
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý
	Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom

WAY project s. r. o.

Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II
 tel.: 384 321 494, 384 327 505
 email: wayproject@wayproject.cz

Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 05/2011	
Stavba :	Formát : 3 A4	
	Měřítko : 1:2000	
	Stupeň : DSP	
Příloha :	Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : -
Příloha k žádosti o zjištění podzemních vedení		

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

VOJENSKÁ UBYTOVACÍ A STAVEBNÍ SPRÁVA
PARDUBICE

Čj. 7847 PE ÚP/2011 – 1420/PracČB

V Pardubicích
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 0

21. června 2011

WAY project s.r.o.
Projektování dopravních staveb
Jarošovská 1126/II

377 02 J i n d ř i c h ů v H r a d e c

Věc: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Na základě Vaší žádosti bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

K předložené žádosti nemám námitek a vydávám

souhlasné stanovisko

České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření Ministra obrany ČR ze dne 30.9. 2009 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, Ing. Pavel Jůn.

Realizace akce se povoluje na základě dodržení údajů v předložené dokumentaci.


Stanovisko MO - ČR je platné dva roky a musí být u Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám stavby v umístění, výšce nebo rozsahu.

V další korespondenci, či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto dopisu – urychlíte tím vyřízení.

Adresa pro doručování korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba : o.z. Petra Štrobová, tel. 973 321 587


Ředitel
Ing. Pavel JŮN



potvrzuje, že ve vyznačeném prostoru této situace k. ú. ŽIROVNICE

✓ nemá žádné telekomunikační a jiná zařízení ve své správě.

Toto vyjádření platí po dobu 2 let t. j. do

čj: 7844 PE ÚP podpis Věraková
2011
20. 06. 2011

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

HIP :	VP :
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý

Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom

WAY project s. r. o.
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II
tel.: 384 321 494, 384 327 505
email: wayproject@wayproject.cz

Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 05/2011	
Stavba : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	Formát : 3 A4	
	Měřítko : 1:2000	
	Stupeň : DSP	
Příloha : Příloha k žádosti o zjištění podzemních vedení	Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : -

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

WAY project s.r.o.
Josef Šedivý
Jarošovská 1126/II
377 02 Jindřichův Hradec

E.ON Česká republika, s.r.o.

Tech. evidence a dok.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Hana Pechová
T +420-565 31-44 40
F +420-565 31-44 09
hana.pechova@eon.cz

Naše značka
H15558 - Z051121254

Pelhřimov, 01.07.2011

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce
v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Žirovnice
Název stavby: Žirovnice, reonstrukce ul. Nádražní

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Podzemní vedení VN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činnostmi v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činnostmi v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte provozovateli k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

Předseda dozorčí rady:
Dr. Dierk Paskert

Jednatelé:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p. Vlastimil Dvořák, tel. 733 670 377.
VN+NN	RS p. Jiří Šonka, tel. 565 314 422.
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Č.Budějovice, p.Lepší, 387 864 960

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 30.06.2012.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně	nadzemní vedení NN
- zeleně plně	podzemní vedení NN
- červeně čárkovaně	nadzemní vedení VN
- červeně plně	podzemní vedení VN
- fialově plně	zrušené podzemní vedení NN



Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

015

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*


E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

[Signature]


475-11212574

27R0V1E



1.4.2011
Z. ON Česká republika, s. r. o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

2051121254
ZROVNICE



2

1.7.2011 Duh

E 015 Česká republika, s.r.o.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

015

2011/21/004

BUDĚJOVICE

3



ZÁZNAM

ze vstupního projednání, které se týkalo zpracování projektové dokumentace na akci:

„Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice“

Jednání se konalo dne 19.7.2011 na Městském úřadě v Žirovnici.

Přítomní: Mgr. Milan Šmíd – starosta Města Žirovnice
Pavel Kott – Město Žirovnice
Josef Šedivý – WAY project s.r.o.
Richard Šindelář – WAY project s.r.o.

Předmětem bylo vstupní projednání konceptu projektované dokumentace výše uvedené akce.

Projektant předložil situace se zaměřením stávajícího stavu, se zakreslenými inženýrskými sítěmi, s katastrální mapou a s konceptem návrhu šířkového uspořádání vozovky a chodníku.

Návrh směrového řešení vychází z trasy komunikace a je omezen polohou okolní zástavby a hranicemi přilehlých parcel. Navrhovaná vozovka vychází z návrhové kategorie MO2 7.5/6.5/30 dle ČSN 736010 (šířka vozovky mezi obrubami 5.5 m, chodníku 1.5 m). Rozšíření směrových oblouků bude navrženou pouze v místech s dostatečnou šířkou uličního prostoru. Vozovka bude lemována obrubami, na straně chodníku zvýšenými.

Odvodnění vozovky se předpokládá do stávající jednotné kanalizace, nebo do rekonstruované kanalizace, rekonstrukce dílčích úseků kanalizace v celkové délce 360 m je součástí PD. Součástí řešení PD je rekonstrukce vodovodu v rozsahu řešené komunikace.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

SO 101 Vozovka a chodníky
SO 301 Rekonstrukce vodovodu
SO 302 Rekonstrukce kanalizace
Stavebníkem bude Město Žirovnice.

Po diskusi bylo dohodnuto následující:

- Začátek úpravy (ZÚ) ulice Nádražní bude v křižovatce se silnicí II/132, křižovatka se nebude směrově upravovat, vyřeší se pouze odvodnění a chodník. Konec úpravy (KÚ) je v křižovatce se silnicí III/1329 ulice Smetanova, bude se respektovat tvar křižovatky dle PD silnice III/1329, který se při realizaci upraví na navrženou šířku dle PD ulice Nádražní.
- Byla odsouhlasena šířka vozovky 5.5 m mezi obrubami, která odpovídá návrhové kategorii MO2 7.5/6.5/50. Chodník je navržen základní šířky 1.5 (min. 1.25) m. V místech kde to šířka uličního prostoru dovolí, bude chodník navržen širší – 2.0 m. Parkovací zálivy budou navrženy šířky 1.8 m.
- Zástupci Města Žirovnice prověří možnost zásahu do soukromých pozemků parc. č. 14/3, 3691/106, 3691/107 a 3691/108 v k.ú. Žirovnice. Parcely č. 3691/106, 3691/107 a 3691/108 jsou nezbytně nutné k splnění výše uvedeného šířkového uspořádání vozovky a chodníku.
- Jako křižovatky bude řešeno napojení ulice Nádražní na silnice II/132 a III/1329 v ZÚ a KÚ, napojení ulic Nový svět a Příční. Ostatní napojení komunikací budou řešeny jako napojení účelové komunikace přes obrubník.
- S ohledem na bezpečnost provozu bude ulice Nádražní navržena jako „zóna 30“.

- Parkovací zálivy budou navrženy v maximálním počtu, plochy za obrubou přiléhající po pravé straně vozovce v úseku od křižovatky se silnicí II/132 cca po vjezd do mlékárny budou zadlážděny pro možnost odstavení vozidel.
- Chodník bude v úseku od křižovatky se silnicí II/132 cca po vjezd do mlékárny veden po levé straně, dále až ke konci úpravy bude veden po pravé straně. V úseku před koncem úpravy bude chodník přiléhat k vozovce, před křižovatkou se silnicí III/1329 se vrátí zpět k zástavbě.
- S ohledem na zimní údržbu bude chodník, v místech s dostatečnou šířkou uličního prostoru, navržen šířky 2.0 m.
- Kryt vozovky bude z asfaltového betonu, kryt chodníku bude za zámkové dlažby, kryt parkovacích zálivů a ploch pro odstavení vozidel bude z drobné žulové dlažby získané na stavbě. Na stavbě se použije v maximální možné míře stávajících kamenných obrubníků, kamenných krajníků a žulové dlažby.
- Stávající opěrná zeď před mlékárnou bude navržena nová, v případě nutnosti upraveno i stávající schodiště.
- Plochy pro kontejnery budou zachovány přibližně ve stávajících místech o dostatečné ploše.
- Před koncem úpravy budou stávající dlouhé vjezdy upraveny v celé délce.

Závěr:

Projektant výše dohodnuté body zpracuje do projektové dokumentace.

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení bude před dokončením ještě projednána s objednatelem PD.

K tomuto záznamu je možno vznést připomínky do 10 dnů od data přijetí.

V Jindřichově Hradci, dne 20.7.2011

Zapsal Richard Šindelář



ZÁZNAM

z výrobního výboru, který se týkal zpracování projektové dokumentace na akci:

„Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice“

Jednání se konalo dne 30.8.2011 na Městském úřadě v Žirovnici.

Přítomní: Dle prezenční listiny.

Předmětem jednání bylo projednání a odsouhlasení návrhu projektované dokumentace výše uvedené akce ve stupni pro stavební povolení - DSP.

Projektant předložil situace se zaměřením stávajícího stavu, se zakreslenými inženýrskými sítěmi, s katastrální mapou a návrhem prostorového uspořádání místní komunikace ulice Nádražní.

Návrh směrového řešení vychází z trasy komunikace a je omezen polohou okolní zástavby a hranicemi přilehlých parcel. Navrhovaná vozovka vychází z návrhové kategorie MO2 7.5/6.5/30 dle ČSN 736010 (šířka vozovky mezi obrubami 5.5 m, chodníku 1.5 m). V úseku km 0,18600 – km 0,24700 je vozovka navržena s ohledem na hranici soukromého pozemku a tedy malou šířku uličního prostoru jednopruhová obousměrná vozovka o šířce 1.5 mezi obrubami. Rozšíření směrových oblouků je navrženo pouze v místech s dostatečnou šířkou uličního prostoru. Vozovka bude lemována obrubami, na straně chodníku vždy zvýšenými.

Odvodnění vozovky se předpokládá do stávající jednotné kanalizace, nebo do rekonstruované kanalizace, rekonstrukce dílčích úseků kanalizace je součástí PD. Součástí řešení PD je rekonstrukce vodovodu v rozsahu řešené komunikace.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 - Vozovka a chodníky
 - SO 301 - Rekonstrukce vodovodu
 - SO 302 - Rekonstrukce kanalizace
 - SO 303 – Přípojky vodovodu a kanalizace
- Stavebníkem bude Město Žirovnice.

Po diskusi bylo dohodnuto následující:

- Součástí PD budou dílčí úpravy podzemních vedení VN a NN. E.ON ČR ve spolupráci s Městem Žirovnice se pokusí zajistit náhradu stávajícího starého olejového kabelu VN novým v délce cca 400 m.
- Vjezd k domům č.p. 179 a č.p. 151 bude s ohledem na jeho sklon navržen s krytem z asfaltového betonu.
- Rozjezdy stávajících místních komunikací vpravo v km 0.057 a 0.154 budou navrženy s ohledem na jejich charakter přes snížený obrubník s krytem z asfaltového betonu. Rozjezd v km 0,095 bude navržen rovněž přes obrubník s krytem ze zámkové dlažby doplněný rigolem s ohledem na přitékající vodu. Tyto napojení místních komunikací nebudou navrženy jako křižovatky.
- Stávající vjezd k domu č.p. 192 bude navržen nový včetně stávající kamenné zídky.
- Samostatné vjezdy budou navrženy s krytem z drobných kamenných kostek (mimo vjezd k domům č.p. 179 a č.p. 151, který bude s krytem z asfaltového betonu), vjezdy v místech chodníků budou s krytem ze zámkové dlažby jako chodníky.
- Zpevněné plochy pro kontejnery budou navrženy v délce 12.0 m s krytem ze zámkové dlažby.
- Konec levostranného chodníku před vjezdem do mlékárny bude navržen se zesílenou konstrukcí z důvodu možného pojezdu kamionů při zajiždění do areálu mlékárny.

- Chodník vpravo před koncem úpravy (v úseku od křižovatky s ul. Příční po KÚ), který je veden podél zástavby, bude zrušen, nové vjezdy budou navrženy až k zástavbě.
- Konstrukce vozovky bude navržena na třídu dopravního zatížení V (do 100 těžkých návrhových vozidel za 24 hodin v obou směrech) na úroveň porušení vozovky D1.
- Navrhované kanalizační sběrače budou navrženy z trub z PP (UltraRib 2) SN10 včetně přípojek.
- Navrhovaný vodovodní řad bude navržen z potrubí PE 100, 110x6.6 – SDR 17.
- Součástí stavby budou přípojky okapních svodů.
- Projektant byl seznámen s plánovaným navýšením kapacity sběrače v ulici Smetanova, který je součástí povodí upravované stoky A3 v ulici Nádražní. Po prověření této skutečnosti projektant navrhuje svolat jednání s ohledem na obtížné převedení vod stokou A3 z celého jejího povodí. Jednání svolá objednatel PD ulice Smetanova

Závěr:

Návrh projektové dokumentace byl odsouhlasen s výše dohodnutými body, které projektant zapracuje do projektové dokumentace.

Nad problematikou převedení vod z celého povodí stoky A3 bude ještě svoláno jednání.

K tomuto záznamu je možno vznést připomínky do 10 dnů od data přijetí.

V Jindřichově Hradci, dne 31.8.2011

Zapsal Richard Šindelář



Prezenční listina

Akce

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Datum

30.8.2011

Místo

Městský úřad Žirovnice

[illegible]

ZÁZNAM

z projednání k problematice převedení vod z celého povodí stoky A3, která je součástí PD akce:

„Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice“

Jednání se konalo dne 6.9.2011 na Městském úřadě v Žirovnici.

Přítomní: Mgr. Milan Šmíd – starosta Města Žirovnice
 Pavel Kott – Město Žirovnice
 Josef Šedivý – WAY project s.r.o.
 Richard Šindelář – WAY project s.r.o.
 Ing. Tomáš Kokta – AQUASERV a.s.

Předmětem projednání byl návrh řešení výše uvedené stoky.

Po diskusi bylo dohodnuto následující:

- Kanalizace v ulici Příční, do které je zaústěn sběrač z ulice Smetanova, bude zrekonstruována až ke stávající odlehčovací komoře, na které se přepočítá její kapacita a případně navrhne její úprava. V ulici Nádražní bude navržen nový sběrač A3 o minimální světlosti, odvádějící vody pouze z přilehlých pozemků, zakončený jednoduchou odlehčovací komorou. Současně s rekonstrukcí kanalizace v ulici Příční bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu v původním rozsahu. O tyto práce bude rozšířena projektová dokumentace akce: Rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice. Projektant zpracuje dodatek ke smlouvě o dílo a zašle objednateli k odsouhlasení.

V Jindřichově Hradci, dne 7.9.2011

Zapsal Richard Šindelář



ZÁZNAM

z výrobního výboru, který se týkal zpracování projektové dokumentace na akci:

„Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice“

Jednání se konalo dne 25.10.2011 na Městském úřadě v Žirovnici.

Přítomní: Mgr. Milan Šmíd – starosta Města Žirovnice
 Pavel Kott – Město Žirovnice
 Josef Šedivý – WAY project s.r.o.
 Richard Šindelář – WAY project s.r.o.
 Michal Koutník – Telefónica O₂

Předmětem jednání bylo odsouhlasení projektované dokumentace výše uvedené akce ve stupni pro stavební povolení – DSP, před jejím odevzdáním.

Projektant předložil Koordinační situace, Situace stavby, Podélné profily a Vzorové příčné řezy komunikace a vodohospodářských staveb projektové dokumentace v konečné podobě. Stavebník byl seznámen se způsobem odlehčení dešťových vod na navrhovaných stokách A3 a A4.

Po diskusi bylo dohodnuto následující:

- Stavba vyvolá v místě křižovatky ulic Nádražní a Příční úpravu stávajících podzemních sdělovacích vedení, která dle sdělení správce vedení fy. Telefónica O₂ ČR vyžaduje vypracování projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci i samotnou realizaci zajistí Telefónica O₂ ČR na objednávku a náklad Města Žirovnice. Projekt na úpravu sdělovacích kabelů nebude součástí této PD – Rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice.
- V místě vjezdu do areálu mlékárny bude na protilehlém chodníku prodloužena jeho zesílená konstrukce směrem k Husově náměstí. Zesílená kce se prodlouží cca o 3.0 m.
- Přebytková zemina, vybourané znovu použitelné materiály (kostky, dlažba, vyfrézovaná drť atd.) se odvezou na deponii dle určení stavebníka k dalšímu využití. Uvažovaná vzdálenost deponie do 1 km.
- Ostatní odpady (suť z vybourané vozovky, betonová suť atd.) se odvezou na řízenou skládku odpadů. Uvažovaná vzdálenost skládky do 25 km.

Závěr:

Návrh projektové dokumentace byl odsouhlasen s výše dohodnutými body, které projektant zpracuje do projektové dokumentace a dokončí ji.

K tomuto záznamu je možno vznést připomínky do 10 dnů od data přijetí.

V Jindřichově Hradci, dne 25.10.2011

Zapsal Richard Šindelář

