SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. **Obec Mokré Lazce**
   Sídlem Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
   Zastoupena Františkem Šteyerem, starostou obce
   IČ 00300462
   DIČ: CZ00300462
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
   Číslo účtu: 189054159/0300
   Tel: 724 182 957
   e-mail: mokrelazce@mokrelazce.cz

   Zástupce ve věcech technických (TDS): František Šteyer, 724 182 957, mokrelazce@mokrelazce.cz
   dále jen „objednatel"

2. **ZAMTHERM spol. s r.o.**
   Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. oddíl C, vložka 23453

Se sídlem:	Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
Zastoupena:	Kajetánem Čermákem, Jiřím Pavlenkou
IČ:	25871064
DIČ:	CZ25871064
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	86-6831790207/0100
Datová schránka:	pj9nmx
Tel:	777 148 355, 777 048 355
e-mail:	zamtherm@seznam.cz

   dále jen „zhotovitel"

I. Preambule

1. Obec Mokré Lazce jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Oprava a údržba místních komunikací v obci Mokré Lazce", rozhodla dne 22. 9. 2014 o přidělení této veřejné zakázky společnosti ZAMTHERM spol. s r.o. jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany"), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen *„smlouva"*).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy a je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je nový subdodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako subdodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
6. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.
7. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
8. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Oprava a údržba místních komunikací v obci Mokré Lazce – část 1" (*dál jen „dílo"*), a to v rozsahu a na pozemcích vyjmenovaných v dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami zadávacího řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.

3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen *„soupis prací"*) a byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení a dále nabídkou zhotovitele do výběrového řízení a oceněných soupisů prací, které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Zbyňkem Novákem, místem podnikání Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ 71831622.

4. K dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů a správců sítí (dále jen *„rozhodnutí"*). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.

5. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.

6. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle jím zpracovaného podrobného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součást této smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

   a) Předání a převzetí staveniště – bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k převzetí staveniště,

   b) Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.

   c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 2 pracovních dnů od předání staveniště,** nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky.

   d) Termín dokončení stavebních prací – nejpozději do dne odeslání výzvy k předání díla zhotovitelem objednateli

   e) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **do 2 měsíců ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2014.**

3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy může být změněn v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat přerušení provádění díla, a to na dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen rozhodnutí objednatele o přerušení prací respektovat a pokračovat v jejich provádění bez zbytečného odkladu po vyzvání objednatele.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků výběrového řízení ve výši:

cena celkem bez DPH	2 398 587 Kč
DPH celkem	503 703 Kč
Cena celkem	2 902 290 Kč vč. DPH

(slovy: dvamilionydevětsetdvatisícdvěstědevadesát korun českých)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla, komplexní proškolení všech pracovníků uživatele a náklady na koordinátora bezpečnosti práce v případě provádění části díla pomocí subdodavatele.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, a to:
   a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci otevřeného řízení na předmět plnění (dále jen položkový rozpočet),
   b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s., a to maximálně do výše 80 % hodnoty doporučených cen.
7. Cena díla v Kč včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
9. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu

díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku nebo kdy je o ní informován objednatelem). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.

10. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
11. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavby. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. V případě, že objednatel požaduje provést vícepráce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
12. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
13. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle ceníku použitého při zpracování nabídky.
14. Provedení víceprací podléhá vždy souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou *(dále jen „faktura")*, který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").
3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy, je-li přiděleno a datum jejího uzavření,
   c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
   d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) lhůta splatnosti faktury,

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury až do výše 90 % ceny díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Zbývající část ceny díla, tzn. 10 % ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, bude zhotoviteli uhrazena na základě vystavené konečné faktury až po odstranění případných vad. Konečná faktura bude obsahovat souhrn všech dosud uhrazených faktur.

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,

9. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.

10. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající TDS.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v zastavěné části obce a zavazuje se neomezovat přístup a dopravní obslužnost k okolním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V

případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

6. Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci objednatele a technickému dozoru zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny předem.
10. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. Zhotovitel je v takovém případě povinen aktualizovat harmonogram provádění díla, který je přílohou této smlouvy. Aktualizovaný harmonogram je povinen předložit objednateli k odsouhlasení.
11. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
12. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
13. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve

lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

   a) označení díla nebo jeho části,

   b) označení objednatele a zhotovitele díla,

   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

   d) popis případných vad díla,

   e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,

   f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,

   g) datum a místo sepsání protokolu,

   h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

   i) seznam převzaté dokumentace,

   j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

   k) datum vyklizení staveniště,

   l) datum počátku běhu záruční doby,

   m) datum ukončení záruční doby.

3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Dále předá zhotovitel objednateli geodetické zaměření stavby. Všechny doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby a protokoly o provedených zkouškách v originálním vyhotovení, ostatní v jenom originále a čitelné kopii.

4. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.

6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

5. Stavební deník musí obsahovat zejména:

   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,

   b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,

   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,

   d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

   a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení *(dále jen „reklamaci")*, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
10. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
11. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Smluvní strany se dohodly, že:
    a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
    b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
    c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
    d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

    má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
16. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
17. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

18. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 7 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvními pokutami není dotčena trestní odpovědnost obou stran.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditními orgánu, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.
6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, že:
   a) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
   b) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
7. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele se placením daňových dokladů bude delší než 90 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestavěné stavby.
8. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
9. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
14. Obec Mokré Lazce ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění,

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
    1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);
    2. Harmonogram plnění.

V Mokrých Lazcích dne 30.9.2014

V Dolním Benešově dne 17. 9. 2014

.....
František Šteyer
starosta obce
objednatel

OBEC MOKRÉ LAZCE

.....
Kajetán Čermák
jednatel
zhotovitel

ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25871064, DIČ: 385-25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :		
	Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích		
Objekt :	Název objektu :		
	Chodník na ul. Kalamárské		
Objednatel :	**Obec Mokré Lazce,** PSČ 747 62	Počet měrných jednotek (MJ):	
	Pavla Křížkovského 158	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	**Ing. Zbyněk Novák**	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	**Ing. Vojtěch Novák**		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	8 / 2014
		Počet listů :	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
Z	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
R	HSV celkem	1 190 330 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
N	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč
ZRN celkem		1 190 330 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč
VRN		0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč
			Kulturní památky	0 Kč
Finanční rezerva		0 Kč	Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč
ZRN + VRN + rezerva		**1 190 330 Kč**	VRN - celkem	0 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Vojtěch Novák	Jméno : Kajetán Čermák	Jméno : ŠTĚTKA
Datum : 8 / 2014	Datum : 17.9.2014	Datum : 30.9. 2014
Podpis :	Podpis:	Podpis :
Razítko :	Razítko :	Razítko : OBEC MOKRÉ LAZCE
	ZAMTHERM spol. s.r.o. Stavební činnost ② Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov IČ 25871064, DIČ: CZ25871064 tel.:/fax: 553 541 698 tel.: 777 048 355, 777 148 355	

Základ pro DPH 21%	1 190 330 Kč
DPH 21%	249 969 Kč
Základ pro DPH %	0 Kč
DPH %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT - celkem	**1 440 299 Kč**

Poznámka : ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost ②
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25871064, DIČ: 385-25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Chodník na ul. Kalamárské***

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	358 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	417 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení, uliční vpustě	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	392 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	**1 190 329,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uveďte pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště	1 190 329,95	0,00	0,00
Provozní vlivy	1 190 329,95	0,00	0,00
Území se ztíženými výrobními podmínkami			0,00
Vliv extrémních klimatických podmínek			0,00
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			0,00
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			0,00
Individualizace mimostaveništní dopravy			0,00
Kulturní památky			0,00
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			0,00
Kompletační činnost dodavatele			0,00
VRN - celkem			**0,00**

ZAMTHERM spol. s.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 696
tel.: 777 048 385, 777 148 355

Soupis prací

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Chodník na ul. Kalamárské***

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1		**Požadavky objednatele - označení stavby** *- dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího*	ks	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
2		**Regulace dopravy** *- projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
3		**Vytýčení podzemních vedení technického vybavení** *- náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
4		**Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy** *- výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu staveb. prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
5		**Náklady zhotovitele na práce zajišťující:** *- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci;* *- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště;* *- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím;* *- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby;* *- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot;* *- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům;*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
6		**Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací** *- zkoušky míry zhutnění pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
7		**Dokumentace skutečného provedení stavby** *- geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření;* *- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky*	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	***0 - Všeobecné konstrukce a práce***				**1 500,00**

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 ...

Soupis prací

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Chodník na ul. Kalamárské*

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
8		**Rozebrání dlažeb chodníků, vozovek a ploch z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových** kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na doprav. prostředek ##########	m2	676,60	35,00	23 681,00
9		**Rozebrání dlažeb vozovek a ploch z drobných kostek** kladených do jakéhokoliv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek *- dlažba vjezdů ... 5,2m x 1,40m + 4,0m x 1,50m*	m2	13,30	35,00	465,50
10		**Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých** uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek *- obrubníky podél okrajů vozovky ... podél chodníku, západní okraj (200,0 + 160,0 + 182,0)m + protější, východní okraj (178,0 + 222,0 + 152,0)m = 542m + 552m*	m	1 094,00	20,00	21 880,00
11		**Odstranění krytů / podkladů s asfalt. pojivem tl. do 50 mm s** naložením na dopravní prostředek *- pruh krytu vozovky podél současných obrubníků vozovky ... 1094m x 0,30m*	m2	328,20	110,00	36 102,00
12		**Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 150 mm, s** naložením na dopravní prostředek *- lože obrubníků a obrub ... 1094m x 0,35m*	m2	382,90	113,00	43 267,70
13		**Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km** bez naložení, ale se složením *- beton. dlaždice 30/30cm, 45/45cm a zámková dlažba na obecní skládku případně majitelům dlažby ... 560,5m2 x 0,092t/m2 + 92,8m2 x 0,115t/m2 + 23,3m2 x 0,184t/m2*	t	66,53	65,00	4 324,45
14		**Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 1 km** bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním *- dlažba z drobných kostek na obecní skládku případně majitelům dlažby ... 13,3m2 x 0,220t/m2*	t	2,90	65,00	188,50
15		**Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 5 km** bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním *- betonové obrubníky, suť živičná a suť z betonu na trvalou skládku ... 1094m x 0,105t/m + 328,2m2 x 0,120t/m2 + 382,9m2 x 0,345t/m2*	t	286,40	155,00	44 392,00
16		**Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku** *- trvalá skládka s poplatkem*	t	286,40	150,00	42 960,00
17		**Hloubení rýh šířky do 2,00 m v hornině 3 do 1000 m3** zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s naložením výkopku na dopravní prostředek *- lože s podkladními vrstvami stávajících dlažeb do výškové úrovně pláně chodníků a vjezdů ... (676,6 + 13,3)m2 x 0,30m*	m3	207,00	130,00	26 910,00
18		**Příplatek za ztížení odkopávek / hloubených vykopávek** v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy *- odkopávky nad vytýčeným podzemním vedením technického vybavení v trase chodníků ... 207,0m3 x 30%*	m3	62,10	5,00	310,50
19		**Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 6 km se** složením, bez rozhrnutí *- výkopek na trvalou skládku*	m3	207,00	155,00	32 085,00
20		**Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku**	m3	207,00	200,00	41 400,00

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 0[illegible]55, 777 148 355

Stavba:	**Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích**
Objekt:	**Chodník na ul. Kalamárské**

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		- trvalá skládka s poplatkem				
21		**Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezech / na násypech** vyrovnáním výškových rozdílů, **se zhutněním** *- pláň chodníků a vjezdů ... 689,9m2 (plocha dlažeb) + 52,0m x 0,15m (pod záhonovými obrubníky) + 542,0m x 0,25m (pod chodníkovými obrubníky) + 552,0m x 0,35 (pod obrubníky východního okraje vozovky) = 1026,4m2*	m2	1 027,00	7,00	7 189,00
22		**Plošná úprava rostlého terénu v rovině** sklonu **do 1:5** vyrovnáním výškových rozdílů **v rozmezí + - 100 mm**, bez zhutnění *- urovnání rostlého terénu podél nově osazených obrubníků východního okraje vozovky a podél záhonových obrubníků ... (552,0 + 8,0)m x 0,50m*	m2	280,00	15,00	4 200,00
23		**Založení trávníku parkového výsevem v rovině / na svahu** na půdě předem připravené, včetně dodávky osiva a nutného zalévání vodou po výsevu *- zatrávnění urovnaného terénu podél osazených chodníkových nebo záhonových obrubníků*	m2	280,00	105,00	29 400,00
	Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí					**358 755,65**

		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				
24		**Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250 mm**, s rozprostřením a zhutněním *- podkladní vrstva dlažeb ... 552,5m2 (dlažba chodníků) + 137,4m2 (dlažba vjezdů)*	m2	689,90	157,00	108 314,30
25		**Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ABS II** včetně dodání asfaltové směsi, s rozprostřením a zhutněním *- obnova krytu vozovky podél nových obrubníků vozovky ... 1094m x 0,30m x 0,125t/m2*	t	41,03	2 100,00	86 163,00
26		**Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva** tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem *- obnova dlažby chodníků (vč. varovných pásů na nárožích ulic) ... viz položky Rozebrání dlažeb chodníků a dlažeb vjezdů (676,6 + 13,3)m2 - 137,4m2 (nová dlažba vjezdů tl. 80mm)*	m2	552,50	180,00	99 450,00
27	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka... (552,5 - 5,0)m2 x 1,02 (ztratné)*	m2	558,45	120,00	67 014,00
28	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm pro nevidomé - barva červená** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- pro zřízení varovných pásů pro nevidomé ... 5 x 2,50m x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 5,0m2 x 1,02*	m2	5,10	370,00	1 887,00
29		**Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm do lože z drobného kameniva** tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem *- dlažba vjezdů (vč. varovných pásů) ... viz pol. Rozebrání dlažeb vjezdů ... (92,8 + 23,3 + 13,3)m2 + 20 prodloužení dl. 1,0m x š. 0,40m*	m2	137,40	180,00	24 732,00
30	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka ... (137,4m2 - 44,4m2 varovné pásy) x 1,02 (ztratné)*	m2	94,86	140,00	13 280,40
31	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard)	m2	45,28	370,00	16 753,60

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel./fax: 595 041 038
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Soupis prací

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Chodník na ul. Kalamárské***

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		- dodávka pro zřízení varovných pásů pro nevidomé ve vjezdech ... (5,4 + 4,05 + 3,6 + 7,65 + 4,05 + 3,15 + 4,5 + 4,05 + 4,5 + 7,65 + 4,5 + 3,6 + 4,05 + 4,05 + 3,6 + 5,4 + 4,0 + 8,0 + 5,2 + 4,0 + 20 prodl. dl. 1,0)m x 0,40m x 1,02(ztratné)=44,4m2 x 1,02				
	Celkem za					**417 594,30**
		8 - Trubní vedení, uliční vpustě				
32		**Výšková úprava uliční vpusti zvýšením nebo snížením mříže do 200 mm** *- úprava stávajících vtokových mříží s rámem na okraji vozovky*	ks	4,00	650,00	2 600,00
33		**Výšková úprava krycího hrnce šoupěte, ventilu, hydrantu jeho zvýšením nebo snížením do 200 mm** *- stávající hrnce zemních armatur v trase chodníku nebo na okraji vozovky*	ks	31,00	560,00	17 360,00
	Celkem za 8 - Trubní vedení, uliční vpustě					**19 960,00**
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
34		**Obrubník betonový 8/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- lemování vnějšího okraje dlažby chodníků a vjezdů podél nezpevněných ploch*	m	52,00	185,00	9 620,00
35		**Obrubník betonový 15/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- výměna obrubníků podél okrajů vozovky ... podél chodníku, západní okraj (200,0 + 160,0 + 182,0)m + protější, východní okraj (178,0 + 222,0 + 152,0)m = 542m + 552m*	m	1 094,00	260,00	284 440,00
36		**Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm** *- podél současných obrubníků vozovky*	m	1 094,00	70,00	76 580,00
37		**Zarovnání styčné plochy krytu nebo podkladu živičného tl. do 200 mm** podél vybourané části komunikace *- okraj vozovky podél vybouraných obrubníků*	m	1 094,00	8,00	8 752,00
38		**Zálivka stykových spar živičného krytu asfaltem** nebo asfaltovou zálivkovou hmotou *- styk nového a odřezaného krytu vozovky podél obrubníků*	m	1 094,00	12,00	13 128,00
	Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce					**392 520,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :		
	Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích		
Objekt :	Název objektu :		
	Chodník na ul. Výhony		
Objednatel :	**Obec Mokré Lazce,** PSČ 747 62	Počet měrných jednotek (MJ):	
	Pavla Křížkovského 158	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	**Ing. Zbyněk Novák**	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	**Ing. Vojtěch Novák**		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	8 / 2014
		Počet listů :	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
Z	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
R	HSV celkem	834 928 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
N	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč
ZRN celkem		834 928 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč
VRN		0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč
			Kulturní památky	0 Kč
Finanční rezerva		0 Kč	Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč
ZRN + VRN + rezerva		**834 928 Kč**	VRN - celkem	0 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Vojtěch Novák	Jméno : Kajetán Čermák	Jméno : Dvořák
Datum : 8 / 2014	Datum : 17.9.2014	Datum : 30. 9. 2014
Podpis :	Podpis:	Podpis :
Razítko :	Razítko : ZAMTHERM spol. s.r.o. Stavební činnost Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov IČ 25871064, DIČ: CZ25871064 tel.:/fax: 553 541 698 tel.: 777 048 355, 777 148 355	Razítko : OBEC MOKRÉ LAZCE

Základ pro DPH 21%	834 928 Kč
DPH 21%	175 335 Kč
Základ pro DPH %	0 Kč
DPH %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT - celkem	**1 010 263 Kč**

Poznámka :

ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25871064, DIČ: 385-25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Chodník na ul. Výhony*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	228 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	362 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení, uliční vpustě	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	233 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	834 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uveďte pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště	834 927,55	3,00	25 047,83
Provozní vlivy	834 927,55	2,80	23 377,97
Území se ztíženými výrobními podmínkami			0,00
Vliv extrémních klimatických podmínek			0,00
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			0,00
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			0,00
Individualizace mimostaveništní dopravy			0,00
Kulturní památky			0,00
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			0,00
Kompletační činnost dodavatele			0,00
VRN - celkem			48 425,80

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Soupis prací

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.,fax: 555 [illegible]
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Chodník na ul. Výhony***

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1		**Požadavky objednatele - označení stavby** *- dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího*	ks	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
2		**Regulace dopravy** *- projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
3		**Vytýčení podzemních vedení technického vybavení** *- náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
4		**Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy** *- výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu staveb. prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
5		**Náklady zhotovitele na práce zajišťující:** *- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci;* *- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště;* *- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím;* *- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby;* *- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot;* *- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům;*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
6		**Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací** *- zkoušky míry zhutnění pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
7		**Dokumentace skutečného provedení stavby** *- geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření;* *- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky*	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**1 500,00**
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
8		**Rozebrání dlažeb chodníků, vozovek a ploch z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových** kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na doprav. prostředek **##**	m2	448,70	35,00	15 704,50
9		**Rozebrání dlažeb vozovek a ploch z drobných kostek** kladených do jakéhokoliv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek *- dlažba vjezdů ... 3,5m x 1,40m + 6,0m x 1,20m*	m2	12,10	35,00	423,50

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 255, 777 148 355

Soupis prací

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Chodník na ul. Výhony*

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
10		**Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 250 mm s** naložením sutě na dopravní prostředek *- CB kryt chodníku a vjezdů ... (8,0 + 5,0 + 1,5)m x 1,00m + 3,0m x 0,90m + 6,0m x 1,10m*	m2	23,80	113,00	2 689,40
11		**Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých** uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek *- obrubníky podél okraje vozovky ... východní a jižní okraj (232,0 + 154,0 + 96,0)m + západní okraj (26,0 + 73,0)m*	m	581,00	20,00	11 620,00
12		**Odstranění krytů / podkladů s asfalt. pojivem tl. do 100 mm s** naložením na dopravní prostředek *- pruh krytu vozovky podél současných obrubníků vozovky ... 581,0m x 0,30m*	m2	174,30	200,00	34 860,00
13		**Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 150 mm, s** naložením na dopravní prostředek *- lože obrubníků ... 581m x 0,35m*	m2	203,35	22,00	4 473,70
14		**Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km bez naložení,** ale se složením *- beton. dlaždice 30/30cm a zámková dlažba na obecní skládku případně majitelům dlažby ... 448,7m2 x 0,092t/m2 + 5,8m2 x 0,184t/m2*	t	42,35	65,00	2 752,75
15		**Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 1 km bez naložení,** ale se složením a s hrubým urovnáním *- dlažba z drobných kostek na obecní skládku případně majitelům dlažby ... 12,1m2 x 0,220t/m2*	t	2,70	65,00	175,50
16		**Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 5 km bez naložení,** ale se složením a s hrubým urovnáním *- beton. obrubníky, suť živičná a suť z betonu na trvalou skládku ... 581,0m x 0,105t/m + 174,3m2 x 0,220t/m2 + 203,35m2 x 0,345t/m2 + 23,8m2 x 0,575t/m2*	t	183,20	155,00	28 396,00
17		**Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku** *- trvalá skládka s poplatkem*	t	183,20	150,00	27 480,00
18		**Hloubení rýh šířky do 2,00 m v hornině 3 do 1000 m3** zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s naložením výkopku na dopravní prostředek ##########	m3	180,00	130,00	23 400,00
19		**Příplatek za ztížení odkopávek / hloubených vykopávek v** blízkosti podzemního vedení **v horninách jakékoliv třídy** *- odkopávky nad vytýčeným podzemním vedením technického vybavení v trase chodníků ... 180,0m3 x 30%*	m3	54,00	5,00	270,00
20		**Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 6 km se** složením, bez rozhrnutí *- výkopek na trvalou skládku*	m3	180,00	155,00	27 900,00
21		**Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku** *- trvalá skládka s poplatkem*	m3	180,00	240,00	43 200,00
22		**Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezech / na násypech** vyrovnáním výškových rozdílů, **se zhutněním** *- pláň chodníků a vjezdů ... 601,6m2 (plocha dlažeb) + 152,0m x 0,15m (pod záhonovými obrubníky) + 586,0m x 0,25m (pod chodníkovými obrubníky) = 770,9m2*	m2	771,00	7,00	5 397,00
		Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				**228 742,35**

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 356, 777 148 356

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Chodník na ul. Výhony*

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				
23		**Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250 mm**, s rozprostřením a zhutněním *- podkladní vrstva dlažeb ... 520,5m2 (chodníky) + 81,1m2 (vjezdy) = 601,6m2*	m2	602,00	157,00	94 514,00
24		**Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ABS II** včetně dodání asfaltové směsi, s rozprostřením a zhutněním *- obnova krytu vozovky podél nových obrubníků vozovky ... (232,0 + 154,0 + 96,0)m x 0,30m x 0,250t/m2*	t	36,15	2 100,00	75 915,00
25		**Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva** tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem *- dlažba chodníků ... stáv. chodníky a vjezdy (448,7 + 12,1 + 23,8)m2 + stávající zatrávněné a štěrkové úseky (10,0 + 5,0 + 13,0 + 18,0)m x 1,20m + 30m x 0,65m + 47m x 0,90m - 81,1m2 (dlažba nových vjezdů)= 484,6m2 + 117,0m2 - 81,1m2*	m2	520,50	180,00	93 690,00
26	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka... (520,5 - 1,8)m2 x 1,02 (ztratné)*	m2	529,08	120,00	63 489,60
27	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm pro nevidomé - barva červená** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- pro zřízení varovných pásů pro nevidomé ... 4,5m x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 1,8m2 x 1,02*	m2	1,84	370,00	680,80
28		**Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm do lože z drobného kameniva** tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem ##########	m2	81,10	180,00	14 598,00
29	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka ... (81,1m2 - 35,2m2 varovné pásy) x 1,02 (ztratné)*	m2	46,82	140,00	6 554,80
30	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka pro zřízení varovných pásů pro nevidomé ve vjezdech ... (8 x 4,0m + 4 x 5,0m + 2 x 3,5m + 6,0m + 2 x 3,0m + 17 prodl. dl. 1,00m) x 0,40m x 1,02 (ztratné) = 35,2m2 x 1,02*	m2	35,90	370,00	13 283,00
	Celkem za	***5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty***				**362 725,20**

		8 - Trubní vedení, uliční vpustě				
31		**Výšková úprava poklopu uličního vstupu** jeho zvýšením nebo snížením **do 200 mm** *- stávající poklopy v trase chodníku*	ks	2,00	650,00	1 300,00
32		**Výšková úprava uliční vpusti** zvýšením nebo snížením mříže **do 200 mm** *- úprava vtokové mříže s rámem na okraji vozovky*	ks	8,00	650,00	5 200,00
33		**Výšková úprava krycího hrnce šoupěte, ventilu, hydrantu** jeho zvýšením nebo snížením **do 200 mm** *- stávající hrnce zemních armatur v trase chodníku nebo na okraji vozovky*	ks	4,00	560,00	2 240,00
	Celkem za	***8 - Trubní vedení, uliční vpustě***				**8 740,00**

Soupis prací

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Chodník na ul. Výhony***

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
34		**Obrubník betonový 8/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- lemování vnějšího okraje dlažby chodníků a vjezdů podél nezpevněných ploch resp. drátěného oplocení bez podezdívky ... (61,0 + 13,0 + 20,0 + 18,0 + 16,0 + 24,0)m*	m	152,00	185,00	28 120,00
35		**Obrubník betonový 15/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- výměna a doplnění současných obrubníků vozovky ... 581,0m + 5,0m*	m	586,00	260,00	152 360,00
36		**Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm** *- podél současných a doplňovaných obrubníků vozovky*	m	586,00	70,00	41 020,00
37		**Zarovnání styčné plochy krytu nebo podkladu živičného tl. do 200 mm** podél vybourané části komunikace *- okraj vozovky podél současných a doplňovaných obrubníků*	m	586,00	8,00	4 688,00
38		**Zálivka stykových spar živičného krytu asfaltem** nebo asfaltovou zálivkovou hmotou *- styk nového a odřezaného krytu vozovky podél obrubníků*	m	586,00	12,00	7 032,00
		Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**233 220,00**

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 148 355, 777 148 355

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :		
	Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích		
Objekt :	Název objektu :		
	Odbočka z ul. Kalamárské k bytovce		
Objednatel :	**Obec Mokré Lazce,** PSČ 747 62 Pavla Křížkovského 158	Počet měrných jednotek (MJ):	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	**Ing. Zbyněk Novák** 746 01 Opava, Čajkovského 49	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	**Ing. Vojtěch Novák** 746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	8 / 2014
		Počet listů :	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
R	HSV celkem	373 329 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
N	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč
ZRN celkem		373 329 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč
VRN		0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč
			Kulturní památky	0 Kč
Finanční rezerva		0 Kč	Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč
ZRN + VRN + rezerva		**373 329 Kč**	VRN - celkem	0 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Vojtěch Novák Datum : 8 / 2014 Podpis : Razítko :	Jméno : Kajetán Čermák Datum : 17.9.2014 Podpis: Razítko : ZAMTHERM Stavební čin... Hlučínská 41, 747 22 D... IČ 25871064, DIČ: CZ... tel.:/fax: 553 541... tel.: 777 048 355...	Jméno : STEIEL Datum : 30.9. 2014 Podpis : Razítko : OBEC MOKRÉ LAZCE

Základ pro DPH 21%	373 329 Kč
DPH 21%	78 399 Kč
Základ pro DPH %	0 Kč
DPH %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT - celkem	**451 728 Kč**

Poznámka :

ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25871064, DIČ: 385-25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Odbočka z ul. Kalamárské k bytovce*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí	62 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	221 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	87 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	**373 329,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uveďte pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště	373 329,10	3,00	11 199,87
Provozní vlivy	373 329,10	2,80	10 453,21
Území se ztíženými výrobními podmínkami			0,00
Vliv extrémních klimatických podmínek			0,00
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			0,00
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			0,00
Individualizace mimostaveništní dopravy			0,00
Kulturní památky			0,00
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			0,00
Kompletační činnost dodavatele			0,00
VRN - celkem			**21 653,09**

ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel./fax: 553 641 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Soupis prací

Stavba:	**Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích**
Objekt:	**Odbočka z ul. Kalamárské k bytovce**

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1		**Požadavky objednatele - označení stavby** *- dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího*	ks	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
2		**Regulace dopravy** *- projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
3		**Vytýčení podzemních vedení technického vybavení** *- náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
4		**Ostatní požadavky objednatele - opravy, úpravy** *- výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu staveb. prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
5		**Náklady zhotovitele na práce zajišťující:** *- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci;* *- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště;* *- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím;* *- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby;* *- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot;* *- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům;*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
6		**Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací** *- zkoušky míry zhutnění pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací*	soubor	1,00	nevyplňovat	nevyplňovat
7		**Dokumentace skutečného provedení stavby** *- geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření;* *- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky*	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**1 500,00**
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí				
8		**Vytrhání betonových obrubníků chodníkových stojatých** uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek *- obrubníky podél okrajů vozovky ... 84,0m vlevo (jižní okraj) + 90,0m vpravo (severní okraj)*	m	174,00	20,00	3 480,00
9		**Odstranění krytů / podkladů s asfalt. pojivem tl. do 50 mm s** naložením na dopravní prostředek *- pruh krytu vozovky podél současných obrubníků vozovky a pro napojení nového živičného krytu vozovky odbočky k bytovce ... 174m x 0,30m + 8,0m x 1,00m*	m2	60,20	110,00	6 622,00

Soupis prací

Stavba:	***Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích***
Objekt:	***Odbočka z ul. Kalamárské k bytovce***

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
10		**Odstranění krytů / podkladů z prost. betonu tl. do 150 mm, s** naložením na dopravní prostředek *- lože obrubníků a obrub ... 174m x 0,35m*	m2	60,90	113,00	6 881,70
11		**Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 5 km bez** naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním *- betonové obrubníky, suť živičná a suť z betonu na trvalou skládku ... 174m x 0,105t/m + 60,2m2 x 0,120t/m2 + 60,9m2 x 0,345t/m2*	t	46,50	155,00	7 207,50
12		**Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku** *- trvalá skládka s poplatkem*	t	46,50	150,00	6 975,00
13		**Hloubení rýh šířky do 2,00 m v hornině 3 do 1000 m3** zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s naložením výkopku na dopravní prostředek *- do výškové úrovně pláně chodníku podél pravého - severního okraje vozovky ... 90,0m x 1,80m x 0,35m*	m3	56,70	130,00	7 371,00
14		**Příplatek za ztížení odkopávek / hloubených vykopávek v** blízkosti podzemního vedení **v horninách jakékoliv třídy** *- odkopávky nad vytýčeným podzemním vedením technického vybavení v trase chodníků ... 56,7m3 x 30%*	m3	17,00	5,00	85,00
15		**Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 6 km se** složením, bez rozhrnutí *- výkopek na trvalou skládku*	m3	56,70	155,00	8 788,50
16		**Uložení výkopku na skládku vč. poplatku za skládku** *- trvalá skládka s poplatkem*	m3	56,70	240,00	13 608,00
17		**Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezech / na násypech** vyrovnáním výškových rozdílů, **se zhutněním** *- pláň chodníku ... 90,0m x 1,80m*	m2	162,00	7,00	1 134,00
18		**Plošná úprava rostlého terénu v rovině** sklonu **do 1:5** vyrovnáním výškových rozdílů **v rozmezí + - 100 mm**, bez zhutnění *- urovnání rostlého terénu podél nově osazených chodníkových nebo záhonových obrubníků ... (90,0 + 50,0)m x 0,50m*	m2	70,00	15,00	1 050,00
19		**Založení trávníku parkového výsevem v rovině / na svahu** na půdě předem připravené, včetně dodávky osiva a nutného zalévání vodou po výsevu *- zatrávnění urovnaného terénu podél osazených chodníkových nebo záhonových obrubníků ... (90,0 + 50,0)m x 0,50m*	m2	70,00	105,00	7 350,00
	Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí					**62 152,70**

		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				
20		**Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250 mm**, s rozprostřením a zhutněním *- podkladní vrstva dlažby chodníku .. 90,0m x 1,40m*	m2	126,00	157,00	19 782,00
21		**Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ABS II** včetně dodání asfaltové směsi, s rozprostřením a zhutněním *- obnova krytu vozovky podél nových obrubníků vozovky ... 174m x 0,30m x 0,125t/m2*	t	6,53	2 100,00	13 713,00
22		**Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze** (PS; EK) **v množství 0,25 kg/m2**, dodávka a zřízení *- před pokládkou nového živičného krytu odbočky k bytovce ... 90,0m x 5,05m*	m2	454,50	18,00	8 181,00

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Bolní Benešov
IČ 25871064 DIČ: CZ25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

Soupis prací

Stavba:	*Oprava a údržba místních komunikací v Mokrých Lazcích*
Objekt:	*Odbočka z ul. Kalamárské k bytovce*

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
23		**Vyrovnání povrchu dosavadního krytu / podkladu** včetně výtluků **asfaltovým betonem střednězrnným ACO 11 (ABS II)** s vyrovnáním profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá obnova krytu vozovky, s rozprostřením hmot a zhutněním *- nový živičný kryt vozovky k bytovce ... 90m x 5,05m x 0,138t/m2 (průměrná tl. 55mm)*	t	67,72	2 100,00	142 212,00
24		**Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva** tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s vyplněním spár drobným kamenivem *- dlažba chodníku ... 90,0m x 1,40m*	m2	126,00	180,00	22 680,00
25	Materiál	**Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva přírodní** (např. BEST-KLASIKO, povrch Standard) *- dodávka... 126,0m2 x 1,02 (ztratné)*	m2	128,52	120,00	15 422,40
		Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty				**221 990,40**

		9 - Ostatní konstrukce a práce				
26		**Obrubník betonový 8/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- lemování vnějšího okraje dlažby chodníku podél zatravněných resp. nezpevněných ploch*	m	90,00	185,00	16 650,00
27		**Obrubník betonový 15/25 cm do lože z prostého betonu s boční opěrou,** s dodáním obrubníků a betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou *- výměna současných obrubníků podél okrajů vozovky ... 90,0m + 84,0m + 1,5m(ukončení chodníku)*	m	175,50	260,00	45 630,00
28		**Odtranění bláta, prachu** nebo **hlinitého nánosu s povrchu krytu / podkladu živičného / betonového** s odlizením na hromady do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek *- vozovka odbočky k bytovce ... 90,0m x 5,05m*	m2	454,50	20,00	9 090,00
29		**Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm** *- podél současných obrubníků vozovky a pro napojení nového živičného krytu vozovky odbočky k bytovce ... 174,0m + 8,0m*	m	182,00	70,00	12 740,00
30		**Zarovnání styčné plochy krytu nebo podkladu živičného tl. do 200 mm** podél vybourané části komunikace *- okraj vozovky podél vybouraných obrubníků*	m	174,00	8,00	1 392,00
31		**Zálivka stykových spar živičného krytu asfaltem** nebo asfaltovou zálivkovou hmotou *- styk nového a odřezaného krytu vozovky podél obrubníků a v místě napojení nového živičného krytu vozovky odbočky k bytovce ... 174,0m + 8,0m*	m	182,00	12,00	2 184,00
		Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**87 686,00**

ZAMTHERM spol. s...
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 148 355, 777 148 355

HARMONOGRAM PRACÍ ČÁST A

ul.Kalamárská

40.týden rozebání dlažby, vybourání sil.a záhonových obrubníků,obrub z kostek
odstranění podkladních vrstev 1.část 542m

41.týden příprava podloží pro obrubníky, kladení sil.a záhon.obrubníků 1.část
rozebání dlažby, vybourání sil.a záhonových obrubníků,obrub z kostek
odstranění podkladních vrstev 2.část 552m

42.týden příprava podloží pro dlažbu,kladení dlažby 1.část
příprava podloží pro obrubníky, kladení sil.a záhon.obrubníků 2.část

43.týden příprava podloží pro dlažbu,kladení dlažby 2.část
pokládka asfaltového krytu1.+2.část podél nových obrubníků

44.týden rekutivace zatravněných ploch

ul.Výhony

44.týden rozebraní dlažby, vybourání sil.a záhonových obrubníků,obrub z kostek
odstranění podkladních vrstev příprava podloží pro obrubníky

45.týden kladení sil.a záhonových obrubníků, příprava podloží pro dlažbu,kladení dlažby

46.týden pokládka asfaltového krytu podél nových obrubníků

MK k bytovce

46.týden rozebrání dlažby, vybourání sil.a záhonových obrubníků
odstranění podkladních vrstev

47.týden příprava podloží pro obrubníky, kladení obrubníků
příprava podloží pro dlažbu

48.týden kladení dlažby, kladení asfaltového povrchu
rekultivace zatravněných ploch

HARMONOGRAM FINANČNÍ ČÁST A

44.týden ukončení ul. Kalamárská, předání stavby, fakturace

46.týden ukončení ul. Výhony, předání stavby, fakturace

48.týden ukončení MK k bytovce, předání stavby, fakturace

ZAMTHERM spol. s.r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČ 25871064, DIČ: CZ25871064
tel.:/fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355

ZAMTHERM spol. s r.o.
Stavební činnost
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25871064, DIČ: 385-25871064
tel./fax: 553 541 698
tel.: 777 048 355, 777 148 355