

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
	HSV celkem	320 365	
	PSV celkem	0	
ZRN celkem		320 365	
HVS		0	
RN II. a III. hlavy		320 365	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HVS		320 365	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	320 364,51 Kč	
DPH	21 % činí :	67 277,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		387 642,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.</i>
Objekt :	<i>Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	8 034	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	43 065	0	0	0	0
27	Základy	2 633	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	51 120	0	0	0	0
32	Zdi přehradní a opěrné	69 751	0	0	0	0
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	5 200	0	0	0	0
57	Kryty štěrk. a živič.komunikac	21 907	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	5 887	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	5 000	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	35 737	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	5 535	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	46 800	0	0	0	0
01	VRN	8 000	0	0	0	0
99-1	Sanace Pláně	11 696	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	320 365	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.
Objekt :	Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,94	236,00	220,90				
2	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,94	156,00	146,02				
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,94	85,00	79,56				
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	93,60	6,00	561,60				
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,94	25,00	23,40				
6	183 40-3114.R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	750,00	4,00	3 000,00				
7	183 40-3151.R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	750,00	2,50	1 875,00				
8	183 40-3152.R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	720,00	2,50	1 800,00				
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,94	350,00	327,60				
	Celkem za	1 Zemní práce				8 034,07				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
10	113 10-8309.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	141,40	61,00	8 625,40			-0,19800	-27,99720
11	113 15-1214.R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	307,50	112,00	34 440,00			-0,06000	-18,45000
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				43 065,40				-46,44720
Díl: 27		Základy								
12	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,97	2 720,00	2 632,96	2,52500	2,44420		
	Celkem za	27 Základy				2 632,96		2,44420		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
13	348 94-2121.R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	24,00	710,00	17 040,00	0,02331	0,55944		
14	348942121T01	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek,	m	48,00	710,00	34 080,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				51 120,00		0,55944		
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné								
15	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	13,50	16,00	216,00	0,00002	0,00027		
16	593-84002	CSB opěrná zeď přímá 500/1000/600 mm	kus	48,48	1 070,00	51 873,60	0,18000	8,72640		
17	273 31-3611.R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,47	2 610,00	3 836,70	2,52500	3,71175		
18	327 13-1111.R00	Osazení dílců opěr.zárubní z předpj. betonu do 5 t	kus	28,00	460,00	12 880,00	0,11206	3,13768		
19	327 35-1221.R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	9,00	105,00	945,00				
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				69 751,30		15,57610		
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp								
20	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	8,00	650,00	5 200,00	0,13188	1,05504		
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp				5 200,00		1,05504		
Díl: 57		Kryty šterk. a živič.komunikac								
21	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	213,00	37,00	7 881,00				
22	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	21,00	650,00	13 650,00	0,12715	2,67015		
23	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	8,00	47,00	376,00	0,00601	0,04808		
	Celkem za	57 Kryty šterk. a živič.komunikac				21 907,00		2,71823		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
24	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	11,12	450,00	5 005,80				

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice bezbariérové chodníky kolem komunikací I.
Objekt :	Bezbariérové chodníky Vizovice ul Štěpská - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
25	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	5,18	170,00	880,94				
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				5 886,74				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved								
26	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	ks	3,00	1 250,00	3 750,00				
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1ks	1,00	1 250,00	1 250,00				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				5 000,00				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
28	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	410,00	56,00	22 960,00				
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	81,14	93,00	7 546,02				
30	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	30,41	172,00	5 230,52				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				35 736,54				
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb								
31	938 90-9311.R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	205,00	27,00	5 535,00				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				5 535,00				
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
32	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, zpětné použití	m	72,00	650,00	46 800,00				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				46 800,00				
Díl:	01	VRN								
33	10	Revize	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00				
	Celkem za	01 VRN				8 000,00				
Díl:	99-1	Sanace Pláně								
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	57,50	17,00	977,50				
35	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	57,50	130,00	7 475,00				
36	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	69,00	47,00	3 243,00				
	Celkem za	99-1 Sanace Pláně				11 695,50				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vizovice ul. Štěpská - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vizovice ul. Štěpská - vícepráce	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	488 163		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		488 163		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		488 163	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		488 163	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	488 163,13 Kč
DPH	21 % činí :	102 514,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		590 677,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 596	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	18 280	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 952	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	68 471	0	0	0	0
56 Podklad.vrstvy komunikací a zp	20 271	0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živič.komunikac	6 901	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	32 387	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	2 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	139 524	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	3 485	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	101 416	0	0	0	0
11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 k	30 000	0	0	0	0
11.111 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 k	26 880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	488 163	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	762311103	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	ks	13,00	85,05	1 105,65				
2	762313111	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	ks	13,00	14,10	183,30				
3	111301111	Obdělání půdy strhnutím , v rovině	m2	750,00	32,41	24 307,50				
	Celkem za	1 Zemní práce				25 596,45				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
4	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	13,50	61,00	823,50				
5	113107245	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	307,50	56,77	17 456,78				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				18 280,28				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
6	3489442121	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek,	m	24,00	472,00	11 328,00				
7	783900010	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, očištění, smírgl	m2	29,00	16,00	464,00				
8	783425350	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek, nátěr	m	29,00	40,00	1 160,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 952,00				
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné								
9	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	2,25	3 650,00	8 212,50				
10	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	5,40	210,00	1 134,00				
11	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	5,40	105,00	567,00				
12	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,69	32 200,00	22 221,22				
13	300100010	Zabetonování opěrné zdi, armování, kotvení	m2	24,00	1 514,00	36 336,00				
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				68 470,72				
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp								
14	5672111111	podklad z prostého betonu pod živici	m2	87,00	233,00	20 271,00				
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp				20 271,00				
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac								
15	71111011	Penetrační nátěr	m2	213,00	32,40	6 901,20				
	Celkem za	57 Kryty štěrk. a živič.komunikac				6 901,20				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,43	200,00	14 686,00				
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	63,00	110,00	6 930,00				
18	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	23,94	450,00	10 771,20				
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				32 387,20				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved								
19	899231111R00	Zrušení staré šachty	ks	1,00	2 000,00	2 000,00				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				2 000,00				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
20	622903111	Čištění vyřezaných živichých ploch	m	410,00	63,00	25 830,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce
Objekt :	Vizovice ul. Štěpská - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
21	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	m	14,48	150,00	2 172,00				
22	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	m	42,61	170,00	7 243,70				
23	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou,	m	72,00	180,00	12 960,00				
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	80,00	200,00	16 000,00				
25	639 56-1111.R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	52,00	127,00	6 604,00	0,11583	6,02316		
26	12131071430	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m2	738,86	93,00	68 713,98				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				139 523,68		6,02316		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb								
27	938909391	;Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	205,00	17,00	3 485,00				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				3 485,00				
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
28	130 90-1123.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	28,60	3 546,00	101 415,60				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				101 415,60				
Díl:	11.11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě železobeton	t	150,00	200,00	30 000,00				
	Celkem za	11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po				30 000,00				
Díl:	11.111	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po								
30	979990121R00	Poplatek za skládku sutě - litý asfalt	t	67,20	400,00	26 880,00				
	Celkem za	11.111 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s po				26 880,00				