

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice

se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou obce

IČ: 00278114

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2906215349/0800

K technickému jednání je oprávněn: Vladimír Provazník, starosta

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. Josefem Kosinkou, jednatelem společnosti

IČ: 45536422

Bankovní spojení: KB Náchod

Číslo účtu: 745048-551/0100

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Josef Kosinka

K technickému jednání je oprávněn:

Telefon : 491 462 554

E-mail: stavba@stako-ck.cz

II. Základní ujednání

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo, jež je předmětem jeho plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit sjednanou cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Veškeré změny a dodatky v rozsahu plnění, termínech a ceně musí být sjednány předem (před vlastní změnou plnění) v písemné formě s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou, přičemž pro jejich platnost a účinnost platí obdobně ujednání pod bodem 2.2. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice“.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace „Zlepšení tepelně technických vlastností – Mateřská školka Malé Svatoňovice“ vypracované Tomášem Valentou, 550 01 Broumov, IČO: 76489337 a soupisem dodávek a prací.

Předmětem díla je rekonstrukce objektu MŠ, součástí zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností objektu včetně střešního a obvodového pláště, rekonstrukce zdroje tepla a TUV, nová vzduchotechnika, elektroinstalace a hromosvody, vybavení kuchyně a učebny.

- Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.
- 3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 3.4. Místem plnění je: st. 471 a p.p.č. 180/3 v k.ú. Malé Svatoňovice
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH	4 531 252,68 Kč
DPH	951 563,06 Kč
Cena díla včetně DPH	5 482 815,74 Kč

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel se písemně vyjádří k soupisu provedených prací, výkonů a dodávek do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení. Veškeré náležitosti daňového dokladu musí být v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a dodávek, na jehož základě bude vystaven. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků,

uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.

- 5.2. Daňové doklady/faktury jsou splatné ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách.
- 5.3. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě:

Termín zahájení: 1. 6.2020

Termín realizace prací uvnitř MŠ (mimo provoz MŠ): 11.7. – 14.8.2020

Dokončovací práce uvnitř MŠ: do 25.8.2020

Termín dokončení (předání stavby): do 30.9.2020

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy.

Vyhrazená změna závazku: Předmět díla má být hrazen z dotace a bude realizován pouze v případě získání dotace. Pokud zadavatel do 31.12.2020 nezíská dotaci, smlouva o dílo se ruší bez jakýchkoli vzájemných nároků. Zadavatel si vyhrazuje právo změnu závazku ze smlouvy, a to upravit termín plnění v návaznosti na vydané rozhodnutí o přidělení dotace.

Předmět díla bude realizován v plném rozsahu pouze v případě získání dostatečného množství finančních prostředků. Pokud zadavatel nezíská dostatečné množství finančních prostředků, nebude provedeno vnitřní vybavení MŠ.

- 6.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno.

VII. Záruka za jakost díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Odstraňování vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzájemně schváleny, na něž se vztahuje záruka bezplatnou opravou, jde-li o vady opravitelné a tuto zahájit do 15 dnů od jejího písemného oznámení. V případě tzv. havarijní vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen v téže lhůtě po oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.
- 8.2. Vady bránící neomezenému užívání díla vč. tzv. havarijních vad je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejich oznámení. Je-li odstranění vady podmíněno výměnou součástí díla nebo závislé na povětrnostních podmínkách nebo nemůže-li být lhůta dodržena

s ohledem na technologické postupy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a současně mu sdělit závazný termín, v němž budou vady odstraněny, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení vad.

- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani v náhradním termínu, který mu objednatel poskytne, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. Porušení smluvních povinností

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek provést dílo v termínu sjednaném v čl. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky plnění v termínech specifikovaných v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel tzv. reklamační vady ve lhůtě dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

X. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště prosté faktických a právních vad.
- O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

XI. Způsob provádění díla

- 11.1. V průběhu prací musí být na pracovišti trvale přítomen zaměstnanec zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění prací nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činností při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
- 11.3. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (doporučeným dopisem, e-mailem, faxem) k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší a podepíší zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranami trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

- 11.6. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.
- 11.7. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu předá objednatel za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům, než k řádném splnění jeho závazků podle této smlouvy.
- 11.08. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Pro předmětné dílo budou zhotovitelem použity materiály a výrobky v 1. jakostní třídě.
- 11.10. Stavba musí splnit příslušné normy, bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky související s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zhotovitel musí zabezpečit na vlastní náklady staveniště, zejména provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Dále zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 11.11. Zhotovitel je povinen během realizace stavebních úprav ve školním roce konzultovat průběh prací s vedením školy s ohledem na zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.
- 11.12. Odběr vody a elektrické energie bude dohodnut při předání staveniště.
- 11.13. Provádění prací bude realizováno částečně za provozu mateřské školy a postup prací v průběhu realizace díla musí být předem konzultován. Zhotovitel bere na vědomí, že musí průběh stavby maximálně přizpůsobit možnostem provozu mateřské školy. Postup prací bude průběžně koordinován na pravidelných kontrolních dnech. Zhotovitel provede maximum prací v době uzavření MŠ a případně o víkendech. Mateřská škola bude uzavřena v termínu od 13.7. do 14.8.2020.

XII. Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (podzhotovitelé).

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 13.2. V případě odstoupení objednatele dle bodu 13.1. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, jakož i nezabudovaných materiálů, strojů a zařízení, uložených na staveništi, které nemůže zhotovitel použít jinak.
- 13.3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny rozpracovaného díla, jakož i vícenákladů, které mu vznikly odstoupením od smlouvy.

XIV. Ostatní ujednání

- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy je dále tento dokument:
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.4.2020 .
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
- 15.5. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice dne 1.6.2020 usnesení číslo 16/3-20.

V Malých Svatoňovicích dne 8.6.2020



objednatel

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ②
obec@malesvatonovice.cz



zhotovitel

 **STAKO** ©
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

Přílohy:

1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

JKSO

EČO

Místo

st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice

Projektant

Tomáš Valenta

Zhotovitel

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracoval

Tomáš Valenta

002 78 114

CZ00278114

764 89 337

CZ8002
143259

45536422

CZ45536422

Rozpočet číslo

Dne

3. 4. 2020

CZ-CPV


CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	711,753.53	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	2,505,997.24	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	640,532.75	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	658,086.16	11		0.00		16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN	0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		4,516,369.68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady	14,883.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			4,531,252.68
 STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393 549 41 Červený Kostelec IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15.0	0.00	0.00
			základní	21.0	4,531,252.68	951,563.06
			Cena s DPH			5,482,815.74
 OBEC MALÉ SVATOŇOVICE PSČ: 542 34, tel: 499 886 341 IČO: 00278114 ② obec@malesvatonovice.cz			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0.00
			Klouzavá doložka			0.00
			Zvýhodnění			0.00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská škola Malé Svatoňovice

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
Datum: 3. 4. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20200403	Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská škola Malé Svatoňovice	4,531,252.68	0.00	951,563.06	5,482,815.74	14,883.00	4,516,369.68	0.00	0.00	0.00
01	Zateplení objektu	1,294,408.62	0.00	271,825.81	1,566,234.43	0.00	1,294,408.62	0.00	0.00	0.00
01a	Střešní plášť	597,832.95	0.00	125,544.92	723,377.87	0.00	597,832.95	0.00	0.00	0.00
02	Terasa	256,233.97	0.00	53,809.13	310,043.10	0.00	256,233.97	0.00	0.00	0.00
03	Výplně otvorů	129,049.43	0.00	27,100.38	156,149.81	0.00	129,049.43	0.00	0.00	0.00
04	Vytápění	379,936.46	0.00	79,786.66	459,723.12	0.00	379,936.46	0.00	0.00	0.00
05	Vzduchotechnika	911,517.44	0.00	191,418.66	1,102,936.10	0.00	911,517.44	0.00	0.00	0.00
06	Elektroinstalace	2,500.00	0.00	525.00	3,025.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
19-p-73-a	Hromosvody	142,242.01	0.00	29,870.82	172,112.83	0.00	142,242.01	0.00	0.00	0.00
19-P-73-b	Kotelna	89,268.98	0.00	18,746.49	108,015.47	12,375.00	76,893.98	0.00	0.00	0.00
19-P-73-c	Kuchyň	39,047.84	0.00	8,200.05	47,247.89	2,508.00	36,539.84	0.00	0.00	0.00
19-P-73-d	Tridy	38,351.75	0.00	8,053.87	46,405.62	0.00	38,351.75	0.00	0.00	0.00
07	Požadavky PBŘ	52,090.23	0.00	10,938.95	63,029.18	0.00	52,090.23	0.00	0.00	0.00
08	Zařízení a vybavení	598,773.00	0.00	125,742.33	724,515.33	0.00	598,773.00	0.00	0.00	0.00
Celkem		4531252.68	0.00	951563.06	5482815.74	14883.00	4516369.68	0.00	0.00	0.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Malé Svatoňovice	002 78 114	CZ00278114
Projektant	Tomáš Valenta	764 89 337	CZ8002143259
Zhotovitel	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	45536422	CZ45536422
Zpracoval	Tomáš Valenta		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.04.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	711,753.53	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	2,505,997.24	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	640,532.75	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	658,086.16	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		4,516,369.68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		14,883.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 4,531,252.68			
 STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393 549 41 Červený Kostelec IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15.0	0.00	0.00
				základní	21.0	4,531,252.68	951,563.06
				Cena s DPH			5,482,815.74
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0.00
				Klouzavá doložka			0.00
				Zvýhodnění			0.00

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
 PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
 IČO: 00278114
 obec@malesvatonovice.cz

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice	JKSO	
Název objektu	Zateplení objektu	EČO	
		Místo	st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Malé Svatoňovice	002 78 114	CZ00278114
Projektant	Tomáš Valenta	764 89 337	CZ8002143259
Zhotovitel	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	45536422	CZ45536422
Zpracoval	Tomáš Valenta		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.04.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	609,584.27	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	597,333.24	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	14,557.35	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	72,933.76	11		0.00		16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		1,294,408.62	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			1,294,408.62
 STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393 549 41 Červený Kostelec IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15.0	0.00	0.00
			základní	21.0	1,294,408.62	271,825.81
			Cena s DPH			1,566,234.43
 OBEC MALÉ SVATOŇOVICE PSČ: 542 34, tel: 499 886 341 IČO: 00278114 obec@malesvatonovice.cz			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0.00
			Klouzavá doložka			0.00
			Zvýhodnění			0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Zateplení objektu

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	609,584.27	592,333.24	1,201,917.51	6.168	0.000
3	Svislé a kompletní konstrukce	9,265.70	3,793.82	13,059.52	6.168	0.000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	549,698.07	490,631.74	1,040,329.81	0.000	0.000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	42,915.60	71,094.28	114,009.88	0.000	0.000
997	Přesun sutě	7,704.90	13,613.43	21,318.33	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	13,199.97	13,199.97	0.000	0.000
PSV	Práce a dodávky PSV	14,557.35	72,933.76	87,491.11	0.255	0.000
712	Povlakové krytiny	3,946.22	7,419.65	11,365.87	0.010	0.000
764	Konstrukce klempířské	10,611.13	23,014.11	33,625.24	0.245	0.000
767	Konstrukce zámečnické	0.00	42,500.00	42,500.00	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	5,000.00	5,000.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	5,000.00	5,000.00	0.000	0.000
	Celkem	624,141.62	670,267.00	1,294,408.62	6.422	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Zateplení objektu

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1,201,917.51

3 Svislé a kompletní konstrukce 13,059.52

1	R	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3.285	3,975.50	13,059.52
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 1,040,329.81

2	R	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3.000	1,760.00	5,280.00
3	R	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11.700	234.30	2,741.31
4	R	621532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	11.700	352.00	4,118.40
5	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26.219	209.00	5,479.77
6	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	145.850	36.63	5,342.49
7	590	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	77.648	15.00	1,164.72
8	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	75.495	8.40	634.16
9	R	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	250.150	31.90	7,979.79
10	283	28342205	profil zateplovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	262.658	16.43	4,315.47
11	R	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	47.007	687.50	32,317.31
12	283	28376021	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	47.947	311.04	14,913.43
13	R	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	506.594	709.50	359,428.44
14	631	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	516.726	389.75	201,393.96
15	R	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	317.850	180.40	57,340.14
16	631	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	69.927	115.19	8,054.89
17	R	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	47.007	18.26	858.35
18	R	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	506.594	28.71	14,544.31

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	109.078	266.20	29,036.56
20	R	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	50.547	726.00	36,697.12
21	R	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	529.273	336.60	178,153.29
22	R	623532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů, špalet	m2	75.045	393.80	29,552.72
23	R	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	131.335	26.07	3,423.90
24	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	591.520	57.68	34,118.87
25	R	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	100.245	34.32	3,440.41

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114,009.88

26	R	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	786.000	43.25	33,994.50
27	R	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	47,160.000	0.91	42,915.60
28	R	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	786.000	26.96	21,190.56
29	R	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	7.650	202.51	1,549.20
30	R	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	47.678	68.54	3,267.85
31	R	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	101.428	109.36	11,092.17

997 Přesun sutě 21,318.33

32	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	12.426	779.18	9,682.09
33	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12.426	234.38	2,912.41
34	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99.408	10.25	1,018.93
35	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	12.230	630.00	7,704.90

998 Přesun hmot 13,199.97

36	R	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	27.180	485.65	13,199.97
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 87,491.11

712 Povlakové krytiny 11,365.87

37	R	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	7.250	198.00	1,435.50
38	R	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	7.600	220.00	1,672.00
39	R	712363364	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	7.250	209.21	1,516.77

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	712363365	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m zářezová lišta rš 100 mm	m	7.250	154.00	1,116.50
41	R	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	12.025	11.00	132.28
42	693	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	13.829	22.00	304.24
43	R	712998110x	Nepochozí plochá střecha z folie PVC-P tl. 1,5mm s vyztužnou mřížkou, odolná UV záření, požární odolnost B ROOF (t3) včetně doplňků a kotvení	m2	12.025	385.00	4,629.63
44	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	108.115	5.17	558.95

764 Konstrukce klempířské 33,625.24

45	R	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	12.025	155.01	1,864.00
46	R	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	74.200	83.96	6,229.83
47	R	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	69.700	341.66	23,813.70
48	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	343.542	5.00	1,717.71

767 Konstrukce zámečnické 42,500.00

49	R	76700	Demontáž, montáž, doplnění schodiště (kotvení, podesta apod.) a povrchová úprava (očištění od stávajících nátěrů, 1x základní a 2x nátěr)	soub	1.000	40,000.00	40,000.00
50	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	500.000	5.00	2,500.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5,000.00

VRN3 Zařízení staveniště 5,000.00

51	R	030001000	Zařízení staveniště	soub or	1.000	5,000.00	5,000.00
----	---	-----------	---------------------	---------	-------	----------	----------

Celkem 1,294,408.62

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka
Název objektu Střešní plášť

JKSO

EČO

Místo

st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

IČO

DIČ

Objednatel Obec Malé Svatoňovice

Projektant Tomáš Valenta

Zhotovitel STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracoval Tomáš Valenta

002 78 114

CZ00278114

764 89 337

CZ8002143259

45536422

CZ45536422

764 89 337

CZ8002143259

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	37,327.19	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	59,222.51	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	245,510.12	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	255,773.13	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		597,832.95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 597,832.95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	597,832.95	125,544.92

Cena s DPH 723,377.87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114
obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Střešní plášť

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	37,327.19	57,222.51	94,549.70	14.431	0.000
4	Vodorovné konstrukce	28,997.24	30,220.01	59,217.25	14.341	0.000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8,329.95	12,702.77	21,032.72	0.089	0.000
997	Přesun sutě	0.00	9,889.00	9,889.00	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	4,410.73	4,410.73	0.000	0.000
PSV	Práce a dodávky PSV	245,510.12	255,773.13	501,283.25	0.587	0.000
712	Povlakové krytiny	90,005.04	160,079.64	250,084.68	0.000	0.000
713	Izolace tepelné	114,183.37	57,344.48	171,527.85	0.000	0.000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11,365.52	1,247.86	12,613.38	0.000	0.000
762	Konstrukce tesařské	11,256.19	10,905.82	22,162.01	0.587	0.000
764	Konstrukce klempířské	0.00	19,026.99	19,026.99	0.000	0.000
765	Krytina skládaná	0.00	332.39	332.39	0.000	0.000
767	Konstrukce zámečnické	18,700.00	6,835.95	25,535.95	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,000.00	2,000.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,000.00	2,000.00	0.000	0.000
	Celkem	282,837.31	314,995.64	597,832.95	15.018	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Střešní plášť

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

94,549.70

4 Vodorovné konstrukce

59,217.25

1	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5.558	3,088.62	17,166.55
2	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	61.750	360.32	22,249.76
3	R	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	61.750	81.00	5,001.75
4	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.332	44,575.87	14,799.19

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21,032.72

5	R	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	9.600	785.49	7,540.70
6	631	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	9.792	115.19	1,127.94
7	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27.788	209.00	5,807.69
8	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	64.330	36.63	2,356.41
9	590	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	67.547	14.34	968.62
10	R	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9.600	336.60	3,231.36

997 Přesun sutě

9,889.00

11	R	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	2.814	1,367.00	3,846.74
12	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.814	234.38	659.55
13	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22.512	10.25	230.75
14	R	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	2.602	1,980.00	5,151.96

998 Přesun hmot

4,410.73

15	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14.639	301.30	4,410.73
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

501,283.25

712 Povlakové krytiny

250,084.68

16	R	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	215.730	18.78	4,051.41
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	227.840	5.50	1,253.12
18	111	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.068	64,900.00	4,413.20
19	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	227.840	132.00	30,074.88
20	628	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	262.016	132.00	34,586.11
21	R	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	7.000	330.00	2,310.00
22	283	28342058	<i>odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100</i>	kus	1.000	880.00	880.00
23	283	28342059	<i>odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 125</i>	kus	3.000	1,320.00	3,960.00
24	283	28342060	<i>odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 150</i>	kus	3.000	1,760.00	5,280.00
25	R	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	64.330	198.00	12,737.34
26	R	712363364	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	128.140	220.00	28,190.80
27	R	712363365	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m zářezová lišta rš 100 mm	m	8.700	154.00	1,339.80
28	R	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	227.840	11.00	2,506.24
29	693	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	262.016	22.00	5,764.35
30	R	712998110x	Nepochozí plochá střecha z folie PVC-P tl. 1.5mm s vyztužnou mřížkou, odolná UV záření, požární odolnost B ROOF (t3) včetně doplňků a kotvení	m2	268.449	385.00	103,352.87
31	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,876.911	5.00	9,384.56

713

Izolace tepelné

171,527.85

32	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27.788	200.00	5,557.60
33	631	63151527	<i>deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 100mm</i>	m2	29.177	243.59	7,107.23
34	R	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené tl do 100 mm	m2	215.730	27.10	5,846.28
35	R	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	215.730	110.00	23,730.30
36	283	28375990	<i>deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\rho=0,035$ tl 140mm</i>	m2	440.089	191.40	84,233.03
37	R	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	60.550	60.00	3,633.00
38	283	28375914	<i>deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\rho=0,035$ tl 100mm</i>	m2	30.275	156.00	4,722.90
39	R	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	215.730	114.40	24,679.51
40	R	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	7.000	220.00	1,540.00
41	283	28342055	<i>komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150</i>	kus	7.000	330.00	2,310.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,206.311	3.70	8,168.00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12,613.38

43	R	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	2.000	200.00	400.00
44	R	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2.000	6,000.00	12,000.00
45	R	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	42.675	5.00	213.38

762 Konstrukce tesařské 22,162.01

46	R	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	37.170	560.22	20,823.38
47	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	231.197	5.79	1,338.63

764 Konstrukce klempířské 19,026.99

48	R	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	61.750	166.64	10,290.02
49	R	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	30.275	77.07	2,333.29
50	R	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4.650	249.73	1,161.24
51	R	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	7.000	184.28	1,289.96
52	R	764255411x	Oplechování horních ploch komínového tělesa) z nerez plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	1.870	1,600.00	2,992.00
53	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	192.095	5.00	960.48

765 Krytina skládaná 332.39

54	R	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1.000	313.49	313.49
55	R	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	3.135	6.03	18.90

767 Konstrukce zámečnické 25,535.95

56	R	767316310x	Montáž střešního výlezu bodového vč. zateplené manžety do 1 m2	kus	1.000	4,400.00	4,400.00
57	562	5624535x1	Výlez na plochou střechu, termoizolační křídlo vybavené gumovým těsněním, Uw=0,67 W/m2, otevíření křídla až do úhlu 60°, plynové písky, protiskluzová páska na rámu, rozsah montáže 0-5°, 92x130cm	kus	1.000	12,100.00	12,100.00
58	562	5624535x2	Zvedací rám pro výlez do plochých střech, 92x130cm	kus	2.000	3,300.00	6,600.00
59	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	487.190	5.00	2,435.95

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,000.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,000.00

60	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 597,832.95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice**

Název objektu **Terasa**

JKSO

EČO

Místo

st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

IČO

DIČ

Objednatel **Obec Malé Svatoňovice**

Projektant **Tomáš Valenta**

Zhotovitel **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

Zpracoval **Tomáš Valenta**

002 78 114	CZ00278114
764 89 337	CZ8002143259
45536422	CZ45536422
764 89 337	CZ8002143259

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 34,642.64	8	Práce přesčas 0.00	13	Zařízení staveniště 0.00
2	Montáž 51,253.12	9	Bez pevné podl. 0.00	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 49,923.59	10	Kulturní památka 0.00	15	Územní vlivy 0.00
4	Montáž 120,414.62	11		16	Provozní vlivy 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Jiné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (ř. 1-6) 256,233.97	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnost 0.00	22	Ostatní náklady 0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 256,233.97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	256,233.97	53,809.13

Cena s DPH 310,043.10

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO Červený Kostelec
 Lhota za Červeným Kostelcem
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
 tel.: 491 462 554, stavby@stako.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
 PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
 IČO: 00278114
 obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Terasa

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	34,642.64	48,753.12	83,395.76	0.000	0.000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26,040.35	21,871.76	47,912.11	0.000	0.000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00	13,540.22	13,540.22	0.000	0.000
997	Přesun sutě	8,602.29	10,908.75	19,511.04	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	2,432.39	2,432.39	0.000	0.000
PSV	Práce a dodávky PSV	49,923.59	120,414.62	170,338.21	0.361	0.000
712	Povlakové krytiny	31,213.49	37,697.80	68,911.29	0.213	0.000
713	Izolace tepelné	2,707.35	1,000.75	3,708.10	0.000	0.000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1,861.86	378.57	2,240.43	0.002	0.000
762	Konstrukce tesařské	3,028.32	2,898.28	5,926.60	0.142	0.000
763	Konstrukce suché výstavby	8,995.85	35,911.70	44,907.55	0.003	0.000
764	Konstrukce klempířské	0.00	3,645.14	3,645.14	0.000	0.000
767	Konstrukce zámečnické	0.00	31,750.00	31,750.00	0.000	0.000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	2,116.72	7,132.38	9,249.10	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	84,566.23	171,667.74	256,233.97	0.361	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Terasa

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 83,395.76

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47,912.11

1	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8.438	209.00	1,763.54
2	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	37.780	36.63	1,383.88
3	590	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	39.669	14.34	568.85
4	R	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1.874	3,850.00	7,214.90
5	R	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1.874	938.19	1,758.17
6	R	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1.874	284.93	533.96
7	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.133	35,000.00	4,655.00
8	R	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	37.484	381.00	14,281.40
9	592	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	38.234	412.00	15,752.41

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13,540.22

10	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3.748	2,485.53	9,315.77
11	R	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	37.484	112.70	4,224.45

997 Přesun sutě 19,511.04

12	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11.934	597.71	7,133.07
13	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11.934	234.38	2,797.09
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95.472	10.25	978.59
15	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11.619	710.00	8,249.49
16	R	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0.315	1,120.00	352.80

998 Přesun hmot 2,432.39

17	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8.073	301.30	2,432.39
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

170,338.21

712 Povlakové krytiny

68,911.29

18	R	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé	m2	43.179	16.61	717.20
19	R	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	43.179	5.50	237.48
20	111	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0.079	64,900.00	5,127.10
21	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	43.179	132.00	5,699.63
22	628	62852011	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	49.656	132.00	6,554.59
23	R	712363118	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2	kus	18.000	402.88	7,251.84
24	283	28342017	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x50-60 20x50-70 25x45-50 27x40 30x40-60 35x35-70 40x40-70 45x45 50x50 60x60</i>	kus	18.000	300.00	5,400.00
25	R	712363119	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,25 m2	kus	2.000	649.09	1,298.18
26	283	28342035	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr</i>	kus	2.000	500.00	1,000.00
27	R	712363356	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	19.830	198.00	3,926.34
28	R	712363364	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	28.540	220.00	6,278.80
29	R	712363365	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m zářezová lišta rš 100 mm	m	9.785	154.00	1,506.89
30	R	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	51.028	11.00	561.31
31	693	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	58.682	22.00	1,291.00
32	R	712998110x	Nepochozí plochá střecha z folie PVC-P tl. 1,5mm s vyztužnou mřížkou, odolná UV záření, požární odolnost B ROOF (t3) včetně doplňků a kotvení	m2	51.028	385.00	19,645.78
33	R	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	483.029	5.00	2,415.15

713 Izolace tepelné

3,708.10

34	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8.438	220.00	1,856.36
35	631	63151527	<i>deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 100mm</i>	m2	8.860	209.00	1,851.74

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2,240.43

36	R	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	1.000	167.94	167.94
37	R	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	1.000	1,965.80	1,965.80
38	R	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	21.337	5.00	106.69

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762 Konstrukce tesařské 5,926.60

39	R	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	9.000	622.47	5,602.23
40	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	56.022	5.79	324.37

763 Konstrukce suché výstavby 44,907.55

41	R	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23.040	905.30	20,858.11
42	R	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9.970	947.10	9,442.59
43	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33.010	29.18	963.23
44	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	33.010	41.57	1,372.23
45	283	28329233	<i>folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	36.311	57.20	2,076.99
46	R	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33.010	45.00	1,485.45
47	631	63166769	<i>pás tepelné izolační mezi krokve ?=0,036 tl 160mm</i>	m2	33.670	195.00	6,565.65
48	R	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2.610	55.43	144.67
49	R	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	399.726	5.00	1,998.63

764 Konstrukce klempířské 3,645.14

50	R	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	18.750	185.15	3,471.56
51	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	34.716	5.00	173.58

767 Konstrukce zámečnické 31,750.00

52	R	76700	Demontáž, montáž, doplnění zábradlí (úprava délek, kotvení apod.) a povrchová úprava (očistění od stávajících nátěrů, 1x základní a 2x nátěr)	soub	1.000	30,000.00	30,000.00
53	R	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	350.000	5.00	1,750.00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 9,249.10

54	R	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132.130	70.00	9,249.10
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

55	R	030001000	Zařízení staveniště	soub or	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	---------	-------	----------	----------

Celkem 256,233.97

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice	JKSO	
Název objektu	Výplně otvorů	EČO	
		Místo	st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice
Objednatel	Obec Malé Svatoňovice	IČO	DIČ
Projektant	Tomáš Valenta	002 78 114	CZ00278114
Zhotovitel	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	764 89 337	764 89 337
Zpracoval	Tomáš Valenta	45536422	CZ45536422
		764 89 337	764 89 337
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.04.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1,304.72	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	12,039.39	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	97,898.46	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	17,806.86	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		129,049.43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		129,049.43
  STAKO Červený Kostelec s.r.o. Lhota za Červeným Kostelcem 393 549 41 Červený Kostelec IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15.0	0.00	0.00
		základní	21.0	129,049.43	27,100.38
		Cena s DPH		156,149.81	
 OBEC MALÉ SVATOŇOVICE PSČ: 542 34, tel: 499 886 341 IČO: 00278114 ② obec@malésvatoňovice.cz		E	Přípočty a odpochy		
		Dodá zadavatel		0.00	
		Klouzavá doložka		0.00	
		Zvýhodnění		0.00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Výplně otvorů

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1,304.72	9,539.39	10,844.11	0.041	0.000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	185.84	4,304.16	4,490.00	0.041	0.000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00	4,093.14	4,093.14	0.000	0.000
997	Přesun sutě	1,118.88	1,110.62	2,229.50	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	31.47	31.47	0.000	0.000
PSV	Práce a dodávky PSV	97,898.46	17,806.86	115,705.32	0.004	0.000
766	Konstrukce truhlářské	97,898.46	17,806.86	115,705.32	0.004	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	99,203.18	29,846.25	129,049.43	0.045	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Výplně otvorů

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: Tomáš Valenta
 Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10,844.11

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4,490.00

1	R	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27.450	163.57	4,490.00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,093.14

2	R	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	0.840	126.49	106.25
3	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2.148	132.41	284.42
4	R	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0.360	218.09	78.51
5	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7.092	292.55	2,074.76
6	R	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	7.650	202.51	1,549.20

997 Přesun sutě 2,229.50

7	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1.215	597.71	726.22
8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	1.215	234.38	284.77
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9.720	10.25	99.63
10	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1.776	630.00	1,118.88

998 Přesun hmot 31.47

11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0.041	767.55	31.47
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 115,705.32

766 Konstrukce truhlářské 115,705.32

12	R	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1.000	39.88	39.88
13	R	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1.000	39.88	39.88
14	R	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2.000	641.09	1,282.18
15	611	61101	O1 - okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 - 600x600, Uw = 0,96W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken	m2	0.360	8,049.46	2,897.81

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	611	611O2	O2 - okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 - 600x600, Uw = 0,96W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken	m2	0.840	5,286.31	4,440.50
17	R	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlých bez nadsvětliku do zdiva	kus	4.000	2,973.79	11,895.16
18	611	611D1	D1 - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé prosklené 950x2100, Uw = 1,20W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken	kus	1.000	20,896.95	20,896.95
19	611	611D2	D2 - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé prosklené 1100x2100, Uw = 1,20W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken	kus	1.000	22,091.00	22,091.00
20	611	611D3	D3 - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé plné 1100x2100, Uw = 1,20W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken, větrací mřížka s plochou otvoru 20x20cm	kus	1.000	23,027.17	23,027.17
21	611	611D4	D4 - dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé plné 1100x2100, Uw = 1,20W/m2K, barevnost dle stávajících plastových oken	kus	1.000	23,027.17	23,027.17
22	R	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4.000	26.75	107.00
23	R	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1.000	186.90	186.90
24	611	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	1.450	374.00	542.30
25	611	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1.000	27.90	27.90
26	R	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1.000	209.86	209.86
27	611	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm	m	0.650	436.00	283.40
28	611	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1.000	27.90	27.90
29	R	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	936.471	5.00	4,682.36

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

30	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 129,049.43

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice**

Název objektu **Vytápění**

JKSO

EČO

Místo **st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice**

IČO

DIČ

Objednatel **Obec Malé Svatoňovice**

Projektant **LORENC TZB spol. s r. o.**

Zhotovitel **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

Zpracoval **LORENC TZB spol. s r. o.**

002 78 114

CZ00278114

45536422

CZ45536422

Rozpočet číslo

Dne **03.04.2020**

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	379,936.46	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		379,936.46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 379,936.46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	379,936.46	79,786.66

Cena s DPH 459,723.12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Lhota za Červeným Kostelcem 39
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVIC.
 PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
 IČO: 00278114 ②
 obec@male-svatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Vytápění

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: LORENC TZB spol. s r. o.
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0.00	377,436.46	377,436.46	0.000	0.000
D1	Vytápění	0.00	319,729.96	319,729.96	0.000	0.000
D2	Demontáže	0.00	12,859.00	12,859.00	0.000	0.000
D3	Ostatní	0.00	44,847.50	44,847.50	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	379,936.46	379,936.46	0.000	0.000

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
 IČO 000 000 000
 IČ 000 000 000
 IČ 000 000 000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Vytápění

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: LORENC TZB spol. s r. o.

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

377,436.46

D1 Vytápění

319,729.96

1	R	Pol1	Plynový kondenzační kotel o příkonu 48,9 kW, tepelný spád 80/60°C, účinnost 97,4%, modulační hořák od výkonu 6,3 kW, oběhové čerpadlo, výměník Alu plus	ks	1.000	65,614.12	65,614.12
2	R	Pol2	Nosná konstrukce závěsného plynového kotle pro montáž na podlaže	ks	1.000	3,850.00	3,850.00
3	R	Pol3	Vypouštěcí sady se syfonem	ks	1.000	1,108.80	1,108.80
4	R	Pol4	Plynový kohout přímý 3/4"	ks	1.000	379.17	379.17
5	R	Pol5	Napojení plynového kotle na stávající rozvod plynu	kpl	1.000	1,309.00	1,309.00
6	R	Pol6	Termo dynamický vyrovnávač hydraulických tlaků pro výkon 50 kW dt 20 K včetně izolace	ks	1.000	9,645.35	9,645.35
7	R	Pol7	Komfortní modulační regulátor se sběrnici EMS pro ovládání teploty prostoru, nebo s možností řízení dle venkovní teploty s časovým programem, možnost ovládání topného okruhu a ohřevu užitkové vody	ks	1.000	2,891.46	2,891.46
8	R	Pol8	Modul směšovacího okruhu	ks	1.000	677.82	677.82
9	R	Pol9	Modul ohřevu užitkové vody	ks	1.000	677.82	677.82
10	R	Pol10	Set s čidlem pro instalaci do jímky zásobníku TV	ks	1.000	4,238.52	4,238.52
11	R	Pol11	Čidlo do THVT	ks	1.000	180.18	180.18
12	R	Pol12	Sada odkouření napojení na kotel s přívodem spalovacího vzduchu z místnosti DN 80	ks	1.000	6,126.12	6,126.12
13	R	Pol13	Odkoučení trubka DN 80, 500 mm PP	ks	2.000	171.60	343.20
14	R	Pol14	Odkoučení trubka DN 80, 1000 mm PP	ks	1.000	248.82	248.82
15	R	Pol15	Odkoučení trubka DN 80, 2000 mm PP	ks	6.000	420.42	2,522.52
16	R	Pol16	Výfuková hlavice nad střešní konstrukcí	ks	1.000	592.02	592.02
17	R	Pol17	Prostup střešní konstrukcí s límcem pro napojení na střešní krytinu	ks	1.000	1,046.76	1,046.76
18	R	Pol18	Patní koleno s odvodem kondenzátu DN 80 PP	ks	1.000	643.50	643.50
19	R	Pol19	Monovalentní zásobníkový ohřivač TV o objemu 750 l	ks	1.000	58,827.34	58,827.34
20	R	Pol20	Expanzní nádoba DD25/10 se servisním ventilem	ks	1.000	5,524.20	5,524.20
21	R	Pol21	Expanzní nádoba N400/6 se servisním ventilem	ks	1.000	23,242.23	23,242.23
22	R	Pol22	Ventil kulový, mosazný závitový 6/4"	ks	16.000	934.56	14,952.96
23	R	Pol23	Ventil kulový, mosazný závitový 5/4"	ks	2.000	643.50	1,287.00
24	R	Pol24	Ventil kulový, mosazný závitový 1/2" s hadičníkem	ks	14.000	331.65	4,643.10
25	R	Pol25	Klapka zpětná, mosazná, závitová 6/4"	ks	3.000	913.77	2,741.31
26	R	Pol26	Filtr mosazný, závitový 6/4"	ks	3.000	831.60	2,494.80
27	R	Pol27	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	ks	6.000	218.79	1,312.74
28	R	Pol28	Čerpadlo oběhové teplovodní s uzavíracím šroubením 2,3 m3/h, 80 kPa	ks	1.000	15,432.56	15,432.56
29	R	Pol29	Čerpadlo oběhové teplovodní s uzavíracím šroubením 2,3 m3/h, 60 kPa	ks	1.000	12,622.61	12,622.61
30	R	Pol30	Ventil regulační, třicestný, závitový DN 20, Kvs 6,3, pohon dle MaR	ks	1.000	6,484.50	6,484.50
31	R	Pol31	Manometr s ventilem 0-10 bar	ks	2.000	2,079.00	4,158.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	R	Pol32	Teploměr s jímkou 0-100°C	ks	4.000	673.20	2,692.80
33	R	Pol33	Ventil pojistný 3 bar, 1"	ks	1.000	851.40	851.40
34	R	Pol34	Ventil pojistný 10 bar, 1"	ks	2.000	925.65	1,851.30
35	R	Pol35	potrubí závitové běžné 1" (expanzní nádoba) včetně tvarovek, přechodů, nátěru a šroubení	bm	5.000	257.40	1,287.00
36	R	Pol36	potrubí závitové běžné 6/4" (otopná soustava) včetně tvarovek, přechodů, nátěru a šroubení	bm	30.000	410.85	12,325.50
37	R	Pol37	potrubí závitové běžné 2" (otopná soustava) včetně tvarovek, přechodů, nátěru a šroubení	bm	4.000	502.92	2,011.68
38	R	Pol38	potrubí PP-R S3,2 f40x5,5 (užitková voda) včetně tvarovek, přechodů a šroubení	bm	25.000	410.85	10,271.25
39	R	Pol39	Izolace z minerální vlny kaširovaná Al folií tl. 60 mm	bm	30.000	495.00	14,850.00
40	R	Pol40	Izolace z minerální vlny kaširovaná Al folií tl. 40 mm	bm	29.000	346.50	10,048.50
41	R	Pol41	Závěsy potrubního systému a spalínové cesty	ks	26.000	247.50	6,435.00
42	R	Pol42	Odvod kondenzátu	ks	2.000	643.50	1,287.00

D2 Demontáže

12,859.00

43	R	Pol43	Demontáž stávající spalínové cesty	hod	6.000	346.50	2,079.00
44	R	Pol44	Demontáž stávajícího plynového kotle s příslušenstvím, expanzní nádobou a zásobníkem užitkové vody	hod	20.000	346.50	6,930.00
45	R	Pol45	Likvidace demontovaného zařízení	kpl	1.000	3,850.00	3,850.00

D3 Ostatní

44,847.50

46	R	Pol46	Napojení potrubí na otopnou soustavu	ks	2.000	1,221.00	2,442.00
47	R	Pol47	Napojení potrubí na systém teplé užitkové vody	ks	3.000	1,045.00	3,135.00
48	R	Pol48	Vypuštění, napuštění systému otopné soustavy (napuštění upravenou vodou v souladu s požadavky výrobce kotle)	hod	5.000	346.50	1,732.50
49	R	Pol49	Tlaková a topná zkouška, kontrola veškerých regulačních armatur, včetně kontroly přednastavení	hod	12.000	346.50	4,158.00
50	R	Pol50	Zaregulování otopné soustavy, nastavení MaR	hod	20.000	346.50	6,930.00
51	R	Pol51	Drobná stavební přípomoc	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00
52	R	Pol52	Revize plynového kotle, spalínové cesty a plynu	kpl	1.000	10,450.00	10,450.00
53	R	Pol53	Dokumentace skutečného stavu	soub	1.000	11,000.00	11,000.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště

2,500.00

54	R	030001000	Zařízení staveniště	soub or	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

Celkem

379,936.46

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka**
 Malé Svatoňovice

Název objektu **Vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Místo

st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

IČO

DIČ

Objednatel **Obec Malé Svatoňovice**

Projektant **LORENC TZB spol. s r. o.**

Zhotovitel **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

Zpracoval **LORENC TZB spol. s r. o.**

002 78 114

CZ00278114

45536422

CZ45536422

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.04.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	12,827.28	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	797,246.32	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	54,430.28	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	47,013.56	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		911,517.44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 911,517.44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	911,517.44	191,418.66

Cena s DPH 1,102,936.10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO
 STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Lhota za Červeným Kostelcem 393
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
 tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
 PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
 IČO: 00278114
 obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: LORENC TZB spol. s r. o.

Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12,827.28	15,862.72	28,690.00	1.317	0.000
3	Svislé a kompletní konstrukce	9,806.74	4,774.29	14,581.03	1.317	0.000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,901.66	4,498.34	6,400.00	0.000	0.000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00	2,983.32	2,983.32	0.000	0.000
997	Přesun sutě	1,118.88	1,623.42	2,742.30	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	1,983.35	1,983.35	0.000	0.000
PSV	PSV	54,430.28	825,897.16	880,327.44	0.000	0.000
763	Konstrukce suché výstavby	5,864.58	20,629.26	26,493.84	0.000	0.000
766	Konstrukce truhlářské	44,000.00	11,000.00	55,000.00	0.000	0.000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	4,565.70	15,384.30	19,950.00	0.000	0.000
D1	Vzduchotechnika učebny	0.00	359,594.40	359,594.40	0.000	0.000
D2	Vzduchotechnika kuchyně	0.00	376,279.20	376,279.20	0.000	0.000
D3	Demontáže	0.00	3,190.00	3,190.00	0.000	0.000
D4	Ostatní	0.00	39,820.00	39,820.00	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	67,257.56	844,259.88	911,517.44	1.317	0.000

STAVBA: Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Vzduchotechnika
 Datum: 3. 4. 2020

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval: LORENC TZB spol. s r. o.
Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 28,690.00

3 Svislé a kompletní konstrukce 14,581.03

1	R	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0.359	4,741.38	1,702.16
2	R	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	10.000	236.53	2,365.30
3	596	59640021	překlad keramický nosný š 70mm dl 1000mm	kus	10.000	251.00	2,510.00
4	R	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	8.000	268.19	2,145.52
5	596	59640025	překlad keramický nosný š 70mm dl 2m	kus	8.000	668.00	5,344.00
6	R	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0.700	734.35	514.05

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6,400.00

7	R	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8.000	350.00	2,800.00
8	R	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6.000	600.00	3,600.00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2,983.32

9	R	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2.000	66.36	132.72
10	R	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4.000	479.18	1,916.72
11	R	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0.450	2,075.28	933.88

997 Přesun sutě 2,742.30

12	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1.776	597.71	1,061.53
13	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.776	234.38	416.26
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14.208	10.25	145.63
15	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1.776	630.00	1,118.88

998 Přesun hmot 1,983.35

16	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2.584	767.55	1,983.35
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV PSV 880,327.44

763 Konstrukce suché výstavby 26,493.84

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	37.200	685.00	25,482.00
18	R	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	202.368	5.00	1,011.84

766 Konstrukce truhlářské 55,000.00

19	R	766821120aty p	Montáž vestavěné skříň dvoukřídlové dle požadavku dodavatele VZD	kus	2.000	3,500.00	7,000.00
20	615	61510100aty p	Skříň vestavná pro vzduchotechnickou jednotku, dřevěná, 2300x900x3040, obslužné dveře uzamykatelné, otvor pro pro přívod a odvod vzduchu, boční stěna perforovaná	kus	2.000	22,000.00	44,000.00
21	R	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	800.000	5.00	4,000.00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 19,950.00

22	R	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	285.000	70.00	19,950.00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D1 Vzduchotechnika učebny 359,594.40

23	R	Pol53	Vnitřní vzduchotechnická jednotka velikost 850 provedení pozinkované s integrovanými ventilátory, filtrací rekuperací (zima 93%), přehřevem a dohřevem vzduchu o vzduchovém výkonu 350 m3/h, externí tlak min 100 Pa	ks	2.000	141,350.00	282,700.00
24	R	Pol54	Opláštění jednotky, propojovací zákryt jednotky pro napojení na obvodovou stěnu s tepelnou a akustickou izolací	ks	2.000	5,280.00	10,560.00
25	R	Pol55	Fasádní vyústka (přívod + odvod) včetně průchodek fasády	ks	2.000	12,155.00	24,310.00
26	R	Pol56	Měření a regulace vzduchotechnické jednotky, včetně časového řízení, řízení teploty a kvality vzduchu (IR čidlo CO2)	kpl	2.000	1.10	2.20
27	R	Pol57	Vyústka s regulací 2, 315x65, lamely vodorovně	ks	14.000	544.50	7,623.00
28	R	Pol58	Krček vyústky pro průchod sádrokartonu 315x65	ks	14.000	126.50	1,771.00
29	R	Pol59	Potrubí pozinkované SK.I. trouba 425x525 l=1000 včetně 1 ks tlumičové vložky 100x525x1000 a 2 ks 50x525x1000	ks	2.000	3,206.50	6,413.00
30	R	Pol60	Potrubí pozinkované SK.I. koleno 425x525 - 90°	ks	2.000	863.50	1,727.00
31	R	Pol61	Potrubí pozinkované SK.I. trouba 425x525 l=500 VP	ks	2.000	467.50	935.00
32	R	Pol62	Potrubí pozinkované SK.I trouba f 200 včetně 30% tvarovek a přechodů	bm	34.000	320.10	10,883.40
33	R	Pol63	Potrubí pozinkované SK.I přechod osový f 200/340x170 l=300	ks	2.000	467.50	935.00
34	R	Pol64	Tlumič hluku na potrubí f 200 l=1000	ks	4.000	2,933.70	11,734.80

D2 Vzduchotechnika kuchyně 376,279.20

35	R	Pol65	Digestoř kuchyňská 1300x2100x690 včetně integrovaného zpětného získávání tepla (minimální sezónní účinnost 65%) a elektrického dohřevu vzduchu vzduchový výkon 1108 m3/h, taková ztráta max. 135 Pa, dohřev 10 kW, včetně ; lamelového filtru	ks	1.000	235,070.00	235,070.00
36	R	Pol66	Měření a regulace kuchyňské digestoče, včetně čidel, frekvenčních měničů a ovládacího panelu	kpl	1.000	55,803.00	55,803.00
37	R	Pol67	Potrubí pozinkované SK.I trouba f 280 včetně 30% tvarovek a přechodů na ventilátor	bm	24.000	492.80	11,827.20
38	R	Pol68	Potrubí pozinkované SK.I přechod osový f 280/500x500 l=500	ks	2.000	819.50	1,639.00
39	R	Pol69	Potrubí pozinkované SK.I trouba 500x500 l=1000 včetně 2 ks tlumičové vložky 100x500x1000	ks	4.000	3,426.50	13,706.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	Pol70	Potrubí pozinkované SK.I koleno 500x500 - 90°	ks	2.000	962.50	1,925.00
41	R	Pol71	Žaluzie protidešťová 500x500 do potrubí	ks	2.000	836.00	1,672.00
42	R	Pol72	Ventilátor potrubní radiální 1108 m3/h, 300 Pa s EC motorem	ks	2.000	18,188.50	36,377.00
43	R	Pol73	Pružné uložení ventilátorů	ks	4.000	168.30	673.20
44	R	Pol74	Filtrační stěna přívodu vzduchu na potrubí f 315 s vložkou EU5	ks	1.000	3,836.80	3,836.80
45	R	Pol75	Tlumič hluku na potrubí f 280 l=1000	ks	4.000	3,437.50	13,750.00

D3 Demontáže 3,190.00

46	R	Pol76	Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky kuchyně	hod	6.000	495.00	2,970.00
47	R	Pol45	Likvidace demontovaného zařízení	kpl	1.000	220.00	220.00

D4 Ostatní 39,820.00

48	R	Pol77	Zaregulování soustavy, nastavení MaR	hod	12.000	522.50	6,270.00
49	R	Pol78	Drobná stavební přípomoc	kpl	1.000	6,600.00	6,600.00
50	R	Pol79	Tepelná a hluková izolace z minerální vlny 60 mm, kaširovaná hliníkovou folií (venkovní izolace potrubí kuchyně)	m2	24.000	412.50	9,900.00
51	R	Pol80	Závěsy potrubí	ks	20.000	440.00	8,800.00
52	R	Pol81	Odvod kondenzátu a napojení na odpad v potrubí PPR	kpl	2.000	1,375.00	2,750.00
53	R	Pol82	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1.000	5,500.00	5,500.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

54	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 911,517.44

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace	EČO	
		Místo	st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Malé Svatoňovice	002 78 114	CZ00278114
Projektant	ELTYM Hronov spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.04.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště			0.00		
2		Montáž	2,500.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce			0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy			0.00		
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy			0.00		
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN			0.00		
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu			0.00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2,500.00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0.00		
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady			0.00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEČ MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341

IČO: 00278114
obec@malesvatonovice.cz

D Celkem bez DPH 2,500.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	2,500.00	525.00

Cena s DPH 3,025.00

E Přípočty a odpóčty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice

Zhotovitel:

Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval:

Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Malé Svatoňovice
Zhotovitel:
Místo: st. 471 a p.p.č 180/3, k.ú. Malé Svatoňovice

Zpracoval:
Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

1	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 2,500.00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

JKSO

Název objektu

Hromosvody

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
	0.00		0.00		0.00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	2,500.00		0.00		0.00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0.00		0.00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	68,971.80		0.00		0.00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0.00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0.00				0.00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	142,242.01				0.00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0.00		0.00		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 142,242.01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	142,242.01	29,870.82

Cena s DPH 172,112.83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzává doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114
obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Hromosvody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.

Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	70,770.21	68,971.80	139,742.01	0.000	0.000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	70,770.21	68,971.80	139,742.01	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	70,770.21	71,471.80	142,242.01	0.000	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
Objekt: Hromosvody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

139,742.01

741 Elektroinstalace - silnoproud

139,742.01

1	R	0001	Výkop kabelové rýhy 350x800, zához a zhutnění	m	50.000	350.00	17,500.00
2	R	0002	Demontáž stávajících hromosvodů vč.odvozu	ks	1.000	6,160.00	6,160.00
3	R	0370000003	Podpěra vedení svodových skrytých vodičů, Nerez, vč. šroubu a hmoždinky	ks	60.000	18.07	1,084.20
4	R	0370000004	podložka pro podpěru vedení svodových vodičů	ks	60.000	6.48	388.80
5	R	0380000107	hmoždinka SH 8x40mm kusová	ks	90.000	1.03	92.70
6	R	2120001500	vrut 5x60mm	ks	90.000	0.98	88.20
7	R	0370000300	Podpěra vedení betonová na plochou střechu,vč.montáže	ks	75.000	53.79	4,034.25
8	R	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby,	kus	69.000	59.40	4,098.60
9	354	354420300	svorka uzemnění nerez univerzální s 1 příložkou	kus	65.000	49.04	3,187.60
10	354	354420410	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	4.000	75.46	301.84
11	R	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana D do 10 mm	m	15.000	35.75	536.25
12	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	9.375	35.75	335.16
13	R	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	50.000	24.75	1,237.50
14	354	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50.000	35.75	1,787.50
15	R	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, D do 10 mm	m	135.000	86.24	11,642.40
16	354	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	135.000	15.95	2,153.25
17	R	7414200111	Montáž vodiče svodového s vysokonapětovou izolací	m	23.000	171.60	3,946.80
18	354	354420341	Vodič svodový s vysokonapětovou izolací	m	23.000	1,243.00	28,589.00
19	R	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	17.000	59.40	1,009.80
20	354	354420340	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	5.000	83.05	415.25
21	354	354420400	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	12.000	84.26	1,011.12
22	354	354420401	Zemní uzemňovací krabice pro spojení vodiče HVI a drátu FeZn 10mm (vč.. montáže a svorky)	ks	5.000	2,145.00	10,725.00
23	R	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	15.000	283.80	4,257.00
24	354	354418300	Ochranná nerezová trubka OU 2.0 na ochranu izolovaného svodu 2,0 m	kus	6.000	236.50	1,419.00
25	354	354418440	držák ochranné nerezové trubky, nerez, včetně vrutu, hmoždinky a podložky	kus	17.000	106.37	1,808.29
26	R	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	10.000	58.74	587.40
27	354	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	10.000	3.47	34.70
28	R	741420088	Montáž připojovací sady na vodič HVI	ks	5.000	322.30	1,611.50
29	354	354421118	Připojovací sada (2ks koncovek) na vodič HVI (včetně smršť bužírek, opletu a svorek)	ks	5.000	1,534.50	7,672.50

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	354	354422158	Příchytka kovová pro vodič HVI (nerez) s příloškou	ks	46.000	165.00	7,590.00
31	R	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na podst.vč.mont.podstavce a podložky	kus	4.000	391.60	1,566.40
32	001	0013	Jímací tyč délky 2,0m, včetně podstavce bet. 16kg, zakončení do stojanu a plastové podložky pod podstavec	ks	4.000	935.00	3,740.00
33	R	741128004.1	Ostatní práce elektro - revize elektro	ks	1.000	3,905.00	3,905.00
34	R	741128004.2	Ostatní práce elektro - prořez	kus	1.000	1,375.00	1,375.00
35	R	741128004.3	Ostatní práce elektro - zednické přípomoce	ks	1.000	3,850.00	3,850.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

36	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 142,242.01

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

JKSO

Název objektu

Kotelna

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	6,350.00	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	45,058.65	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	25,485.33	11		0.00		16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		76,893.98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HVS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady		12,375.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 89,268.98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	89,268.98	18,746.49

Cena s DPH 108,015.47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00


STAKO Červený Kostelec s.r.l.

Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114

obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Kotelna

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	45,058.65	25,485.33	70,543.98	0.000	0.000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	44,515.25	23,769.33	68,284.58	0.000	0.000
742	Elektroinstalace - slaboprúd	543.40	1,716.00	2,259.40	0.000	0.000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0.00	12,375.00	12,375.00	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	6,350.00	6,350.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN8	Přesun stavebních kapacit	0.00	3,850.00	3,850.00	0.000	0.000
	Celkem	45,058.65	44,210.33	89,268.98	0.000	0.000

MALÉ SVATOŇOVICE
 11. 4. 2020 10:00
 11. 4. 2020 10:00
 11. 4. 2020 10:00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská škola Malé Svatoňovice
Objekt: Kotelna

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.
Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

70,543.98

741 Elektroinstalace - silnoproud

68,284.58

1	R	0003	Montáž technologických zařízení kotelny	ks	3.000	322.66	967.98
2	000	0002	Čidlo přetopení kotelny (termostat +40C), 230V, 6A, IP44	ks	1.000	2,552.00	2,552.00
3	000	0004	Čidlo výskytu CO (oxid uhelnatý), 230V, 5A, IP44, motnáž na strop	ks	1.000	1,353.00	1,353.00
4	000	0005	Světelná a zvuková signalizace, 230V, 95dB, žlutá barva	ks	1.000	4,845.50	4,845.50
5	R	001	Montáž svorek hromosvodných na potrubí se zhotovením pásku	ks	10.000	95.70	957.00
6	142	1420000104	Cu pásek ke svorce pospojovací délka 0,5m	ks	10.000	16.29	162.90
7	142	1420000103	svorka na pospojení potrubí	ks	10.000	13.09	130.90
8	R	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	40.000	62.37	2,494.80
9	345	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	kus	40.000	20.13	805.20
10	R	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	80.000	15.95	1,276.00
11	341	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	60.000	8.87	532.20
12	341	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	20.000	65.23	1,304.60
13	R	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	65.000	21.45	1,394.25
14	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	65.000	11.55	750.75
15	R	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	10.000	21.45	214.50
16	341	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	10.000	18.92	189.20
17	R	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vyplnačů, řazení 1-jednopolových	kus	2.000	105.60	211.20
18	000	0001	Stoptlačítko s aretací, červené, 230V, 6A, IP44, v elektroinstalační krabici	ks	2.000	869.00	1,738.00
19	R	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	20.000	102.08	2,041.60
20	345	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	20.000	124.30	2,486.00
21	R	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	2.000	1,551.00	3,102.00
22	006	0062	Rozváděč HR2 - úprava, doplnění - dle TZ	ks	1.000	26,950.00	26,950.00
23	348	348144390.4.7	Podružný elektromateriál	ks	1.000	715.00	715.00
24	R	741128004.3	Ostatní práce elektro - zednické přípomoce	ks	1.000	3,300.00	3,300.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	741128004.2	Ostatní práce elektro - prořez kabelů, žlabů a lišt	kus	1.000	1,650.00	1,650.00
26	R	741128004.1	Ostatní práce elektro - revize elektro	ks	1.000	6,160.00	6,160.00

742 Elektroinstalace - slaboproud 2,259.40

27	R	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	80.000	21.45	1,716.00
28	341	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	55.000	3.64	200.20
29	341	341210441	kabel sdělovací s CU jádrem stíněný JYSTY 4x1	m	15.000	13.26	198.90
30	341	341210442	kabel sdělovací s CU jádrem stíněný JYSTY 4x1,5	m	10.000	14.43	144.30

HZS Hodinové zúčtovací sazby 12,375.00

31	R	HZS2222	Odborná demontáž elektroinstalace, zmapování stavu, popsání vývodů	hod	15.000	495.00	7,425.00
32	R	HZS2222.1	Odborná montáž technologie kotelny (zapojení technologie)	hod	10.000	495.00	4,950.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6,350.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

33	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit 3,850.00

34	R	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1.000	3,850.00	3,850.00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Celkem 89,268.98

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

Název objektu

Kuchyně

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	4,150.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	7,951.69	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	24,438.15	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		36,539.84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		2,508.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

39,047.84

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

PSČ: 542 34, tel: 499 886 341

IČO: 00278114

obec@malesvatonovice.cz

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	39,047.84	8,200.05

Cena s DPH

47,247.89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Kuchyně

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	7,951.69	24,438.15	32,389.84	0.000	0.000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	7,655.69	23,043.90	30,699.59	0.000	0.000
742	Elektroinstalace - slaboprúd	296.00	1,394.25	1,690.25	0.000	0.000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0.00	2,508.00	2,508.00	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	4,150.00	4,150.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN8	Přesun stavebních kapacit	0.00	1,650.00	1,650.00	0.000	0.000
	Celkem	7,951.69	31,096.15	39,047.84	0.000	0.000

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
 IČO: 008 609 131
 271 02 8111
 obec@male-svatonovice.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Kuchyně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

32,389.84

741 Elektroinstalace - silnoproud

30,699.59

1	R	0003	Montáž technologických zařízení kotelny	ks	11.000	242.00	2,662.00
2	R	0007	Úprava stávajícího rozvaděče kuchyně (doplnění jističe C32/3, proudového chrániče 10/1N/B/003, úprava masky, úprava rámu	ks	1.000	4,235.00	4,235.00
3	R	001	Montáž svorek hromosvodných na potrubí se zhotovením pásku	ks	5.000	95.70	478.50
4	142	1420000104	Cu pásek ke svorce pospojovací délka 0,5m	ks	5.000	16.29	81.45
5	142	1420000103	svorka na pospojení potrubí	ks	5.000	13.09	65.45
6	R	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	70.000	62.37	4,365.90
7	345	345718250	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	kus	35.000	20.13	704.55
8	345	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	kus	35.000	32.45	1,135.75
9	R	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	45.000	15.95	717.75
10	341	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	25.000	8.87	221.75
11	341	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	15.000	14.74	221.10
12	341	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	5.000	24.75	123.75
13	R	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	52.000	21.45	1,115.40
14	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	52.000	11.55	600.60
15	R	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	47.000	21.45	1,008.15
16	341	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	12.000	18.92	227.04
17	341	341110901	kabel silový s Cu jádrem YSLYCY 5x1,5 mm2	m	35.000	21.33	746.55
18	R	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	20.000	21.45	429.00
19	341	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	15.000	50.82	762.30
20	341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	5.000	73.48	367.40
21	R	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	1.000	1,551.00	1,551.00
22	348	348144390.4.7	Podružný elektromateriál	ks	1.000	1,375.00	1,375.00
23	R	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2.000	105.60	211.20
24	000	0006	Spínač povrchový, řazení kontaktů 1/0 SO, na povrch, 230V, 10A, IP44	ks	1.000	154.00	154.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	000	0001	Stoptlačítko s aretací, červené, 230V, 6A, IP44, v elektroinstalční krabici	ks	1.000	869.00	869.00
26	R	741128004.2	Ostatní práce elektro - prořez kabelů, žlabů a lišt	kus	1.000	1,045.00	1,045.00
27	R	741128004.1	Ostatní práce elektro - revize elektro	ks	1.000	3,575.00	3,575.00
28	R	741128004.3	Ostatní práce elektro - zednické přípomoce	ks	1.000	1,650.00	1,650.00

742 Elektroinstalace - slaboproud 1,690.25

29	R	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	65.000	21.45	1,394.25
30	341	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	45.000	3.64	163.80
31	341	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	m	20.000	6.61	132.20

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2,508.00

32	R	HZS2222	Odborná demontáž elektroinstalace, zmapování stavu, popsání vývodů	hod	3.000	313.50	940.50
33	R	HZS2222.1	Odborná montáž technologie VZT (zapojení technologie)	hod	5.000	313.50	1,567.50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4,150.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

34	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit 1,650.00

35	R	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1.000	1,650.00	1,650.00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Celkem 39,047.84

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

Název objektu

Třídy

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

ELTYM Hronov spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	3,600.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	17,307.40	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	17,444.35	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		38,351.75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

38,351.75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	38,351.75	8,053.87

Cena s DPH

46,405.62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00


STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114

obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Třídy

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	17,307.40	17,444.35	34,751.75	0.000	0.000
741	Elektroinstalace - silnoproud	17,307.40	17,444.35	34,751.75	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	3,600.00	3,600.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN8	Přesun stavebních kapacit	0.00	1,100.00	1,100.00	0.000	0.000
	Celkem	17,307.40	21,044.35	38,351.75	0.000	0.000

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MALÉ SVATOŇOVICE
 IČO: 00258111
 DIČ: CZ00258111
 e-mail: mateřska@malasvatoňovice.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Třída

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ELTYM Hronov spol. s r.o.

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

34,751.75

741 Elektroinstalace - silnoproud

34,751.75

1	R	0003	Montáž technologických zařízení VZT (zapojení, zprovoznění)	ks	4.000	242.00	968.00
2	000	0004.1	Čidlo výskytu CO (oxid uhelnatý), 230V, 5A, IP44, montáž na strop	ks	2.000	2,343.00	4,686.00
3	R	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	80.000	62.37	4,989.60
4	000	0001	Lišta vkladací bezhalogenová, hranatá, 20x20mm s víčkem	ks	80.000	106.26	8,500.80
5	R	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	85.000	21.45	1,823.25
6	000	0004	Kabel bezhalogenový 1-CXKE-R-J 3x1,5 B2CAS1D0	m	85.000	24.86	2,113.10
7	R	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	30.000	21.45	643.50
8	000	0003	Kabel bezhalogenový 1-CXKE-R-J 7x1,5 B2CAS1D0	m	30.000	35.75	1,072.50
9	R	741128004.4	Úprava stávajícího podružného rozvaděče na patře (doplnění jističe B10/1, úprava rámu a masky)	ks	2.000	2,145.00	4,290.00
10	348	348144390.4.7	Podružný elektromateriál	ks	1.000	935.00	935.00
11	R	741128004.1	Ostatní práce elektro - revize elektro	ks	1.000	2,530.00	2,530.00
12	R	741128004.2	Ostatní práce elektro - prořez kabelů, žlabů a lišt	kus	1.000	550.00	550.00
13	R	741128004.3	Ostatní práce elektro - zednické přímomoce	ks	1.000	1,650.00	1,650.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3,600.00

VRN3 Zařízení staveniště

2,500.00

14	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

1,100.00

15	R	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1.000	1,100.00	1,100.00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Celkem

38,351.75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice

Název objektu

Požadavky PBŘ

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4,067.43	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00	
2		Montáž	3,093.20	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00	
3	PSV	Dodávky	37,125.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00	
4		Montáž	7,804.60	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00	
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (ř. 1-6)		52,090.23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 52,090.23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	52,090.23	10,938.95

Cena s DPH 63,029.18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ②
obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelné technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Požadavky PBŘ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4,067.43	593.20	4,660.63	0.000	0.000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4,067.43	582.57	4,650.00	0.000	0.000
998	Přesun hmot	0.00	10.63	10.63	0.000	0.000
PSV	Práce a dodávky PSV	37,125.00	7,804.60	44,929.60	0.000	0.000
766	Konstrukce truhlářské	37,125.00	7,804.60	44,929.60	0.000	0.000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
VRN3	Zařízení staveniště	0.00	2,500.00	2,500.00	0.000	0.000
	Celkem	41,192.43	10,897.80	52,090.23	0.000	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Požadavky PBŘ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4,660.63

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,650.00

1	R	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3.000	250.00	750.00
2	449	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3.000	1,300.00	3,900.00

998 Přesun hmot 10.63

3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0.037	287.32	10.63
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 44,929.60

766 Konstrukce truhlářské 44,929.60

4	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4.000	935.00	3,740.00
5	611	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	4.000	5,445.00	21,780.00
6	R	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1.000	935.00	935.00
7	611	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch lakovaný plně 900x1970/2100mm	kus	1.000	5,445.00	5,445.00
8	R	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5.000	245.92	1,229.60
9	549	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214	kus	5.000	1,980.00	9,900.00
10	R	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5.000	80.00	400.00
11	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	soubor	1.000	1,500.00	1,500.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2,500.00

VRN3 Zařízení staveniště 2,500.00

12	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem 52,090.23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Jednotka: Kč
Místo: Malé Svatoňovice
Datum: 3. 4. 2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka
Malé Svatoňovice**

Název objektu **Zařízení a vybavení ...**

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.04.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12,000.00	8	Práce přesčas			0.00	13	Zařízení staveniště					0.00								
2		Montáž	586,773.00	9	Bez pevné podl.			0.00	14	Projektové práce					0.00								
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka			0.00	15	Územní vlivy					0.00								
4		Montáž	0.00	11				0.00	16	Provozní vlivy					0.00								
5	"M"	Dodávky	0.00						17	Jiné VRN					0.00								
6		Montáž	0.00						18	VRN z rozpočtu					0.00								
7	ZRN (ř. 1-6)		598,773.00	12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)					0.00								
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost			0.00	22	Ostatní náklady					0.00								

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 598,773.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	598,773.00	125,742.33

Cena s DPH 724,515.33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114

obec@malesvatonovice.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice
 Objekt: Zařízení a vybavení ...

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 3. 4. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Ostatní	Ostatní	12,000.00	586,773.00	598,773.00	0.000	0.000
OST - k	Ostatní - kuchyň	0.00	450,273.00	450,273.00	0.000	0.000
OST - t	Ostatní - třídy	12,000.00	136,500.00	148,500.00	0.000	0.000
	Celkem	12,000.00	586,773.00	598,773.00	0.000	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností - Mateřská školka Malé Svatoňovice

Objekt: Zařízení a vybavení ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ostatní Ostatní

598,773.00

OST - k Ostatní - kuchyň

450,273.00

1	R	100	Elektrický sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou, s vnitřní ochranou proti přehřátí, 4x plotna čtvercová 3,5 kW, 300 x 300 mm, 90x80x90cm	kus	2.000	67,590.00	135,180.00
2	R	101	Konvektomat o kapacitě 6 gastronádob 2/3, (šxhvx) 683 x 575 x 644 mm, příkon 4,9 kW (3,3 při 230 V), ovládání grafické/dotykové	kus	1.000	99,000.00	99,000.00
3	R	102	Fritéza elektrická, celonerezové provedení, produkce až 5kg/hod, obsah oleje 4-5l, regulace teploty 50-190°C, (šxhvx) 18 x 42 x 30 cm	kus	1.000	4,990.00	4,990.00
4	R	103	Myčka, minimální tepelné ztráty, hlučnost 62 dB, dvoupříslužkové provedení, sada nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní), termostatický systém oplachu,(šxhvx) 58,2 x 61 x 82,2 cm	kus	1.000	35,900.00	35,900.00
5	R	104	Nerezový stůl se třemi zásuvkami 1400x800	kus	4.000	13,666.00	54,664.00
6	R	105	Nerezový mycí stůl dvoudřez - 1200x700 (450x450x250)	kus	1.000	12,307.00	12,307.00
7	R	106	Stůl pracovní se zásuvkovým blokem, přestavitelnou policí a posuvnými dvířky (L, P, provedení), šířka 1900mm, hloubka 800mm	kus	1.000	25,920.00	25,920.00
8	R	107	Mycí stůl jednodřez s rozměry dřezu 50x50x32cm, nohy jeklové stavitelné, zadní lem, nerezový plech o síle 1mm	kus	2.000	7,242.00	14,484.00
9	R	108	Police nástěnná 100x20, plech o síle 1 mm	kus	4.000	1,390.00	5,560.00
10	R	109	Sada hrnců a poklic	soub	1.000	5,000.00	5,000.00
11	R	110	Volně stojící chladnička v energetické třídě A++, celkový objemem 318 l, součástí systém Multiflow, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci vlhkosti a vzduchu v prostoru ledničky, zásuvka FreshBox, (šxhvx) 59,5 x 68,8 x 188,8 cm	kus	2.000	11,000.00	22,000.00
12	R	111	Gastronádoby a plechy do konvektomatu	kus	7.000	1,500.00	10,500.00
13	R	112	Podstavec pod konvektomat, 7 zásuvů, (šxhvx) 82,5 x 57 x 76,5	kus	1.000	9,768.00	9,768.00
14	R	113	Dodávka a montáž spotřebičů	soub	1.000	15,000.00	15,000.00

OST - t Ostatní - třídy

148,500.00

15		200	Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, 230V, elektronický předřadník, bílá mřížka - osvětlení tříd	kus	12.000	500.00	6,000.00
16		201	Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, 230V, elektronický předřadník, bílá mřížka - osvětlení jídelny	kus	12.000	500.00	6,000.00
17	R	202	Demontáž, likvidace a montáž osvětlení	kus	24.000	650.00	15,600.00
18	R	203	CD/MP3 přehrávač	kus	1.000	900.00	900.00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	R	204	Piano	kus	1.000	120,000.00	120,000.00

Celkem

598,773.00