

C. Situační výkres ulice Hlavní – I. etapa



Popis prováděných prací:

délka chodníku 84 m, šířka proměnná 1,5 m, celková plocha 126 m²

zemní práce: odkopávky stávajícího povrchu do 30 cm s odvozem na skládku, úprava pláň se zhutněním, demontáž zábradlí v délce 6 m nadezdění římsy propustku z řádkového zdiva kamenného do budoucí nivelety chodníku a zpětná montáž zábradlí.

Silniční obrubníky jsou bez úprav.

osazení zahradních obrubníků do betony C 12/15 s náslapnou hranou 60 mm od nivelety chodníku na vnější straně

podkladní vrstva ze štěrkodrti 0–32 mm v tl. 200 mm

zámková dlažba šedá v tl. 60 mm, 200x100 (obdélník) do ložné vrstvy z kameniva 4-8 mm a napojení do stávajících zpevněných ploch, nástupní místo autobusové zastávky bude z červené reliéfní ZD

odvodnění chodníku zůstává stávající s příčným spádem 1,5 % do vozovky

DIO dle TP 66 schéma B6

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA , náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka		
Obec: Smržovka	k.ú. Smržovka, ppč. 2358/11,2358/1	Kraj: Liberecký
SMRŽOVKA chodníky a parkoviště 2025		
ul. Hlavní I/14 od čp.703 Hotel I+M – čp.948 I. etapa		
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		
Vypracoval: Petr Löffler		
Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz		
Datum 11/2024	číslo zakázky: 7/2024	stupeň: DSP + PDPS
Část: C 1	Příloha: 4	Měřítko: 1:5000