

C. Situační výkres ulice Hlavní – III. etapa



Popis prováděných prací:

délka chodníku 41 m, šířka proměnná 1,5 m, celková plocha 149 m²

zemní práce: odkopávky stávajícího povrchu do 30 cm s odvozem na skládku, úprava pláň se zhutněním, napojení dešťového svodu do PVD DN 200 v délce 25 m do stávající UV.

Silniční obrubníky jsou bez úprav. Příčný spád chodníku 1,5 % do vozovky.

Osazení zahradních obrubníků do betonu C 12/15 s nášlapnou hranou 60 mm od nivelety chodníku na vnější straně. Zřízení anglických dvorků před sklepními otvory. Podkl. vr. ze ŠD 0–32 mm v tl. 200 mm ZD šedá v tl. 80 mm, 200x100 (obdélník) do ložné vrstvy z kameniva 4-8 mm a napojení do stávajících zpevněných ploch, podél silničního obrubníku vznikne pruh z ZD v červené barvě

DIO dle TP 66 schéma B6

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA , náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka		
Obec: Smržovka	k.ú. Smržovka, ppč.4193, ppč.4194/2	Kraj: Liberecký
SMRŽOVKA chodníky a parkoviště 2025		
ul. Hlavní I/14 čp.690, čp.691 III. etapa		
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		
Vypracoval: Petr Löffler		
Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz		
Datum 11/2024	číslo zakázky: 7/2024	stupeň: DSP + PDPS
Část: C 1	Příloha: 5	Měřítko: 1:5000