


SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
Se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupená: Ing. Matějem Králem, starostou obce
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Společnost „ESB/EUROGAS – ČOV Třebotov“**
se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol

Správce společnosti: Energie – stavební a báňská a.s.
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
Zastoupený: Ing. Oldřichem Vytiskou, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Společník 2: EUROGAS a.s.
Se sídlem: Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
Zastoupený: Ing. Janem Kdýrem, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Intenzifikace čistírny odpadních vod Třebotov**“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)



I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo Rozšíření kapacity ČOV Třebotov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr (zpracované společností **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.**, IČO: 60193689, se sídlem Křížova 472/47, 150 00 Praha 5 - Smíchov), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“), vč. pětileté následné záruky, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území obce Třebotov, areál čistírny odpadních vod. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci (v příloze č. 1 této smlouvy).
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudace díla bude zajištěna ze strany objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je spolufinancováno z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2024 – NPZP-1.3.D.b, Číslo žádosti: 1240700011 a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

32 247 004,35 Kč bez DPH

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „**ZDPH**“).

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a ostatní náklady potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS CZ nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.
7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.
2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel či technický dozor stavebníka jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
3. Objednatel provede úhradu faktury, avšak vždy pouze do výše 90 % z fakturované částky. Zhotovitel je tak oprávněn požadovat proplacení pouze do celkové výše 90 % z fakturované částky, které bude osvědčeno oběma smluvními stranami podpisem na zjišťovacím protokolu.
4. Zbývajících 10 % ceny díla ze všech faktur bude pozastávkou (zádržným). Pro účely této smlouvy se pozastávkou (zádržným) rozumí část ceny díla, na jejíž zaplacení vznikl zhotoviteli nárok, avšak splatnost této části ceny díla je dohodou stran odložena a bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 6 tohoto článku. Takto zadržaná část ceny díla slouží objednateli jako institut zajišťující splnění závazků zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla.

5. Pozastávku z ceny díla dle odstavce 5 tohoto článku se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části pozastávky s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, (resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků), a po vystavení a předání konečné faktury.
6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků objednateli, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
7. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
10. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: 1240700011 a názvem projektu: Rozšíření kapacity ČOV Třebotov, ve smyslu čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
13. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy (předpoklad uzavření březen 2026).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 31. 3. 2027.
3. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín dokončení díla dle odst. 2 se posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady

spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuoobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
 - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytnou součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje každý den zasílat smluvními stranami určenému zástupci objednatele prostřednictvím e-mailu elektronické fotokopie všech provedených zápisů ve stavebním deníku z příslušného dne.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII. Provádění díla

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet níže uvedené osoby (realizační tým):

- (i) Osoba pověřená vedením stavby (Stavbyvedoucí): Ing. Milan Schagerer,
- (ii) Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Lenka Šafaříková Westfálová,
- (iii) Specialista na technická zařízení: Ing. Lenka Šafaříková Westfálová,

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
8. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující služby podle této smlouvy, veškerým potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění díla, a to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy.
9. Zhotovitel se zavazuje na základě písemného odůvodněného požadavku objednatele vyměnit zaměstnance bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od doručení tohoto písemného požadavku.
10. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu

rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
19. Zhotovitel je povinen stavební odpady, které vzniknou při realizaci díla dle této smlouvy, zařazovat podle druhu a kategorií, tyto třídit, evidovat a odstraňovat v souladu s platnou legislativou, s důrazem na tzv. zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH). Zhotovitel se nad rámec výše uvedené povinnosti dále zavazuje minimálně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou nebezpečného odpadu a s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi opětovně využít, tento recyklovat nebo jinak využít, vč. zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Nebude-li možné stavební či demoliční odpad opětovně či jinak využít, je zhotovitel povinen odpady odstranit v souladu s platnou legislativou. Stavební odpady obsahující nebezpečné látky je zhotovitel povinen zlikvidovat prostřednictvím specializované firmy, která disponuje povolením k nakládání s nebezpečnými odpady, nedisponuje-li povolením k nakládání s nebezpečnými odpady sám zhotovitel. Podmínky zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH), blíže specifikované poskytovatelem dotace udělené v rámci realizaci tohoto díla objednateli, které jsou přílohou č. 4 smlouvy, se zhotovitel zavazuje dodržovat a v souladu s těmito podmínkami dílo realizovat.
20. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
21. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
22. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
23. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
24. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách

předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.
8. Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelově požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé

k řádnému užívání.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
 - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za jakost díla poskytnutí zhotovitelem není tímto postupem dotčena.
9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace a bankovní záruka.

1. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednatelem a třetím osobám, a to minimálně **ve výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 %**; pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citovanou v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vč. zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu této smlouvy.
5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby (dále jen „**období platnosti bankovní záruky**“).
6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 a odst. 7 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.
7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně **5 % z ceny díla („výše zajištění“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.
8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.

XIV. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatel stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, nebo 2 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, a toto porušení nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě objednatel stanovené, která bude činit alespoň 5 dní, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy do výše zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o níž je zhotovitel povinen doplnit příslušnou bankovní záruku do výše zajištění.
8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
10. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
11. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
12. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.

Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka.
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny, průběžně sledovat, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy, technických norem a jiných předpisů, přebírat dodávky stavebních prací (včetně kontroly a přebírání zakrývaných prací) podle smlouvy, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušování prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

- g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - i) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
 - j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
 4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
 6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
 7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
 8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
 9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
 10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíše oprávněný zástupce obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezátěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatel, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců,

agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

12. Smluvní strany jsou povinny minimálně do 31. 12. 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta

strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.


Závěrečná ustanovení

1. Jediným jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná společností **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.**, IČO: 60193689, se sídlem Křížova 472/47, 150 00 Praha 5 - Smíchov) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Podmínky DNSH
10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Třebotově dne 27.2.2026


V Praze dne 27-02-2026

Objednatel



Zhotovitel

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081



Obec Třebotov
Ing. Matěj Král
starosta obce

Společnost „~~ESB~~/EUROGAS - ČOV Třebotov“
Ing. Oldřich Vytiska
předseda představenstva
Energie - stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-12-1
Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Třebotov	Datum:	05.02.2026
Zadavatel:		IČ:	
Obec Třebotov		DIČ:	
Účastník:		IČ:	45146802
Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.		DIČ:	CZ45146802
Projektant:		IČ:	
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Josef Němeček		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		32 247 004,35
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 12,00%	Výše daně 6 771 870,91 0,00
Cena s DPH		39 018 875,26

Ing. Oldřich Vytiska
Digitálně podepsal Ing. Oldřich Vytiska
Datum: 2026.02.05 08:13:13 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 25-12-1

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Místo: Třebotov

Datum: 05.02.2026

Zadavatel: Obec Třebotov

Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s.
Ing. Josef Němeček

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcei Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	SO 01 – KALOLISOVNA	32 247 004,35	39 018 875,26	STA
01	SO 01.1 - STAVEBNÍ ČÁST	1 722 851,13	2 084 649,87	Soupis
02	SO 01.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST	1 520 539,84	1 839 853,21	Soupis
02	SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV	202 311,29	244 796,66	STA
01	SO 02.1 - STAVEBNÍ ČÁST	11 108 908,84	13 441 779,70	Soupis
02	SO 02.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST	10 818 480,74	13 090 361,70	Soupis
03	SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY	290 428,10	351 418,00	STA
01	SO 03.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 558 020,80	1 885 205,17	Soupis
02	SO 03.2 - OPLOCENÍ	66 367,43	80 304,59	Soupis
03	SO 03.3 - TERÉNNÍ ÚPRAVY	273 335,23	330 735,63	Soupis
04	SO 03.4 - TRUBNÍ VEDENÍ	904 584,17	1 094 546,85	Soupis
04	SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV	313 733,97	379 618,10	STA
01	SO 04.1 - STAVEBNÍ ČÁST	773 155,25	935 517,85	Soupis
05	PS 01 – STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST	773 155,25	935 517,85	PRO
06	PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST	12 386 074,94	14 987 150,68	PRO
01	PS 02.1 - Technologická Elektroinstalace	3 773 993,39	4 566 532,00	Soupis
02	PS 02.2 - MaR	2 638 583,11	3 192 685,56	Soupis
07	VRN	1 135 410,28	1 373 846,44	VON
		924 000,00	1 118 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA
Soupis: 01 - SO 01.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS – ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a baňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 520 539,84	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 520 539,84	21,00%	319 313,37
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 839 853,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA
Soupis: 01 - SO 01.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov

Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	48 518,51
2 - Zakládání	274 097,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	170 715,68
4 - Vodovodné konstrukce	31 763,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 489,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 472,60
998 - Přesun hmot	67 628,47
PSV - Práce a dodávky PSV	768 853,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 243,01
751 - Vzduchotechnika	46 291,05
762 - Konstrukce tesařské	139 294,62
763 - Konstrukce suché výstavby	196 477,58
764 - Konstrukce klempířské	88 937,66
765 - Konstrukce pokrývačské	156 477,18
766 - Konstrukce truhlářské	45 542,70
767 - Konstrukce zámečnické	16 368,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 068,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 151,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA

Soupis: 01 - SO 01.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov

Datum: 05.02.2026

Zadavatel:Obec Třebotov

Účastník:Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant:Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel:Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

DHSV

Práce a dodávky HSV

1 520 539,84751 686,28

D 1Zemní práce								
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	71,500	63,86	4 565,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
13*5,5 "zastavěná plocha								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	71,500	277,30	3 396,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
od								
3,5*(6+4)*0,35 "prohloubení pod základové desky								
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,072	923,27	24 994,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
(6,8+3,5+5+3,5)*2*0,8*0,9 "rýha š. 800mm								
Součet								
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,300	93,80	1 341,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
71,5*0,2 "uložení ornice na pozemku								
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	55,114	129,19	7 120,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
od+V "zemina na meziskládku								
Z "zpětný zásyp								
Součet								
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	15,792	177,51	2 803,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
Z "zemina pro zpětný zásyp - meziskládka								
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách	m3	15,792	272,04	4 296,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
od+V "celkový výkop								
-(BET+D+POD) "Pasy,deska, podsyp								
Součet								
D 2Zakládání								
8	K	270001111	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	3,000	577,70	1 733,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
1 "C. prostup DN150, potrubí DN65 - kal								
2 "D, F. prostupy DN250, potrubí DN150 - odpad								
Součet								
9	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2025 02
VV								
2*0,5 "Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	0,500	660,00	330,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	271532212.1	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	7,000	2 200,00	15 400,00	
	W	POD	PZD*0,2 "základová deska		7,000			
12	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,250	6 296,92	33 058,83	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321411					
	W	D	PZD*0,15 "základová deska		5,250			
	W	PZD	3,5*(6+4) "základová deska plocha celková		35,000			
13	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	6,000	1 617,56	9 705,36	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
	W		(6.8+5+4,1*2)*2*0,15 "obvod desky		6,000			
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,000	346,62	2 079,72	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	45 060,55	8 561,50	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273361821					
	W		0,19 "R8, R10		0,190			
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,470	45 060,55	21 178,46	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
	W		0,47 "KARI KY51 - statika		0,470			
17	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,280	6 296,92	71 029,26	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711					
	W		(6.8+3,5+5+3,5)*2*0,4*0,75 "pas š.400mm		11,280			
	W	BET	Součet		11,280			
18	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zařízení	m2	56,400	1 617,56	91 230,38	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
	W		(6.8+3,5+5+3,5)*2*0,75 "pas š.400mm		56,400			
19	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	56,400	346,62	19 549,37	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				170 715,68	
20	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	65,320	2 145,00	140 111,40	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235151					
			Poznámka k položce.					
P			MONTÁŽNÍ OTVOR					
			2400x2100					
			ZAŽDIT PO INSTALACI					
			TECHNOLOGIE					
	W		(6.8+3,5)*2*3		61,800			
	W		-(0,9*2+1,2*1,2*2) "dveře, okna		-4 680			
	W		4,1*2 "štitý		8,200			
	W		Součet		65,320			
21	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	19,700	286,00	5 634,20	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238937					
	W		(6.8+3,5)*2*0,9		19,700			
22	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	495,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168012					
	W		2*3 "PF1 + 2xPF2		6,000			
23	K	386381111.1	Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací	kus	2,000	11 000,04	22 000,08	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1 "jimka 700 x400x400mm		1,000			
VV			1 "jimka 600x400x900mm		1,000			
VV			Součet		2,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								31 763,31
24	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,236	6 296,92	7 782,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414					
VV			(6,8+3,5)*2*0,2*0,3 "věnec		1,236			
25	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	8,240	1 617,56	13 328,69	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
VV			(6,8+3,5)*2*0,2*2 "věnec		8,240			
26	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	8,240	346,62	2 856,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
27	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,173	45 060,55	7 795,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
VV			1,236*140*0,001 "věnec 140kg/m3		0,173			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								120 489,73
28	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	65,320	130,00	8 491,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612121101					
VV			PZ "vitrní plocha		65,320			
29	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	65,320	107,00	6 989,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
30	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková svislých konstrukcí stěn	m2	65,320	413,84	27 032,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141					
31	K	622121111	Zařízení spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	65,320	63,50	4 147,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622121111					
32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	65,320	92,10	6 015,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131101					
33	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková stěn	m2	65,320	461,11	30 119,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321141					
VV			PZ "venkovní plocha zdiva		65,320			
34	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	5,064	5 440,00	27 548,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311125					
VV			(3,5*6,2+5*4,1)*0,12 "plocha podlah, spádováno k jímkám		5,064			
35	K	631319022	Příplatek k cenám mazin za úpravu povrchu mazinový přehlazením s poprašením cementem pro konečnou úpravu, mazinina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	5,064	831,00	4 208,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319022					
36	K	63131911R	Příplatek k cenám mazin za vytvoření spádu	m2	42,200	124,00	5 232,80	
	VV		(3,5*6,2+5*4,1)		42,200			
37	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazinou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	19,400	36,30	704,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112115					
VV			(3,5+6,2)*2		19,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								38 472,60
38	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	102,000	73,00	7 446,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111					
VV			(13+4)*2*3		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	9413111211	Online PSC VV	Lešení řádové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m. příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 060,000	2,45	7 497,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9413111211 102*30 "Přepočtené koeficientem množství		3 060,000			
40	K	9413111811	Online PSC	Lešení řádové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	102,000	48,20	4 916,40	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9413111811					
41	K	9491111112	Online PSC VV	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž	sada	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9491111112 2 "vnitřní použití		2,000			
42	K	9491111212	Online PSC VV	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	80,000	13,80	1 104,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9491111212 2*40 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
43	K	9491111812	Online PSC	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž	sada	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9491111812					
44	K	952901111	Online PSC VV	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	35,000	151,00	5 285,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/9529011111 PZD "dotčená plocha		35,000			
45	K	953961114.1	VV	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,	kus	14,000	96,30	1 348,20	
				14 "pozednice		14,000			
46	K	971033251	Online PSC VV	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	394,00	788,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033251 2 "Prostupy A, B, DN80		2,000			
47	K	971033351	Online PSC VV	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel palených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	394,00	394,00	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033351 1 "Prostup E, DN300		1,000			
48	K	97716413R	VV	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru do DN 300 -podle TZ	kpl	3,000	2 702,00	8 106,00	
				3 "vodotěsné utěsnění prostupů C, D, F		3,000			
D	998			Přesun hmot				67 628,47	
49	K	998011001	Online PSC	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným	t	97,729	692,00	67 628,47	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001					
D	PSV			Práce a dodávky PSV				768 853,56	
D	711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 243,01	
50	K	711111001	Online PSC VV	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	27,880	54,36	1 515,56	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001 6,8*4,1		27,880			
51	M	111631500	P	Iak penetrační asfaltový	t	0,008	104 424,40	835,40	CS ÚRS 2025 02
				Poznámká k položce:					
				Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
52	K	711141559	Online PSC VV	27,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství	m2	55,760	235,54	13 133,71	CS ÚRS 2025 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559 6,8*4,1*2 "dvě vrstvy		55,760			
53	M	62832000		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	64,124	160,65	10 301,52	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			55,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			64,124			
54	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		t	0,332	1 375,97	456,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101						
D 751			Vzduchotechnika					46 291,05	
55	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm		kus	1,000	4 331,59	4 331,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111013						
56	M	42914151	ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 78W D 300mm		kus	1,000	8 663,18	8 663,18	CS ÚRS 2025 02
57	K	751398055.1	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky		kus	2,000	3 004,04	6 008,08	
58	M	42972919R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 360x360mmmm		kus	1,000	15 674,14	15 674,14	
59	M	42972917R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 300x300mm		kus	1,000	11 489,28	11 489,28	
60	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m		t	0,018	6 932,39	124,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751101						
D 762			Konstrukce tesařské					139 294,62	
61	K	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)		m3	6,069	1 028,30	6 240,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122						
62	K	762085111.1	0,336+1,041+0,204+1,186+0,341+2,961 "kce krovu vč. vazníků a zavětrování			6,069			
VV			Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů nebo úhelníků, vč. dodávky		kus	58,000	188,56	10 936,48	
63	K	76208611R	26+16*2 "pozednice, vazníky			58,000			
VV			Montáž kovových doplňkových konstrukcí - ocelová patice, včetně dodávky		ks	4,000	948,58	3 794,32	
VV			4 "patice rohové přístřešku			4,000			
64	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čílcrového nebo obdélníkového pudorysu z řeziva hraného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		m	24,000	350,30	8 407,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332122						
VV			12*2 "Pozednice 140x100mm			24 000			
VV			Součet			24 000			
65	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m						
VV			12*20,1*0,14 "Pozednice 140x100mm		m3	0,336	12 016,15	4 037,43	CS ÚRS 2025 02
VV			Součet			0,336			
66	K	762342214	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm		m2	84,108	219,53	18 464,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214						
VV PS			2*12,9*3,26 "latování, 40/60mm						
67	K	762342441	Montáž latování montáž listů trojúhelníkových			84,108			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342441						
VV			3,26*15*2 "kontralatě 60/40		m	97,800	40,44	3 955,03	CS ÚRS 2025 02
68	M	60514106	řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm			97 800			
VV			2*14*12*0,04*0,06 "Latě 40/60		m3	1,041	12 320,75	12 825,90	CS ÚRS 2025 02
VV			3,26*15*2*0,04*0,06 "kontralatě 60/40			0,806			
VV			Součet			0,235			
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásové		m3	3,484	2 830,73	9 862,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000						
VV			1,041+1,886+0,557			3,484			
70	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraného nebo polohraného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		m	10,400	243,79	2 535,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762713120						
VV			1,3*8 "zavětrování 140/140, kce přístřešku			10,400			
71	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m						
VV					m3	0,204	12 016,15	2 451,29	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,3*8*0,14*0,14 "zavětrování 140/140		0,204			
72	K	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesarských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	36,600	577,70	21 143,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762713140					
	WV		"Kce přístřešku		18,900			
	WV		(5,55*3,9)*2 "vaznice, 180/180		17,700			
	WV		2,95*6 "stojiny, 180/180		36,600			
	WV		Součet					
73	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,186	14 326,94	16 991,75	CS ÚRS 2025 02
	WV		36,6*0,18*0,18 "hranoly 180x180mm		1,186			
74	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	4,692	2 830,73	13 281,79	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762795000					
	WV		1,186+0,204+0,341+2,961 "včetně vazníků a zavětrování		4,692			
75	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,718	2 541,88	4 366,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101					
D 763 Konstrukce suché výstavby								
76	K	763732113	Montáž sřešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m	75,000	773,07	57 980,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763732113					
	WV		5*15 "Sbíjené vazníky 5m		75,000			
77	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	76,500	1 389,10	106 266,15	CS ÚRS 2025 02
	WV		75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		76,500			
78	K	763734111	Montáž sřešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	85,200	246,10	20 967,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763734111					
	WV		(1,6*18+4,7*12) "Zavětrovací prkna		85,200			
79	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítnuté š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,341	10 750,46	3 665,91	CS ÚRS 2025 02
	WV		(1,6*18+4,7*12)*0,16*0,025 "Zavětrovací prkna		0,341			
80	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,953	7 972,25	7 597,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763100					
D 764 Konstrukce klempířské								
81	K	764242433	Oplechování sřešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řs 250 mm	m	25,800	975,16	25 159,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242433					
	WV		12,9*2		25,800			
82	K	764246443	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 250 mm	m	2,400	948,58	2 276,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764246443					
	WV		1,2*2		2,400			
83	K	764541404	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu půlkruhový včetně háků a čel řs 280 mm	m	28,000	1 779,31	49 820,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541404					
	WV		14*2		28,000			
84	K	764541444	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 280/80 mm	kus	2,000	426,34	852,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541444					
85	K	764548422	Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	9,400	1 028,30	9 666,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548422					
	WV		4,7*2		9,400			
86	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,129	9 012,11	1 162,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765 Konstrukce pokrývačské								
87	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	84,108	480,65	156 477,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							40 426,51	
VV PS "střecha								
88	M	59244200	taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou	kus	84,108	31,41	27 210,86	CS ÚRS 2025 02
VV								
89	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem	m	25,800	476,02	12 281,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
90	M	28355010	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 50mm	m	26,574	76,26	2 026,53	CS ÚRS 2025 02
VV								
91	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	12,900	1 386,48	17 885,59	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
92	M	59244003	pás vřapovaný z netkané textilie větrací hřebene a nároží š 260-320mm	m	13,287	372,04	4 943,30	CS ÚRS 2025 02
VV								
93	K	765121342	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho závětrnou lištou	m	13,040	1 052,57	13 725,51	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
94	K	765121503	Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°	m2	84,108	64,70	5 441,79	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
95	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	84,108	103,99	8 746,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
96	M	28329031	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR	m2	92,519	64,70	5 985,98	CS ÚRS 2025 02
VV								
97	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	3,951	4 506,05	17 803,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské								
98	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,880	709,77	2 044,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
99	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,880	4 600,59	13 249,70	CS ÚRS 2025 02
100	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 228,54	3 228,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
101	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,240	8 280,68	26 829,40	CS ÚRS 2025 02
VV								
VV								
102	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,172	1 110,00	190,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 767 Konstrukce zámečnické								
103	K	767591002	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochozích litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2	m2	0,677	1 426,55	965,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV								
							0,362	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	63126002	0,67*0,47 "Pororostí P2 - 670 x 470mm	m2	0,315	8 996,57	6 090,68	CS ÚRS 2025 02
			Součet		0,677			
105	K	767991002	rošt kompozitní pochozí litý 30x30/30mm A15	m	0,677	519,17	2 554,32	CS ÚRS 2025 02
			Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 1 do 2,5 kg/m		4,920			
106	M	6312610R	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767991002	m	2,560	1 340,26	6 725,42	CS ÚRS 2025 02
			2,56 "Pororostí P1 . 790 x 490mm		2,360			
107	K	998767101	2,36 "Pororostí P2, 690 x 490mm	t	4,920	1 640,00	32,80	CS ÚRS 2025 02
			Součet		5,018			
108	K	783101203	profil kompozitní T 85 x 31 x 34mm - profil MEA	m2	5,018	76,15	2 450,20	CS ÚRS 2025 02
			4,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
109	K	783123121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	m2	13,608	215,32	6 928,14	CS ÚRS 2025 02
			2,95*6*0,18*4 "vaznice, 180/180, ke přístřešku		12,744			
110	K	783801201	1,3*8*0,14*4 "zavětrování 140/140, ke přístřešku	m2	5,824	25,52	1 666,97	CS ÚRS 2025 02
			Součet		32,176			
111	K	783823131	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový	m2	32,176	51,78	3 382,27	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783123121		65,320			
112	K	783827421	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	65,320	193,27	12 624,40	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801201		65,320			
113	K	783901453	Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	65,320	17,33	376,06	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823131		21,700			
114	K	783923161	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	21,700	72,58	1 574,99	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827421		21,700			
115	K	783927161	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	21,700	217,43	4 718,23	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783901453		20,500			
116	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	20,500	172,26	3 531,33	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783927161		20,500			
117	K	783937163	5*4,1 "plocha přístřešku	m2	20,500	381,28	7 816,24	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783933161		20,500			
118	K	784111011	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	20,500	20,30	1 326,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783937163		65,320			
119	K	784211001	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	65,320	60,50	3 951,86	CS ÚRS 2025 02
			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m		65,320			
120	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,320	60,50	3 951,86	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/78411011		65,320			
121	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,320	60,50	3 951,86	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211001		65,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Voděodolný nátěr		65,320			
VV			PZ "plocha zdíva					
120	K	784211167R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám maleb za použití voděvzdorného materiálu	m2	65,320	44,00	2 874,08	
VV			PZ "vřtíni plocha		65,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA
Soupis: 02 - SO 01.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		202 311,29	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	202 311,29	21,00%	42 485,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		244 796,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA
Soupis: 02 - SO 01.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Ing. Josef Němeček

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
100 - Elektro stavební část	202 311,29
1 - Přípojka NN	202 311,29
2 - Stavební elektroinstalace	64 548,63
3 - Uzemnění a hromosvod	110 137,13
	27 625,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 01 - SO 01 – KALOLISOVNA

Soupis: 02 - SO 01.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	100		Elektro stavební část				202 311,29	
D	1		Přípojka NN				64 548,63	
1	K	1.1	Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	26,000	519,93	13 518,18	
Poznámká k položce:								
V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy								
2	K	6	Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	26,000	121,84	3 167,84	
Poznámká k položce:								
V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.								
3	K	7	Obsypový materiál kabelové chráničky (písek nebo šterkopísek)	m3	2,660	1 848,64	4 917,38	
Poznámká k položce:								
V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	8	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm, rudá, blesk	m	28,000	36,97	1 035,16	
Poznámka k položce:								
P								
5	K	1	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka					
			PVC kabelová chránička do země DN 63	m	28,000	101,68	2 847,04	
Poznámka k položce:								
P								
6	K	10	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka					
			Utěsnění průstupů sanační rozpínavou maltou	kpl	1,000	2 310,80	2 310,80	
Poznámka k položce:								
P								
7	K	11	V ceně obsaženo utěsnění průstupů					
			Utěsnění kabelu v chrániče voděsnou pěnou	kpl	2,000	182,55	365,10	
Poznámka k položce:								
P								
8	K	12	V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátery					
			Vodotěsná montážní pěna	ks	1,000	363,95	363,95	
Poznámka k položce:								
P								
9	K	2	V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátery					
			Kabel CYKY-J 4x16	m	30,000	395,15	11 854,50	
Poznámka k položce:								
P								
10	K	3	V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení					
			Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,000	95,90	2 877,00	
Poznámka k položce:								
P								
11	K	4	V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení					
			Jistič 32B/3	ks	1,000	1 274,40	1 274,40	
Poznámka k položce:								
P								
12	K	9	V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení					
			Jádrové vrtání DN63 do 300mm	kpl	1,000	4 246,09	4 246,09	
Poznámka k položce:								
P								
13	K	13	Cena průstupu je obsažena v dodávce stavby					
			Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	15 771,19	15 771,19	
Poznámka k položce:								
P								
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.								
D	2		Stavební elektroinstalace				110 137,13	
14	K	1.1.1	Rozvaděč ER nástěnný vč. náplně a příslušenství	ks	1,000	17 954,89	17 954,89	
15	K	1.2.1	Rozvaděč HR - ÚPRAVA rozvaděče pro připojení objektu	kpl	1,000	30 329,21	30 329,21	
16	K	11.1	Elektroinstalační trubka DN25	m	25,000	91,28	2 282,00	
17	K	12.1	Ochranná kabelová hadice 25mm	m	5,000	303,87	1 519,35	
Poznámka k položce:								
P								
18	K	13.1	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému					
			Plastová krabice rozvodka 100x100mm, 6 průchodek, IP 55 vč. Wago svorek	ks	2,000	789,14	1 578,28	
Poznámka k položce:								
P								
19	K	14.1	V ceně dodávka včetně montáže a zapojení					
			Vypínač fáz. 1 montáž na povrch, IP 44	ks	2,000	533,79	1 067,58	
Poznámka k položce:								
P								
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	15	Zásuvka 230V/16A montáž na povrch, IP 54	ks	2,000	546,50	1 093,00	
P								
Poznámka k položce:								
21	K	24	Svítilidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65	ks	1,000	1 638,36	1 638,36	
P								
Poznámka k položce:								
22	K	25	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 44W, 4000K, IP44	ks	1,000	1 334,49	1 334,49	
P								
Poznámka k položce:								
23	K	28	Jádrové vrtání DN63 do 300mm	kpl	1,000	4 246,09	4 246,09	
P								
Poznámka k položce:								
24	K	29	Utěsnění průstupů sanační rozpínavou maltou	kpl	1,000	6 065,84	6 065,84	
P								
Poznámka k položce:								
25	K	30	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,000	837,66	837,66	
P								
Poznámka k položce:								
26	K	33	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	13 344,85	13 344,85	
27	K	34	Značení	kpl	1,000	5 823,21	5 823,21	
P								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
- popisy elektrických zařízení								
- kabelové šlitky								
28	K	7.1	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	125,94	1 889,10	
P								
Poznámka k položce:								
29	K	8.1	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	40,000	114,38	4 575,20	
P								
Poznámka k položce:								
30	K	35	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	14 558,02	14 558,02	
P								
Poznámka k položce:								
Pohlídka, měření a vypracování revizní zprávy:								
D	3		Uzemnění a hromosvod				27 625,53	
31	K	1.2	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm	kg	25,000	173,31	4 332,75	
P								
Poznámka k položce:								
32	K	10.2	Svorka spojovací s příložkou FeZn	ks	4,000	150,20	600,80	
P								
Poznámka k položce:								
33	K	12.2	Svorkana okapové žláby	ks	4,000	150,20	600,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
34	K	13.2	Podpěra vedení na zdívo (set)	ks	4,000	231,08	924,32	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
35	K	14.2	Svorka kkušební žárově pozinkovaná litina	ks	2,000	150,20	300,40	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
36	K	15.1	Ochranná trubka 1,7m FeZn	ks	2,000	462,16	924,32	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
37	K	16.1	Držák ochranné trubky do zateplení FeZn	ks	4,000	150,20	600,80	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
38	K	17.1	Číslo na označení svodů plast	ks	4,000	231,08	924,32	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
39	K	3.2	Svorka páska - drát SR03 FeZn	ks	16,000	150,20	2 403,20	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
40	K	4.2	Svorka páska-páska SR02 FeZn	ks	12,000	150,20	1 802,40	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
41	K	5.2	Drát AlMgSi 8 mm polotvrdy	kg	4,000	346,62	1 386,48	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
42	K	6.2	Jimací tyč AlMgSi 1,0 m	ks	3,000	577,70	1 733,10	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
43	K	7.2	Podpěra jímací tyče na hřebenače dvojité FeZn	ks	2,000	231,08	462,16	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
44	K	8.2	Podpěra vedení na hřebenače FeZn s plastovým držákem	ks	8,000	231,08	1 848,64	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
45	K	9.2	Podpěra vedení pod střešní krytinu FeZn	ks	8,000	231,08	1 848,64	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
46	K	18.1	Výchozí revize hromosvodu	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	
Poznámka k položce:								
P			Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.					
47	K	19.1	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- doprava, přesun materiálu

- dokumentace skutečného provedení

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV
Soupis: 01 - SO 02.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		10 818 480,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 818 480,74 0,00	21,00% 12,00%	2 271 880,96 0,00
Cena s DPH		13 090 361,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV
Soupis: 01 - SO 02.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	970 931,13
2 - Zakládání	585 760,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 805 280,47
4 - Vodorovné konstrukce	94 641,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	238 597,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	693 771,64
997 - Přesun sutě	207 971,40
998 - Přesun hmot	635 232,90
PSV - Práce a dodávky PSV	
2 586 293,68	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	331 360,60
715 - Izolace proti chemickým vlivům	8 493,90
751 - Vzduchotechnika	37 562,01
762 - Konstrukce tesařské	179 760,90
763 - Konstrukce suché výstavby	508 571,79
764 - Konstrukce klempířské	157 927,94
765 - Konstrukce pokrývačské	357 026,31
766 - Konstrukce truhlářské	103 798,45
767 - Konstrukce zámečnické	831 302,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 979,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 509,10

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV

Soupis:

01 - SO 02.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov

Datum: 05.02.2026

Zadavatel: Obec Třebotov

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a baňská a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

10 818 480,74

8 232 187,06

D 1 Zemní práce								
1	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	12,000	228,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 02
					2*6 "dva vstupy		970 931,13	
							12,000	
2	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	12,000	58,80	705,60	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119004112			
3	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	240,000	35,19	8 445,60	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151114			
					24*10 "plocha dotčená stavbou		240,000	
4	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	553,523	199,57	110 466,59	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251105			
					25,4*10,3*3 "část povrchového výkopu		784,860	
					2,9*2,9*0,7 "základ pro nádrž na síran		5,887	
					Součet		790,747	
					VP*0,7		553,523	
5	K	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	237,224	279,40	66 280,39	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351105			
					VP*0,3		237,224	
6	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	145,477	726,85	105 739,96	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131451104			
					VS*0,3		145,477	
					21,4*10,3*2,2 "část výkopu ve skalním podloží		484,924	
7	K	131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	290,954	906,46	263 738,16	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131551104			
					VS*0,6		290,954	
8	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	48,492	3 466,20	168 082,97	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/138511101			
					VS*0,1		48,492	
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	36,000	93,80	3 376,80	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103			
					240*0,15 "ornice na mezikládku			
10	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	713,414	116,59	83 176,94	CS ÚRS 2025 02
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451105			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			VP*0,6 "ZEMINA NA MEZISKLÁDKU		474,448			
W			Z "zpětný zásyp		238,966			
W			Součet		713,414			
11	K	162451125	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	382,701	135,50	51 855,99	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162451125					
			VP*0,3+VS*0,3 "MEZISKLÁDKA		382,701			
12	K	162451145	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	339,447	154,40	52 410,62	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162451145					
			VS*0,7 "SKLÁNÍ PODLOŽÍ NA MEZISKLÁDKU		339,447			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	238,966	58,61	14 005,80	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/167151111					
			Z "zemina pro zpětný zásyp		238,966			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	238,966	167,01	39 909,71	CS ÚRS 2025 01
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/174151101					
			VS+VP "celkový výkop		1 275,671			
			-(19,1*7,3*6,5) "objem nádrže		-906,295			
			-(55,89+74,52) "podkladní šterk a beton		-130,410			
			Součet		238,966			
D	2		Zakládání				585 760,51	
15	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopiskpu netříděného	m3	57,152	1 760,01	100 588,09	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/271572211					
			20,7*9*2 *0,15 "plocha základů - podklad tl.150mm		55,890			
			2,9*2,9*0,15 "základ pro nádrž siranu		1,262			
			Součet		57,152			
16	K	273311611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	75,361	5 818,99	438 524,91	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273311611					
			20,7*9*2 *0,2 "plocha základů - podklad tl.200mm		74,520			
			2,9*2,9*0,1 "základ pro nádrž siranu		0,841			
			Součet		75,361			
17	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,103	7 051,05	14 828,36	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273321611					
			2,9*2,9*0,25 "základ pro nádrž siranu		2,103			
18	K	273325914	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek strojním hlazením	m2	8,410	165,00	1 387,65	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273325914					
			2,9*2,9 "deska siranu		8,410			
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	12,970	1 540,00	19 973,80	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273351121					
			(20,7+9)*2 *0,15 "podkl. beton tl.150mm		8,910			
			2,9*4*(0,1+0,25) "základ pro nádrž siranu - dvě desky		4,060			
			Součet		12,970			
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	12,970	330,00	4 280,10	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273351122					
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,144	42 900,00	6 177,60	CS ÚRS 2025 02
			https://podminkv.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/273362021					
			3*3*8*0,001*2 "výztuž KARI 100/8 - dvě vrstvy		0,144			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 805 280,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	183,520	2 145,00	393 650,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235151 Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ OTVOR 2400x2100 ZAZDÍT PO INSTALACI TECHNOLOGIE ((19,1+7,3)*2+5*2+3,5)*2,5 "zdivo tl.300mm -(1,2*0,6*6+1*2) "dvěře, okna 7,3*3,3 "štitý Součet								
23	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	63,900	286,00	18 275,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238937 (19,1+7,3)*2+5*2+2,9-0,9*2								
24	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168012 2 "P3								
25	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	14,000	550,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168013 14 "P1								
26	K	380326122	Kompletní konstrukce čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	7,665	6 831,02	52 359,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380326122 SKL5*0,3 "Stropní deska D2 7,3*3,5								
27	K	380326332	Kompletní konstrukce čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	11,700	6 831,00	79 922,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380326332 6,5*6*0,3 "Střední příčka ST5								
28	K	380326333	Kompletní konstrukce čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 25/30, tl. přes 300 mm	m3	193,500	6 831,00	1 321 798,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380326333 19,9*8,1*0,4 "dno nádrže D1, TL.400mm (19,1+6,5)*2*6,3*0,4 "Obvodové stěny nádrže ST1 - ST4, tl.400mm Součet								
29	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	797,710	1 540,00	1 228 473,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380356231 SKL5+(7,3+3,5)*2*0,3 "Stropní deska D2 6,5*6*2 "Střední příčka ST5 (19,9+8,1)*2*0,4 "dno nádrže D1, TL.400mm (19,1+7,3)*2*6,3*2 "Obvodové stěny nádrže ST1 - ST4, tl.400mm Součet								
30	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	797,710	330,00	263 244,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380356232								
31	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	33,540	42 900,00	1 438 866,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/380361006 9,92 "dno D1 7,19+2,81+7,04+2,84+2,2 "stěny nádrže ST1 - ST5 1,54 "deska D2 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4								
Vodorovné konstrukce								
32	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				94 641,81	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321414					
	VV		((19,1+6,7)*2+(5,3*2+2,9))*0,2*0,3 "věnec"	m3	3,906	5 995,00	23 416,47	CS ÚRS 2025 02
33	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115					
	VV		((19,1+6,7)*2+(5,3*2+2,9))*0,2*2 "věnec"	m2	26,040	1 540,01	40 101,86	CS ÚRS 2025 02
34	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116					
	VV			m2	26,040	330,00	8 593,20	CS ÚRS 2025 02
35	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821					
	VV		0,5 "výztuž podle statiky"	t	0,500	45 060,55	22 530,28	CS ÚRS 2025 02
D 6								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
36	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn				238 597,20	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612121101					
	VV		PZ+(5*2+2,9)*2,5 "vitrní plocha"	m2	215,770	130,00	28 050,10	CS ÚRS 2025 02
37	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131101					
	VV			m2	215,770	107,00	23 087,39	CS ÚRS 2025 02
38	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuho do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141					
	VV			m2	215,770	413,84	89 294,26	CS ÚRS 2025 02
39	K	622121111	Zařízení spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622121111					
	VV			m2	149,770	63,50	9 510,40	CS ÚRS 2025 02
40	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131101					
	VV			m2	149,770	92,10	13 793,82	CS ÚRS 2025 02
41	K	622321141	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuho do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321141					
	VV		PZ-(5*2+3,5)*2,5 "venkovní plocha zdvia"	m2	149,770	461,11	69 060,44	CS ÚRS 2025 02
42	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311115					
	VV		5*2,9*0,05 "plocha podlaha - skladba 5"	m3	0,725	5 780,00	4 190,50	CS ÚRS 2025 02
43	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011					
	VV			m3	0,725	1 430,00	1 036,75	CS ÚRS 2025 02
44	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazininou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112115					
	VV		(5+2,9)*2	m	15,800	36,30	573,54	CS ÚRS 2025 02
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
45	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				693 771,64	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311111					
	VV		(19,1+7,3)*2*2*10 "OBOUSTRANNÉ"	m2	1 187,400	73,00	86 680,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,3*9*2 "VNITŘNÍ PŘÍČKA"		1 056,000			
	VV		Součet		131,400			
46	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311211					
	VV		1187,4*30 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	35 622,000	2,45	87 273,90	CS ÚRS 2025 02
					35 622,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	941311811	Lešení řádové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941311811	m2	1 187,400	48,20	57 232,68	CS ÚRS 2025 02
48	K	949111112	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111112 2 "vnitřní použití	sada	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	949111212	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111212 2*40 Přepočtené koeficientem množství	sada	80,000	13,80	1 104,00	CS ÚRS 2025 02
50	K	949111812	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111812	sada	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2025 02
51	K	952901114	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901114 19,1*7,3 "dotčená plocha	m2	139,430	173,00	24 121,39	CS ÚRS 2025 02
52	K	953334511	Těsnící a bednicí křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukci kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953334511 (19,1*7,3)*2+6,5*2 "spára dno/stěny	m	65,800	758,00	49 876,40	CS ÚRS 2025 02
53	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151116 0,3 "Prostup J, potrubí DN25	m	0,300	3 546,50	1 063,95	CS ÚRS 2025 02
54	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121 0,4*2 "Prostupy E, potrubí DN80 0,4*2 "Prostupy F, potrubí DN80 0,4*2 "Prostupy G, potrubí DN80 Součet	m	2,400 0,800 0,800 0,800 2,400	4 728,66	11 348,78	CS ÚRS 2025 02
55	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123 0,3*2 "prostup A, 2ks , potrubí DN100	m	0,600	5 122,71	3 073,63	CS ÚRS 2025 02
56	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125 0,4 "Prostup K, potrubí DN 150	m	0,400	7 749,74	3 099,90	CS ÚRS 2025 02
57	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151127 0,4*2 "Prostupy H, potrubí DN200	m	0,800	9 063,26	7 250,61	CS ÚRS 2025 02
58	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128 0,3 "Prostup C, potrubí DN 250 0,4*2 "Prostupy I, potrubí DN250 Součet	m	1,100 0,300 0,800 1,100	10 376,77	11 414,45	CS ÚRS 2025 02
59	K	97716413R	Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru do DN 300 -podle TZ	kpl	15,000	2 702,00	40 530,00	
60	K	98532422.1	15 "vodotěsné utěsnění prostupů Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný	m2	535,850	575,00	308 113,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,5*6,2 "Střední příčka ST5		78,000			
VV			18*6,5 "dno nádrže		117,000			
VV			(18+6,5)*2*6,3 "Vnitřní obvodové stěny nádrže		308,700			
VV			Součet		535,850			
D	997		Přesun sutě				207 971,40	
61	K	997006005R	Drcení výkopku kamenného a smíšeného s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátěného zařízení	m3	722,148	287,99	207 971,40	
VV			VS+VP*0,3 "PŘETŘÍDĚNÍ VÝKOPKU PRO DALŠÍ POUŽITÍ		722,148			
D	998		Přesun hmot				635 232,90	
62	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	958,119	663,00	635 232,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 586 293,68	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				331 360,60	
63	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	640,080	73,68	47 161,09	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
64	M	11163150	(18,7+6,7)*2*6,3*2 "Obvodové stěny nádrže ST1 - ST4, tl.400mm - vnitřní plocha lak penetrační asfaltový	t	640,080	104 424,40	20 049,48	CS ÚRS 2025 02
VV			640,08*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,192			
			0,192					
65	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem lakem asfaltovým	m2	665,280	73,68	49 017,83	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112002					
VV			(19,1+7,3)*2*6,3*2 "Obvodové stěny nádrže ST1 - ST4, tl.400mm - venkovní plocha		665,280			
66	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,273	104 424,40	28 507,86	CS ÚRS 2025 02
VV			665,28*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,273			
67	K	711113101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	440,520	235,54	103 760,08	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711113101					
VV			20,7*9*2 "plocha základů - skladba 4 - dvě vrstvy SKL5*2 "dmýcháma - dvě vrstvy		372,600			
VV			2,9*2,9*2 "základ pro nádrž síranu - dvě vrstvy		51,100			
VV			Součet		16,820			
			389,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		389,420			
68	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	447,833	160,65	71 944,37	CS ÚRS 2025 02
VV			20,7*9*2 "plocha základů - skladba 4 - dvě vrstvy		372,600			
VV			2,9*2,9*2 "základ pro nádrž síranu - dvě vrstvy		16,820			
VV			Součet		389,420			
			389,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		447,833			
69	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	58,765	160,65	9 440,60	CS ÚRS 2025 02
VV			SKL5*2 "dmýcháma - dvě vrstvy		51,100			
VV			51,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		58,765			
70	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,028	1 439,00	1 479,29	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711102					
D	715		Izolace proti chemickým vlivům				8 493,90	
71	K	715121001	Provedení izolace stavebních konstrukcí natěradly a tmely za studena stěrkováním tmelem dvouvrstvým s penetrací ploch vodorovných, výjima stropů	m2	11,310	690,00	7 803,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/715121001					
VV			2,9*2,9+2,9*0,25 "deska nádrže síranu železitého		11,310			
72	M	11163260.1	tmel hydroizolační stříkatelný odolný vůči chemikáliím	t	0,006	115 000,00	690,00	
VV			11,31*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství		0,006			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751 Vzduchotechnika								
73	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízko tlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	4 331,59	37 562,01	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111013</i>								
Poznámka k položce:								
P								
Ovlor osazen zvukovým ochranným krytem								
W			1 "Prostup D, vynechaný otvor,		1,000			
74	M	42974151	ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 78W D 300mm	kus	1,000	8 663,18	8 663,18	CS ÚRS 2025 02
75	K	751398055.1	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy	kus	1,000	4 082,02	4 082,02	
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751101</i>								
Poznámka k položce:								
P								
Ovlor osazen zvukovým ochranným krytem								
W			1 "Prostup B - vynechaný otvor, přívod vzduchu 800x300mm		1,000			
76	M	42972917R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 800x300mm	kus	1,000	20 408,96	20 408,96	
77	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,011	6 932,39	76,26	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751101</i>								
Online PSC								
D 762 Konstrukce tesařské								
78	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	12,720	1 028,30	13 079,98	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122</i>								
W								
0,56+0,07+0,75+1,52+9,82 "kce krovu vč. vazníků a zavětrování								
79	K	762085111.1	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů nebo úhelníků, vč. dodávky	kus	96,000	197,13	18 924,48	
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332122</i>								
W								
26*2+22*2 "pozednice, vazníky								
80	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelinikového pudorsu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	40,000	350,30	14 012,00	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332122</i>								
W								
20*2 "Pozednice 140x100mm								
Součet								
81	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,560	12 016,15	6 729,04	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214</i>								
W								
20*20,1*0,14 "Pozednice 140x100mm								
82	K	762342214	Montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	212,000	229,50	48 654,00	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214</i>								
Online PSC								
W			2*20*5,3 "latování, 40/60mm		212,000			
83	K	762342441	Montáž latování montáž list trojúhelníkových	m	222,600	42,28	9 411,53	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342441</i>								
W								
5,3*21*2 "kontralatě 60/40								
84	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	222,600			
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000</i>								
W								
2*16*20*0,04*0,06 "Latě 40/60								
W			5,3*21*2*0,04*0,06 "kontralatě 60/40		2,070	12 320,75	25 503,95	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000</i>								
W								
Součet								
85	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	13,746	2 830,73	38 911,21	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000</i>								
W								
0,336+2,07+1,52+9,82 "včetně zavětrování a vazníků								
86	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,784	2 541,88	4 534,71	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101</i>								
Online PSC								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
87	K	763732113	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m	172,200	773,07	133 122,65	CS ÚRS 2025 02
<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763732113</i>								
Online PSC								
508 571,79								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,2*21 "Sbíjené vazníky 8.2m - 21ks		172,200			
88	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	175,644	1 389,10	243 987,08	CS ÚRS 2025 02
VV			172,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		175,644			
89	K	763734111	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokvi, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	380,000	246,10	93 518,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763734111					
VV			380 "Zavětrovací prkna		380,000			
90	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	1,520	10 750,46	16 340,70	CS ÚRS 2025 02
VV			380*0,16*0,025 "Zavětrovací prkna		1,520			
91	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,592	8 334,63	21 603,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763100					
D		764	Konstrukce klempířské				157 927,94	
92	K	764242433	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné řs 250 mm	m	41,000	975,16	39 981,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764242433					
VV			20,5*2		41,000			
93	K	764246443	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu řs 250 mm	m	7,200	948,58	6 829,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764246443					
VV			1,2*6		7,200			
94	K	764541405	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu půlkruhový včetně háků a čel řs 330 mm	m	41,000	1 941,07	79 583,87	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541405					
VV			20,5*2		41,000			
95	K	764541446	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu kolík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	915,92	3 663,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764541446					
96	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	14,800	1 743,60	25 805,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764548423					
VV			3,7*4		14,800			
97	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,229	9 012,11	2 063,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764101					
D		765	Konstrukce pokrývačské				357 026,31	
98	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° dražkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	212,000	502,49	106 527,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121014					
VV			PS "střecha		212,000			
99	M	59244200	taška betonová základní barevná s povrchovou úpravou	kus	2 183,600	31,41	68 586,88	CS ÚRS 2025 02
VV			212*10,3 "Přepočtené koeficientem množství		2 183,600			
100	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem	m	41,000	497,66	20 404,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121201					
VV			20,5*2		41,000			
101	M	28355010	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 50mm	m	42,230	79,72	3 366,58	CS ÚRS 2025 02
VV			41*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		42,230			
102	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	20,500	1 449,50	29 714,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121251					
VV			20,5		20,500			
103	M	59244003	pás vrapovaný z netkané textilie větrací hřebene a nároží š 260-320mm	m	21,115	372,04	7 855,62	CS ÚRS 2025 02
VV			20,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,115			
104	K	765121342	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho závětrnou lištou	m	21,200	1 100,41	23 328,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121342					
VV			5,3*4		21,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	765121503	Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765121503 PS "sklon 40°"	m2	212,000	67,64	14 339,68	CS ÚRS 2025 02
106	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765191021 PS "plocha střechy"	m2	212,000	108,71	23 046,52	CS ÚRS 2025 02
107	M	28329031	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska 212*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	233,200	64,70	15 088,04	CS ÚRS 2025 02
108	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765101	t	9,935	4 506,05	44 767,61	CS ÚRS 2025 02
D	766		Konstrukce truhlářské				103 798,45	
109	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622131 1,2*0,6*6 "okna plastová - 6ks"	m2	4,320	709,77	3 066,21	CS ÚRS 2025 02
110	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,320	12 136,31	52 428,86	CS ÚRS 2025 02
111	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660411	kus	2,000	3 228,54	6 457,08	CS ÚRS 2025 02
112	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 0,9*2 "vstupní dveře 1,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	3,240	8 280,68	26 829,40	CS ÚRS 2025 02
113	M	56341348.1	dveře jednokřídlé PVC - vnitřní, plně 1 "dmychárna"	kus	1,000	14 695,00	14 695,00	
114	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766101	t	0,290	1 110,00	321,90	CS ÚRS 2025 02
D	767		Konstrukce zámečnické				831 302,97	
115	K	767221004	Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného na ocelovou konstrukci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767221004 16,4*4 "Kompozitové zábradlí (6)"	m	65,600	519,17	34 057,55	CS ÚRS 2025 02
116	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	65,600	2 198,41	144 215,70	CS ÚRS 2025 02
117	K	767591002	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochozích litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767591002 16,4*0,72*2 "Pororošť (4)"	m2	23,616	1 426,55	33 689,40	CS ÚRS 2025 02
118	M	63126003	rošt kompozitní pochozí litý 44x44/50mm A15	m2	23,616	7 151,92	168 899,74	CS ÚRS 2025 02
119	K	767896110	Montáž listů a okopových plechů listů šroubováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767896110 16,4*4 "Okopový plech tl. 2mm, (7) - nerez, výška 100mm"	m	65,600	84,45	5 539,92	CS ÚRS 2025 02
120	M	13756615.1	plech nerezový tl 2mm tabule 16,4*4*0,1*16*0,001 "nerez plech tl. 2mm"	t	0,105	144 424,82	15 164,61	
121	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995113 NOSNE PROFILY 6,92*4*15,8 "Profil IPN160 - (2)- nerez 7,82*4*15,8 "Profil IPN160 - (1+1a) - nerez 16,4*2*3,1 "Profil L50x4, (3) - nerez Součet	kg	1 033,248	106,09	109 617,28	CS ÚRS 2025 02
122	M	13010748R	ocel nerez profilová průřez IPE 160	t	0,931	307 913,73	286 667,68	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,92*4*15,8*0,001 "Profil IPN160 -(2)- nerez		0,437			
VV			7,82*4*15,8*0,001 "Profil IPN160 - (1+1a) - nerez		0,494			
VV			Součet		0,931			
123	M	13011064R	úhelník nerez ocelový rovnostranný 50x50x4mm	t	0,102	293 109,92	29 897,21	
VV			16,4*2*3,1*0,001 "Profil L50x4, (3) - nerez		0,102			
124	K	998767101	Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,167	1 640,00	3 553,88	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767101					
D 783 Dokončovací práce - natěry								
125	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	149,770	25,52	3 822,13	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801201					
126	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	149,770	51,78	7 755,09	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823131					
127	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	149,770	193,27	28 946,05	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827421					
VV			PZ-(5*2+3,5)*2,5 "venkovní plocha zdíva		149,770			
128	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	14,500	17,33	251,29	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783901453					
VV			5*2,9 "plocha dmýchárny		14,500			
129	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	14,500	72,58	1 052,41	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783923161					
130	K	783927161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový	m2	14,500	217,43	3 152,74	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783927161					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
131	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,770	20,30	4 380,13	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111011					
132	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,770	60,50	13 054,09	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211001					
P			Poznamka k položce:					
VV			Voděodolný nátěr		215,770			
			PZ+(5*2+2,9)*2,5 "vnitřní plocha		183,520			
133	K	784211167R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám maleb za použití voděvzdorného materiálu	m2	183,520	44,00	8 074,88	
VV			PZ "vřtní plocha		183,520			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV
Soupis: 02 - SO 02.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		290 428,10	
DPH základní snížená	Základ daně 290 428,10 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 60 989,90 0,00
Cena s DPH		351 418,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV
Soupis: 02 - SO 02.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Ing. Josef Němeček

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	
100 - Elektro stavební část	290 428,10
1 - Přípojka NN	290 428,10
2 - Stavební elektroinstalace	94 232,22
3 - Uzemnění a hromosvod	151 516,65
	44 679,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 02 - SO 02 – NOVÁ BUDOVA ČOV

Soupis: 02 - SO 02.2 - ELEKTRO-STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	100		Elektro stavební část				290 428,10	
D	1		Přípojka NN				290 428,10	
1	K	1.1	Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	46,000	519,93	94 232,22	
Poznámka k položce:								
P			V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy					
2	K	6	Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3	m	46,000	121,84	5 604,64	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky					
3	K	7	Obsypový materiál kabelové chráničky (písek nebo štěrkopísek)	m3	4,960	1 848,64	9 169,25	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	8	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm, rudá, lesk	m	48,000	36,97	1 774,56	P
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka								
5	K	1	PVC kabelová chránička do země DN 63	m	48,000	101,68	4 880,64	P
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka								
6	K	10	Utěsnění prostupů sanační rozpínavou maltou	kpl	1,000	2 310,80	2 310,80	P
Poznámka k položce:								
V ceně obsaženo utěsnění prostupů								
7	K	11	Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou	kpl	2,000	182,55	365,10	P
Poznámka k položce:								
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nálety								
8	K	12	Vodotěsná montážní pěna	ks	1,000	363,95	363,95	P
Poznámka k položce:								
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nálety								
9	K	2	Kabel CYKY-J 4x16	m	50,000	395,15	19 757,50	P
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení								
10	K	3	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,000	95,90	4 795,00	P
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení								
11	K	4	Jistič 32B/3	ks	1,000	1 276,72	1 276,72	P
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení								
12	K	9	Jádrové vrtání DN63 do 300mm	kpl	1,000	4 246,09	4 246,09	P
Poznámka k položce:								
Cena prostupu je obsažena v dodávce stavby								
13	K	13	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	15 771,19	15 771,19	P
Poznámka k položce:								
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy								
D	2		Stavební elektroinstalace				151 516,65	P
14	K	1.1.1	Rozvaděč ER nástěnný vč. náplně a příslušenství	ks	1,000	17 954,89	17 954,89	
15	K	1.2.1	Rozvaděč HR - ÚPRAVA rozvaděče pro připojení objektu	kpl.	1,000	30 329,21	30 329,21	
16	K	11.1	Elektroinstalační trubka DN25	m	65,000	91,28	5 933,20	
17	K	12.1	Ochranná kabelová hadice 25mm	m	25,000	303,87	7 596,75	
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému								
18	K	13.1	Plastová krabicová rozvodka 100x100mm, 6 průchodek, IP 55 vč. Wago svorek	ks	4,000	789,14	3 156,56	P
Poznámka k položce:								
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení								
19	K	14.1	Vypínač řaz. 1 montáž na povrch, IP 44	ks	5,000	533,79	2 668,95	P
Poznámka k položce:								
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	15	Zásuvka 230V/16A montáž na povrch, IP 54	ks	5,000	546,50	2 732,50	
P								
Poznámka k položce:								
21	K	24	Svítilno nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65	ks	2,000	1 638,36	3 276,72	
P								
Poznámka k položce:								
22	K	25	Kruhové přísazené LED svítidlo s plastovým krytem, 44W, 4000K, IP44	ks	15,000	1 334,49	20 017,35	
P								
Poznámka k položce:								
23	K	29	Utěsnění průstupů sanační rozpinavou maltou	kpl	2,000	6 065,84	12 131,68	
P								
Poznámka k položce:								
24	K	30	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,000	837,66	837,66	
P								
Poznámka k položce:								
25	K	33	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	13 344,85	13 344,85	
26	K	34	Značení	kpl	1,000	5 823,21	5 823,21	
P								
Poznámka k položce:								
Položka obsahuje:								
- popis elektrických zařízení								
- kabelové šlitky								
- výstražné značky a nápisy								
27	K	35	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	14 558,02	14 558,02	
P								
Poznámka k položce:								
28	K	7.1	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25,000	125,94	3 148,50	
P								
Poznámka k položce:								
29	K	8.1	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	70,000	114,38	8 006,60	
P								
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
P								
Poznámka k položce:								
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
D 3								
30	K	1.2	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm	kg	65,000	173,31	11 265,15	
P								
Poznámka k položce:								
31	K	10.2	Svorka spojovací s příložkou FeZn	ks	6,000	150,20	901,20	
P								
Poznámka k položce:								
32	K	12.2	Svorkana okapové žláby	ks	6,000	150,20	901,20	
P								
Poznámka k položce:								
33	K	13.2	Podpěra vedení na zdivo (set)	ks	6,000	231,08	1 386,48	
P								
Poznámka k položce:								
V ceně obsažena dodávka a montáž								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
34	K	14.2	Svorka zkušební žárově pozinkovaná litina	ks	4,000	150,20	600,80	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
35	K	15.1	Ochranná trubka 1,7m FeZn	ks	6,000	462,16	2 772,96	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
36	K	17.1	Číslo na označení svodu plast	ks	6,000	231,08	1 386,48	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
37	K	3.2	Svorka páska - drát SR03 FeZn	ks	16,000	150,20	2 403,20	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
38	K	4.2	Svorka páska-páska SR02 FeZn	ks	12,000	150,20	1 802,40	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
39	K	5.2	Drát AlMgSi 8 mm polotvrdý	kg	9,000	346,62	3 119,58	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
40	K	6.2	Jimací tyč AlMgSi 1,0 m	ks	5,000	577,70	2 888,50	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
41	K	7.2	Podpěra jímací tyče na hřebenače dvojité FeZn	ks	2,000	231,08	462,16	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
42	K	8.2	Podpěra vedení na hřebenače FeZn s plastovým držákem	ks	16,000	231,08	3 697,28	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
43	K	9.2	Podpěra vedení pod sítěšní krytinu FeZn	ks	18,000	231,08	4 159,44	
Poznámka k položce:								
P			V ceně obsažena dodávka a montáž					
44	K	18.1	Výchozí revize hromosvodu	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	
Poznámka k položce:								
P			Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.					
45	K	19.1	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	
Poznámka k položce:								
P			Položka obsahuje:					
			- doprava, přesun materiálu					
			- dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 01 - SO 03.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		66 367,43	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 367,43	21,00%	13 937,16
		0,00	0,00
Cena s DPH		80 304,59	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 01 - SO 03.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s. Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komunikace pozemní		42 289,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 231,50
998 - Přesun hmot		5 846,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 03 – SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Soupis: 01 - SO 03.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	56690113.1	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrkodrti tl. 150 mm	m2	12,000	319,00	3 828,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm	m2	12,000	496,00	5 952,00	
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572141112								
3	K	5651311.1	12 "ÚPRAVA A NAPOJENÍ KALOLISOVNÝ NA PŮVODNÍ ŽIVIČNÝ POVRCH	m2	12,000	356,00	8 900,00	
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozproštěním hmot a zhutněním								
	W		25 "PŘÍPRAVA PODKLADU PRO CHODNÍK	25,000				
4	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,000	241,00	6 025,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011								
	W		25 "SD 0-63, PODKLADNÍ VRSTVA	25,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110	m2	25,000	249,00	6 225,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV								
6	M	59245015	25 "PLOCHA CHODNIKU dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	25,750	441,16	11 359,87	CS ÚRS 2025 02
VV								
D	9		25*1,03 Přepočtené koeficientem množství		25,750			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
7	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331111	m	35,000	180,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV								
8	M	59217002	(16+1,5)*2 "OBVOD CHODNIKU obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	35,000	78,70	2 754,50	CS ÚRS 2025 02
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121	m3	2,100	4 370,00	9 177,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV								
			35*0,06		2,100			
D	998		Přesun hmot				5 846,06	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011	t	23,016	254,00	5 846,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 02 - SO 03.2 - OPLOCENÍ

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		273 335,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	273 335,23	21,00%	57 400,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		330 735,63	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 02 - SO 03.2 - OPLOCENÍ

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov

Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s. Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	8 439,71
2 - Zakládání	28 449,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	217 864,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 968,88
998 - Přesun hmot	5 291,01
PSV - Práce a dodávky PSV	4 322,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 322,04

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Soupis: 02 - SO 03.2 - OPLOCENÍ

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				273 335,23	
D	1		Zemní práce				8 439,71	
1	K	1311151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	9,600	243,84	2 340,86	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131151343					
W			16*0,6 "počet sloupků		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	9,600	215,41	2 067,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111359 Poznámka k položce:								
P predpoklad 50% jamek								
V 19,2*0,5 "Prepočtené koeficientem množství								
3	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	5,193	659,63	3 425,46	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151101								
V hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
V 25,1*0,9*0,2 "ryha pro zděné oplocení								
V 45*0,15*0,1 "ryha pro podhrabové desky pletiva								
V Součet								
4	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	5,193	116,59	605,45	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451105								
V V "meziskládka, zemina k použití do zásypů								
D 2 Zakládání								
5	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,518	6 296,92	28 449,48	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711								
V 25,1*0,9*0,2 "ryha pro zděné oplocení								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
6	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	22,000	335,71	7 385,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171121								
V 15+7 "sloupky + vzpěry								
7	M	55342263	sloupek plotový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	22,000	413,24	9 091,28	CS ÚRS 2025 02
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	7,000	354,46	2 481,22	CS ÚRS 2025 02
V 7 "vzpěry								
9	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	15,000	2 133,07	31 996,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221								
V 45/3 "délka oplocení								
10	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	15,000	1 817,88	27 268,20	CS ÚRS 2025 02
11	K	348272113	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdíva 190 mm	m2	11,295	1 440,00	16 264,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348272113								
V 25,1*0,45 "plocha podezdívky								
12	K	348272613	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m	25,100	593,00	14 884,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348272613								
V 25,1 "délka zděného plotu								
13	M	59241203	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 400x300x50mm přírodní	kus	62,750	188,00	11 797,00	CS ÚRS 2025 02
V 25,1/0,4								
14	K	348273131	Ploty z tvárníc betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek hladkých (190 x 190 x 390 mm) přírodních	m	11,900	952,00	11 328,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348273131								
V 1,19*10 "celková výška sloupků - 10ks								
15	K	348273902	Ploty z tvárníc betonových doplňky k plotovému zdívu vkládané do ložných spár současně při zdění dřázk plotových poli průběžný, pro sloupek délky 300 mm	kus	36,000	167,00	6 012,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348273902								
V 9*4 "dřáčky plotové výplně								
16	K	348401230	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m	m	45,000	176,54	7 944,30	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401230 VV								
17	M	31327504	45 "děla pletiva		45,000			
			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/3,2mm v 2000mm	m	47,250	508,22	24 013,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		47,250			
18	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	180,000	17,98	3 236,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401350 P Poznámka k položce:								
	VV		4 vedení napínacího drátu					
	VV		45*4 Přepočtené koeficientem množství		180,000			
19	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přínáčkování pletiva k napínacímu drátu	m	180,000	21,26	3 826,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348401360 VV								
20	M	156191000	45*4 Přepočtené koeficientem množství		180,000			
	VV		drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	180,000	5,78	1 040,40	
	VV		45*4 Přepočtené koeficientem množství		180,000			
21	K	348941111.1	Osazování rámového oplocení do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm	ks	9,000	156,21	1 405,89	
22	M	61231021	plotovka dřevěná rovná tl 18 mm š 110mm	m2	25,169	1 505,33	37 887,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,35*1,19*9 "plocha oplocení		25,169			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	10,000	556,11	5 561,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071711 Online PSC								
24	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	29,700	104,30	3 097,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071822					
	VV		29,7 "odstranění stávajícího plotu		29,700			
25	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostaného drátu, výšky do 2,0 m	m	29,700	10,44	310,07	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071831 D 998								
	D	998	Přesun hmot				5 291,01	
26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	19,891	266,00	5 291,01	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110 D PSV								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 322,04	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 322,04	
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	10,040	235,54	2 364,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559 VV								
			25,1*0,4 "dilatace základu plotu		10,040			
28	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3 0mm	m2	11,702	160,65	1 879,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,04*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		11,702			
29	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,059	1 310,00	77,29	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 03 - SO 03.3 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		904 584,17	
DPH základni snížená	Základ daně 904 584,17 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 189 962,68 0,00
Cena s DPH		1 094 546,85	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 03 - SO 03.3 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov

Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské
inženýrské služby,
a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Kód dílu - Popis

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	904 584,17
1 - Zemní práce	878 840,11
998 - Přesun hmot	25 744,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Soupis: 03 - SO 03.3 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	116951212	Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností do zásypů u stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1 do 1,5 %	m3	774,760	276,00	213 833,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					774,760		878 840,11	
VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/116951212		ZEM"0,7 "část předrcené zeminy	
2	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 106,800	116,59	129 041,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					1 106,800		129 041,81	
VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451105		ZEM "z meziskládky k násypu	
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 106,800	58,61	64 869,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC					1 106,800		64 869,55	
VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111		Zemina na meziskládce	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			23.5 "přebytek z SO 01		23,500			
W			1036.6 "přebytek z SO 02		1 036,600			
W			(5+41.7) "přebytek z SO 03		46,700			
W	ZEM		Součet		1 106,800			
4	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	22,136	308,81	6 835,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171111103					
W			zem*0,02 "část dokončovací		22,136			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	973,984	149,15	145 269,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103					
P			Poznámka k položce:					
W			Všecké práce budou probíhat pod dohledem geologa ZEM*0,88		973,984			
6	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	110,680	213,22	23 599,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151112					
W			ZEM*0,1 "část nepředčeného výkopku		110,680			
7	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	436,000	55,56	24 224,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112					
W			378+58 "terén mezi budovami		436,000			
8	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	399,000	244,73	97 647,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182111111					
W			399 "plocha násypu		399,000			
9	M	69311191	textilie mulčovací netkaná PP 80g/m2	m2	438,900	11,60	5 091,24	CS ÚRS 2025 02
	W		399*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		438,900			
10	K	182351123	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	835,000	86,65	72 352,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123					
W			PL		835,000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	133,900	290,00	38 831,00	CS ÚRS 2025 02
	W		PL*0,2 "Potřebná ornice		167,000			
W			-64 "ornice na mezikláde		-64,000			
W			Součet		103,000			
W			103*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		133,900			
12	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	835,000	32,50	27 137,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183405211					
W	PL		399+378+58 "osěvaná plocha		835,000			
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	83,500	167,01	13 945,34	CS ÚRS 2025 02
	W		835*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		83,500			
14	K	184853523	Chemické odplevelení po založení kultury strojné postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	835,000	4,21	3 515,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184853523					
W			399+378+58 "osěvaná plocha		835,000			
15	K	185802133	Hnojení půdy nebo travníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko	kg	29,225	26,60	777,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802133					
W			PL*3,5/100 "předpoklad 3,5kg/100m2		29,225			
16	M	25111112	hnojivo NPK	kg	29,225	50,10	1 464,17	CS ÚRS 2025 02
17	K	185803113	Ošetření travníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	835,000	12,46	10 404,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803113					
W			399+378+58		835,000			
D	998		Přesun hmot				25 744,06	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnáské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	21,817	1 180,00	25 744,06	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 04 - SO 03.4 - TRUBNÍ VEDENÍ

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802

Cena bez DPH		313 733,97	
DPH základní snižená	Základ daně 313 733,97 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 65 884,13 0,00
Cena s DPH		379 618,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 03 - SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Soupis: 04 - SO 03.4 - TRUBNÍ VEDENÍ

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „FSB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s. Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	313 733,97
2 - Zakládání	313 733,97
4 - Vodorovné konstrukce	149 412,88
8 - Trubní vedení	5 342,23
998 - Přesun hmot	15 838,40
	89 152,54
	53 987,92

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 03 – SO 03 – OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Soupis: 04 - SO 03.4 - TRUBNÍ VEDENÍ

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „FSB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				313 733,97	
D	1		Zemní práce					
1	K	121151103	Sejmutí omíce strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	93,250	63,86	149 412,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103							5 954,95	

P Poznámka k položce:

W Zpětná úprava povrchu je součástí SO 03.3 - Terénní úpravy (11.5+12)*1,5 "plocha pro dešťové vedení a a dren

W 12*2,5+6*2+8*2 "propojovací potrubí

W Součet

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3		m3	67,200	272,04	18 281,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151104						
	W		V*0,5			67,200			
3	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3		m3	67,200	540,94	36 351,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251104						
	P		Poznámka k položce:						
	W		Potrubí podél budov a šachty budou uloženy do provedeného výkopu stavby						
	W		10*1*1 "vsakovací dren			10,000			
	W		10,5*0,8*1 "rýha potrubí			8,400			
	W		(12*2,5+6*2+8*2)*2 "propojovací potrubí mezi objekty			116,000			
	W		Součet			134,400			
	V		V*0,5			67,200			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3	13,988	93,80	1 312,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103						
	W		93,25*0,15 "uložení omnice na meziskládku			13,988			
5	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m		m3	227,120	116,59	26 479,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451105						
	W		V "meziskládka, zemina k použití do zásepů			134,400			
	W		Z "zpětný zásep			92,720			
	W		Součet			227,120			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhlěného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	92,720	58,61	5 434,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111						
	W		Z "zpětný zásep - meziskládka			92,720			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	92,720	272,04	25 223,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101						
	W		V "celkový výkop			134,400			
	W		-(LO+OB) "lože a obsyp potrubí			-41,680			
	W		Z			92,720			
8	K	174253301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m		m	10,000	51,89	518,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174253301						
	W		10*1*1 "zásep drénu			10,000			
9	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125		t	18,000	596,00	10 728,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174253301						
	W		Poznámka k položce:						
	P		Na zásep bude přednostně použít sklení materiál z drůtky						
	W		10*1,8 "Prepočtené koeficientem množství			18,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny		m3	33,344	249,99	8 335,67	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101						
	W		PVC*0,8*0,4			15,104			
	W		(P-PVC)*0,4*0,4 "propojovací potrubí mezi budovami ČOV			18,240			
	W		Součet			33,344			
11	M	58337331	stěrkořepsek frakce 0/22		t	27,187	397,00	10 793,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101						
	P		Poznámka k položce:						
	W		Na obsyp bude přednostně použít drcený a přeříděný sklení materiál z meziskládky						
	W		15,104*1,8 "Prepočtené koeficientem množství			27,187			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2	Zakládání				5 342,23	
12	K 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971122	m2	54,000	61,50	3 321,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		12*4,5 "oplaštění vsaku					
13	M 69311081	geotextilie nelkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 54*1,1845 Přepočtené koeficientem množství	m2	63,963	31,60	2 021,23	CS ÚRS 2025 02
W				54,000			
D	4	Vodorovné konstrukce				15 838,40	
14	K 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111	m3	8,336	1 900,00	15 838,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		PVC*0,8*0,1 "dešťová vody		3,776			
W		(P-PVC)*0,4*0,1 "propojovací potrubí mezi budovami ČOV		4,560			
W	LO	Součet		8,336			
D	8	Trubní vedení				89 152,54	
15	K 871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871273120	m	161,200	286,60	46 199,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W	PVC	32,7*14,5 "celková délka dešťového potrubí		47,200			
W		15*4*8 "3*10*3 "délka propojovacího potrubí mezi budovami ČOV - materiál je součástí PS 01		114,000			
W	P	Součet		161,200			
16	M 28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 Poznámka k položce:	m	48,616	171,00	8 313,34	CS ÚRS 2025 02
P							
W		Materiál pro propojovací potrubí je řešen v PS 01					
W		32,7*14,5 "celková délka dešťového potrubí		47,200			
W		47,2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		48,616			
17	K 877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů středních splavenin DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260341	kus	4,000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
18	M 56231163	lapač středních splavenin se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2025 02
19	K 892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111	m	161,200	35,20	5 674,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		P		161,200			
20	K 895270012	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače pisku užitné výšky 650 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895270012	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
21	M 28614392	šachta drenážní DN 315 pro 3x napojení potrubí DN 200 užitná výška 650mm bez lapače pisku	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 02
22	K 899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721112	m	161,200	59,40	9 575,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
P		Poznámka k položce:					
W		VČETNĚ ZKOUŠKY FUNKČNOSTI P " C Y 2x6		161,200			
23	K 899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112	m	161,200	19,80	3 191,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							
W		P		161,200			
D	998	Přesun hmot				53 987,92	
24	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101	t	45,368	1 190,00	53 987,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 04 - SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV
Soupis: 01 - SO 04.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO: Třebotov
Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		773 155,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	773 155,25 0,00	21,00% 12,00%	162 362,60 0,00
Cena s DPH		V CZK	935 517,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 04 - SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV
Soupis: 01 - SO 04.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov
Zadavatel: Obec Třebotov

Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské
inženýrské služby,
a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Ing. Josef Němeček

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	773 155,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 595,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 591,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	697 238,90
997 - Oprava sutí a vybouraných hmot	26 618,95
PSV - Práce a dodávky PSV	30 110,12
766 - Konstrukce truhlářské	30 110,12

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 04 - SO 04 – STÁVAJÍCÍ ČOV

Soupis: 01 - SO 04.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	310231025	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 do P10, tl. zdiva do 200 mm	m2	1,800	1 520,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310231025				
VV				0,9*2 "zazdění dveří"				
2	K	31023625R	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém železobetonovém plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	6,000	550,00	3 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozámka k položce:								
P			Zazdívková včetně povrchové úpravy a sjednocení izolačních vrstev					
W			6 "rušené prostory 6, 7, 15, 23, 26, 66					
3	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav, výšky do 120 mm	t	6,000	59 400,00	1 603,80	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317944321					
W			1,1*2*12,1*0,001 "překlad nových dveří"					
4	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,027	35 400,00	955,80	CS ÚRS 2025 02
W			1,1*2*12,1*0,001					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	2,040	1 102,88	2 249,88	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325302					
W			(2*2,1+0,9)*0,4 "nový vchod"					
6	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuků do 3 mm stěn. v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	2,040	434,85	6 827,15	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325423					
W			2,5*2,7*2 "zazděné dveře"					
W			2,2*0,5*2 "vchod nový"					
W			Součet					
7	K	622335113	Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové dvouvrstvě stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	3,660	413,84	1 514,65	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622335113					
W			(2,4*2+1,3)*0,6 "nový vchod"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
8	K	949111112	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž	sada	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111112					
W			4 "unifitní použití"					
9	K	949111212	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	160,000	13,80	2 208,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111212					
W			4*40 "Přepočtené koeficientem množství"					
10	K	949111812	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž	sada	4,000	314,00	1 256,00	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111812					
11	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	35,000	3 442,56	120 489,60	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905121					
W			35 "vyprázdnění stávajících nádrží - předpoklad výkonu čerpadla 15 m3/h"					
12	K	952905131	Vykližení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	18,840	483,17	9 102,92	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905131					
W			((6*4*2)+(3,2+3,5+1)*6)*0,2 "předpoklad množství usazenin na dně"					
13	K	952905195	Příplatek k ceně za vyklizení bahna za svislé přemístění do hl 3 m	m3	18,840	1 630,00	30 709,20	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905195					
14	K	952905196	Příplatek k ceně za vyklizení bahna za svislé přemístění ZKD i započaté 3 m hloubky	m3	18,840	1 140,00	21 477,60	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905196					
15	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosu bahna	m2	446,200	119,58	53 356,60	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905211					
W			(12*5+8*4)*4,85 "plocha stěn"					
16	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosu bahna	m2	94,200	119,58	11 264,44	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905212					
W			((6*4*2)+(3,2+3,5+1)*6) "usazeniny na dně"					
17	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou	m2	540,400	119,58	64 621,03	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905221					
W			((6*4*2)+(3,2+3,5+1)*6) "usazeniny na dně"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		(12*5+8*4)*4,85 "plocha stěn		446,200			
	VV		Součet		540,400			
18	K	952905231	Dezinfekce podlah po zatopení vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905231					
	VV		((6*4*2)+(3,2+3,5+1)*6) "plocha dna	m2	94,200	24,16	2 275,87	CS ÚRS 2025 02
19	K	952905232	Dezinfekce stěn po zatopení vodou		94,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905232					
	VV		(12*5+8*4)*4,85 "plocha stěn	m2	446,200	24,16	10 780,19	CS ÚRS 2025 02
20	K	952905242	Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen		446,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952905242					
	VV		8,3*6 "plocha 1NP	m2	49,800	219,00	10 906,20	CS ÚRS 2025 02
21	K	967031132	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odslupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou		2,040			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/967031132					
	VV		(0,9+2,1*2)*0,4 "úprava otvoru pro dveře	m2	2,040			
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		1,800	437,00	786,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455					
	VV		0,9*2 "stávající vstup	m2	1,800			
23	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm		0,756			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033651					
	VV		0,9*2,1*0,4 "nový vstup do velína	m3	0,756	1 680,00	1 270,08	CS ÚRS 2025 02
24	K	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm		0,308			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971052551					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Včetně zadíštění a izolace ostění		0,308			
	VV		1,1*0,7*0,4 "Prostup 36, obslužený prostor					
25	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm		1,200	3 283,79	3 940,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151113					
	VV		0,4 "Prostup 3, potrubí DN25		0,400			
	VV		0,4 "Prostup 49, potrubí DN25		0,400			
	VV		0,4 "Prostup 53, potrubí DN25		0,400			
	VV		Součet		1,200			
26	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm		1,700	3 546,50	6 029,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151116					
	VV		0,3*2 "Prostupy 11, 12, potrubí DN50		0,600			
	VV		0,4 "Prostup 20, potrubí DN50		0,400			
	VV		0,4 "Prostup 51, potrubí DN50		0,400			
	VV		0,3 "Prostup 59, potrubí DN25		0,300			
	VV		Součet		1,700			
27	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm		2,100	4 334,60	9 102,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118					
	VV		0,3*5 "Prostupy 57, 58, 60, 61, 62, potrubí DN50		1,500			
	VV		0,3*2 "Prostupy 64, 65, potrubí DN50		0,600			
	VV		Součet		2,100			
28	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm		5,400	4 728,66	25 534,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151121					
	VV		0,3 "Prostup 18, potrubí DN80		0,300			
	VV		0,4 "Prostup 21, potrubí DN80		0,400			
	VV		0,4*2 "Prostupy 30, 31, potrubí DN80		0,800			
	VV		0,4*4 "Prostupy 33,34,35, 37, potrubí DN80		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	977151123	0.4*4 "Prostupy 40, 41, 42, 43, potrubí DN80	m	1,600	5 122,71	3 585,90	CS ÚRS 2025 02
			0.4 "Prostup 50, potrubí DN80		0,400			
			0.3 "Prostup 67, potrubí DN80		0,300			
			Součet		5,400			
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm		0,700			
30	K	977151125	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123	m	0,400	7 749,74	27 899,06	CS ÚRS 2025 02
			0.4 "Prostup 5, potrubí DN100		0,300			
			0.3 "Prostup 14, potrubí DN100		0,700			
			Součet		3,600			
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm		0,400			
31	K	977151127	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125	m	0,400	9 063,26	3 625,30	CS ÚRS 2025 02
			0.4 "Prostup 2, potrubí DN 150		0,400			
			0.4 "Prostup 9, potrubí DN150		0,400			
			0.4 "Prostup 19, potrubí DN150		0,300			
			0.3 "Prostup 22, potrubí DN150		0,800			
32	K	977151128	0.3 "Prostup 28, potrubí DN150	m	0,400	10 376,77	8 301,42	CS ÚRS 2025 02
			0.4*2 "Prostupy 46, 48, potrubí DN150		0,600			
			0.4 "Prostup 52, potrubí DN150		0,400			
			0.3*2 "Prostupy 55, 56, potrubí DN150		3,600			
			Součet		0,400			
33	K	977151129	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151127	m	0,800	11 690,29	18 704,46	CS ÚRS 2025 02
			0.4 "Prostup 47, potrubí DN200		0,400			
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm		0,400			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151128		0,800			
			0.4 "Prostup 38, potrubí DN250		1,600			
34	K	97715113R	0.4 "Prostup 45, potrubí DN250	kpl	48,000	3 153,00	151 344,00	
			Součet		48,000			
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm		1,000			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151129		48,000			
			0.4 "Prostup 29, potrubí DN300		0,400			
35	K	98133211R	0.4 "Prostup 32, potrubí DN300	kpl.	1,000	92 431,89	92 431,89	
			0.4 "Prostup 39, potrubí DN300		0,400			
			0.4 "Prostup 44, potrubí DN300		0,400			
			Součet		1,600			
			Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru do DN 350 -podle TZ		48,000			
36	K	997013501	48 "vodotěsné utěsnění prostupů	t	43,891	304,00	13 342,86	CS ÚRS 2025 02
			Demontáž konstrukcí technologie, technologických zařízení ČOV		1,000			
			Poznámka k položce:					
			Všechné dopravy a uložení podle pokynů investora					
			Doprava sutí a vybouraných hmot					
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	307,237	13,30	4 086,25	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
			Poznámka k položce:					
38	K	997013509	skládka vzdálená 8km	t	307,237	13,30	4 086,25	CS ÚRS 2025 02
			43,891*7 "Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862 0.739+0.978 "zb	t	1,717	275,00	472,18	CS ÚRS 2025 02
39	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013863 1,361+0,112 "cihelny	t	1,473	275,00	405,08	CS ÚRS 2025 02
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871 0,137 "směs	t	0,137	319,00	43,70	CS ÚRS 2025 02
41	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873 39,564 "předpokládané množství bahutného kalu	t	39,564	209,00	8 268,88	CS ÚRS 2025 02
D PSV Práce a dodávky PSV							30 110,12	
D 766 Konstrukce truhlářské							30 110,12	
42	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660411	kus	1,000	3 228,54	3 228,54	CS ÚRS 2025 02
43	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 0,9*2	m2	1,800	14 905,23	26 829,41	CS ÚRS 2025 02
44	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766101	t	0,047	1 110,00	52,17	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 05 - PS 01 – STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

KSO: Třebotov

Místo: Obec Třebotov

Zadavatel: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Účastník: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Projektant: Ing. Josef Němeček

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026

Datum:

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 386 074,94

DPH základní snížená

Základ daně 12 386 074,94
0,00

Sazba daně 21,00%
12,00%

Výše daně 2 601 075,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 987 150,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 05 - PS 01 – STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - HSV		12 386 074,94
100 - Mechanické předčištění		688 617,57
101 - Biologické čištění		4 103 995,54
103 - Dmýchárna		615 827,46
104 - Kalojem		973 423,34
105 - Chemické srážení fosforu		378 970,74
106 - Odvodnění kalu		3 824 369,35
107 - Svozová jímka – nově, jímka kalových vod		132 870,84
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 120 341,17
2 - Ostatní		533 794,15
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		13 864,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 05 - PS 01 – STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské
inženýrské služby,
a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		HSV				12 386 074,94	
D	100		Mechanické předčištění				688 617,57	
1	M	1	Rotační bubnové síto RBS 1100 x 750P	ks	1,000	421 720,49	421 720,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Charakteristika: □								
sestavající z rotačního bubnového síta, průměr síta 1100 mm, sířka 750 mm, průřiny 3x18 mm. Maximální průtok 12 l/s. Shrabky jsou lisovány integrovaným lisem na shrabky.								
Příkon:								
P			0,12 kW (rotační bubnové síto), 0,75 kW (pohon lisu na shrabky)					
			Elektrické připojení: 400 V, 50 Hz					
			Přislusensví přívod osifikové vody, kontejner na shrabky 120 l (2 ks),					
			Matená: nerezová ocel jakost 1.4571 dle EN					
2	K	1A	Montáž RBS	ks	1,000	34 661,96	34 661,96	
3	M	2	Obtok	kpl.	1,000	91 276,49	91 276,49	
Poznámka k položce:								
Charakteristika: obtok RBS								
P			Matená: nerezová ocel jakost 1.4571 dle EN					
			Přislusensví: Nožové šoupátko DN 100, 2 ks					
			Nožové šoupátko DN 150, 1 ks					
4	M	3	Rozdělovací objekt s hradítky	kpl.	1,000	117 850,66	117 850,66	
Poznámka k položce:								
Charakteristika rozdělení nátoků do AN 1, AN 2 v poměru 1/1								
Matená: nerezová ocel 1.4571								
P								
5	K	3A	Montáž rozdělovacího objektu	ks	1,000	23 107,97	23 107,97	
D	101		Biologické čištění				4 103 995,54	
	6	M	Ponorné míchadlo	ks	2,000	114 384,46	228 768,92	
Poznámka k položce:								
Charakteristika ponorné míchadlo pro míchání denitrifikační nádrže								
Matená: nerez 1.4301								
P			Průměr vrtule 250 mm					
			Otáčky 950 1/min					
			Příkon: 1,8 kW					
			Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz					
7	K	5	Zvedací zařízení míchadla	ks	2,000	43 905,15	87 810,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Charakteristika třídního jeřábku s ručním kladkostrojem a nerezovým lankem, boční kot-vení ložiska jeřábku								
Nosnost 100 kg								
Materiál: žárové zinkovaná konstrukční ocel								
8	M	6	Vodící zařízení míchadla	ks	2,000	40 438,95	80 877,90	
Poznámka k položce:								
Charakteristika s adaptérem								
Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301								
9	M	7	DOSAZOVACÍ NÁDRŽ	kpl.	2,000	1 270 938,45	2 541 876,90	
Poznámka k položce:								
dortmundského typu, tvaru dvanačíúhelniku o průměru vepsané kružnice 5,5 m, s válcovou částí 600 mm pod hladinou, 400 nad hladinou a ukliďovacím válcem o průměru 800 mm, kompletní provedení, včetně nohou a kotvení								
Plocha: 24 m2 / 1 ks								
Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301 dle ENI, pl. s. 1,5mm								
10	K	7A	Montáž dosazovací nádrže	ks	2,000	323 511,61	647 023,22	
11	M	8	Čerpadla externí recirkulace (vratný kal)	ks	3,000	1,16	3,48	
Poznámka k položce:								
Charakteristika se sáním ze dna dosazovací nádrže a výtlakem do denitrifikace, včetně nerezových jímek v AN								
Výkon: 4,8 l/s, H = 1,9 m								
Přikon 0,75 kW								
Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz								
Materiál: ☐ litina/nerezová ocel,								
12	M	9	1x skladová rezerva Čerpadla interní recirkulace	ks	2,000	1,16	2,32	
Poznámka k položce:								
Charakteristika se sáním ze dna AN a výtlakem do denitrifikace, včetně spouštěcího zařízení.								
Výkon: 4,8 l/s, H = 1,9 m								
Přikon 0,75 kW								
Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz								
Materiál: ☐ litina/nerezová ocel,								
13	K	10	Zvedací zařízení čerpadel	ks	4,000	43 905,15	175 620,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Charakteristika otočný jeřábek s ručním kladkostrojem a nerezovým lanem Nosnost 100 kg Materiál: žárové zinkovaná konstrukční ocel								
P								
14	M	11	Zařízení pro stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže - Sběrná nádoba plovoucích nečistot SOUČÁST DODÁVKY DOSAZOVACÍ NÁDRŽE Poznámka k položce: Charakteristika obdélníková jehlanová nádoba pro sběr plovoucích nečistot. Hloubka umístění sběrné nádoby pod hladinou je nastavitelná. Rozměr: 300 x 1500 mm Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301	ks	2,000	1,16	2,32	
P								
15	M	12	Rozvaděč se vzduchovými tryskami Poznámka k položce: Charakteristika výška nad hladinou je nastavitelná, rozvaděč je vybaven 4 vzducho-vými tryskami směřujícími plovoucí nečistoty k prolehlé sběrné nádobě. Rozměr: délka 2000 mm Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301	ks	2,000	1,16	2,32	
P								
16	M	13	Mamutové čerpadlo pro odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže Poznámka k položce: Charakteristika se sáním ze sběrné nádoby plovoucích nečistot a výtlakem do aktivací nádrže, tlakový vzduch (přívod 3/4") je přiveden shora do výjimečně pro-vzdušňovací jehly, zavedené do spodní části mamutového čerpadla. Přívod vzduchu je ovládán solenoidním ventilem. Rozměr: DN 100 Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301 dle EN, PE, PP a jiné	ks	2,000	1,16	2,32	
P								
17	M	14	Zařízení pro stahování nečistot a tuků z ukládňovacího válce - Sběrná nádoba nečistot a tuků Poznámka k položce: Charakteristika lžnicíká nádoba tvaru osmiúhelníku pro sběr nečistot a tuků umístěna v ukládňovacím válci. Hloubka sběrné nádoby pod hladinou je nastavitelná. Rozměr: průměr vepsané kružnice 200 mm Materiál: nerezová ocel jakost 1.4301	ks	2,000	1,16	2,32	
P								
18	M	15	Mamutové čerpadlo pro odtah plovoucích nečistot z hladiny ukládňovacího válce	ks	2,000	1,16	2,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Charakteristika se sáním ze sběrné nádoby nečistot a tuků a výfukem do kalového, tlakový vzduch (přívod 3/4") je přiveden shora do vyjmátelné provzdušňovací jehly, zavedené do spodní části manuového čerpadla. Přívod vzduchu je ovládnut solenoidním ventilem Rozměr: DN 100 Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301 dle EN, PE, PP a jiné								
P								
19	M	16	Ponorné odtokové děrované potrubí vycištěné vody	kpl.	2,000	1,16	2,32	
Poznámka k položce:								
Charakteristika: ponorné potrubí, včetně zařízení pro regulaci hladiny v reaktoru Materiál: nerezová ocel, jakost 1.4301								
P								
20	M	17	Jemnobublinný aerační systém	sada	2,000	170 998,99	341 997,98	
Poznámka k položce:								
Charakteristika: Aerační elementy AME 350 F, 33 ks, včetně PP potrubí, uzavíracích armatur, filinek a kolenní (membrána potažená teflonem) Dlouhodobý průtok: 3,5 - 7 m3 ks-1 h-1 Optimální průtok: 5 - 6 m3 ks-1 h-1 % využití O2: 5,5 - 6 % m-1 Vnější průměr: Ø 350 mm Materiál: EPDM + teflon Tlaková ztráta: 1,8 - 2,6 kPa Potrubí, armatury a pomocné konstrukce Materiál: nerezová ocel, PE, PVC, ostatní materiály								
P								
Poznámka k položce:								
D	103		Dmychárna				615 827,46	
21	M	18	Dmychadlo 3D28B-080K - nová linka	ks	3,000	167 532,80	502 598,40	
Poznámka k položce:								
Charakteristika: Rotosova dmychadla, pro provzdušňování aktivních nádrží s vnitřními tlumicími kryty Průtok vzduchu: Q = 209 m3/hod Požadovaný přetlak: 70 kPa Výkon el. motoru: 7,5 kW, pro frekvenční měnič Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz 1ks - skladová rezerva								
P								
22	M	19	AT stanice	ks	1,000	113 229,06	113 229,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Automatická tlaková stanice pro využití vyčištěné vody z ČOV jako provozní vody a pro využití např. k oplachu bazénů ČOV. Pro zajištění hygieničnosti provozu je voda z výtlaku AT stanice desinfikována po-moci UV jednotky								
Průtok vody:Q = 1,5 l/s								
Požadovaný přetlak:0,4 – 0,5 MPa								
Výkon el. motoru: 1,9 kW								
Elektrické napětí: 230 V, 50 Hz								
Objem tlak. NádobYT00 l								
Automatická tlaková stanice pro využití vyčištěné vody z ČOV jako provozní vody a pro využití např. k oplachu bazénů ČOV. Pro zajištění hygieničnosti provozu je voda z výtlaku AT stanice desinfikována po-moci UV jednotky								
Průtok vody:Q = 1,5 l/s								
Požadovaný přetlak:0,4 – 0,5 MPa								
Výkon el. motoru: 1,9 kW								
Elektrické napětí: 230 V, 50 Hz								
Objem tlak. NádobYT00 l								
Včetně:								
UV lampa								
Průtok0,8 – 2,7 m3/h								
Materiál:nerezová ocel								
Příkon: 22 W								
Elektrické napětí: 230 V, 50 Hz								
D	104	Kalojem						
23	M	20	Zařízení pro poloautomatické odkalování	ks	2,000	150 201,82	300 403,64	973 423,34
Poznámka k položce:								
Čerpadla pro odsahávání přebytečného kalu se sáním ze dna dosazo-vací nádrže a výtlakem do zahušťovací kalové nádrže (ZKN), včetně nerezových jímek v AN a včetně spouštěcího zařízení.								
Výkon:4,8 l/s, H = 1,9 m								
Příkon:0,75 kW								
Elektrické napětí:400 V, 50 Hz								
Materiál: ☐ litina/nerezová ocel,								
24	K	21	Zvedací zařízení čerpadel	ks	2,000	43 905,15	87 810,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
otčný jeřábek s ručním kladkostrojem a nerezovým lankem								
P			Nosnost:100 kg					
Materiál: žárové zinkovaná konstrukční ocel								
25	M	22	Ponorné kalové čerpadlo stahování kalové vody	ks	1,000	32 351,16	32 351,16	
Poznámka k položce:								
pro stahování odsazené kalové vody z kalojemů								
Průtok: Q = 3,5 l/s								
P			Výtláčná výška: 7 m					
Příkon: 11 kW								
Elektrické napětí: 230 V, 50 Hz								
26	M	23	Vodící zařízení ponorného čerpadla (atyp, proměnlivá výška)	ks	1,000	40 438,95	40 438,95	
Poznámka k položce:								
nerezová ocel EN 1.4301, čtyřhran 60x60 + objímka								
27	M	24	Ponorné kalové čerpadlo přečerpání kalu	ks	2,000	132 870,84	265 741,68	
Poznámka k položce:								
včetně vodícího a spouštěcího zařízení, přečerpávání zahuštěného kalu do UKN								
Průtok: 4 l/s-1								
P			Výtláčná výška: 7,5 m					
Materiál: litina/nerezová ocel, EN 1.4301								
Příkon: 11,5 kW								
Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz								
28	M	25	Středobublinný aerační systém	ks	2,000	101 675,08	203 350,16	
Poznámka k položce:								
Aerační elementy AME 260 S, 18 ks, včetně PP potrubí, uzavíracích armatur, filinek a kotvení								
Dlouhodobý průtok: 5 - 7 m3 ks-1 h-1								
P			Optimální průtok: 5 - 6 m3 ks-1 h-1					
% využití O2: 3,5 - 4 % m-1								
Vnější průměr: Ø 260 mm								
Materiál: EPDM								
Tlaková ztráta: 1l - 2 kPa								
29	M	26	Přípojka pro fekální vúz (UKN)	ks	1,000	43 327,45	43 327,45	
Poznámka k položce:								
Charakteristika potrubí DN 100 s upínací koncovkou								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	105	Chemické srážení fosforu						
	30	M 27	Dávkovací čerpadlo	ks	2,000	56 614,53	113 229,06	
	Poznámka k položce:							
P	pro dávkování siranu železitého do odpadní vody							
	Qmax:3,6 l/h							
	Přikon:22 W							
	Elektrické napětí:230 V, 50 Hz							
	Poznámka k položce:							
31	M	28	Dvouplášťová zásobní nádrž siranu železitého pro venkovní provedení	ks	1,000	265 741,68	265 741,68	
Poznámka k položce:								
nádrž o objemu 4 m3 včetně příslušenství								
Materiál:PR-HD								
Příslušenství:								
P	pínicí potrubí DN 80 s uzavírací armaturou, rychlospojka TW Tanker DIN 28450 a úkapovou vaničkou s výpustním ventilem							
	kontrolní vjez DN 600 ve vlnu nádrže:venkovní trubkový hladinoměr se stupnicí (vodoznak) s ochrannou lištou							
	odvzdušnění nádrže i meziplášťedřívlo pro čidlo průsaku v meziplášti+čidlo průsaku, napájení 230 Vvypouštěcí ventil kondenzátu z mezi-							
	plášťezavírací ventil pro sací potrubí dávkovacích čerpadel DN 20							
	čidlo průsaku							
D	106	Odvodnění kalu						
	Srnekový lis - komplet včetně							
	32	M 29	Jednotka pro přípravu a dávkování flokulantu	kpl	1,000	3 824 369,35	3 824 369,35	
Kompresor								
Vřetenové kalové čerpadlo								
Poznámka k položce:								
Charakteristika výkon 3 m3 h-1, dosahovaná sušina u aerobně stabilizovaného kalu 22 %								
Přikon:Lis 0,55 kW, homogenizační nádoba 0,55 kW								
Elektrická síť:400 V, 50 Hz								
P	Materiál:rám, válce, homogenizační nádoba a vany, nerez jakost 1.4301							
	Poznámka:							
	pro ostřik, tlak vody 4 – 5 bar, bude použita vycíštěná voda z ČOV.							
	Tlakový vzduch 3 – 5 bar.							
	Poznámka:							
D	107	Svozová jímka – nově, jímka kalových vod						
	33	M 30	Ponorné kalové čerpadlo	ks	1,000	132 870,84	132 870,84	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:							
včetně spouštěcího zařízení.							
Průtok: 4,0 l/s							
Výlačná výška 7,5 m							
Příkon: 1,5 kW							
Materiál litina/nerezová ocel, EN 1.4301							
Elektrické napětí: 400 V, 50 Hz							
P							
D 8							
34	K 31	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 25	m	60,000	774,12	46 447,20	1 120 341,17
	WV	60 "Potrubí vzduchu k hydropneumatickým čerpadlům, včetně tvarovek		60,000			
35	K 32	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	18,000	785,67	14 142,06	
	WV	18 "osťříková voda, včetně tvarovek, příchytěk		18,000			
36	K 33	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	27,000	866,55	23 396,85	
	WV	12 "kalová jímka, včetně tvarovek a přírub		12,000			
	WV	15 "odvodnění kalu, včetně tvarovek		15,000			
	WV	Součet		27,000			
37	K 34	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	6,000	1 097,63	6 585,78	
	WV	6 "Čerpací stanice vycištěných vod, včetně tvarovek		6,000			
38	K 35	Potrubí z trubek polypropylenových D 16/2,2	m	23,000	577,70	13 287,10	
	WV	15 "chemické sražení fosforu, včetně tvarovek		15,000			
	WV	8 "odvodnění kalu,		8,000			
	WV	Součet		23,000			
39	K 36	Potrubí z trubek polypropylenových D 20/2,8	m	5,000	173,31	866,55	
	WV	5 "přívod flokulantu		5,000			
40	K 37	Potrubí z trubek polypropylenových D 25/3,5	m	35,000	231,08	8 087,80	
	WV	35 "Potrubí osťříkové vody, včetně tvarovek		35,000			
41	K 87123R	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 svařovaných elektrovarovkou	m	258,000	346,62	89 427,96	
42	M 28613R	potrubí PE100 RC SDR17 DN50	m	184,830	404,39	74 743,40	
	WV	140 "Potrubí rozvodu vzduchu - potrubí k aeracím elementům,		140,000			
	WV	5 "stahování kalové vody, vč. spojky		5,000			
	WV	8 "přerpávání kalu, vč. spojky		8,000			
	WV	30 "odvodnění kalu, přívodní potrubí pitné vody		30,000			
	WV	Součet		183,000			
	WV	183*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		184,830			
43	M 28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	24,000	982,09	23 570,16	
	WV	20 "potrubí k aeracím elementům,		20,000			
	WV	2 "stahování kalové vody		2,000			
	WV	2 "přerpávání kalu, vč. spojky		2,000			
	WV	Součet		24,000			
44	M 2861R	potrubí PE100 RC SDR17 DN 80	m	75,750	866,55	65 641,16	
	WV	75 "potrubí recirkulací, vč. spojek		75,000			
	WV	75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		75,750			
45	M 28653056	elektrokoleno 90° PE 100 D 75mm	kus	12,000	2 195,26	26 343,12	
	WV	12 "recirkulace		12,000			
46	K 871313121.1	Montáž potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštlenného tuhost SN 8	m	123,000	635,47	78 162,81	
47	M 28611118	trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	48,410	288,85	13 983,23	
						CS ÚRS 2025 02	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20 "Potrubí stahování plovoucích nečistot ze separací		20,000			
W			27 "Potrubí stahování plovoucích nečistot z uklíďovacích válců separací		27,000			
W			Součet		47,000			
W			47*1,03 Přepočtené koeficientem množství		48,410			
48	M	28611166	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	39,140	404,39	15 827,82	CS ÚRS 2025 02
W			24 "odvodu kalu do kalové nádrže		24,000			
W			14 "Mechanické předčištění		14,000			
W			Součet		38,000			
W			38*1,03 Přepočtené koeficientem množství		39,140			
49	M	28611169	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x5000mm SN8	m	24,720	722,12	17 850,81	CS ÚRS 2025 02
W			24 "Odvod vycištěné vody		24,000			
W			24*1,03 Přepočtené koeficientem množství		24,720			
50	M	28611160	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x5000mm SN8	m	14,420	2 299,24	33 155,04	CS ÚRS 2025 02
W			14 "Nátok z aktivních nádrží do separací		14,000			
W			14*1,03 Přepočtené koeficientem množství		14,420			
51	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci	kus	78,000	693,24	54 072,72	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260330					
			Online PSC					
52	M	28617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	14,000	115,54	1 617,56	CS ÚRS 2025 02
W			6 "Stahování plovoucích nečistot ze separací		6,000			
W			8 "nečistoty z z uklíďovacích válců separací		8,000			
W			Součet		14,000			
53	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	14,000	150,20	2 102,80	CS ÚRS 2025 02
W			8 "kal do kalové nádrže		8,000			
W			6 "Mechanické předčištění		6,000			
W			Součet		14,000			
54	M	28617236	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200	kus	10,000	207,97	2 079,70	CS ÚRS 2025 02
W			10 "odvod vycištěné vody		10,000			
55	M	28617239	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 400	kus	2,000	1 617,56	3 235,12	CS ÚRS 2025 02
W			2 "Nátok z aktivních nádrží do separací		2,000			
56	M	28611878	koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°	kus	16,000	127,09	2 033,44	CS ÚRS 2025 02
W			8 "stahování plovoucích nečistot ze separací		8,000			
W			8 "stahování plovoucích nečistot z uklíďovacích válců separací		8,000			
W			Součet		16,000			
57	M	28611898	koleno kanalizační PP KG SN10 160x87°	kus	10,000	150,20	1 502,00	CS ÚRS 2025 02
W			4 "Mechanické předčištění		4,000			
W			6 "odvodu kalu do kalové nádrže		6,000			
W			Součet		10,000			
58	M	28654485	koleno kanalizační PP KG SN10 200x87°	kus	4,000	207,97	831,88	CS ÚRS 2025 02
W			4 "Odvod vycištěné vody		4,000			
59	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	2,000	115,54	231,08	CS ÚRS 2025 02
W			2 "Mechanické předčištění		2,000			
60	M	28611380	koleno kanalizační PVC KG 400x87°	kus	2,000	2 368,57	4 737,14	CS ÚRS 2025 02
W			2 "Nátok z aktivních nádrží do separací		2,000			
61	M	28651033	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/200/45°	kus	4,000	751,01	3 004,04	CS ÚRS 2025 02
W			4 "Odvod vycištěné vody		4,000			
62	M	40	trubka, 84x2 DN DN 80 nerez - Mechanické předčištění	m	0,500	1 097,63	548,82	
			Poznámka k položce:					
			P					
63	M	41	trubka, 104x2 DN 100 nerez	m	41,000	1 363,37	55 898,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		3	"Mechanické předčištění		3,000			
W		38	"rozvod vzduchu		38,000			
W			Součet		41,000			
64	M	42	trubka, 15x2 DN 100 nerez - Mechanické předčištění	m	2,000	2 079,72	4 159,44	
65	M	43	přírubový spoj DN 80 nerez - Mechanické předčištění	ks	1,000	1 386,48	1 386,48	
66	M	44	přírubový spoj DN 100 nerez	ks	8,000	1 617,56	12 940,48	
W		5	"Mechanické předčištění		5,000			
W		3	"rozvod vzduchu		3,000			
W			Součet		8,000			
67	M	45	přírubový spoj DN 150 nerez - Mechanické předčištění	ks	4,000	2 079,72	8 318,88	
68	M	46	koleno 8x2 DN 80 nerez - Mechanické předčištění	ks	1,000	589,25	589,25	
69	M	47	koleno 10x2 DN 100 nerez	ks	13,000	751,01	9 763,13	
W		4	"Mechanické předčištění		4,000			
W		9	"rozvod vzduchu		9,000			
W			Součet		13,000			
70	M	48	koleno 15x2 DN 150 nerez - Mechanické předčištění	ks	1,000	2 079,72	2 079,72	
71	M	49	šoupátkový uzavěr DN 100 Litina - Mechanické předčištění	ks	2,000	14 442,48	28 884,96	
72	M	50	šoupátkový uzavěr DN 150 Litina - Mechanické předčištění	ks	1,000	21 374,87	21 374,87	
73	M	51	Příruba přivařovací plochá DN 50 nerez - kolojem	ks	3,000	519,93	1 559,79	
74	M	52	Příruba přivařovací plochá DN 80 nerez - Mechanické předčištění	ks	1,000	577,70	577,70	
75	M	53	Příruba přivařovací plochá DN 100 nerez - Mechanické předčištění	ks	5,000	751,01	3 755,05	
76	M	54	Příruba přivařovací plochá DN 150 nerez - Mechanické předčištění	ks	3,000	1 213,17	3 639,51	
77	M	55	Kohout kulový 1 "	ks	10,000	762,56	7 625,60	
W		6	"vzduch k čerpadlům		6,000			
W		4	"ostřiková voda		4,000			
W			Součet		10,000			
78	M	56	Ohebná hadice DN 50, včetně upínek - stahování kalové vody	m	5,000	1 386,48	6 932,40	
79	M	57	Nerezové potrubí DN 50 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů	m	3,500	2 426,34	8 492,19	
W		3,5	"vzduch do kolojemu		3,500			
80	M	58	Kulový ventil 5/4, vč. nátrubků	ks	2,000	1 213,17	2 426,34	
81	M	59	Solenoidní ventil 1 "	ks	4,000	5 199,29	20 797,16	
82	M	59A	Solenoidní ventil DN50	ks	2,000	11 322,91	22 645,82	
83	M	60	Oplétaná hadice s nychlospojkou 3/4"	m	20,000	519,93	10 398,60	
84	M	61	Sací koš 1 1/4"	ks	1,000	1 617,56	1 617,56	
85	M	62	Spojka AXIFLEX	ks	6,000	7 510,09	45 060,54	
86	M	63	Mezipřírubová klapka DN100, nerez	ks	4,000	6 816,85	27 267,40	
87	M	64	Mezipřírubová klapka DN50, litina	ks	2,000	5 199,29	10 398,58	
88	K	100	Nerez profilový materiál – uložení potrubí a pomocné konstrukce	kg	520,000	335,07	174 236,40	
W		30	"Mechanické předčištění		30,000			
W		30	"Nátok z aktivních nádrží do separací		30,000			
W		99	"Odvod vycištěné vody		99,000			
W		45	"Potrubí odvodu kalu do kalové nádrže		45,000			
W		30	"Potrubí stahování plovoucích nečistot ze separací		30,000			
W		40	"Potrubí stahování plovoucích nečistot z ukládavacích válců separací		40,000			
W		25	"Potrubí recirkulaci		25,000			
W		55	"Potrubí rozvodu vzduchu		55,000			
W		24	"Potrubí vzduchu k hydropneumatickým čerpadlům		24,000			
W		12	"Rozvod vzduchu do kolojemu		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			8 "Potrubí osifikové vody		8,000			
W			10 "Potrubí stahování kalové vody		10,000			
W			25 "Potrubí přečerpávání kalu		25,000			
W			30 "Odvodnění kalu		30,000			
W			16 "kalová jímka		16,000			
W			35 "Čerpací stanice vycišťených vod, doplnění indukčního průtokoměru		35,000			
W			6 "Chemické srážení fosforu		6,000			
W			Součet		520,000			
D	2		Ostatní				533 794,15	
89	K	90	Montáž technologického zařízení	kpl	1,000	462 159,44	462 159,44	
90	K	91	Autojeřáb pro složení a montáž strojně-technologické části	kpl	1,000	57 769,93	57 769,93	
Poznámka k položce:								
P			V případě, že není součástí dodávky technologie					
91	K	93	Tlakové zkoušky všech technologických potrubí	kpl	1,000	13 864,78	13 864,78	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				13 864,78	
92	K	78912126R	Ošetření povrchů a značení ocelových konstrukcí	kpl.	1,000	13 864,78	13 864,78	
Poznámka k položce:								
P			Pasivace povrchu nerezového potrubí a tvarovek					
			Označení armatur a potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Soupis: 01 - PS 02.1 - Technologická Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Třebotov
Účastník:
Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.02.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 638 583,11	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 638 583,11 0,00	21,00% 12,00%	554 102,45 0,00
Cena s DPH		V CZK	3 192 685,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Soupis: 01 - PS 02.1 - Technologická Elektroinstalace

Místo:
Zadavatel: Obec Třebotov
Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s. Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Dodávky elektrotech. zařízení včetně montáže	2 638 583,11
D100 - Elektrotechnologické zařízení	1 227 033,37
D2 - Elektroinstalační materiál	452 337,53
D3 - Elektromontáže	791 679,42
D4 - Ostatní	167 532,79

SOUVIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Soupis: 01 - PS 02.1 - Technologická Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Dodávky elektrotech. zařízení včetně montáže								
D D100 Elektrotechnologické zařízení								
1	M	Pol1	Rozvaděč RT	ks	1,000	571 922,30	571 922,30	
P Poznámka k položce:							1 227 033,37	
P Viz specifikace								
2	M	Pol2	Rozvaděč RT1	ks	1,000	583 476,29	583 476,29	
P Poznámka k položce:							583 476,29	
P Viz specifikace								
3	M	Pol3	Místní ovládací skříň pro jeden přístroj	ks	9,000	2 888,50	25 996,50	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P							
Poznámka k položce:							
*Viz specifikace							
4	M Pol4	Místní ovládací skříň pro 2 přístroje	ks	7,000	4 043,90	28 307,30	
Poznámka k položce:							
P							
*Viz specifikace							
5	M Pol5	Místní ovládací skříň pro 3 přístroje	ks	1,000	6 354,69	6 354,69	
Poznámka k položce:							
P							
*Viz specifikace							
6	M Pol6	Místní ovládací skříň armatur	ks	1,000	5 199,29	5 199,29	
Poznámka k položce:							
P							
*Viz specifikace							
7	M Pol7	Skříň s tlačítkem central stop	ks	2,000	2 888,50	5 777,00	
Poznámka k položce:							
P							
*Viz specifikace							
D D2							
Elektroinstalační materiál							
8	M Pol8	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	370,000	26,57	9 830,90	
9	M Pol9	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	520,000	34,66	18 023,20	
10	M Pol10	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	41,59	831,80	
11	M Pol11	Kabel CYKY-J 7x1,5	m	150,000	57,77	8 665,50	
12	M Pol12	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	270,000	117,85	31 819,50	
13	M Pol13	Kabel CYKY-J 19x1,5	m	90,000	173,31	15 597,90	
14	M Pol14	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	40,44	1 213,20	
15	M Pol15	Kabel CYKY-J 4x2,5	m	30,000	57,77	1 733,10	
16	M Pol16	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,000	63,55	953,25	
17	M Pol17	Kabel CYKY-J 4x4	m	50,000	86,65	4 332,50	
18	M Pol18	Kabel CMFM 4x4	m	60,000	103,99	6 239,40	
19	M Pol19	Kabel CYKY-J 5x4	m	40,000	102,83	4 113,20	
20	M Pol20	Kabel CYKY-J 5x16	m	50,000	398,61	19 930,50	
21	M Pol21	Vodič CY6	m	950,000	38,13	36 223,50	
22	M Pol22	Kabelový žlab Fe/Zn 50x50	m	100,000	294,63	29 463,00	
23	M Pol23	Kabelový žlab Fe/Zn 150x50	m	175,000	414,79	72 588,25	
24	M Pol24	Kabelový žlab Fe/Zn 200x50	m	175,000	479,49	83 910,75	
25	M Pol25	trubka ohebná 20	m	80,000	40,44	3 235,20	
26	M Pol26	trubka ohebná 25	m	80,000	49,68	3 974,40	
27	M Pol27	trubka ohebná 32	m	100,000	75,10	7 510,00	
28	M Pol28	trubka ohebná zemní 40	m	100,000	38,13	3 813,00	
29	M Pol29	trubka ohebná zemní 63	m	50,000	40,44	2 022,00	
30	M Pol30	trubka ohebná zemní 125	m	50,000	98,21	4 910,50	
31	M Pol31	trubka pevná 20	m	75,000	28,88	2 166,00	
32	M Pol32	trubka pevná 25	m	80,000	41,59	3 327,20	
33	M Pol33	trubka pevná 32	m	50,000	53,15	2 657,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	Pol34	Přechodová skříň	ks	16,000	1 270,94	20 335,04	
35	M	Pol35	Zásuvková skříň	ks	4,000	6 008,07	24 032,28	
36	M	Pol36	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,000	28 884,96	28 884,96	

D D3 Elektromontáže								
37	K	Pol37	Rozvaděč RM	ks	1,000	10 976,29	10 976,29	
38	K	Pol38	Rozvaděč RT1	ks	1,000	7 510,09	7 510,09	
39	K	Pol39	Místní ovládací skříň	ks	18,000	693,24	12 478,32	
40	K	Pol40	Tlačítko central stop	ks	2,000	554,59	1 109,18	
41	K	Pol41	Zapojení motoru	ks	21,000	554,59	11 646,39	
42	K	Pol42	Zapojení pohonu armatury	ks	1,000	808,78	808,78	
43	K	Pol43	Zpojení solenoidu	ks	6,000	554,59	3 327,54	
44	K	Pol44	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	370,000	63,55	23 513,50	
45	K	Pol45	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	520,000	63,55	33 046,00	
46	K	Pol46	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	63,55	1 271,00	
47	K	Pol47	Kabel CYKY-J 7x1,5	m	150,000	63,55	9 532,50	
48	K	Pol48	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	270,000	63,55	17 158,50	
49	K	Pol49	Kabel CYKY-J 19x1,5	m	90,000	63,55	5 719,50	
50	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	63,55	1 906,50	
51	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x2,5	m	30,000	63,55	1 906,50	
52	K	Pol52	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,000	63,55	953,25	
53	K	Pol53	Kabel CYKY-J 4x4	m	50,000	63,55	3 177,50	
54	K	Pol54	Kabel CMFM 4x4	m	60,000	63,55	3 813,00	
55	K	Pol55	Kabel CYKY-J 5x4	m	40,000	63,55	2 542,00	
56	K	Pol56	Kabel CYKY-J 5x16	m	50,000	63,55	3 177,50	
57	K	Pol57	Vodič CY6	m	950,000	63,55	60 372,50	
58	K	Pol58	Kabelový žlab Fe/Zn 50x50	m	100,000	635,47	63 547,00	
59	K	Pol59	Kabelový žlab Fe/Zn 150x50	m	175,000	635,47	111 207,25	
60	K	Pol60	Kabelový žlab Fe/Zn 200x50	m	175,000	635,47	111 207,25	
61	K	Pol61	trubka ohebná 20	m	80,000	415,94	33 275,20	
62	K	Pol62	trubka ohebná 25	m	80,000	415,94	33 275,20	
63	K	Pol63	trubka ohebná 32	m	100,000	415,94	41 594,00	
64	K	Pol64	trubka ohebná zemní 40	m	100,000	415,94	41 594,00	
65	K	Pol65	trubka ohebná zemní 63	m	50,000	415,94	20 797,00	
66	K	Pol66	trubka ohebná zemní 125	m	50,000	415,94	20 797,00	
67	K	Pol67	trubka pevná 20	m	75,000	415,94	31 195,50	
68	K	Pol68	trubka pevná 25	m	80,000	415,94	33 275,20	
69	K	Pol69	trubka pevná 32	m	50,000	415,94	20 797,00	
70	K	Pol70	Přechodová skříň	ks	16,000	647,02	10 352,32	
71	K	Pol71	Zásuvková skříň	ks	4,000	704,79	2 819,16	
D D4 Ostatní							167 532,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	Pol72	Funkční zkoušky	ks	1,000	34 661,96	34 661,96	
73	K	Pol73	Výchozí revize	ks	1,000	28 884,96	28 884,96	
74	K	Pol74	Výrobní dokumentace	ks	1,000	46 215,94	46 215,94	
75	K	Pol75	Doprava	kpl	1,000	57 769,93	57 769,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Soupis: 02 - PS 02.2 - MaR

KSO: CC-CZ: 05.02.2026
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Obec Třebotov IČ: 45146802
Účastník: DIČ: CZ45146802
Projektant: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Ing. Josef Němeček IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		1 135 410,28	
DPH základní snižovaná	Základ daně 1 135 410,28 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 238 436,16 0,00
Cena s DPH		1 373 846,44	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Soupis: 02 - PS 02.2 - MaR

Místo: Datum: 05.02.2026
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s. Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Dodávka MaR včetně montáže		1 135 410,28
D100 - Zařízení MaR		988 905,65
D2 - Montážní materiál MaR		33 794,09
D3 - Montáže MaR		112 710,54

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Objekt: 06 - PS 02 – ELEKTRO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Soupis: 02 - PS 02.2 - MaR

Místo:

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Dodávka MaR včetně montáže				1 135 410,28	
D	D100		Zařízení MaR				988 905,65	
1	M	Pol67	Sestava PLC automatu A1 v rozvaděči RT	ks	1,000	102 830,47	102 830,47	
			Poznámka k položce:					
			*Viz specifikace					
2	M	Pol68	Sestava IO interface 1A1 v rozvaděči RT1	ks	1,000	72 790,11	72 790,11	
			Poznámka k položce:					
			*Viz specifikace					
3	M	Pol69	SW vybavení PLC v rozvaděči RT	ks	1,000	155 978,81	155 978,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P "Programové vybavení PLC pro zajištění plně automatického chodu technologického zařízení ČOV, včetně předání zdrojového kódu investorovi"								
4	M	Pol70	SW pro vizualizaci na dotykovém panelu	ks	1,000	124 783,05	124 783,05	
Poznámka k položce:								
P "Vizualizace technologického procesu, archivace vybraných dat, zobrazení historických dat v tabulkách a grafech, včetně předání zdrojového kódu investorovi"								
5	M	Pol72	Indukční průtokoměr FIQ50	ks	1,000	73 945,51	73 945,51	
Poznámka k položce:								
P "Instalovaný na přítoku ČOV"								
*Viz specifikace								
6	M	Pol73	Indukční průtokoměr FIQ51	ks	1,000	94 742,68	94 742,68	
Poznámka k položce:								
P "Instalovaný na odtoku ČOV"								
*Viz specifikace								
7	M	Pol74	Sestava pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku 1QIC50	ks	1,000	210 282,54	210 282,54	
Poznámka k položce:								
*Viz specifikace								
P "Všechné držáky na zábradlí pro 2 ks čidel"								
"Všechné prodloužení kabelů čidel s konektory M12"								
8	M	Pol75	Radarový snímač hladiny LIC52, LIC53, LIC54, LIC55	ks	4,000	30 040,36	120 161,44	
Poznámka k položce:								
P *Viz specifikace								
9	M	Pol76	Držák radarového snímače hladiny na zeď	ks	4,000	2 195,26	8 781,04	
Poznámka k položce:								
P "Držák pro ultrazvukový hladinoměr pro svémné uchytení hladinoměru, kotvení na zeď ČS, DZ, KV"								
10	M	Pol77	Teplotní snímač venkovní teploty TIC56	ks	1,000	4 506,05	4 506,05	
Poznámka k položce:								
P *Viz specifikace								
11	M	Pol78	Plovákový spínač LA52.1, LA52.2, LA53.1, LA53.2	ks	4,000	3 812,82	15 251,28	
Poznámka k položce:								
P *Viz specifikace								
12	M	Pol79	Prostorový termostat 1TC51	ks	1,000	4 852,67	4 852,67	
Poznámka k položce:								
P "Univerzální elektronický termostat pro prašné a vlhké prostředí, rozsah nastavení +5 - +35°C"								
D	D2	Montážní materiál MaR						33 794,09
13	K	Pol80	kabel FTP CAT5e	m	150,000	51,99	7 798,50	
14	K	Pol81	kabel JYTY-O 2x1 RE	m	200,000	51,99	10 398,00	
15	K	Pol82	kabel JYTY-O 4x1 RE	m	100,000	51,99	5 199,00	
16	K	Pol83	Ostatní montážní materiál	kpl	1,000	10 398,59	10 398,59	
D	D3	Montáže MaR						112 710,54
17	K	Pol84	Zapojení sestavy PLC v rozvaděči RT	kpl	1,000	13 864,78	13 864,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol85	Zapojení IO Interface sestavy v rozvaděči RT1	kpl	1,000	13 864,78	13 864,78	
19	K	Pol86	Montáž snímače	kpl	9,000	1 097,63	9 878,67	
20	K	Pol87	Montáž plovákového spínače	kpl	4,000	1 097,63	4 390,52	
21	K	Pol88	Montáž termostatu	kpl	1,000	1 097,63	1 097,63	
22	K	Pol89	Konfigurace frekvenčního měniče	kpl	3,000	2 888,50	8 665,50	
23	K	Pol90	Montáž kabelů MaR	m	450,000	63,55	28 597,50	
24	K	Pol91	Provozní zkoušky a ladění	kpl	1,000	32 351,16	32 351,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 07 - VRN

KSO: Třebotov
Místo:

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Poznámka:

CC-CZ: 05.02.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		924 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	924 000,00	21,00% 12,00%	194 040,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 118 040,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 07 - VRN

Místo: Třebotov

Zadavatel: Obec Třebotov

Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Datum: 05.02.2026
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	924 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	924 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	192 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	462 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	209 000,00
	60 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity
Objekt: 07 - VRN

Místo: Třebotov
Datum: 05.02.2026
Zadavatel: Obec Třebotov
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Účastník: Společnost „ESB/EUROGAS - ČOV Třebotov“, zast. Správcem Společnosti Energie - stavební a báňská a.s.
Zpracovatel: Ing. Josef Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	924 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	924 000,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00	
2	K	01202000	Geologické práce během výstavby	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00	
3	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl.	1,000	16 500,00	16 500,00	
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	110 000,00	110 000,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	27 500,00	27 500,00	
6	K	013274000	Pasportizace objektů před započítáním prací	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00	
7	K	013244000.1	Dílnské dokumentace všech označených konstrukcí	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	

D	VRN3	Zařízení staveniště					
8	K	030001R	Zařízení staveniště - včetně přípravy	kpl.	1,000	266 200,00	462 000,00
9	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl.	1,000	11 000,00	266 200,00
10	K	032603000	Mycí centrum - včetně zajištění čištění komunikací během výstavby	kpl.	1,000	39 600,00	11 000,00
11	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl.	1,000	79 200,00	39 600,00
						79 200,00	79 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl.	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		1 "ochrana vegetace a objektů v okolí stavby		1,000			
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
14	K	039103000	Bourání a odvoz zařízení staveniště, uvedení prostoru do původního stavu	kpl.	1,000	27 500,00	27 500,00	
15	K	049103002	Zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany a výstražné folie)	kpl.	1,000	27 500,00	27 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							209 000,00	
16	K	043154000	Zkoušky zatěžkavací - předepsané zkoušky hutnění	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	
17	K	045001000	Doklady požadované k předání a převzetí díla	kpl.	1,000	22 000,00	22 000,00	
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	165 000,00	165 000,00	
P								
D VRN9 Ostatní náklady							60 500,00	
19	K	092103000	Vypracování provozního řádu pro zkusební i trvalý provoz	kpl.	1,000	60 500,00	60 500,00	

- zajišťování činností souvisejících se zakázkou, tj. účasti všech zainteresovaných stran ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky

- koordinace prací a dodávek mezi dodavateli

- předrealizační inženýrská činnost

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-12-1
 Stavba: ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Datum: 05.02.2026

Kód	Popis	MJ	Vyměra
01/01	SO 01.1 - STAVEBNÍ ČÁST		
BET	Základové pasy	m3	11,280
BET	(6.8+3.5+5+3.5)*2*0.4*0.75 "pas š.400mm		11,280
	Součet		11,280
Použití figury:			
274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	11,280
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,792
D	objem desky	m3	5,250
D	PZD*0.15 "základová deska		5,250
Použití figury:			
273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,250
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,792
od	odkopávka terénu	m3	12,250
od	3,5*(6+4)*0.35 "prohloubení pod základové desky		12,250
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,250
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,114
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,792
POD	Podsyp	m3	7,000
POD	PZD*0.2 "základová deska		7,000
Použití figury:			
271532212.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	7,000
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,792
PS	Plocha střechy	m2	84,108
PS	2*12.9*3.26 "látování, 40/60mm		84,108
Použití figury:			
762342214	Montáž látování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	84,108
765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	84,108

Kód	Popis	MJ	Výměra
765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za přepravní prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	84,108
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	84,108
PZ	Plocha zdíva	m2	65,320
	(6,8+3,5)*2*3		61,800
	-(0,9*2+1,2*1,2*2) "dveře, okna		-4,680
	4,1*2 "šitly		8,200
	Součet		65,320
PZ			
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	65,320
612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	65,320
622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	65,320
783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	65,320
784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	65,320
784211167R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám maleb za použití voděvzdorného materiálu	m2	65,320
PZD	Celková plocha základové desky	m2	35,000
PZD	3,5*(6+4) "základová deska celková		35,000
Použití figury:			
273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,250
271532212.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	7,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,000
V	výkop rýhy	m3	27,072
	(6,8+3,5+5+3,5)*2*0,8*0,9 "rýha š. 800mm		27,072
V	Součet		27,072
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,072
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,114
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	15,792
Z	Zásyp základů štěrkem	m2	15,792
	od+V "celkový výkop		39,322
	-(BET+D+POD) "Pasy,deska, podsyp		-23,530
	Součet		15,792
Z			
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	15,792
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,114
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,792

Kód	Popis		MJ	Výměra
02/01	SO 02.1 - STAVEBNÍ ČÁST			
PS	Plocha střechy		m2	212,000
PS	2*20*5,3 "latování, 40/60mm			212,000
Použití figury:				
762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2		212,000
765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2		212,000
765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2		212,000
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2		212,000
PZ	Plocha zdíva		m2	183,520
	((19,1+7,3)*2+5*2+3,5)*2,5 "zdívo tl.300mm			165,750
	-(1,2*0,6*6+1*2) "dveře, okna			-6,320
	7,3*3,3 "štitky			24,090
	Součet			183,520
PZ				
Použití figury:				
311235151	Zdívo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2		183,520
612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2		215,770
622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2		149,770
783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2		149,770
784211001	Jednásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2		215,770
784211167R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám maleb za použití voděvzdorného materiálu	m2		183,520
SKL5	Plocha stropu D2		m2	25,550
SKL5	7,3*3,5			25,550
Použití figury:				
380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3		7,665
380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2		797,710
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2		440,520
98532422.1	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný	m2		535,850
62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2		58,765
VP	Výkop zeminy		m3	790,747
	25,4*10,3*3 "část povrchového výkopu			784,860
	2,9*2,9*0,7 "základ pro nádrž na siran			5,887
	Součet			790,747
VP				
Použití figury:				
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojň	m3		553,523

Kód	Popis	MJ	Výměra
131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	237,224
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	713,414
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	382,701
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	238,966
997006005R	Drcení výkopku kamenného a smíšeného s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení	m3	722,148
VS	Výkop ve skále	m3	484,924
VS	21,4*10,3*2,2 "část výkopu ve skalním podloží		484,924
Použití figury:			
131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	145,477
131551104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	290,954
138511101	Dolanování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	48,492
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	382,701
162451145	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	339,447
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	238,966
997006005R	Drcení výkopku kamenného a smíšeného s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení	m3	722,148
Z	Zpětný zásyp	m3	238,966
	VS+VP "celkový výkop		1 275,671
	-(19,1*7,3*6,5) "objem nádrže		-906,295
	-(55,89+74,52) "podkladní šterk a beton		-130,410
Z	Součet		238,966
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	238,966
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	713,414
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	238,966
03/ 02	SO 03.2 - OPLOCENÍ		
V	Výkop pro oplocení	m3	5,193
	25,1*0,9*0,2 "rýha pro zděné oplocení		4,518
	45*0,15*0,1 "rýha pro podhrabové desky pletiva		0,675
V	Součet		5,193
Použití figury:			
132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,193
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,193
03/ 03	SO 03.3 - TERÉNNÍ ÚPRAVY		
PL	Plocha k osevu	m2	835,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
PL	399+378+58 "osévání plocha		835,000
Použití figury:			
183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	835,000
182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	835,000
185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	kg	29,225
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	133,900
ZEM	Celková zemina určená k násypu	m3	1 106,800
	Zemina na mezikládce		0,000
	23,5 "přebytek z SO 01		23,500
	1036,6 "přebytek z SO 02		1 036,600
	(5+41,7) "přebytek z SO 03		46,700
	Součet		1 106,800
ZEM			
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 106,800
116951212	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1 do 1,5 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	774,760
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 106,800
171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	22,136
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	973,984
171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	110,680

03/ 04 SO 03.4 - TRUBNÍ VEDENÍ

LO	Lože pod potrubí	m3	8,336
	PVC*0,8*0,1 "dešťová vody		3,776
	(P-PVC)*0,4*0,1 "propojovací potrubí mezi budovami ČOV		4,560
	Součet		8,336
LO			
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,336
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	92,720
OB	Obsyp potrubí	m3	33,344
	PVC*0,8*0,4		15,104
	(P-PVC)*0,4*0,4 "propojovací potrubí mezi budovami ČOV		18,240
	Součet		33,344
OB			
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,344
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	92,720

Kód	Popis		MJ	Výměra
P	délka potrubí v areálu	m		161,200
PVC	32,7*14,5 "celková délka dešťového potrubí			47,200
	15*4+8*3+10*3 "délka propojovacího potrubí mezi budovami ČOV - materiál je součástí PS 01			114,000
P	Součet			161,200
Použití figury:				
871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m		161,200
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3		33,344
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3		8,336
892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m		161,200
899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m		161,200
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m		161,200
PVC	Délka dešťového potrubí	m		47,200
PVC	32,7*14,5 "celková délka dešťového potrubí			47,200
Použití figury:				
871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m		161,200
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3		33,344
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3		8,336
V	Celkový výkop	m3		134,400
	10*1*1 "vsakovací drén			10,000
	10,5*0,8*1 "rýha potrubí			8,400
	(12*2,5+6*2+8*2)*2 "propojovací potrubí mezi objekty			116,000
V	Součet			134,400
Použití figury:				
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3		67,200
132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3		67,200
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		227,120
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3		92,720
Z	Zásyp	m2		92,720
	V "celkový výkop			134,400
	-(LO+OB) "lože a obsyp potrubí			-41,680
Z	Součet			92,720
Použití figury:				
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3		92,720
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		227,120
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		92,720

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLXS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M

Seznam poddodavatelů dle ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení "Intenzifikace čistírny odpadních vod Třebotov"			Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelé	% podíl z nabídkové ceny
1.	Obchodní firma nebo název:	POHL, CZ, a.s.	realizace monolitických železobetonových konstrukcí a výkon funkce zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího)	15,50%
	Sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky		
	IČO:	25606468		
2.	Obchodní firma nebo název:	Metal - Management, spol. s r.o.	realizace technologické části ČOV a výkon funkce technolog sváření	50,10%
	Sídlo:	Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald		
	IČO:	47683236		
3.	Obchodní firma nebo název:	---	---	---
	Sídlo:	---		
	IČO:	---		

V Praze dne 5.2.2026

podpis:

Ing. Oldřich Vytiska
Digitálně podepsal
Ing. Oldřich Vytiska
Datum: 2026.02.05
08:14:10 +01'00'

Ing. Oldřich Vytiska
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – ČOV Třebotov“
na základě plné moci

Příloha č. 4: Podmínky DNSH

Předmět díla musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a DNSH v oblasti životního prostředí. Zejména musí být dodrženy následující parametry, pokud jsou pro předmět díla relevantní:

1. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů. Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_a = (V_f + (3 \times V_r)) / 4$);
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísy/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

V případě realizace zařízení k využívání vody je Zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která naplňují definici výše. Toto při předání díla prokáže technickými listy, stavební certifikací či stávajícím štítkem výrobku v EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením v rámci realizace díla.

2. Přechod na oběhové hospodářství: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

1. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem přípravy, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

3. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

- a. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- b. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.