

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

**„NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU – OBEC MAHOUS,
části: SO-01 Víceúčelového hřiště a SO-02 Asfaltové hřiště“**

Číslo smlouvy o dílo: S21-063-0008

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: 3/2020

Číslo u zhotovitele: S21-063-0008

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Mahouš
Sídlo: Mahouš 17, 384 11 Netolice
Zastoupený: František Brožka, starosta obce

IČO: 00583081
DIČ: ---
Číslo účtu: 94-6411281/0710
Telefon: 603 765 999, 388 325 204
E-mail: starosta@obecmahous.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních František Brožka, starosta obce, tel. 603 765 999
Ve věcech technických Ing. Pavel Pilař
Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Pavel Pilař, František Brožka

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Zastoupený: Robertem Běhalem, na základě plné moci
Zdeňkem Liškou, na základě plné moci

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod SPORTOVNÍ STAVBY
U Panelárny 881/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Robert Běhal, ředitel závodu Sportovní stavby
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
Ve věcech technických Jiří Berka, MBA- autorizovaný technik
Ve věcech plnění a převzetí díla Pavel Vaňha, Jiří Šebera, Michal Novák
Stavbyvedoucí: Pavel Vaňha, Jiří Šebera, Michal Novák

2. Předmět díla

2.1. Název díla „Novostavba víceúčelového sportovního areálu – obec Mahouš,
Části: SO-01 Víceúčelové hřiště a SO-02 Asfaltové hřiště“

2.2. Místo plnění obec Mahouš

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v rozsahu určeném zadavatelem na základě odsouhlasené cenové nabídky.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	1.9.2020
Dokončení díla:	18.12.2020

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
- 3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 3.3. Termín dokončení díla je dále podmíněn:
 - 3.3.1. Vhodnými klimatickými podmínkami (pro realizaci instalace umělého povrchu nesmí teplota po celý den = 24 hodin klesnout pod +10°C; nesmí probíhat ani být předpovídané dešťové nebo sněhové srážky; vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-80%)

O dny, kdy došlo z výše uvedených důvodů k přerušení prací, se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy, které by mohly mít dopad na práce na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

- 3.5. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín provádění díla o dny, kdy nebylo možné práce na díle provádět.
- 3.6. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
- 4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **2 915 931,09 Kč bez DPH**
(slovy: dvěmilionydevětsetpatnácttisícdevětsettřicetjednakorundevěthaléřů českých).
- 4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
- 4.4. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
- 4.5. Objednavatel prohlašuje, že není plátce DPH
- 4.6. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem a zástupcem ve věcech technických
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápisu se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamac

- 10.1. Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamac sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamac.

U reklamac, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamacie ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců, s výjimkou dodání komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů
- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, která se stanovuje na 5 pracovních dní od odeslání doporučeného písemného upozornění ke sjednání nápravy.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li na druhou smluvní stranu podán insolvenční návrh, a / nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu provedených prací k datu odstoupení a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodu neposkytnutí dotace od Ministerstva místního rozvoje- MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020, a to konkrétně dotačního titulu 117D8210H. Pokud dotace nebude obci přiznána, zakázka nebude realizována.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, cenové nabídky zhotovitele a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

V Mahouši dne 19.5.2020
Objednatel:

V Jindřichově Hradci dne 19.5.2020
Zhotovitel:

.....
František Brožka
starosta obce

.....
Robert Běhal
ředitel závodu Sportovní stavby

.....
Zdeněk Liška
ředitel oblasti Sportovní povrchy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU K.Ú. MAHOUS P.P.Č. 179/50

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18. 1. 2020
Zadavatel:	IČ:
Obecní úřad Mahouš	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ: CZ48035599
Projektant:	IČ:
Ing. Pavel Pilař	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			2 915 931,09
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 915 931,09	612 345,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 528 276,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU K.Ú. MAHOUS P.P.Č. 179/50

Místo: Datum: 18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 915 931,09	3 528 276,62	
SO01	Víceúčelové hřiště	2 259 774,35	2 734 326,96	STA
SO02	Asfaltové hřiště	484 962,22	586 804,29	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	171 194,52	207 145,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt:
SO01 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obecní úřad Mahouš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH

2 259 774,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 259 774,35	21,00%	474 552,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 734 326,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: **SO01 - Víceúčelové hřiště**

Místo:

Datum: 18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 259 774,35

HSV - Práce a dodávky HSV	1 969 672,07
1 - Zemní práce	173 987,15
2 - Zakládání	42 390,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	371 101,18
5 - Komunikace pozemní	1 309 761,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 259,36
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	68 259,36
998 - Přesun hmot	4 172,50
PSV - Práce a dodávky PSV	290 102,28
740 - Elektromontáže	290 102,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: SO01 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Datum: 18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 259 774,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 969 672,07

D 1

Zemní práce

173 987,15

1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	648,000	60,00	38 880,00	CS ÚRS 2020 01
VV			36,0*18,0		648,000			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,880	255,00	9 914,40	CS ÚRS 2020 01
VV			648,0*(0,36-0,3)		38,880			
3	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,039	1 220,00	3 707,58	CS ÚRS 2020 01
VV			3,14*0,15*0,15*(1,0-0,36)*1,05*(17+8+16+7)		2,279			
VV			3,14*0,3*0,3*(1,0-0,36)*1,05*(4)		0,760			
VV			Součet		3,039			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	49,875	690,00	34 413,75	CS ÚRS 2020 01
VV			(36,0*4+18,5*3)*0,25		49,875			
5	K	162251102	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	194,400	106,00	20 606,40	CS ÚRS 2020 01
VV			ornice na deponii					
VV			648*0,3		194,400			
6	K	162751117	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,794	148,00	13 585,51	CS ÚRS 2020 01
VV			38,88+3,039+49,875		91,794			
7	K	162751119	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1	m3	1 376,910	15,00	20 653,65	CS ÚRS 2020 01
VV			91,794*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 376,910			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	183,588	100,00	18 358,80	CS ÚRS 2020 01
VV			91,794*2 'Přepočtené koeficientem množství		183,588			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	91,794	24,00	2 203,06	CS ÚRS 2020 01
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	648,000	18,00	11 664,00	CS ÚRS 2020 01

D 2

Zakládání

42 390,00

11	K	212751104	Trativody z drenazních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	144,000	188,00	27 072,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(36,0*4)		144,000			
12	K	212751106	Trativody z drenazních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	55,500	276,00	15 318,00	CS ÚRS 2020 01
VV			(18,5*3)		55,500			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

371 101,18

13	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek	kus	24,000	705,35	16 928,40	CS ÚRS 2020 01
VV			7+3+6+4+4		24,000			
14	M	553x1	ocelový sloupek malý - pr. 70mm, pozinkovaný - výška shodná s mantinelem (1000mm) - osazen po osových vzdálenostech 2000mm - kotven do základové kce	kus	24,000	1 374,29	32 982,96	
15	K	338171123-1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek	kus	29,000	858,93	24 908,97	
VV			4+11+4+10		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	553x2	ocelový sloupek velký - pr. 70mm, pozinkovaný - výška shodná s pleťvem (4000mm) - osazen po osových vzdálenostech 2000mm - kotven do základové kce	kus	29,000	2 332,19	67 633,51	
17	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	2 844,14	2 844,14	CS ÚRS 2020 01
18	M	553x6	vstupní vrata dvoukřídlá 1800x2200mm, pozinkovaná	kus	1,000	19 567,68	19 567,68	
19	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,000	2 844,14	2 844,14	CS ÚRS 2020 01
20	M	553x56	vstupní vrata dvoukřídlá (2540+1160)x2200mm, pozinkovaná	kus	1,000	21 387,93	21 387,93	
21	K	348401240	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m (36,0+36,0+18,0+18,0)	m	108,000	252,56	27 276,48	CS ÚRS 2020 01
VV					108,000			
22	M	313x6	pletivo výška 3,0m - tl. 3,8mm - kotveno na ocelové sloupky D+M mantinel	m	108,000	402,73	43 494,84	
23	K	K009	- mantinel z prken profilu 180/30mm - prkna hoblovaná vč. povrchového nátěru - prkna osazovaná s mezerou 20mm - demontovatelný	m2	102,060	1 089,87	111 232,13	
VV					108,000			
VV					-5,940			
VV					102,060			
D 5 Komunikace pozemní							1 309 761,88	
24	K	x10	D+M vodorovné značení (lajnování)	m	266,060	98,00	26 073,88	
VV					266,060			
25	K	x1	D+M umělý povrch: Tartan TPV 2S, voděpropustný tl. 15mm	m2	648,000	1 090,00	706 320,00	
VV					36,0*18,0	648,000		
26	K	x2	D+M podklad ploch pro tělovýchovu asfaltový drenážní koberec, voděpropustný tl.80mm	m2	648,000	502,00	325 296,00	
27	K	x3	D+M podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 mm	m2	648,000	55,00	35 640,00	
28	K	x4	D+M podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	648,000	72,00	46 656,00	
29	K	x5	D+M podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	648,000	83,00	53 784,00	
30	K	x6	D+M podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 155 mm	m2	648,000	179,00	115 992,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							68 259,36	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							68 259,36	
31	K	K045	D+M vybavení hřiště Objekt víceúčelového sportovního hřiště bude vybaven sadou pro volejbal (sloupky, síť), nohejbal (sloupky, síť) a sadou na malou kopanou (branky 5x2 m, síť). V ploše víceúčelového hřiště osazený pouzdra pro sloupky sportovního vybavení	kpl	1,000	68 259,36	68 259,36	
D 998 Přesun hmot							4 172,50	
32	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	189,659	22,00	4 172,50	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							290 102,28	
D 740 Elektromontáže							290 102,28	
33	K	K010	D+M osvětlení hřiště 4x sloupek pr.180mm pozinkovaný, výška 12000mm, kotveno do základové kce sloupek osazen umělým osvětlením	kpl	1,000	290 102,28	290 102,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50
Objekt:
SO02 - Asfaltové hřiště

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	18. 1. 2020
Zadavatel:	IČ:	
Obecní úřad Mahouš	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ:	CZ48035599
Projektant:	IČ:	
Ing. Pavel Pilař	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH		484 962,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 962,22	21,00%	101 842,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	586 804,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: **SO02 - Asfaltové hřiště**

Místo:

Datum:

18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 484 962,22

HSV - Práce a dodávky HSV	484 962,22
1 - Zemní práce	49 247,37
2 - Zakládání	24 592,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	241 604,47
5 - Komunikace pozemní	127 584,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 496,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	11 376,56
998 - Přesun hmot	1 437,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: **SO02 - Asfaltové hřiště**

Místo: Datum: 18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Pavel Pilař
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 484 962,22

D HSV Práce a dodávky HSV 484 962,22

D 1 Zemní práce 49 247,37

1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	144,000	60,00	8 640,00	CS ÚRS 2020 01
VV		8,0*18,0		144,000				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,400	255,00	3 672,00	CS ÚRS 2020 01
VV		8,0*18,0*(0,4-0,3)		14,400				
3	K	132251102	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	13,844	690,00	9 552,36	CS ÚRS 2020 01
VV		(7,665+0,6)*0,45*(1,1-0,25)*1,05		3,319				
VV		(10,9+7,8*4)*0,25		10,525				
VV		Součet		13,844				
4	K	162251102	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	43,200	106,00	4 579,20	CS ÚRS 2020 01
VV		ornice na deponii						
VV		144,0*0,3		43,200				
5	K	162751117	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,244	148,00	4 180,11	CS ÚRS 2020 01
VV		14,4+13,844		28,244				
6	K	162751119	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	423,660	15,00	6 354,90	CS ÚRS 2020 01
VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1		423,660				
VV		28,244*15*Přepočtené koeficientem množství						
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	86,400	100,00	8 640,00	CS ÚRS 2020 01
VV		43,2*2*Přepočtené koeficientem množství		86,400				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	43,200	24,00	1 036,80	CS ÚRS 2020 01
9	K	181951112	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	144,000	18,00	2 592,00	CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 24 592,78

10	K	212751104	Trativody z drenazních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celopřetvarovaná 360° DN 100	m	42,100	188,00	7 914,80	CS ÚRS 2020 01
VV		(10,9+7,8*4)		42,100				
VV		Součet		42,100				
11	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,319	5 025,00	16 677,98	CS ÚRS 2020 01
VV		(7,665+0,6)*0,45*(1,1-0,25)*1,05		3,319				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 241 604,47

12	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C	m3	15,233	5 025,00	76 545,83	CS ÚRS 2020 01
VV		7,965*4,25*0,45		15,233				
13	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	75,104	1 040,00	78 108,16	CS ÚRS 2020 01
VV		(7,965+7,965+0,45+0,45)*4,25*1,05		75,104				
14	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	75,104	245,00	18 400,48	CS ÚRS 2020 01
15	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,828	37 500,00	68 550,00	CS ÚRS 2020 01
VV		předpoklad 0,12t/m3						
VV		15,233*0,12		1,828				

D 5 Komunikace pozemní 127 584,00

16	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	144,000	168,00	24 192,00	CS ÚRS 2020 01
VV		8,0*18,0		144,000				
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrti SD 32-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	144,000	223,00	32 112,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50	m2	144,000	495,00	71 280,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				40 496,56				
19	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m	52,000	404,00	21 008,00	CS ÚRS 2020 01
VV			8,0+8,0+18,0+18,0	52,000				
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	52,000	156,00	8 112,00	CS ÚRS 2020 01
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
				11 376,56				
21	K	K011	D+M zavěšený basketbalový koš s deskou	kus	1,000	11 376,56	11 376,56	
D 998			Přesun hmot					
				1 437,04				
22	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	65,320	22,00	1 437,04	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obecní úřad Mahouš

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

48035599

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH

171 194,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 194,52	21,00%	35 950,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 145,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: **VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant:

Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

171 194,52

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

171 194,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VICEUCELOVEHO SPORTOVNIHO AREALU K.U. MAHOUS
P.P.Č. 179/50

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18. 1. 2020

Zadavatel: Obecní úřad Mahouš

Projektant: Ing. Pavel Pilař

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 194,52

D		vrn	Vedlejší rozpočtové náklady	171 194,52				
3	K	K280	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	5 688,28	5 688,28	
4	K	x1	Geodetické práce geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu. výtččení sítí. výtččení stavby atd.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
5	K	x2111	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na vnitrostaveništní doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	x3	Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírázky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje i dopravu platné legislativy	kpl	1,000	11 376,56	11 376,56	
1	K	x5	Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.	kpl	1,000	5 688,28	5 688,28	
2	K	x7	Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.	kpl	1,000	11 376,56	11 376,56	
7	K	x8	Revize a zkoušky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	K019	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 688,28	5 688,28	
9	K	K020	Zajištění podkladů ke kolaudaci	kpl	1,000	5 688,28	5 688,28	
10	K	K027	Geolog	kpl	1,000	5 688,28	5 688,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	K050	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 50 000.-kč	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	