

DOTAZY UCHAZEČE – Dodatečné informace

Věc: Žádost o dodatečné informace

Žádáme tímto o dodatečné informace k veřejné zakázce „**Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov**“.

DOTAZ č. 1

V soupisu prací v oddílu zemní práce jsou položky pro rozprostření ornice a pro založení trávníku. Položky mají rozdílné množství. Je si zadavatel jistý, že chce zakládat trávníky na ploše, kde nebude rozprostřena ornice?

DOTAZ č. 2

V soupisu prací v oddílu zemní práce jsou položky pro založení trávníku, chybí zde však položka pro dodání travního semene. Žádáme zadavatele o doplnění a poskytnutí nového, opraveného soupisu prací.

DOTAZ č. 3

V soupisu prací v oddílu zemní práce je položka pro založení trávníku v rovině, z jejíhož výkazu vyplývá, že koruna hráze má být zatravněna:

7	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině Koruna hráze - 74 x 3 m = 222 m	m2	222,00
---	-----------------	---	----	--------

Dle technické zprávy má být koruna hráze hutněna a zpevněna kamenivem těženým. Žádáme zadavatele o sjednocení dokumentace.

DOTAZ č. 4

V soupisu prací v oddílu zemní práce není položka pro sejmutí stávající ornice. Je si zadavatel jistý, že nebude potřeba v žádném místě odstranit ornici před zahájením prací?

DOTAZ č. 5

Dle souhrnné technické zprávy bude v rámci prací přebytek (6,06m³) i nedostatek (84,15m³ + ornice) zeminy. Dovolujeme si upozornit, že ze soupisu prací vyplývá něco úplně jiného:

5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³ v místech objektů 2*3*2 = 12 m ³ * 4 objekty = 48 m ³	m ³	240,00
12	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m ³ ,STROJNĚ	m ³	120,27

- Dle soupisu prací by tedy mělo být odstraněno celkem 360,27m³ zeminy tř.3. Pro násypy je potřeba 114,21m³ a pro násypy 84,15m³, tak pak je pouze přebytek v množství 161,91m³. I když zřejmě u položky pro odkopávky je chyba, protože konečné množství nesouhlasí s výkazem výměr (48,00 -240,00).
- Pro případ, že bude třeba jakoukoliv zeminu doplnit (ať pro násypy nebo ornici), chybí v soupisu prací položka pro nákup zeminy.

Žádáme zadavatele vysvětlení těchto nesrovnalostí, opravu a doplnění soupisu prací.

DOTAZ č. 6

Dle soupisu prací v oddílu svislé a kompletní konstrukce je položka pro dodávku a osazení schodišťového zábradlí:

16	348 94-2111.R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků, ze 2 trubek	m	8,00
----	-----------------	---	---	------

Dle soupisu prací a dle technické zprávy má být zábradlí ocelové, dle výkresu D.2 „Příčný řez nádrže“ má být zábradlí nerezové. Prosíme tedy zadavatele o informaci zda zábradlí má být pouze z „obyčejné“ oceli nebo nerezové. Zároveň žádáme o informaci, zda součástí ceny mají být i betonové bloky, do kterých má být zábradlí osazené. Z důvodu transparentnosti veřejné zakázky žádáme ještě o informaci týkající se rozměrů a počtů bloků.

DOTAZ č. 7

Dle soupisu prací v oddílu podkladní konstrukce je položka pro kamenné schodiště:

24	434 21-1111.R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	4,00
----	-----------------	--	---	------

Položka, stejně jako rozpočtový program, ve kterém byl soupis prací vytvořen, vychází z metodiky ÚRS. Tam je v poznámce jasně dáno, že měřicí jednotkou je m délky stupně. Dle technické zprávy schodiště bude mít 8 stupňů o délce 2,0m (šířka schodiště). Množství by tedy mělo být 16m a nikoliv 4m. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

DOTAZ č. 8

Dle soupisu prací v oddílu svislé a kompletní konstrukce je položka na konstrukce ze železobetonu:

17	380 32-0040.RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25, XF2 bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	5,12
		Požerák		
		$(2*1)+1.65*6*0.2=3.98$ m3		
		Vtok		
		$(0.6*1.4*1)+(0.3*1*1)= 1.14$ m3		
		Celkem = 5.12 m3		
		včetně bednění, odbednění a výztuže		

- Žádáme zadavatele o vysvětlení výkazu výměr pro výpočet množství betonu pro požerák. Dle výkresu D.6 by měl být výpočet :
 $2,0*1,7*1,0+(1,6+0,7)*2*1,65*0,3=5,677\text{m}^3$
- K výpočtu množství betonu pro vtokový objekt, zda zadavatel opravdu bude požadovat objekt bez bočních betonových stran?

DOTAZ č. 9

Dle soupisu prací v oddílu podkladní konstrukce jsou položky pro kamenný zához:

18	462 51-1370.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	28,90
		$3.5*11.0*0.75 = 28.9$ m3 - výustní objekt		
27	583-80684	Kámen lomový neupravený tř.2 zához nad 200 kg	T	57,80
		$28.9*2 = 57.8$ t		

Dle výkresu D.8 by zához měl být do betonového lože, tomu položka s pořadovým číslem 18 neodpovídá. Dále si dovoluujeme upozornit, že dle metodiky ÚRS je v položce 462 51-1370 počítáno i s dodávkou kamene. Tudíž položka s pořadovým číslem 27 je v soupisu prací duplicitní. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

DOTAZ č. 10

Dle soupisu prací v oddílu podkladní konstrukce jsou položky pro opevnění břehů kamennou dlažbou:

20	465 51-3327.R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	336,00
21	451 31-1821.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 30, do 15 cm	m2	336,00

Dle technické zprávy má být dlažba do betonového lože tl.150mm, dle výkresů má být dlažba do betonového lože tl.20cm se šterkovým podsypem 16/32mm tl.15cm. Žádáme zadavatele o ujasnění tloušťky betonového lože a doplnění položky pro šterkový podsyp.

DOTAZ č. 11

Dle soupisu prací v oddílu podkladní konstrukce jsou položky pro lože patky:

22	451 54-1111.R00	Lože pod patku ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	3,78
		$0.15 \cdot 0.3 \cdot 84 = 3,78 \text{ m}^3$		
23	583-44169	Šterkodrtě frakce 0-32 A	T	6,32
		$3.78 \cdot 1.67 = 6.32 \text{ t}$		

Dovolujeme si upozornit, že dle metodiky ÚRS je v položce 451 54-1111 počítáno i s dodávkou potřebného materiálu. Tudíž položka s pořadovým číslem 23 je v soupisu prací duplicitní.

DOTAZ č. 12

Dle soupisu prací v oddílu trubní vedení jsou položky pro kameninové potrubí:

33	831 31-2121.RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	11,00
34	831 37-2121.RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	44,00

Dle dokumentace potrubí od nátokového objektu má být v délce 10m a potrubí od požeráku v délce 42m. Dovolujeme si upozornit rozpočtáře zadavatele, že pokud chtěl množství navýšit o tzv. ztratné, tak musí použít klasické položky zvlášť pro montáž a zvlášť pro dodávku trub. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

DOTAZ č. 13

Dle soupisu prací v oddílu trubní vedení jsou položky:

40	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00
		Poklop pro požerák		
41	Předběžná cena	Osazení a doodávka ocelových součástí nad 10 kg jednotlivě	kg	46,00
		Poklop požerák včetně rámu a zámku		
		Česle požerák a vtok		
		Rámy česlí		
		Celkem 25 kg		

- Dovolujeme si upozornit, že položka s pořadovým číslem 40 je duplicitní neboť položka s pořadovým číslem je pro osazení i dodávku jednotlivých prvků.
- Dále si dovolujeme zadavatele požádat o doplnění tonáží jednotlivých prvků této položky, neboť dokumentace hmotnosti prvků neřeší a množství celkem ve výkazu výměr neodpovídá množství položky.

DOTAZ č. 14

Dle soupisu prací v oddílu trubní vedení je položka:

42	548-23010	Lať vodočetná - horní deska s výřezy	kus	1,00
----	-----------	--------------------------------------	-----	------

Kód položky 548 23010 definuje dodávku daného materiálu a nikoliv montáž. Montáž v soupisu prací chybí, žádáme o doplnění.

DOTAZ č. 15

Dle soupisu prací v oddílu trubní vedení je položka:

43	133-84015	Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli 10000	T	0,05
		Drážky pro dluže		
		2*1.65 = 2.30 m		

- Kód položky 133 84015 definuje dodávku daného materiálu a nikoliv montáž. Montáž v soupisu prací chybí, žádáme o doplnění.
- Výkaz výměr neodpovídá jednotce a množství položky

DOTAZ č. 16

Dle soupisu prací v oddílu trubní vedení je položka:

44	605-54251	Řezivo prismované DB dl. 2+ m jak 2-3	m3	0,06
		Desky falcované pro dluže - 1.65*0.68*0.05 = 0.0561 m3		
		Ztratné 10%		
		Celkem (zaokrouhleno) 0.06 m3		

Kód položky 605 54251 opět jasně definuje dodávku daného materiálu a nikoliv montáž. Montáž v soupisu prací chybí, žádáme o doplnění.

DOTAZ č. 17

Dle soupisu prací v oddílu „Prorážení otvorů“ je položka:

45	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava kamene po suchu do 6000 m	t	57,80
----	-----------------	---	---	-------

Dovolujeme si upozornit rozpočtáře zadavatele, že každý materiál soupisu prací (v položce s montáží nebo i ve specifikaci) musí být oceněn včetně dopravy na stavbu. Tato položka je tedy zřejmě bezpředmětná nebo je snad v rámci této stavby situace, že by materiál nemohl být dovezen až na stavbu? Z dokumentace nic takového neplyne.