		Soupis prací Meziříčko				
Stavba :		Meziříčko				
Objekt :		obecní budova Hasiči				
Objednavatel :		**obec Meziříčko**				
Dodavatel		**Lukáš Soukup IČO 07099614**				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Vnitřní omítky						
1		odstrnění staré omítky stěn a stropu	M2	130,000	170,00	22 100,00
2		vyrovnání a omítnutí zdí hrubou sanační omítkou	M2	154,000	1 008,00	155 232,00
3		jemná omítka	M2	174,000	236,00	41 064,00
4						
						218 396,00
Strop						
1		Sádrokartonová kce stropu vč.minerální vaty tl.200MM	M2	50,000	1 520,00	76 000,00
2						
Výmalba			M2	200,000	72,00	14 400,00
						90 400,00
Topení		Nové rozvody,nový **Boiler 125L kombi 4x radiátor 22x900x500**				**96 000,00**
Podlaha						
1		Bourací práce(vybourání staré podlahy kolem obvodových zdí do hloubky 70 cm pro vytvoření větrací drenážní vrstvy)	T	40,000	968,00	38 720,00
2		Odvoz a lividace suti	T	40,000	760,00	30 400,00
3		štěrk 8/16(nové podloží kolem zdi)	M3	17,000	1 136,00	19 312,00
4		karisíť 4x150x150	ks	3	490	1470
5						
6		beton (vč. dopravy)	M3	4,000	5 500,000	22 000,00
Pult		nový pult pro pípu včetně obložení				**9416**
7		dlažba	m2	70	399,2	27944
8		lepidlo				5800
9		spárovací hmota				1630
10		práce(uložení nového podloží, betonáž nosné podlahy ,hydroizolace,betonáž podlahy pro dlažbu,položení a zaspárování dlažby a nalepení soklu)				86000
						242 692,00
Sanace obvodové zdi		Vrtání děr R 14MM do obvodové zdi pro injektáž sanačního tmelu proti vlkosti, vyčištění, vyfoukání a injektáž	ks	288	160	46080
		sanační tmel	L	25	640	16000
						62 080,00
		CELKEM				**709568,00**

Za dodavatele:

Lukáš Soukup
IČO: 07099614
DIČ :8612024245
Zabrána 668 Měřín 59442