Zámek Choceň - oprava krovu	I. ETAPA				Komínová tělesa
Označení	Profil	Délka	Poškození zdiva	Počet kusů	Poznámka
KOM/10	800/800	7000	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousit	1	oprava povrchů, malá oprava om. ploch, kontrola v místech výměny a kontaktu se stř. pláštěm, oprava koruny zdiva, nový nátěr celého komína, klempířské prvky jsou samostatnou částí tabulek
KOM/11	1350/800	7000	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousit	1	
KOM/12	800/800	7000	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousit	1	
KOM/13	1900/800	6700	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousit	1	
KOM/14	800/800	5000	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousit	1	