Zámek Choceň - oprava krovu			II. ETAPA		Komínová tělesa
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
KOM/7	800/800	6520	oprava pošk.omítky, přebrousit, přestěrkovat, nátěr	1	oprava povrchů, malá oprava om. ploch, kontrola v místech výměny a kontaktu se stř. pláštěm, oprava koruny zdiva, nový nátěr celého komína, klempířské prvky jsou samostatnou částí tabulek
KOM/8	800/800	6520	lokální oprava omítky, přebrousit, přestěrkovat, nátěr	1	
KOM/9	800/800	6800	oprava pošk.omítky, přebrousit, přestěrkovat, nátěr	1	