Zámek Choceň - oprava krovu	III. ETAPA	Komínová tělesa			
Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
KOM/1	500/500	5050	oškrabat nátěr, vyčisit, přebrousit, nový nátěr	1	oprava povrchů, malá oprava om. ploch, kontrola v místech výměny a kontaktu se stř. pláštěm, oprava koruny zdiva, nový nátěr celého komína, klempířské prvky jsou samostatnou částí tabulek
KOM/2	1350/800	7100	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousi	1	
KOM/3	1450/800	7100	oškrabat nátěr, vyčisit, přebrousit, nový nátěr	1	
KOM/4	800/800	7100	oškrabat nátěr, vyčisit, přebrousit, nový nátěr	1	
KOM/5	480/480	7100	oškrabat nátěr, vyčisit, přebrousit, nový nátěr	1	
KOM/6	1350/800	7100	lokální oprava omítky, oškrabat nátěr, vyčisit,přebrousi	1	