

„Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa“

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 4

- 1. V technické zprávě A/01 části: „Projekt opravy hradních plent a mostu přes Východní příkop“ je v části: „Podrobnější popis oprav“ popsáno spárování zdiva maltou dle uvedené receptury. Předložené VV spárování zdiva včetně vysekání spár do hloubky min.30 mm neobsahují. Pouhé přetažení cementových spár vápenocementovou maltou má životnost pouze 1 rok. Jakým způsobem bude spárování zdiva začleněno do rozpočtu a v jakém rozsahu?*
- 2. Ve výkaze výměr „Sanace mostu“ chybí položka pro odstranění stávajícího zdiva klenby a zdiva v pohledech 8, 9. Jak máme tyto náklady zahrnout do rozpočtu? Dále se domníváme, že by zdivo mostu mělo být přespárováno sanační maltou.*
- 3. Ve výkaze výměr „Oprava severní terasy“ chybí položky na likvidaci vybourané stávající dlažby. Žádáme o sdělení co se bude dělat s vybouranou stávající dlažbou. Pokud zůstane v majetku investora, kam bude přesunuta a jak budou tyto náklady zahrnuty do rozpočtu?*
- 4. Domníváme se, že všech výkazech s opravou zdiva hradeb chybí hydrofobizace zdiva. Kam bude zahrnuta do rozpočtu.*
- 5. Ve výkazech výměr chybí položky na odstranění provizorního zajištění – podpěry mostu a bednění hradebních plent. Kam zahrnout náklady?*

Odpověď zadavatele:

- 1) Vysekání spár je uvedeno v položce č. 8 a spárování v položce č. 14.
- 2) Odstranění stávajícího zdiva klenby je uvedeno v položce č. 7. Sanační maltu nepoužívat.
- 3) 20m² neporušené a nezkrácené dlažby bude odvezeno do severního dvora, zbytek bude odvezen na skládku, viz příložený výkaz výměr.
- 4) Hydrofobizace zdiva se nebude provádět.
- 5) Postupnou demontáž provizorního zajištění provede zhotovitel stavby. Rozebrání, odvoz a likvidaci zajistí uživatel, viz příložený výkaz výměr.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám - posun termínu lhůty pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami:

Zadavatel tímto posunuje termín lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek na **12.6.2014 ve 13:00 hod.** Otevírání obálek se uskuteční v **zasedací místnosti č. 38** na Nové radnici, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha:

- výkaz vymer_sev_terasa_A2_03_06_2014
- výkaz výměr Špilberk most
- výkaz výměr Špilberk stěna 1-5
- výkaz výměr Špilberk 4 - kámen
- výkaz výměr Špilberk 6_7 - oprava