

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 2291
ze dne 21.12.2023 ve znění po uzavření dodatku č.1
na zhotovení stavby
“ Zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci Přistoupim“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Obec Přistoupim |
| se sídlem | Přistoupim čp. 80, 282 01 Český Brod |
| IČ: | 00473766 |
| DIČ: | CZ00473766 |
| zástupce: | Vladimíra Brychová, starostka obce |
| 2. Zhotovitel | Tost s.r.o. |
| se sídlem: | Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou |
| IČ: | 11981148 |
| DIČ: | CZ11981148 |
| Peněžní ústav: | |
| č.ú. | |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo ve znění po uzavření dodatku č.1 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.2 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, v čl.3. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla změněn podle **Změnového listu č.01**

Z předmětu díla jsou vypuštěny položky změnového listu „**2291_2 Přistoupim – Změnový list**“, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a do předmětu díla jsou nově zahrnuty položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

2.2. Změna ceny díla, v čl.5. ve smlouvě o dílo

Na základě změny předmětu díla podle **bodů 2.1. tohoto Dodatku** se cena díla mění zvýšením o částku **2.218.606,18Kč.**

Původní cena díla byla **23.770.000,-Kč** bez DPH

Nová cena díla je 25.988.606,18Kč bez DPH

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla a dále DPH ve výši vypočtené podle zákonných předpisů platných v den zdanitelného plnění. V případě oprávněného uplatnění přenesené daňové povinnosti nebude DPH hrazeno.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vyjma shora uvedených zůstávají nadále beze změny.


Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **2291_2 Přistoupim – Změnový list**
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala **Zastupitelstvo obce Přistoupim** na jednání konaném dne 16. 9. 2024, usnesením č. 4/2024..
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Přistoupimi




Obec Přistoupim
Vladimíra Brychová
starostka



Za zhotovitele:

V Habreku



Tost s.r.o.
František Vavříčka
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2291_2
Stavba: Přistoupim - Změnový list

KSO:
Místo: Přistoupim

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 218 606,18
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 218 606,18	Výše daně 465 907,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 684 513,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2291_2

Stavba: Přistoupim - Změnový list

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 218 606,18	2 684 513,48
1001	Chodníky a zastávky	1 833 099,27	2 218 050,12
1002	Kanalizace	642 194,40	777 055,22
1003	Kontejnery	-256 687,49	-310 591,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přistoupim - Změnový list

Objekt:

1001 - Chodníky a zastávky

KSO:

Místo:

Přistoupim

CC-CZ:

Datum:

9. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 833 099,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 833 099,27	21,00%	384 950,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 218 050,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přistoupim - Změnový list
Objekt: 1001 - Chodníky a zastávky

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 833 099,27
HSV - Práce a dodávky HSV	2 362 607,40
1 - Zemní práce	649 787,72
2 - Zakládání	205 458,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 966,80
5 - Komunikace pozemní	1 126 238,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 733,11
997 - Přesun sutě	121 133,44
998 - Přesun hmot	45 289,44
PSV - Práce a dodávky PSV	32 870,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 870,60
M - Práce a dodávky M	-597 898,73
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-597 898,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 520,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přistoupim - Změnový list
Objekt: 1001 - Chodníky a zastávky

Místo: Přistoupim Datum: 9. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 833 099,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 362 607,40

D 1 Zemní práce 649 787,72

132	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	324,000	59,40	19 245,60
	VV		úsek 11:				
	VV		103		103,000		
	VV		úsek 12:				
	VV		134		134,000		
	VV		úsek 13:				
	VV		87		87,000		
	VV		Součet		324,000		
133	K	111251-R1	Naložení a odvoz křovin	kpl	19 000,000	1,00	19 000,00
	VV		Úsek 11-13:				
	VV		12000		12 000,000		
	VV		Zastávka BUS č.4:				
	VV		7000		7 000,000		
	VV		Součet		19 000,000		
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	66,000	74,20	4 897,20
	VV		Vsak u č.p. 186:				
	VV		4,5*12,0		54,000		
	VV		Vjezd u č.p. 28:				
	VV		6,0*2,0		12,000		
	VV		Součet		66,000		
130	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	199,00	199,00
	VV		Vjezd u č.p. 28:				
	VV		1		1,000		
136	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	357,00	1 785,00
131	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	398,00	398,00
137	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	753,00	3 765,00
138	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	6,000	27,30	163,80
	VV		Vjezd u č.p. 28:				
	VV		6,0		6,000		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	7,500	128,00	960,00
	VV		č.p. 102:				
	VV		7,5		7,500		
3	K	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,000	409,00	4 090,00
	VV		č.p. 32:				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	338,235	85,00	28 749,98
	VV		úsek 4 - silniční obrubník:				
	VV		(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,5		50,685		
	VV		úsek 3:				
	VV		67,5-14,01		53,490		
	VV		úsek 12:				
	VV		108,16-69,66		38,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		56,37-44,76		11,610		
	VV		Zastávka BUS č.3:				
	VV		126,5+1,25		127,750		
	VV		Zastávka BUS č.4:				
	VV		56,2		56,200		
	VV		Součet		338,235		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	71,70	1 434,00
	VV		č.p. 32:				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	399,797	210,00	83 957,37
	VV		č.p. 146:				
	VV		4,0*0,6*0,1		0,240		
	VV		č.p. 82:				
	VV		-12,5*0,5*0,27		-1,688		
	VV		č.p. 97:				
	VV		-15,1*0,2/2*0,27		-0,408		
	VV		č.p. 9:				
	VV		3*0,5*0,5		0,750		
	VV		č.p. 105:				
	VV		4,5*(2+0,4)*0,37		3,996		
	VV		č.p. 108:				
	VV		6,5*(1,9+2,5)/2*0,37		5,291		
	VV		č.p. 106:				
	VV		5,5*(1,9+2,5)/2*0,37		4,477		
	VV		č.p. 113:				
	VV		5*2,4*0,37		4,440		
	VV		úsek 4:				
	VV		37*2*0,2		14,800		
	VV		úsek 11:				
	VV		-49,82*0,27+149,45*0,2		16,439		
	VV		úsek 12:				
	VV		-59,3*0,27-1,5*0,37+182,36*0,2		19,906		
	VV		úsek 13:				
	VV		-38,14*0,27-1,81*0,37+119,81*0,2		12,995		
	VV		úsek 4 - silniční obrubník:				
	VV		(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3*0,3		9,123		
	VV		č.p. 51:				
	VV		1,4*0,8*0,27		0,302		
	VV		č.p. 17:				
	VV		3,4*2,5*0,37		3,145		
	VV		č.p. 101:				
	VV		5,5*2,0*0,37		4,070		
	VV		č.p. 99:				
	VV		3,5*1,5*0,37		1,943		
	VV		č.p. 70:				
	VV		7,0*0,4		2,800		
	VV		Kanalizace mezi č.p. 30 a 70:				
	VV		27,0*0,6*0,6		9,720		
	VV		Vsak u č.p. 186:				
	VV		4,5*12,0*1,0-4,5*12,0*0,7/2		35,100		
	VV		Sanace úsek 11 - prohloubení 20 cm:				
	VV		70,0*2,0*0,2		28,000		
	VV		úsek 4 - kačírek:				
	VV		38,6*(1,5+2,0)/2*0,2+(15,02+34,22+13,53)*2,0*0,2		38,618		
	VV		Plocha pro kontejnery:				
	VV		-12,657		-12,657		
	VV		Prodloužení zastávky BUS č. 1:				
	VV		3,0*0,540		1,620		
	VV		Vjezd u č.p. 28:				
	VV		6,0*2,0*1,2		14,400		
	VV		Rozšíření podloží:				
	VV		2605,363*0,07		182,375		
	VV		Součet		399,797		
7	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,920	496,00	5 416,32
	VV		Oplocení:				
	VV		10,92		10,920		
8	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	3,264	834,00	2 722,18
	VV		"Základ ocelového zábradlí zastávka BUS č.3"				
	VV		0,40*0,40*0,60*34		3,264		
140	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,375	87,80	16 012,53
	VV		Rozšíření podloží:				
	VV		2605,363*0,07		182,375		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,854	200,00	44 370,80
	VV		č.p. 32:				
	VV		21*(1,6+0,7)/2*0,5		12,075		
	VV		č.p. 82:				
	VV		-12,5*0,5*0,27		-1,688		
	VV		č.p. 97:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-15,1*0,2/2*0,27		-0,408		
VV			č.p. 9:				
VV			3*0,5*0,5		0,750		
VV			č.p. 102:				
VV			2		2,000		
VV			č.p. 105:				
VV			4,5*(2+0,4)*0,37		3,996		
VV			č.p. 108:				
VV			6,5*(1,9+2,5)/2*0,37		5,291		
VV			č.p. 106:				
VV			5,5*(1,9+2,5)/2*0,37		4,477		
VV			č.p. 113:				
VV			5*2,4*0,37		4,440		
VV			úsek 4:				
VV			37*2*0,2		14,800		
VV			úsek 11:				
VV			-49,82*0,27+149,45*0,2		16,439		
VV			úsek 12:				
VV			-59,3*0,27-1,5*0,37+182,36*0,2		19,906		
VV			úsek 13:				
VV			-38,14*0,27-1,81*0,37+119,81*0,2		12,995		
VV			úsek 4 - silniční obrubník:				
VV			(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3*0,3		9,123		
VV			č.p. 51:				
VV			1,4*0,8*0,27		0,302		
VV			č.p. 17:				
VV			3,4*2,5*0,37		3,145		
VV			č.p. 101:				
VV			5,5*2,0*0,37		4,070		
VV			č.p. 99:				
VV			3,5*1,5*0,37		1,943		
VV			Kanalizace mezi č.p. 30 a 70:				
VV			27,0*0,6*0,3		4,860		
VV			Vsak u č.p. 186:				
VV			4,5*12,0*1,0-4,5*12,0*0,7/2		35,100		
VV			Sanace úsek 11 - prohloubení 20 cm:				
VV			70,0*2,0*0,2		28,000		
VV			úsek 4 - kačírek:				
VV			38,6*(1,5+2,0)/2*0,2+(15,02+34,22+13,53)*2,0*0,2		38,618		
VV			Prodloužení zastávky BUS č. 1:				
VV			3,0*0,540		1,620		
VV			Součet		221,854		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 510,185	10,00	35 101,85
VV			221,854*15+182,375		3 510,185		
129	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	221,854	164,00	36 384,06
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	421,523	285,00	120 134,06
VV			221,854*1,9		421,523		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,075	148,00	10 075,10
VV			č.p. 32:				
VV			21,0*(1,6+0,7)/2*0,5		12,075		
VV			č.p.102:				
VV			2,0		2,000		
VV			Vsak u č.p. 186:				
VV			4,5*12,0*1,0		54,000		
VV			Součet		68,075		
13	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	108,000	660,00	71 280,00
VV			Vsak u č.p. 186:				
VV			4,5*12,0*1,0*2,0		108,000		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,720	223,00	2 167,56
VV			Kanalizace mezi č.p. 30 a 70:				
VV			27,0*0,6*0,6		9,720		
15	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	4,860	337,00	1 637,82
VV			Kanalizace mezi č.p. 30 a 70:				
VV			27,0*0,6*0,3		4,860		
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	981,294	46,00	45 139,52
VV			Úsek 1:				
VV			177,14		177,140		
VV			Úsek 11:				
VV			199,26		199,260		
VV			Úsek 12:				
VV			243,148		243,148		
VV			Úsek 13:				
VV			159,746		159,746		
VV			Zastávka BUS č. 3:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(53,0+48,0)/2*4,0		202,000		
	VV		Součet		981,294		
17	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 162,833	78,00	90 700,97
	VV		981,294*1,185		1 162,833		
D 2			Zakládání				205 458,45
134	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,750	1 240,00	10 850,00
	VV		Drenáž u opěrné zdi:				
	VV		35,0*0,5*0,5		8,750		
18	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	228,500	60,20	13 755,70
	VV		Vsak u č.p. 186:				
	VV		(4,5*12,0+4,5*1,0+12,0*1,0)*2		141,000		
	VV		Drenáž u opěrné zdi:				
	VV		35,0*2,5		87,500		
	VV		Součet		228,500		
19	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	270,658	37,40	10 122,61
	VV		228,5*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		270,658		
135	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	36,000	72,50	2 610,00
	VV		Drenáž u opěrné zdi:				
	VV		36		36,000		
20	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,150	3 800,00	570,00
	VV		č.p.97:				
	VV		1,0*1,0*0,15		0,150		
	VV		Součet		0,150		
21	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,920	3 990,00	43 570,80
	VV		Oplocení:				
	VV		10,92		10,920		
23	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,360	65 000,00	23 400,00
	VV		Oplocení:				
	VV		405,0*0,000888		0,360		
24	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,264	4 012,00	13 095,17
	VV		"Základ ocelového zábradlí zastávka BUS č.3"				
	VV		0,40*0,40*0,60*34		3,264		
25	K	279311114	Zabetonování otvorů prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,141	7 370,00	1 039,17
	VV		Vsak u č.p. 186:				
	VV		0,3*0,3*3,14*0,5		0,141		
149	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	m	9,000	8 625,00	77 625,00
150	K	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	m	6,000	1 470,00	8 820,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				183 966,80
28	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	3,000	1 090,00	3 270,00
	VV		č.p. 102:				
	VV		3		3,000		
29	M	5922841R	palisáda betonová přírodní 180x120x1200mm	kus	17,000	460,00	7 820,00
30	K	341321310	Zalítí stěny z tvárnic plotových ze ŽB tř. C 16/20	m3	7,680	6 910,00	53 068,80
	VV		oplocení:				
	VV		7,68		7,680		
32	K	348272213	Plotová zeď tl 200 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních	m2	62,400	1 920,00	119 808,00
D 5			Komunikace pozemní				1 126 238,44
33	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	303,000	576,00	174 528,00
	VV		zastávka BUS č. 3:				
	VV		(53,0+48,0)/2*6,0		303,000		
34	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	668,620	338,00	225 993,56
	VV		úsek 4:				
	VV		37,0*2		74,000		
	VV		úsek 11:				
	VV		149,45		149,450		
	VV		úsek 12:				
	VV		182,36		182,360		
	VV		úsek 13:				
	VV		119,81		119,810		
	VV		Sanace úsek 11 - prohloubení 20 cm:				
	VV		70,0*2,0		140,000		
	VV		Prodloužení zastávky BUS č. 1:				
	VV		3,0		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		668,620		
142	K	564811113.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	2 605,363	117,00	304 827,47
VV			Úsek 1 s odečtem vjezdů, šíře 2m				
VV			(95,87-4,45-3,05-3,05-4)*2		162,640		
VV			Úsek 2, šíře 2m				
VV			21,52*2		43,040		
VV			Úsek 3, šíře 2m				
VV			22,08*2		44,160		
VV			Úsek 4 s odečtem vjezdu, šíře 1,5m				
VV			(122,12-2,96-3,77-3,18-4,96)*1,6+45,76*2,1		267,696		
VV			Úsek 5 s odečtem vjezdu, šíře 1,8				
VV			(110,4-3-3-3,61-4,24)*1,9		183,445		
VV			Úsek 6 s odečtem vjezdů, šíře 2m				
VV			(147,70-3,72-5,96-5,42-6)*2		253,200		
VV			Úsek 7, šíře 2m				
VV			27,66*2		55,320		
VV			Úsek 8 s odečtem vjezdů, šířka 2,4m				
VV			(115,17-3,46-4,32-4,36)*2,4		247,272		
VV			Úsek 9 s odečtem vjezdů, šířka 1,9m				
VV			(239,41-8,4-5,27-4,32-10,5-4,7-6-4-3,92)*1,9		365,370		
VV			Úsek 10 s odečtem lávky, šíře 2m				
VV			(81,31-10,3)*1,95		138,470		
VV			Úsek 11, šíře 1,5m				
VV			103,08*1,5		154,620		
VV			Úsek 12, šíře 1,5m				
VV			134,06*1,5		201,090		
VV			Úsek 13, šíře 1,5m				
VV			87,77*1,5		131,655		
VV			Úsek 14 s odečtem vjezdu, šíře 1,5m				
VV			(138,45-4,89-3,37)*1,5+3*4,5		208,785		
VV			Zastávka bus 3				
VV			44*2		88,000		
VV			Zastávka bus 1				
VV			27*2		54,000		
VV			Přechod škola				
VV			2,2*3		6,600		
VV			Součet		2 605,363		
35	K	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	-105,000	178,00	-18 690,00
VV			úsek 4 - křižovatka:				
VV			-105,0		-105,000		
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-147,845	189,00	-27 942,71
VV			č.p. 59:				
VV			-2,0*0,6-3*0,4-5*0,4/2		-3,400		
VV			č.p. 146:				
VV			-1,2*1,6		-1,920		
VV			č.p. 32:				
VV			-21,0*0,5		-10,500		
VV			č.p. 82:				
VV			-12,5*0,5		-6,250		
VV			č.p. 97:				
VV			-15,1*0,2/2		-1,510		
VV			č.p. 102:				
VV			7,5/4		1,875		
VV			úsek 11:				
VV			-49,82		-49,820		
VV			úsek 12:				
VV			-59,3		-59,300		
VV			úsek 13:				
VV			-38,14		-38,140		
VV			č.p. 51:				
VV			1,4*0,8		1,120		
VV			č.p. 70: (tl. 300 mm)				
VV			7,0*2		14,000		
VV			Vjezd u č.p. 28:				
VV			6,0		6,000		
VV			Součet		-147,845		
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	30,411	248,00	7 541,93
VV			úsek 4 - silniční obrubník:				
VV			(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3		30,411		
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	60,860	350,00	21 301,00
VV			č.p. 59:				
VV			2,0*0,6+3*0,4+5*0,4/2		3,400		
VV			č.p. 146:				
VV			1,2*1,6		1,920		
VV			č.p. 105:				
VV			4,5*2		9,000		
VV			č.p. 108:				
VV			6,5*(1,5+2,1)/2		11,700		
VV			č.p. 106:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,5*(1,5+2,1)/2		9,900		
	VV		č.p. 113:				
	VV		5*2,4		12,000		
	VV		úsek 12:				
	VV		-1,5		-1,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		-1,81		-1,810		
	VV		č.p. 101:				
	VV		5,5*2,0		11,000		
	VV		č.p. 99:				
	VV		3,5*1,5		5,250		
	VV		Součet		60,860		
39	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-1,400	690,00	-966,00
	VV		úsek 3:				
	VV		67,5-14,01		53,490		
	VV		úsek 4 - křižovatka:				
	VV		-105,0		-105,000		
	VV		úsek 12:				
	VV		108,16-69,66		38,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		56,37-44,76		11,610		
	VV		Součet		-1,400		
40	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	103,600	750,00	77 700,00
41	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	217,361	449,00	97 595,09
	VV		úsek 4 - silniční obrubník:				
	VV		(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3		30,411		
	VV		Prodloužení zastávky BUS č. 1:				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Zastávka BUS č.3:				
	VV		126,5+1,25		127,750		
	VV		Zastávka BUS č.4:				
	VV		56,2		56,200		
	VV		Součet		217,361		
42	K	571908111.1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 100 mm	m2	193,090	315,00	60 823,35
	VV		úsek 4:				
	VV		38,6*(1,5+2,0)/2+(15,02+34,22+13,53)*2,0		193,090		
43	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-1,400	28,80	-40,32
	VV		úsek 3:				
	VV		67,5-14,01		53,490		
	VV		úsek 4 - křižovatka:				
	VV		-105,0		-105,000		
	VV		úsek 12:				
	VV		108,16-69,66		38,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		56,37-44,76		11,610		
	VV		Součet		-1,400		
44	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	150,800	15,00	2 262,00
	VV		úsek 4 - silniční obrubník:				
	VV		(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3		30,411		
	VV		úsek 4 - křižovatka:				
	VV		-105,0		-105,000		
	VV		č.p. 70:				
	VV		7,0		7,000		
	VV		úsek 3:				
	VV		67,5-14,01		53,490		
	VV		úsek 12:				
	VV		108,16-69,66		38,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		56,37-44,76		11,610		
	VV		Zastávka BUS č.3:				
	VV		126,5+1,25		127,750		
	VV		Zastávka BUS č.4:				
	VV		56,2		56,200		
	VV		Odpočet původní výměra:				
	VV		-69,161		-69,161		
	VV		Součet		150,800		
148	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-68,040	450,00	-30 618,00
	VV		Odpočet původní položka:				
	VV		-68,04		-68,040		
45	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	325,001	550,00	178 750,55
	VV		úsek 1:				
	VV		32,35-49,43		-17,080		
	VV		úsek2:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,25-14,32		-8,070		
	VV		úsek 3:				
	VV		67,5-14,01		53,490		
	VV		úsek 4 - silniční obrubník:				
	VV		(38,6+15,02+34,22+13,53)*0,3		30,411		
	VV		úsek 4 - křižovatka:				
	VV		-105,0		-105,000		
	VV		č.p. 70:				
	VV		7,0		7,000		
	VV		úsek 9:				
	VV		71,53-123,08		-51,550		
	VV		úsek 10:				
	VV		81,31-54,79		26,520		
	VV		úsek 11:				
	VV		33,55-62,28		-28,730		
	VV		úsek 12:				
	VV		108,16-69,66		38,500		
	VV		úsek 13:				
	VV		56,37-44,76		11,610		
	VV		Zastávka BUS č.3:				
	VV		(126,5+1,25)*2		255,500		
	VV		Zastávka BUS č.4:				
	VV		56,2*2		112,400		
	VV		Součet		325,001		
46	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	3,000	1 690,00	5 070,00
	VV		Prodloužení zastávky BUS č. 1:				
	VV		3,0		3,000		
139	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	6,000	965,00	5 790,00
	VV		Vjezd u č.p. 28:				
	VV		6,0		6,000		
47	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-162,220	300,00	-48 666,00
	VV		č.p. 59:				
	VV		-2,0*0,6-3*0,4-5*0,4/2		-3,400		
	VV		č.p. 146:				
	VV		-1,2*1,6		-1,920		
	VV		č.p. 32:				
	VV		-21*0,5		-10,500		
	VV		č.p. 82:				
	VV		-12,5*0,5		-6,250		
	VV		č.p. 97:				
	VV		-15,1*0,2/2		-1,510		
	VV		č.p. 102:				
	VV		7,5		7,500		
	VV		úsek 11:				
	VV		-49,82		-49,820		
	VV		úsek 12:				
	VV		-59,3		-59,300		
	VV		úsek 13:				
	VV		-38,14		-38,140		
	VV		č.p. 51:				
	VV		1,4*0,8		1,120		
	VV		Součet		-162,220		
48	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	111,090	330,00	36 659,70
	VV		č.p. 59:				
	VV		-3,4		-3,400		
	VV		č.p. 146:				
	VV		-1,2*1,2		-1,440		
	VV		č.p. 32:				
	VV		-10,5		-10,500		
	VV		č.p. 82:				
	VV		-6,25		-6,250		
	VV		č.p. 97:				
	VV		-1,51		-1,510		
	VV		č.p. 102:				
	VV		7,5		7,500		
	VV		úsek 11:				
	VV		-48,56		-48,560		
	VV		úsek 12:				
	VV		-57,37		-57,370		
	VV		úsek 13:				
	VV		-36,9		-36,900		
	VV		č.p. 51:				
	VV		1,4*0,8		1,120		
	VV		Chybějící specifikace v rozpočtu:				
	VV		268,4		268,400		
	VV		Součet		111,090		
49	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-4,910	667,00	-3 274,97
	VV		č.p. 146:				
	VV		-0,4*1,2		-0,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			úsek 11:				
VV			-1,26		-1,260		
VV			úsek 12:				
VV			-1,93		-1,930		
VV			úsek 13:				
VV			-1,24		-1,240		
VV			Součet		-4,910		
50	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	71,760	335,00	24 039,60
VV			č.p. 59:				
VV			2,0*0,6+3*0,4+5*0,4/2		3,400		
VV			č.p. 146:				
VV			1,6*1,2+0,6*4		4,320		
VV			č.p. 105:				
VV			4,5*2,0		9,000		
VV			č.p. 108:				
VV			6,5*(1,5+2,1)/2		11,700		
VV			č.p. 106:				
VV			5,5*(1,5+2,1)/2		9,900		
VV			č.p. 113:				
VV			5,0*2,4		12,000		
VV			úsek 12:				
VV			-1,5		-1,500		
VV			úsek 13:				
VV			-1,81		-1,810		
VV			č.p. 17:				
VV			3,4*2,5		8,500		
VV			č.p. 101:				
VV			5,5*2,0		11,000		
VV			č.p. 99:				
VV			3,5*1,5		5,250		
VV			Součet		71,760		
51	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	71,990	370,00	26 636,30
VV			č.p. 59:				
VV			3,4		3,400		
VV			č.p. 146:				
VV			1,2*1,2+0,6*4		3,840		
VV			č.p. 105:				
VV			4,5*2,0		9,000		
VV			č.p. 108:				
VV			6,5*(1,5+2,1)/2		11,700		
VV			č.p. 106:				
VV			5,5*(1,5+2,1)/2		9,900		
VV			č.p. 113:				
VV			5,0*2,4		12,000		
VV			úsek 12:				
VV			-1,18		-1,180		
VV			úsek 13:				
VV			-1,42		-1,420		
VV			č.p. 17:				
VV			3,4*2,5		8,500		
VV			č.p. 101:				
VV			5,5*2,0		11,000		
VV			č.p. 99:				
VV			3,5*1,5		5,250		
VV			Součet		71,990		
52	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-0,230	757,00	-174,11
VV			č.p. 146:				
VV			0,4*1,2		0,480		
VV			úsek 12:				
VV			-0,32		-0,320		
VV			úsek 13:				
VV			-0,39		-0,390		
VV			Součet		-0,230		
151	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně, jednovrstvá, tl. do 15 mm	m2	6,000	384,00	2 304,00
VV			č.p. 108:				
VV			12,0*0,5		6,000		
VV			Součet		6,000		
152	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	42,000	114,00	4 788,00
VV			č.p. 108:				
VV			12,0*0,5*7		42,000		
VV			Součet		42,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 733,11
153	K	218040001	Demontáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
VV			úsek 11:				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	49,600	625,00	31 000,00
	VV		"Ocelové zábradlí z ocelových trubek ø51/3,2mm - zastávka BUS č.3				
	VV		49,6		49,600		
74	M	553-R1	ocelové zábradlí z pozinkovaných trubek ø51/3,2mm v. 1,20 m, včetně povrchové úpravy	kg	566,554	375,00	212 457,75
	VV		zastávka BUS č. 3:				
	VV		(49,6*2+34*1,5)*3,772		566,554		
147	K	911121-R1	Úprava stávajícího zábradlí z ocelových trubek ø51/3,2mm - kompletní provedení, včetně povrchové úpravy	m	-57,190	4 740,00	-271 080,60
	VV		Odpočet původní výměra:				
	VV		-62,69		-62,690		
	VV		Nová výměra:				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		-57,190		
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	124,370	366,00	45 519,42
	VV		č.p. 32:				
	VV		20		20,000		
	VV		úsek 4:				
	VV		38,6+15,02+34,22+13,53		101,370		
	VV		č.p. 70:				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		124,370		
76	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	105,460	161,00	16 979,06
	VV		č.p. 32:				
	VV		20		20,000		
	VV		úsek 4:				
	VV		38,6+15,02+34,22+13,53-3,18-3,77-2,96-6,0		85,460		
	VV		Součet		105,460		
77	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,910	155,00	2 001,05
	VV		úsek 4:				
	VV		3,18+3,77+2,96		9,910		
	VV		č.p. 70:				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		12,910		
78	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	490,00	2 940,00
	VV		úsek 4:				
	VV		6,0		6,000		
79	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	148,000	215,00	31 820,00
80	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	150,960	265,00	40 004,40
	VV		148*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		150,960		
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	35,100	288,00	10 108,80
	VV		č.p. 59:				
	VV		8,5		8,500		
	VV		č.p. 146:				
	VV		2		2,000		
	VV		č.p. 108:				
	VV		2		2,000		
	VV		č.p. 106:				
	VV		3,6		3,600		
	VV		č.p. 113:				
	VV		5,0		5,000		
	VV		č.p. 51:				
	VV		2,0		2,000		
	VV		č.p. 17:				
	VV		5,0		5,000		
	VV		č.p. 101:				
	VV		4,0		4,000		
	VV		č.p. 99:				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		35,100		
82	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	35,100	122,00	4 282,20
83	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-55,000	750,00	-41 250,00
	VV		Odpočet zastávka				
	VV		-55		-55,000		
84	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	-55,000	1 600,00	-88 000,00
85	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrrou	m	2,000	1 420,00	2 840,00
86	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	2,040	3 123,12	6 371,16
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240	3 300,00	792,00
	VV		2,0*0,4*0,3		0,240		
89	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	102,370	151,00	15 457,87
	VV		č.p. 29:				
	VV		1,0		1,000		
	VV		úsek 4:				
	VV		38,6+15,02+34,22+13,53		101,370		
	VV		Součet		102,370		
96	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	260,00	2 600,00
97	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	26,000	175,00	4 550,00
D 997 Přesun sutě							121 133,44
154	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,851	296,00	24 819,90
155	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,851	12,90	1 081,68
126	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	106,882	52,40	5 600,62
	VV		Vybouraná živice:				
	VV		106,882		106,882		
127	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 565,168	12,40	31 808,08
	VV		106,882*24		2 565,168		
98	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000	320,00	0,00
128	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	106,882	541,00	57 823,16
D 998 Přesun hmot							45 289,44
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	215,664	210,00	45 289,44
D PSV Práce a dodávky PSV							32 870,60
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							32 870,60
107	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	88,600	125,00	11 075,00
	VV		č.p. 59:				
	VV		(23,5+9)*0,5		16,250		
	VV		č.p. 32:				
	VV		10,5		10,500		
	VV		č.p. 82:				
	VV		3		3,000		
	VV		č.p. 8:				
	VV		2,9		2,900		
	VV		č.p. 97:				
	VV		7,55		7,550		
	VV		č.p. 9:				
	VV		8,5		8,500		
	VV		č.p. 29:				
	VV		18,2*0,5		9,100		
	VV		č.p. 51:				
	VV		18,7*0,5		9,350		
	VV		č.p. 17:				
	VV		13,7*0,5		6,850		
	VV		č.p. 99 a 101:				
	VV		29,2*0,5		14,600		
	VV		Součet		88,600		
108	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	177,200	123,00	21 795,60
	VV		č.p. 59:				
	VV		32,5		32,500		
	VV		č.p. 32:				
	VV		21		21,000		
	VV		č.p. 82:				
	VV		6		6,000		
	VV		č.p. 8:				
	VV		5,8		5,800		
	VV		č.p. 97:				
	VV		15,1		15,100		
	VV		č.p. 9:				
	VV		17		17,000		
	VV		č.p. 29:				
	VV		18,2		18,200		
	VV		č.p. 51:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			18,7		18,700		
VV			č.p. 17:				
VV			13,7		13,700		
VV			č.p. 99 a 101:				
VV			29,2		29,200		
VV			Součet		177,200		
D	M		Práce a dodávky M				-597 898,73
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-597 898,73
109	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-259,510	400,00	-103 804,00
VV			Chodníky:				
VV			-266,56		-266,560		
VV			zastávky:				
VV			-53,95		-53,950		
VV			u zastávky BUS č.1				
VV			42,0		42,000		
VV			Zastávka BUS č.2 :				
VV			19,0		19,000		
VV			Součet		-259,510		
110	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	-93,679	120,00	-11 241,48
VV			chodníky:				
VV			-266,56*0,50*0,70		-93,296		
VV			zastávky:				
VV			-53,95*0,50*0,70		-18,883		
VV			Zastávka BUS č.1				
VV			42,0*0,5*0,7		14,700		
VV			Zastávka BUS č.2 :				
VV			19,0*0,5*0,4		3,800		
VV			Součet		-93,679		
111	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-2 248,296	27,00	-60 703,99
VV			"vzdálenost skládky 25 km"				
VV			-93,296*(25-1)		-2 239,104		
VV			-18,883*(25-1)		-453,192		
VV			14,7*(25-1)		352,800		
VV			3,8*(25-1)		91,200		
VV			Součet		-2 248,296		
112	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-177,990	291,00	-51 795,09
VV			Chodníky:				
VV			-93,296*1,90		-177,262		
VV			Zastávky:				
VV			-18,883*1,9		-35,878		
VV			Zstávka BUS č.1				
VV			14,7*1,9		27,930		
VV			Zastávka BUS č.2 :				
VV			3,8*1,9		7,220		
VV			Součet		-177,990		
113	K	460431222	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-259,510	32,70	-8 485,98
114	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	-33,442	545,00	-18 225,89
VV			Chodníky:				
VV			(-224,56*0,50*0,150)*2,05		-34,526		
VV			Zastávky:				
VV			(-53,95*0,50*0,150)*2,05		-8,295		
VV			Zstávky BUS č.1				
VV			(42,0*0,50*0,15)*2,05		6,458		
VV			Zastávka BUS č.2 :				
VV			(19,0*0,5*0,15)*2,05		2,921		
VV			Součet		-33,442		
115	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-259,510	110,00	-28 546,10
116	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	-123,593	337,00	-41 650,84
VV			Chodníky:				
VV			(-266,560*0,50*0,450)*2,05		-122,951		
VV			Zastávky:				
VV			(-53,95*0,50*0,45)*2,05		-24,884		
VV			Zstávky BUS č.1				
VV			(42,0*0,5*0,45)*2,05		19,373		
VV			Zastávka BUS č.2 :				
VV			(19,0*0,5*0,25)*2,05		4,869		
VV			Součet		-123,593		
117	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	-259,510	134,00	-34 774,34
118	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	-259,510	16,80	-4 359,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	100,000	57,80	5 780,00
120	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	105,000	68,00	7 140,00
VV					100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	105,000	
121	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	42,000	171,00	7 182,00
122	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	44,100	961,00	42 380,10
VV					42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	44,100	
123	K	460-R02	Přeložka kabelového vedení elektronických komunikací CETIN - kompletní provedení	m	-259,510	1 000,00	-259 510,00
VV					Chodníky:		
VV					-266,56		-266,560
VV					zastávky:		
VV					-53,95		-53,950
VV					Zastávka BUS č.1		
VV					42,0		42,000
VV					Zastávka BUS č.2 :		
VV					19,0		19,000
VV					Součet		-259,510
124	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	-139,638	267,00	-37 283,35
VV					chodníky:		
VV					-138,052		-138,052
VV					zastávky:		
VV					-33,184		-33,184
VV					Zastávka BUS č.1		
VV					42,0*0,518		21,756
VV					Zastávka BUS č.2 :		
VV					19,0*0,518		9,842
VV					Součet		-139,638
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				35 520,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 520,00
125	K	0133041R3	Dodavatelská dokumentace výztuže	Kč	35 520,000	1,00	35 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přistoupim - Změnový list
Objekt:
1002 - Kanalizace

KSO:
Místo: Přistoupim

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			642 194,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	642 194,40	21,00%	134 860,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	777 055,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přistoupim - Změnový list
Objekt: 1002 - Kanalizace

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		642 194,40
HSV - Práce a dodávky HSV		642 194,40
1 - Zemní práce		22 618,83
4 - Vodorovné konstrukce		7 256,81
5 - Komunikace pozemní		4 452,00
8 - Trubní vedení		403 513,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		201 701,26
998 - Přesun hmot		2 651,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístupim - Změnový list
Objekt: 1002 - Kanalizace

Místo: Přístupim Datum: 9. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 642 194,40

D HSV Práce a dodávky HSV 642 194,40

D 1 Zemní práce 22 618,83

29	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	18,300	21,80	398,94
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			Parkování u školy:				
VV			12,2*1,5		18,300		

53	K	113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,200	409,00	1 717,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			Parkování u školy:				
VV			Kanalizační přípojka - Stoka "DI" :				
VV			7,0*0,6		4,200		

30	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	25,225	493,00	12 435,93
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			Parkování u školy:				
VV			Kanalizační přípojka - Stoka "DI" :				
VV			29,4*0,6*(1,38+1,48)/2		25,225		

31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	328,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	25,30	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

33	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	164,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

34	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	291,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,992	223,00	6 019,22
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			Parkování u školy:				
VV			Přípojka "D1":				
VV			3,01*0,6*1,38-3,01*0,08*0,08*3,14		2,432		
VV			Přípojka "D2":				
VV			10,53*0,6*1,38-10,53*0,08*0,08*3,14		8,507		
VV			Stoka "DI":				
VV			18,74*0,6*1,48-18,74*0,1*0,1*3,14		16,053		
VV			Součet		26,992		

36	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	6,074	337,00	2 046,94
----	---	----------	-------------------------	---	-------	--------	----------

VV			Parkování u školy:				
VV			Přípojka "D1":				
VV			3,01*0,6*0,3-3,01*0,08*0,08*3,14		0,481		
VV			Přípojka "D2":				
VV			10,53*0,6*0,3-10,53*0,08*0,08*3,14		1,684		
VV			Stoka "DI":				
VV			18,74*0,6*0,4-18,74*0,1*0,1*3,14		3,909		
VV			Součet		6,074		

D 4 Vodorovné konstrukce 7 256,81

51	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,783	4 070,00	7 256,81
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			"Betonové lože liniových žlabů z betonu C20/25 XF3"				
VV			Parkování u školy:				
VV			29,72*0,4*0,15		1,783		

D 5 Komunikace pozemní 4 452,00

52	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	4,200	1 060,00	4 452,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			Parkování u školy:				
VV			7,0*0,6		4,200		

D 8 Trubní vedení 403 513,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	721242105	Lapač střešních splavenin plastový DN110	kus	5,000	984,00	4 920,00
	VV		č.p. 82:				
	VV		1		1,000		
	VV		č.p. 8:				
	VV		1		1,000		
	VV		č.p. 9:				
	VV		2		2,000		
	VV		č.p. 108:				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
37	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	13,540	174,00	2 355,96
	VV		Parkování u školy:				
	VV		Přípojka "D1":				
	VV		3,01		3,010		
	VV		Přípojka "D2":				
	VV		10,53		10,530		
	VV		Součet		13,540		
38	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	13,743	822,00	11 296,75
	VV		13,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,743		
2	K	871313121	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	58,000	485,00	28 130,00
	VV		č.p. 82:				
	VV		5		5,000		
	VV		č.p. 8:				
	VV		8		8,000		
	VV		č.p. 97:				
	VV		3		3,000		
	VV		č.p. 9:				
	VV		10		10,000		
	VV		č.p. 107:				
	VV		3,5		3,500		
	VV		č.p. 105:				
	VV		7		7,000		
	VV		č.p. 108:				
	VV		10		10,000		
	VV		č.p. 106:				
	VV		5,5		5,500		
	VV		č.p. 113:				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		58,000		
3	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	44,500	525,00	23 362,50
	VV		úsek 1:				
	VV		3,0		3,000		
	VV		č.p. 59:				
	VV		9,5		9,500		
	VV		úsek 3:				
	VV		15,0		15,000		
	VV		č.p. 9:				
	VV		15		15,000		
	VV		č.p. 102:				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		44,500		
39	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	18,740	183,00	3 429,42
	VV		Parkování u školy:				
	VV		Stoka "DI":				
	VV		18,74		18,740		
40	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	19,021	1 270,00	24 156,67
	VV		18,74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,021		
41	M	28651200	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x15°	kus	1,000	412,00	412,00
42	M	28654618	koleno kanalizační PP DN 160x90°	kus	1,000	232,00	232,00
45	M	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	1,000	532,00	532,00
46	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	200,00	200,00
4	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	27,000	178,00	4 806,00
	VV		Mezi č.p. 30 a 70:				
	VV		27,0		27,000		
5	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	27,810	682,00	18 966,42
	VV		27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,810		
6	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	ks	57,000	230,00	13 110,00
	VV		č.p. 82:				
	VV		10		10,000		
	VV		č.p. 8:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		6			6,000		
VV		č.p. 97:					
VV		3			3,000		
VV		č.p. 9:					
VV		8			8,000		
VV		č.p. 107:					
VV		5			5,000		
VV		č.p. 105:					
VV		5			5,000		
VV		č.p. 108:					
VV		10			10,000		
VV		č.p. 106:					
VV		5			5,000		
VV		č.p. 113:					
VV		5			5,000		
VV		Součet			57,000		
7	M	28617190	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°	ks	57,000	158,00	9 006,00
8	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	11,000	438,00	4 818,00
VV		č.p. 59:					
VV		2			2,000		
VV		č.p. 9:					
VV		8			8,000		
VV		č.p. 102:					
VV		1			1,000		
VV		Součet			11,000		
9	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	297,00	1 188,00
VV		Mezi č.p. 30 a 70:					
VV		4			4,000		
10	M	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	kus	4,000	686,00	2 744,00
11	K	894111-R1	Úprava šachty, dozdivka, betonový poklop 600mm	kus	11,000	5 000,00	55 000,00
VV		č.p. 59:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 8:					
VV		2			2,000		
VV		č.p. 97:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 102:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 105:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 108:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 51:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 17:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 101:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 99:					
VV		1			1,000		
VV		Součet			11,000		
12	K	894111-R2	Kanalizační šachta zděná v0,7m , betonový poklop 600 mm	ks	1,000	11 250,00	11 250,00
VV		č.p. 29:					
VV		1			1,000		
13	K	894111-R3	Kanalizační šachta zděná v. 1,5m , betonový poklop 600 mm	ks	1,000	16 420,00	16 420,00
VV		Mezi č.p. 30 a 70:					
VV		1			1,000		
54	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	5 590,00	5 590,00
VV		Parkování u školy:					
VV		Kanalizační šachta Š2p:					
VV		1			1,000		
55	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 140,00	3 140,00
56	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
57	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	141,00	141,00
58	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	5 910,00	5 910,00
14	K	8959411-R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	4 922,00	19 688,00
VV		č.p. 105:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
VV		úsek 1:					
VV		2			2,000		
VV		č.p. 29:					
VV		1			1,000		
VV		Součet			4,000		
15	M	592-R9	uliční vpust' z betonových prefabrikovaných dílců, s mříží	ks	9,000	13 540,00	121 860,00
VV		č.p. 105:					
VV		1			1,000		
VV		úsek 1:					
VV		2			2,000		
VV		č.p. 29:					
VV		1			1,000		
VV		úsek 5:					
VV		5			5,000		
VV		Součet			9,000		
16	M	592-R-701	uliční vpust' z betonových prefabrikovaných dílců, obrubníkové zkosené 11° a výšky 175 mm pro zatížení B 125, kalový žárově zinkovaný koš	kus	-5,000	14 555,00	-72 775,00
VV		úsek 1:					
VV		-2			-2,000		
VV		č.p. 29:					
VV		-1			-1,000		
VV		úsek 5:					
VV		-2			-2,000		
VV		Součet			-5,000		
17	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	3,000	9 730,00	29 190,00
VV		č.p. 108:					
VV		2			2,000		
VV		č.p. 113:					
VV		1			1,000		
VV		Součet			3,000		
18	K	899133111.1	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu do velikosti 400x400 mm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
VV		č.p. 106:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 113:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 51:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 101:					
VV		1			1,000		
VV		č.p. 99:					
VV		1			1,000		
VV		Součet			5,000		
19	M	2864126R	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 15000 se spojkou DN 400	m	-46,183	3 100,00	-143 167,30
20	M	28617279	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16	m	57,652	3 100,00	178 721,20
VV		56,8*1,015			57,652		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					201 701,26
28	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	15,000	385,00	5 775,00
VV		Parkování u školy:					
VV		7,0+7,0+1,0			15,000		
21	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-46,680	1 200,00	-56 016,00
VV		úsek 1:					
VV		-38,68			-38,680		
VV		č.p. 70:					
VV		4,0			4,000		
VV		Zastávka č.2:					
VV		-12,0			-12,000		
VV		Součet			-46,680		
22	M	592-R-301	liniový žlab z polymerického betonu 185/210 mm s litinovým roštem C250	m	-10,700	4 900,00	-52 430,00
VV		Odpčet:					
VV		-14,7			-14,700		
VV		č.p. 70:					
VV		4,0			4,000		
VV		Součet			-10,700		
23	M	592-R-302	liniový žlab z polymerického betonu 135/210 mm s litinovým roštem A15	m	-35,980	5 613,00	-201 955,74
47	K	935113111.1	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	29,720	1 200,00	35 664,00
VV		Parkování u školy:					
VV		29,72			29,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	592-R-301.5	liniový žlab z polymerického betonu 185/210 mm s integrovaným roštem D400	m	29,720	5 950,00	176 834,00
24	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	-7,900	1 300,00	-10 270,00
25	M	592-R-303	liniový žlab z polymerického betonu 350/210 mm s litinovým roštem A15	m	-7,900	8 500,00	-67 150,00
26	K	935113112-R	Žlab plastový š.200mm C250 DOD+MTŽ	m	49,500	7 500,00	371 250,00
	VV		č.p. 59:				
	VV		5		5,000		
	VV		č.p. 82:				
	VV		4,5		4,500		
	VV		č.p. 8:				
	VV		4,5		4,500		
	VV		č.p. 97:				
	VV		4,5		4,500		
	VV		č.p. 9:				
	VV		6		6,000		
	VV		č.p. 107:				
	VV		4		4,000		
	VV		č.p. 105:				
	VV		4,5		4,500		
	VV		č.p. 108:				
	VV		6,5		6,500		
	VV		č.p. 106:				
	VV		5		5,000		
	VV		č.p. 113:				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		49,500		
	D	998	Přesun hmot				2 651,88
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	12,628	210,00	2 651,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přistoupim - Změnový list
Objekt:
1003 - Kontejnery

KSO:
Místo: Přistoupim

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-256 687,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-256 687,49	21,00%	-53 904,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-310 591,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přistoupim - Změnový list

Objekt:

1003 - Kontejnery

Místo:

Přistoupim

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

9. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-256 687,49
HSV - Práce a dodávky HSV	-256 687,49
1 - Zemní práce	525,39
2 - Zakládání	-59 858,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-433 562,84
5 - Komunikace pozemní	-75 638,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	342 102,40
998 - Přesun hmot	-30 256,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přistoupim - Změnový list

Objekt:

1003 - Kontejnery

Místo:

Přistoupim

Datum:

9. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-256 687,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

-256 687,49

D 1

Zemní práce

525,39

7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,225	463,00	2 882,18
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 8,3*3,0*0,25

6,225

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-12,657	210,00	-2 657,97
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "Výkop pro plochu pro kontejnery"

VV -57,530*0,220

-12,657

26	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-15,309	496,00	-7 593,26
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV Výkop pro betonový základ gabionů:

VV -15,309

-15,309

8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	12,200	1 270,00	15 494,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV 2,0*2,0*1,35*2+2,0*2,0*0,35

12,200

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,332	200,00	-2 466,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV Odpočet odkop kontejnery:

VV -12,657

-12,657

VV Odpočet výkop pod gabiony:

VV -15,309

-15,309

VV Nová výměra:

VV 6,225+12,2-5,281+2,49

15,634

VV Součet

-12,332

10	K	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-12,332	10,00	-123,32
----	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-12,332	145,00	-1 788,14
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-23,430	285,00	-6 677,55
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV Odpočet:

VV (-12,657-15,309)*1,9

-53,135

VV Připočet:

VV 15,634*1,9

29,705

VV Součet

-23,430

13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,281	148,00	781,59
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 12,2-3,14*0,85*0,85*1,35*2-3,14*0,85*0,85*0,35

5,281

14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	4,980	537,00	2 674,26
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

VV 8,3*3,0*0,1*2,0

4,980

D 2

Zakládání

-59 858,19

27	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-15,309	3 910,00	-59 858,19
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	----------	------------

VV Výkop pro betonový základ gabionů:

VV -15,309

-15,309

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-433 562,84

28	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	-18,000	126,00	-2 268,00
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

29	M	404120-R	ocelový pozinkovaný sloupek 80/40/3mm, dl. 2,0m	kg	-193,320	67,00	-12 952,44
----	---	----------	---	----	----------	-------	------------

VV -18*2,0*5,370

-193,320

30	K	348215112	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	-42,688	9 800,00	-418 342,40
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------

VV -66,70*0,40*1,60

-42,688

D 5

Komunikace pozemní

-75 638,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,064	262,00	3 946,77
	VV		8,1*2,7-3,14*0,85*0,85*3		15,064		
31	K	581131211.1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	-57,530	1 690,00	-97 225,70
	VV		Plocha pro kontejnery:				
	VV		-57,53		-57,530		
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,064	462,00	6 959,57
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	15,516	386,00	5 989,18
	VV		15,064*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,516		
18	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	16,014	293,00	4 692,10
	VV		3,14*1,7*3		16,014		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				342 102,40
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	21,800	210,00	4 578,00
	VV		(8,2+2,7)*2		21,800		
20	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	21,800	120,00	2 616,00
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,090	4 620,00	5 035,80
	VV		21,8*0,25*0,2		1,090		
6	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	-1,002	43 700,00	-43 787,40
	VV		"Plocha pro kontejnery - betonový kryt z betonu C25/30"				
	VV		-(57,530*1,05*1,05*7,90*0,001)*2		-1,002		
22	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	3,000	3 220,00	9 660,00
23	M	74910124R	kontejner odpadkový polopodzemní íZBIN MAXI obsah 5 m3	kus	2,000	122 450,00	244 900,00
24	M	74910125	kontejner odpadkový polopodzemní ZBIN COMPACT obsah 3 m3	kus	1,000	119 100,00	119 100,00
D 998			Přesun hmot				-30 256,17
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-124,511	243,00	-30 256,17

SEZNAM FIGUR

Kód: 2291_2

Stavba: Přistoupím - Změnový list

Datum: 9. 8. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
1003	Kontejnery		
drn	sejmutí drnu		156,430
hr	hloubení rýh		15,309
odk	odkopávky		12,657
odv	odvoz		0,000

