

	Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávací dokumentaci na zakázku HK, HV B - rek. do TB4002 Veverkova ul.	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

HK, HV B - rek. do TB4002 Veverkova ul.

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 15

Dodávka a **kotvení** ocel. výztuže L=1250mm (na bm-28ks)

Odpověď zadavatele:

Tato formulace není asi úplně srozumitelná, tak jak to rozpočtář popsal. Je myšleno, že na opravu 1bm stěn kanálu bude použito 28ks výztuže v délce 1250mm.

Dotaz č. 16

Dodávka a **kotvení** ocel. výztuže L=2600mm (na bm-14ks)

Odpověď zadavatele:

Je myšleno, že na opravu 1bm dna kanálu bude použito 14ks výztuže v délce 2600mm - výztuže budou vzájemně provázány.

Dotaz č. 17

VD na zhotovení ocel. žebříků

Odpověď zadavatele:

Montážní výkres žebříku dokumentace neobsahuje. Jedná se o standardizovaný pozinkovaný žebřík. Výkres – vzor žebříku v příloze.

Dotaz č. 18

Ve výkazu výměr je počítáno se zásypem za použití 100% výkopku. Opravdu půjde veškerý výkopek zpět na zásypy? Rozpočet neobsahuje skládkování konstrukcí vozovky (asfalt, kamenivo) a ani již zmíněnou zeminu.

Odpověď zadavatele:

Ano, výkopek bude odvážen na mezideponii, viz. položka „vodorovné přemístění výkopu“. Tam bude po dobu rekonstrukce uskladněn, viz. položka „uložení sypaniny do násypů nezhuťných“, pak bude dovezen zpět na stavbu. Odstraněné vrstvy vozovky a chodníků budou odvezeny na skládku, je obsaženo v položce přesuny suti cca 2204 tun. V této položce jsou obsaženy i zákrytové desky. Ve výkrese POV je počítáno s možným skladováním materiálu v ulici Veverkova (část ulice bude uzavřena po dobu výstavby).

Co se týče obnovy komunikací, tak není potřeba materiál někde skladovat. Obnova probíhá vždy min. v 1/2 vozovky nebo v celé šíři vozovky. Podkladní vrstvy budou naváženy přímo na místo a rozprostřeny.

Asfaltová vrstva bude prováděna pomocí mechanizace s přísunem asfaltové směsi a kontinuálně pokládána na předem připravené lože.

Příloha č. 1

Výkres – vzor žebříku

V Opatovicích nad Labem dne 5.12.2017



.....
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.