SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

dotační investiční program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024,
výzva 13/2020 č.j.: NSA-0007/2020/D/5

Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Číslo smlouvy: 2021-03-18

Článek I. - Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:**

Název:	**Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.**
Sídlo:	Tyršova 560, Pohořelice 691 23
IČ:	18511228
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Kohút
Zastoupený ve věcech technických:	Husák Invest Management, s.r.o., Mgr. Jan Husák
Bankovní spojení (1):	č. ú.: 20001-1381683339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení (2):	č. ú.: 19-1381683339/0800, Česká spořitelna, a.s.

2. **ZHOTOVITEL:**

Název:	**PROSTAVBY, a.s.**
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Tomáš Janský
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú. 258746889/0300
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Janský
Zástupce stavbyvedoucího:	Viktor Svoboda

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ").
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby *„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice* v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
   a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
   b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
   c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
   d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne 24. 5. 2021;
   e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele *„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice"*, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
   a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
   b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;

   V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy předložil objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to v předepsané výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje udržovat předmětné pojištění ve výši minimálně 30 mil. Kč v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zakázka bude financována za účasti **Národní sportovní agentury** (dále jen „NSA"), dotační investiční program č 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 13/2020 č.j.: NSA-0007/2020/D/5.
8. Zhotovitel se zavazuje:
   a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory dle odst. 7. tohoto čl. na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
   b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace (tato povinnost se vztahuje i na všechny subjekty, které zhotovitel k účel realizace díla využívá),
   c) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele finanční podpory, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
   d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.

9. Realizace stavební zakázky *„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora ze strany NSA. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a k zahájení prací dle této smlouvy do konce lhůty, kterou určuje čl. V. odst. 1., je objedenatel i zhotovitel oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude v rámci NSA na akci poskytnuta.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením *„„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice“* (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:

   a) projektovou dokumentací *„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice*, pod označením 01/2021, kterou zpracovala firma JANSPORT PROJEKT s.r.o., Dědina 447, Otnice 683 54, IČ: 06027504, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Janský č. autorizace 1006675,

   b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,

   c) podmínkami zadávacího řízení - označení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: *Z2021-010312* a na profilu zadavatele (Identifikátor): *21V00000001*,

   d) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů a Přílohou č. 1 – položkový rozpočet díla.

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:

   a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

   b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

   c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,

5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:

   a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,

   b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

   c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

   d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

   e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,

   f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,

   g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

   h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,

   i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,

   j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se zejména o:

   a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,

   b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

   c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

   d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči,

   e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je v období **10/2021** až **9/2022**.
2. Objednatel předepisuje lhůtu stavební realizace díla na **8 měsíců** od zahájení stavebních prací.
3. Zahájení realizace díla proběhne na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel má následně za povinnost do 30 kalendářních dnů staveniště převzít. Nejpozději 30. den od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště je prvním dnem lhůty stavební realizace díla.
4. Objednatel a zhotovitel ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace díla uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, který bude přesně specifikovat termín realizace v souladu s tímto čl. Termín realizace bude v dodatku specifikován následovně:

	(budou uváděna konkrétní data)
Předání a převzetí staveniště	-
Zahájení stavebních prací	*nejpozději 30. den od písemné výzvy k převzetí staveniště*
Dokončení díla	*do 8 měsíců od zahájené stavebních prací*
Předání a převzetí díla	*do 8 měsíců od zahájené stavebních prací*
Počátek běhu záruční lhůty	*dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků*
Vyklizení a vyčištění staveniště	*do 5 dnů od předání a převzetí díla*

Součástí uzavřeného dodatku bude detailní časový harmonogram realizace díla v členění min. po týdnech a dále finanční harmonogram plnění v členění po měsících.

5. Místem plnění stavební zakázky je k. ú. Pohořelice.
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech uvedených v této smlouvě a dle termínů dojednaných v dodatku dle odst. 4. tohoto čl. a v Časovém harmonogramu postupu prací – finančním harmonogramu (dále jen „HMG").
8. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu.
10. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužuje termín realizace díla, jak bude specifikován dle odst. 4. tohoto článku. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	**23 959 311,59 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**5 031 455,43 Kč**
Celková cena díla, včetně DPH	**28 990 767,02 Kč**

2. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý" (dále jen „nabídkový výkaz výměr").
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet").
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce"). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce"). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) zálohy objednatel neposkytuje,

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,

c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,

d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy objednateli,

e) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka, ne menší než 100 000,- Kč, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel poskytne objednateli finanční záruku dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků.

13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
   - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
   - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
   - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
   - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
   - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol", z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Dílo bude realizováno na základě podmínek a skutečností, které objednatel stanovil a zhotovitel akceptoval v rámci proběhnuvšího zadávacího řízení na realizaci předmětného díla.

   Aplikace prokázané technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ na realizaci předmětného díla:

   a) **Vyšší dodavatel stavby**, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. a) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Vyšší dodavatel stavby má za povinnost participovat na realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace.

   Vyšší dodavatel stavby je v rámci předmětného díla dodavatelem stavebních prací a souvisejících dodávek, vedle vlastních dodávek zajišťuje také poddodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá objednateli za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých poddodavatelů, a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost podle této smlouvy.

   Vyšším dodavatelem stavby v rámci této smlouvy je:

Vyšší dodavatel stavby:	**PROSTAVBY, a.s.**
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Tomáš Janský

   Jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem výše uvedeného ustanovení nebo záměrem, který z výše uvedeného ustanovení vyplývá je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

   b) **Dodavatel kompletní stavební dodávky umělého led osvětlení**, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. b) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Tento dodavatel má za povinnost participovat na realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace. Dodavatelem kompletní stavební dodávky umělého led osvětlení bude firma: **Abatec CZ s.r.o.**, adresou: Hrnčířská 896/31, 602 00 Brno., IČ: 25522884.

   Nedodržení, či jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení je podstatným porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

c) **Dodavatel kompletní stavební dodávky antukových tenisových hřišť**, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. c) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Tento dodavatel má za povinnost participovat na realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace. Dodavatelem kompletní stavební dodávky antukových tenisových hřišť bude firma **PROSTAVBY, a.s.**, adresou: Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

Nedodržení, či jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení je podstatným porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.

3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

4. Změna subjektu (jakéhokoliv účastníka této smlouvy nebo jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva je přípustná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Žádost o tuto změnu musí zhotovitel písemně předložit objednateli spolu s kompletními doklady prokazujícími kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Žádost dle minulé věty musí být zhotovitelem předložena nejméně 10 pracovních dnů před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Zhotovitel zcela a výslovně respektuje, že objednatel má právo navrženou změnu bez udání důvodů odmítnout. Těžiště dodržení veškerých podmínek objednatele vyplývajících z požadavků na kvalifikaci z proběhnuvšího zadávacího řízení leží výhradně na zhotoviteli. Změna subjektu dle toho odst. se považuje za právně i fakticky uskutečněnou až na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě v této věci, který musí být uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek

5. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. tohoto čl. či subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. tohoto čl., se v obou případech posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

6. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.

9. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.

10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

11. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 3. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.

13. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě, jak bude specifikována dle článku V. odst. 4. této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly a zaplatit smluvní pokutu stanovenou touto smlouvou.

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

15. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatelem.

16. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.

17. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.

18. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby" a část „úkoly", kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.

19. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

20. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

21. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla, jak bude specifikován dle čl. V. odst. 4. této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
   a) označení díla,
   b) označení objednatele a zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
   d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
   e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
   f) datum a místo sepsání zápisu,
   g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
   h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky.
   i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
   j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,
   k) termín vyklizení staveniště,
   l) datum ukončení záruky na dílo,
   m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektovou dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis"). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.

7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 24 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis"). Zhotovitel má za povinnost nastoupit na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ihned po sepsání zápisu, případně po uplynutí 24 hodin od odeslání oznámení o vadě dle věty první tohoto odst. v případě, že se zhotovitel k posouzení vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie nedostavil. Termín nástupu na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie může odlišně od tohoto odst. stanovit pouze ve lhůtě řádně vyhotovený zápis na základě oboustranného odsouhlasení smluvními stranami. Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude proti němu uplatněna pokuta stanovená touto smlouvou a současně dále platí odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že vadu neuznává.

8. Způsob zasílání oznámení o vadě.

   a) Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu (schránku) zhotovitele: **info@prostavby.eu**. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa (schránka) je plně funkční a je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. odeslaných objednatelem.

   b) Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli objednatelem. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: **544 210 817** Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.

   c) V případě zrušení e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst., je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před jejím zrušením.

   d) Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zrušením e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. písemně – listinnou formou oznámit objednateli identifikaci nové – plně funkční e-mailové poštovní adresy (schránky) plnící funkci a účel e-mailové adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. Toto oznámení bude podepsané osobou oprávněnou za zhotovitele jednat.

   e) Pro případ opakovaných zrušení e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. a pro případ opakovaných oznámení identifikace nových e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl., platí analogicky výše uvedený postup a výše uvedená ustanovení předmětného odst. 8. tohoto čl.

9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, nebo vada, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši **500 000,-** Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni podpisu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna po řádném provedením díla dle čl. IX. odst. 1.této smlouvy.

   V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

   Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy. Doklad o poskytnutí finanční záruky bude tvořit Přílohu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy.

2. V případě, že finanční záruka dle odst. 1. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu realizace v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 1. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.

3. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 1. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí společně s uvedením, zda od smlouvy odstupuje ve smyslu odst. 4. písm. c) čl. XV. této smlouvy, či nikoliv. V případě, že se objednatel rozhodne od smlouvy neodstoupit, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 1. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy. Jakékoli jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž podstatným porušením smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši **100 000,-** Kč (slovy: stotisíckorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty.

   V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

5. Finanční záruku dle odst. 4. může objednatel čerpat v následujících případech:

   a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;

   b) zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování reklamované vady nebo nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;

   c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;

   d) zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

   e) v případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem

6. V případě, že finanční záruka dle odst. 4. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu záruční lhůty v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení záruční lhůty v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 4. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.

7. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 4. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 4. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu. Tato odpovědnost se vztahuje na celou dobu realizace zakázky, tj. na dobu před i v průběhu její realizace a rovněž po dobu trvání veškerých navazujících závazků vyplývajících z této smlouvy nebo z procesů legislativně-administrativní povahy.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby.

Článek XIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
   - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
   - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
   - Úmluva č. 29 o nucené práci
   - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
   - Úmluva č. 138 o minimálním věku
   - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
   - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
   - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
   - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta dle čl. XIV. odst. 10. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

Článek XIV. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu provedení díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu, dle čl. V. odst. 4. této smlouvy o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

7. Smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele níže uvedené smluvní pokuty v případě postupu zhotovitele v rozporu s čl. X. odst. 7. a 10. této smlouvy:

   a) Pokud zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, na jejíž odstraňování zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu.

b) Pokud zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo vada/vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna.

Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.

8. V případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

9. Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím nové finanční záruky dle čl. XI. odst. 3. nebo 7. této smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

10. V případě jakékoliv porušení této smlouvy ve smyslu čl. XIII. odst. 7. stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem čl. XIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.

13. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

16. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky (to platí zejména nikoliv však výlučně pro případy podstatných porušení této smlouvy stranou zhotovitele dle odst. 5. čl. XV. s navazujícím právem objednatele od smlouvy odstoupit dle čl. XV. odst. 4. písm. a) nebo c)). To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne patřičnou součinnost.

Článek XV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
   a) od smlouvy odstoupit, nebo
   b) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy, nebo
   c) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
   a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
   b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (účastníkem této smlouvy nebo jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
   c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 20 dnů, nebo
   d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo
   e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
   f) jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem odst. 1. písm. a) čl. VIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, nebo
   g) nedodržení, či jakékoliv porušení odst. 1. písm. b) nebo c) čl. VIII. této smlouvy, nebo
   h) nedodržení postupu ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. čl. VIII. této smlouvy, nebo
   i) nedodržení postupu nebo rozsahu dokladů ve věci změny subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. čl. VIII. této smlouvy, nebo
   j) jakékoli jednání v rozporu s odst. 3. čl. XI. této smlouvy, nebo
   k) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 9. tohoto čl., nebo
   l) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí, nároků zhotovitele na náhradu škody či jiných postihů v těchto případech:
   a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
   b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.

10. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

    Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

11. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a další sankce definované touto smlouvou. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

16. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou, či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.

17. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 Obč.Z.

18. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

19. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.

20. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.

21. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.

22. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.

23. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP

V Pohořelicích dne 24. 5. 2021

TJ SOKOL POHOŘELICE, z.s.
Tyršova 560
691 23 Pohořelice
IČO: 185 11 228

.....

Petr Kohút
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
objednatel

.....

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva PROSTAVBY, a.s.
zhotovitel

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020-02-61 Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**
Dědina 447
683 54 Otnice

IČO: **27713130**

DIČ: **CZ27713130**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 477 032,86
PSV			5 664 969,93
MON			729 447,80
Vedlejší náklady			39 361,00
Ostatní náklady			48 500,00
Celkem			**23 959 311,59**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**23 959 311,59** CZK
Základní DPH	**21** %	**5 031 455,43** CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		**28 990 767,02 CZK**

v **Pohořelicích** dne **24.05.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele

TJ SOKOL POHOŘELICE, z.s.
Tyršova 560
691 23 Pohořelice
IČO: 185 11 228

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
00	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0,00**	**485 000,00**	**101 850,00**	**586 850,00**	**2**
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	485 000,00	101 850,00	586 850,00	2
IO01	**Plynovodní přípojka nafukovací hala**	**0,00**	**356 469,44**	**74 858,58**	**431 328,02**	**1**
001	Přípojka plynu, OPZ, VZT jednotka	0,00	356 469,44	74 858,58	431 328,02	1
IO02	**Umělé osvětlení**	**0,00**	**678 423,40**	**142 468,91**	**820 892,31**	**3**
01	LED umělé osvětlení	0,00	678 423,40	142 468,91	820 892,31	3
IO03	**Vsakovací zařízení**	**0,00**	**285 221,25**	**59 896,46**	**345 117,71**	**1**
01	Vsakovací průleh	0,00	285 221,25	59 896,46	345 117,71	1
SO01	**Antukové kurty**	**0,00**	**11 101 661,80**	**2 331 348,98**	**13 433 010,78**	**46**
01	Antukové kurty	0,00	6 401 831,51	1 344 384,62	7 746 216,13	27
02	Nafukovací přetlaková hala	0,00	2 504 700,00	525 987,00	3 030 687,00	10
03	Strojovna se skladem	0,00	737 014,96	154 773,14	891 788,10	3
04	Závlaha kurtů	0,00	205 786,00	43 215,06	249 001,06	1
05	Areálový chodník	0,00	359 317,15	75 456,60	434 773,75	1
06	Elektroinstalace - Strojovna a nafukovací hala	0,00	753 331,48	158 199,61	911 531,09	3
06	Sadové úpravy	0,00	139 680,70	29 332,95	169 013,65	1
SO02	**Víceúčelové hřiště + minitenis**	**0,00**	**2 375 158,68**	**498 783,32**	**2 873 942,00**	**10**
01	Víceúčelové hřiště	0,00	1 117 329,94	234 639,29	1 351 969,23	5
02	Minitenis	0,00	919 554,18	193 106,38	1 112 660,56	4
03	Tenisová stěna	0,00	203 527,06	42 740,68	246 267,74	1
04	Odvodnění - Víceúčelové hřiště + minitenis	0,00	134 747,50	28 296,98	163 044,48	1
SO03	**Volnočasový prostor**	**0,00**	**878 435,77**	**184 471,51**	**1 062 907,28**	**4**
01	Herní prvky	0,00	878 435,77	184 471,51	1 062 907,28	4
SO04	**Rekonstrukce zázemí a skladu**	**0,00**	**7 798 941,25**	**1 637 777,66**	**9 436 718,91**	**33**
01	Zdravotně technické instalace	0,00	474 698,65	99 686,72	574 385,37	2
02	Vytápění	0,00	248 986,62	52 287,19	301 273,81	1
03	Zázemí	0,00	4 803 340,42	1 008 701,49	5 812 041,91	20
04	Sklad s pergolou	0,00	697 009,55	146 372,01	843 381,56	3
05	Bourací práce - zázemí	0,00	724 541,49	152 153,71	876 695,20	3
06	Elektroinstalace - Sklad a pergola	0,00	134 685,55	28 283,97	162 969,52	1
07	Elektroinstalace - Zázemí	0,00	715 678,97	150 292,58	865 971,55	3
Celkem za stavbu		0,00	23 959 311,59	5 031 455,43	28 990 767,02	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 538 036,11	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			25 480,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			204 361,56	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 095 793,57	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 254 592,22	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			523 114,25	2
5	Komunikace	HSV			1 595 640,26	7
501A	Úprava podloží pro sportovní povrchy umělá tráva	HSV			161 120,00	1
501B	Úprava podloží pro sportovní povrchy polyuretan	HSV			197 758,60	1
59.1	Sportovní povrch	HSV			782 490,00	3
59.2	Sportovní vybavení	HSV			90 500,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 661,24	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			380 282,47	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			531 489,93	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			113 421,86	0
701A	Sportovní povrchy - umělá tráva	HSV			259 298,00	1
703	Sportovní vybavení	HSV			357 242,00	1
703B	Mobiliář	HSV			39 340,00	0
8	Trubní vedení	HSV			41 096,60	0
88	Potrubí z drenážek	HSV			225 888,84	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 092,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			235 234,58	1

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			181 251,07	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 004,47	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			305 189,17	1
98	Demolice	HSV			62 106,30	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			627 630,46	3
E001	Materiál	HSV			340 000,52	1
E002	Svítidla	HSV			710 704,00	3
E003	Dodávka	HSV			213 950,00	1
E004	HZS	HSV			121 200,00	1
E005	Bleskosvod	HSV			143 138,98	1
E006	HZS Bleskosvod	HSV			14 360,00	0
NH001	Nafukovací hala	HSV			2 504 700,00	10
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			160 000,00	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			185 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			140 000,00	1
ZAH01	Potrubí, kabely a fitinky - dodávka	HSV			23 454,00	0
ZAH02	Závlahový materiál - dodávka	HSV			73 636,00	0
ZAH03	Montáž závlahového systému	HSV			57 600,00	0
702	Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVÉ	PSV			552 550,00	2
702b	Drenážní asfalty pod polyuretanové povrchy	PSV			260 479,00	1
703	Sportovní vybavení	PSV			108 930,00	0
704	Oplocení	PSV			824 992,54	3
711	Izolace proti vodě	PSV			229 782,58	1
712	Povlakové krytiny	PSV			58 307,56	0

713	Izolace tepelné	PSV			157 901,40	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			10 500,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			83 938,46	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			108 927,87	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			44 054,48	0
725	Zařizovací předměty	PSV			230 287,83	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			38 320,00	0
732	Strojovny	PSV			28 937,75	0
733	Rozvod potrubí	PSV			104 904,02	0
734	Armatury	PSV			163 387,84	1
735	Otopná tělesa	PSV			89 638,51	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			496 192,26	2
763	Dřevostavby	PSV			33 720,88	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 462,54	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			266 292,95	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			763 101,94	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			281 973,95	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			97 790,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			174 549,88	1
776	Podlahy povlakové	PSV			92 430,48	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 094,64	0
781	Obklady keramické	PSV			193 295,45	1
783	Nátěry	PSV			23 875,99	0
784	Malby	PSV			74 349,13	0

ER1	Rozvaděče	MON			50 225,00	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			10 850,00	0
M21	Elektromontáže	MON			484 608,40	2
M23	Montáže potrubí	MON			24 651,40	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			136 613,00	1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			22 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 898 173,80	8
VN	Vedlejší náklady	VN			39 361,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			48 500,00	0
Cena celkem					23 959 311,59	100

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	00	Vedlejší a ostatní náklady
R	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				160 000,00			
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
2	012103001	Geodetické práce během výstavby	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
3	012103002	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
4	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				185 000,00			
5	032103000	Náklady na zřízení a provoz staveniště	soubor	1,00000	185 000,00	185 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				140 000,00			
6	043002000	Zkoušky, revize a ostatní měření	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
7	045203000	Kompletační činnost a koordinační činnost	soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						485 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	IO01	Plynovodní přípojka natukovací hala
R	001	Přípojka plynu, OPZ, VZT jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				44 505,58			
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/m.h na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku rovnou provozní tlaku nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 5 5,00000	h	5,00000	105,00	525,00	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
2	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelu přes 6 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na počátku zemních prací, a to podélném, vodorovném nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně spotřebení použitých materiálů. 5 5,00000	m	5,00000	650,00	3 250,00	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
3	120001101R00	Zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy. 5,16 5,16000	m3	5,16000	610,00	3 148,80	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přihozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 15,72 15,72000	m3	15,72000	209,50	3 293,34	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přípaček ze kopovou, v hornině 3. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přihozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 4,71 4,71000	m3	4,71000	31,00	174,27	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příčné, pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 9,6 9,60000	m2	9,60000	128,50	1 233,60	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příčné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu 9,6 9,60000	m2	9,60000	27,50	267,84	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
8	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu při hloubení příložením, hloubky do 4 m s pohybným přepažováním 3,84 3,84000	m3	3,84000	42,70	340,77	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopu při hloubení příložením, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenosti do 3 m od okraje výkopu. 3,84 3,84000	m3	3,84000	15,20	58,37	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez nakládání do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. 15,72 15,72000	m3	15,72000	128,00	2 012,16	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zdarma vozidla 11,04 11,04000	m3	11,04000	95,00	1 048,80	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
12	162201104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zdarma vozidla 15,72 15,72000	m3	15,72000	245,00	3 851,40	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 11,94 11,94000	m3	11,94000	264,00	3 151,04	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
14	171401101R00	Zásyp vykopanou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku do vrstev. 11,94 11,94000	m3	11,94000	124,00	1 480,56	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
15	171401109R00	Obsyp potrubí bez provlhčení vytěženiny, bez dodávky stavebního materiálu vytěženým z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem přiloženým podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. 4,68 4,68000	m3	4,68000	595,00	2 785,32	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
16	171401109R00	Obsyp potrubí přípaček, za provlhčení vytěženiny vytěženým z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem přiloženým podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. 4,68 4,68000	m3	4,68000	348,00	1 630,08	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu 7,62 7,62000	m3	7,62000	277,00	2 114,30	800-1	RTS 20 II	RTS 20 I
18	998222012R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryté, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 8,13 8,13000	t	8,13000	90,30	734,14	823-1	RTS 20 II	RTS 20 I
19	999010003	Poplatky za výkopová zemina 10 10,00000	m3zdrc	10,00000	22,30	223,00		Vlastní	Indiv
20	999010004	Poplatky za vytěžení kůl 0,08 0,08000	celek	0,08000	49 352,38	3 948,21		Vlastní	Indiv
21	999010005	Hlučná zkouška 0,1 0,10000	celek	0,10000	28 790,11	2 879,01		Vlastní	Indiv
22	999010007	Dopravní značení 0,08 0,08000	celek	0,08000	28 790,11	2 303,69		Vlastní	Indiv
23	R0000IPC	Zaměření skutečného stavu 1 1,00000	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
24	583012000R1	kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B, Jihomoravský kraj 4,687 1,8 8,43420	t	8,43420	315,00	2 655,96	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 728,32			
25	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu 4,68 4,68000	m3	4,68000	1 224,00	5 728,32	897-1	RTS 20 II	RTS 20 I
Díl: 723		Vnitřní plynovod				38 794,89			
26	723120803R00	Demontáž ocelových závitových trubek do DN 20 bezešvých ČSN 42 0250 a svařovaných ČSN 42 5715 , jakost 11353.0	m	1,00000	508,00	508,00	800-721	RTS 20 II	RTS 20 I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	IO01	Plynovodní přípojka nafukovací hala
R:	001	Přípojka plynu, OPZ, VZT jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				1					
37.	72310020R00	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných DN 25	m	1,00000	498,30	498,30	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		tlaková ČSN 42 0250 a tažných ČSN 42 5715 - ,,ekvi 11353.2.							
		1		1,00000					
38.	72310009R00	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných DN 32	m	2,00000	564,00	1 128,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		tlaková ČSN 42 0250 a tažných ČSN 42 5715 - ,,ekvi 11353.2.							
		2		2,00000					
39.	72310031R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	3,00000	590,00	1 770,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		3		3,00000					
40.	72310033R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm	m	2,00000	670,00	1 340,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
41.	72310035R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm	m	3,00000	1 229,00	3 687,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		3		3,00000					
42.	72310038R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráněná D 89 mm, s 3,6 mm	m	1,00000	690,00	690,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
43.	72318020R00	Přípojky k tlakoměrům G 2", bez armatur	soubor	1,00000	3 870,00	3 870,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		včetně uzavíracích armatur, kohoutek, odvzdušnění a tlaccího materiálu							
		1		1,00000					
44.	72318023R00	Rozdělná přípojky tlakoměru G 2"	soubor	1,00000	456,00	456,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
45.	72319090R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	11,00000	30,30	333,30	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		11		11,00000					
46.	72319099R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúspěšná tlaková zkouška stávajícího potrubí	kus	1,00000	260,00	260,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
47.	72319091R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	2,00000	194,00	388,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
48.	72319092R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	2,00000	230,50	461,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
49.	72319094R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	257,50	257,50	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
50.	72319097R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	1,00000	374,00	374,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
51.	72325102R00	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2"	soubor	2,00000	110,50	221,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
52.	72325103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2"	kus	2,00000	93,00	186,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
53.	72325105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"	kus	2,00000	112,50	225,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		2		2,00000					
54.	72325106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	1,00000	126,00	126,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
55.	72325108R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"	kus	1,00000	148,50	148,50	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
56.	72325109R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 2"	kus	1,00000	232,00	232,00	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		1		1,00000					
57.	72310009	Potrubí ocelové uložené DN 50	m	2,50000	595,00	1 487,50		Vlastní	Indiv
		2,5		2,50000					
58.	72310009	Zhotovení redukce přes 10N, DN25/50	kus	1,00000	525,00	525,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
59.	72310008	přes 3 DN, DN 40/50	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	RTS 20/ I
		1		1,00000					
60.	72310R01	Zhotovení redukce přes 10N, DN50/40	kus	1,00000	915,00	915,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
61.	72310R02	Zhotovení redukce přes 10N, DN65/50	kus	1,00000	915,00	915,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
62.	72321219	Kohout kulový (MT 32)F-F-GAS G1/2	kus	2,00000	302,36	604,72		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
63.	72321220	Kohout kulový (MT 32)F-F-GAS G 3/4	kus	2,00000	316,76	633,52		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
64.	72321221	Kohout kulový (MT 32)F-F-GAS G1	kus	1,00000	368,59	368,59		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
65.	72321222	Kohout kulový (MT 32)F-F-GAS G5/4	kus	1,00000	368,72	368,72		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
66.	72321224	Kohout kulový (MT 32)F-F-GAS G2	kus	1,00000	1 043,86	1 043,86		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
67.	72321225	Kohout kulový s vypouštěním na tlaku - ART 905 G1/2	kus	2,00000	243,33	486,66		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
68.	72324224	TLAK. REGUL. TARTARINI R71 AP ROHOVÝ	kus	1,00000	13 854,12	13 854,12		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
69.	72329029	MEMBRAN PLYNOMĚR ROMBACH G25 DODÁVKA A MAJETEK PLYN. ORGANIZACE - NEOCEŇOVAT.	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**25 480,00**			
00/11R0001		SKRIN PRO MV DROKOS PO 100 V+ZÁKLAD	KPL	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	IO01	Plynovodní přípojka nafukovací hala
R:	001	Přípojka plynu, OPZ, VZT jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				1					
61.	11R0002	SKŘ. PRO PLANTUR DROKOS PO 125+ZÁKLAD	KPL	1,00000	12 980,00	12 980,00		Vlastní	Indiv
				1					
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**13 014,65**			
62.	733R001	PROMĚŘENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE	KUS	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
63.	721210910R00	OCHRANNÝ OVINOVACÍ SÁTEK VELKÝ	KUS	8,00000	32,20	260,60		Vlastní	Indiv
		8		8,00000					
64.	28614000.1.2	TR PE SLM 2,0 dn 40x3,7	m	3,00000	79,50	238,25		Vlastní	Indiv
		3,0		3,00000					
65.	28614000.1.4	TR PE 100 SLM 2,0 dn50x3,6	m	18,00000	168,30	3 029,40		Vlastní	Indiv
		18		18,00000					
66.	28653132.3	EL. KOLENO W90 FRIALEN 40	KUS	1,00000	473,00	473,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
67.	28653132.3	EL. KOLENO FRIALEN 63	KUS	1,00000	699,00	699,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
68.	28653535	PŘECHOD PE-HD/OCEL DN/DN50	KUS	1,00000	1 901,00	1 901,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
69.	28653643	OBJÍMKA PRO ISIFLO 40 S	KUS	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
70.	28653643	OBJÍMKA PRO ISIFLO 63 S	KUS	1,00000	340,00	340,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
71.	28653648	PODP VLOŽKA ISIFLO TYP140 D40	KUS	1,00000	86,00	86,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
72.	28653650	PODP VLOŽKA ISIFLO TYP140 D63	KUS	1,00000	274,00	274,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
73.	28653657	PŘECHOD ISIFLO TYP 110 63x2	KUS	1,00000	722,00	722,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
74.	28653660	PŘECHOD ISIFLO TYP 112 40x1	KUS	1,00000	407,00	407,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
75.	28653674	NATRUBEK LPE ELGEF-3W C40	KUS	3,00000	317,00	951,00		Vlastní	Indiv
		3		3,00000					
76.	28653681	NATRUBEK LPE ELGEF-3W C63	KUS	3,00000	515,00	1 545,00		Vlastní	Indiv
		3		3,00000					
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**39 361,00**			
77.	VN R001	PPV	KPL	1,00000	3 967,00	3 967,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
78.	VN R002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	10 681,00	10 681,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
79.	VN R003	GZS	kpl	1,00000	10 815,00	10 815,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
80.	VN R004	Ostatní náklady - koordinační a koordinační činnost, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	9 898,00	9 898,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**17 309,00**			
81.	28653611.1	EL OBJ PŘIPOJKA NAVRT PE 100/40 FRIALEN	KUS	1,00000	3 096,00	3 096,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
82.	31946400.1	PRŮB PRIV KRIC PN 1,6 11x16 DN 65	kus	4,00000	229,00	916,00		Vlastní	Indiv
		4		4,00000					
83.	42226021	UZ KLAPKA L36-171-616 DN65 PN 16	KUS	1,00000	3 908,00	3 908,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
84.	42266013.1	FILTR ALFA IN FT65 DN65 PN1,6	KUS	1,00000	9 791,00	9 791,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**5 259,79**			
85.	72381102	Montáž plynoměru ROMBACH G10-G25	kus	1,00000	662,31	662,31		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
86.	72290021	KOND SMYČKA ZAH PRIV TYP 510,15,16	kus	2,00000	509,68	1 019,36		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
87.	72290025	VENT TLAKOM UZÁV AN 13707 DRUH A-AVL	kus	2,00000	302,36	604,72		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
88.	72290021	TLAKOM DEFORM I 100 B 03313 D 100/Pe	kus	1,00000	2 865,21	2 865,21		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
89.	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,17300	623,00	108,17	800-721	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 734		**Armatury**				**136 205,36**			
90.	734R001	PLYN ZÁVIT KUL KOH 384-D, G1",PN1,6	kpl	4,00000	572,00	2 288,00		Vlastní	Indiv
		4		4,00000					
91.	734R002	PL. HOŘ WESSH WG-30, VÝSAV. viz TZ	kpl	1,00000	98 982,00	98 982,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
92.	734R003	ELMG V MPR SVGB 100-G3-065, D65,PN 16	kpl	1,00000	25 850,00	25 850,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
93.	734R004	PLYNOVÝ FILTR WF 501/1, G3/4", PN1,6	kpl	1,00000	1 908,00	1 908,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
94.	734R005	STABILIZÁČNÍ TR FRS 307, G 3/4", PN 1,6	kpl	1,00000	3 324,00	3 324,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
95.	734R006	PRŮŽN. POJISTNÝ VENTIL V51 K TLAKE	KUS	1,00000	5 850,00	5 850,00		Vlastní	Indiv
		1		1,00000					
96.	734R007	PRŮR SP PŘEM 121205 DN65 PN 16	kpl	4,00000	144,51	577,04		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	IO01	Plynovodní přípojka nafukovací hala
R	001	Přípojka plynu, OPZ, VZT jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				4,00000					
97	734R006	PRSR PRV KRIK PN1,6 13x10 DN 65	kpl	4,00000	228,93	915,72		Vlastní	Individ
				4,00000					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 137,45			
98	767996129R00	Výroba a montáž ocelových kovových doplňků stavební hmotnosti do 3 kg	kg	5,00000	227,49	1 137,45	800-767	RTS 12/ I	Individ
				5,00000					
Díl: 783		Nátěry				1 149,20			
99	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emaliovaním a základním nátěrem na vnitřní schrany	m	13,00000	88,40	1 149,20	800-783	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				13,00000					
Díl: M23		Montáže potrubí				24 651,40			
100	230050038R00	Montáž doplň. konstrukcí z trubkových materiálu	kg	5,00000	81,88	409,00		RTS 20/ II	RTS 20/ I
				5,00000					
101	230050004R00	Montáž doplň. konstrukcí trub. - z kotlů zřízení	kg	5,00000	62,36	311,80		RTS 20/ II	RTS 20/ I
				5,00000					
102	230160R001	Montáž trub z plastových hmot PE, PP, 40 x 6,7	m	3,00000	85,20	255,60		Vlastní	Individ
				3,00000					
103	230160R002	Montáž trub z plastových hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	18,00000	110,88	1 995,80		Vlastní	Individ
				18,00000					
104	230160R003	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	2,00000	286,00	658,00		Vlastní	Individ
				2,00000					
105	230160R004	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	3,00000	365,00	1 095,00		Vlastní	Individ
				3,00000					
106	230210000R00	Opravné tesnění - montáž svaru, dvm přípravu - 2 vrstvy	m2	0,50000	163,50	81,75		RTS 20/ II	RTS 20/ I
				0,5					
107	230210010R00	Ruční opasování nasvarením - pasované	m2	0,50000	980,00	490,00		RTS 20/ II	RTS 20/ I
				0,5					
108	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	20,00000	85,10	1 702,00		RTS 20/ II	RTS 20/ I
				20					
109	905 R00	Hus-revize (provoz souboru a služ)	h	3,00000	1 250,00	3 750,00		RTS 20/ II	Individ
				3					
110	915,00	Propojení potrubí na stávající plynov - dyn. org	kpl	1,00000	13 676,15	13 676,15		Vlastní	Individ
				1					
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 873,00			
111	460400012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,00000	25,50	510,00		RTS 20/ II	Individ
				20,00000					
112	460510200R11	Žlab kabelový plastový odvalný TK2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a víkovou	m	3,00000	669,00	2 007,00		RTS 20/ II	Individ
				3,00000					
113	3134924	Ukončení vodičů - KRÁŽIC SPOJ 6100-15	kus	2,00000	216,00	432,00		Vlastní	Individ
				2,00000					
114	3134924	SIGNAL VODIČ CYY 2,5 mm2 VČETNĚ DODÁVKY A ULOŽENÍ ČERNÝ	m	26,00000	29,00	754,00		Vlastní	Individ
				26,00000					
Celkem						356 469,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	IO02	Umělé osvětlení
R	01	LED umělé osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ER1		Rozvaděče				50 225,00			
1	ER1001	SKYARO zasová, spolehl. zdroj	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní	Individ
2	ER1002	Řídicí systém Inovonis se Switchboxem v zamykatelné skříňce	kpl	1,00000	26 225,00	26 225,00		Vlastní	Individ
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 850,00			
3	HZS001	Nasazení na zakázku (přesun	hod	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní	Individ
4	HZS002	Pronájem mechanizace na vytýčení a rozvoj	hod	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní	Individ
5	HZS003	Revize elektro	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní	Individ
6	HZS004	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Individ
Díl: M21		Elektromontáže				484 608,40			
7	M21R001	Kabel CYKY 4Bx4mm2	m	160,00000	75,00	12 000,00		Vlastní	Individ
		(Ceny SKYARO se montážemi)							
8	M21R002	Kabel H07RN-F 3G2,5 750V ve souboru	m	80,00000	36,10	2 888,00		Vlastní	Individ
9	M21R003	Ukončení kabelu do 3x6 mm2	ks	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	Individ
10	M21R004	Svorky hromosvodné do 2 šroubu	ks	12,00000	75,00	900,00		Vlastní	Individ
11	M21R005	Svorky hromosvodné do 2 šroubu	ks	4,00000	66,70	266,80		Vlastní	Individ
12	M21R006	Trubka ocelová chráněná, Kopex r=50mm	m	150,00000	34,10	5 115,00		Vlastní	Individ
13	M21R007	Pásek FeZn 30/4	m	150,00000	67,50	10 125,00		Vlastní	Individ
14	M21R008	Vodič FeZn 10mm přes základ	m	8,00000	69,70	557,60		Vlastní	Individ
15	M21R009	LED Svítidlo: WS200RS - 195W vč. svítidlo s 8ks LED modulu každý vybaven omezujícím krytem proti oslnění a ruční svítilna	kp	4,00000	70 410,00	281 640,00		Vlastní	Individ
16	M21R010	Sloup svítidlo: T12/RJH, 3ř, výše 12m	ks	4,00000	35 500,00	142 000,00		Vlastní	Individ
17	M21R011	Výložník FL41 pro jeden svítidlo	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní	Individ
18	M21R012	Spojárská rozvodnice	ks	4,00000	970,00	3 880,00		Vlastní	Individ
19	M21R013	Podíl přidružených výkonů a nekalkulačních materiálu	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní	Individ
20	M21R014	Přesun, odecní náře, doprava dodávek	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Individ
21	M21R015	Přirážka na podružný materiál	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní	Individ
Díl: M46		Zemní práce při montážích				132 740,00			
22	M46R01	Kabelová rýha 30x80 cm, tř. zemina 3	m	150,00000	190,00	28 500,00		Vlastní	Individ
23	M46R02	Kabel. lože z kop. písku v 10cm	m	150,00000	40,00	6 000,00		Vlastní	Individ
24	M46R03	Vyst. lože 5/7kv 30 cm	m	150,00000	11,10	1 665,00		Vlastní	Individ
25	M46R04	Jáma pro sloj. VO do 2 m3, tř. zeminy 3, strojní	m3	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní	Individ
26	M46R05	Betonový základ vč. kotvících šroubů mimo bez kabelu 1,0x1,0x1,5 m	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní	Individ
27	M46R06	Zálisy rýhy 30x70 cm, tř. zem. 3	m	150,00000	120,00	18 000,00		Vlastní	Individ
28	M46R07	Provizorní úpravy rýhy zeminou	m2	45,00000	55,00	2 475,00		Vlastní	Individ
Celkem						678 423,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	IO03	Vsakovací zařízení
R:	01	Vsakovací pruleh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				205 805,29			
1	121201112R00	Hloubení neupažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	140,18000	115,00	16 120,63	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		vrchní zářez se šikmým sklonem pro podélné vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*1,8*0,5		36,18000					
		36,2*4,2*1,5		104,00000					
2	121201119R00	Hloubení neupažených jam a zářezů při ploše za lopatou, v hornině 3,	m3	42,05400	25,00	1 051,35	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		vrchní zářez se šikmým sklonem pro podélné vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*1,8*0,3*0,3		10,85400					
		36,2*4,2*1,2*2,3		31,20000					
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,20000	209,00	2 758,80	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 22,2*1,2*0,4		13,20000					
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm při ploše za lopatou, v hornině 3,	m3	3,96000	37,00	146,52	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 22,2*1,2*0,3*0,3		3,96000					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,36000	262,00	40 182,23	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, základní cesta vozidla,							
		140,18+13,2		153,36000					
6	167101102R00	Nakládání, svislá dopravaní neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, v hornině 1 až 4	m3	153,36000	66,20	10 153,16	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		140,18+13,2		153,36000					
7	174101101R00	Zásyp vykopanou zeminou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m3	13,20000	120,00	1 617,00	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zásypů s ohledem na nutnost s uložením výkopku po vrstvách,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 22,2*1,2*0,4		13,20000					
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	188,13921	6,90	1 298,16	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		vyrovnání výškových rozdílů jejich vodorovných a svislých do výšky 1 - 3,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
		2,0*p*2		15,73921					
		4,0*22,0		88,00000					
9	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	80,40000	59,80	4 808,72	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		svahování svahu do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	t	260,74800	450,00	117 335,70	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		(140,18+13,2)*1,7		260,74800					
11	58337300R	Štěrkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm, třída A	t	35,40000	390,00	10 296,00	SPCM		
		IO03 - Vsakovací zařízení 22,2*1,2*0,4*2,0		35,40000					
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				59 567,27			
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, vylevení, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	107,73921	24,10	2 596,51	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		na buši předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 2,0*p*2		15,73921					
		4,0*22,0		88,00000					
13	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, hloubka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	188,13921	65,75	12 369,75	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
		2,0*p*2		15,73921					
		4,0*22,0		88,00000					
14	180404312R00	Založ. trávníku vodou plocha přes 20 m2,	m2	188,13921	136,00	25 597,28	823-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
		2,0*p*2		15,73921					
		4,0*22,0		88,00000					
15	005724000R	směs travin parková (pro bělíčnou zátěž	kg	7,52557	120,00	903,07	SPCM		
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0*0,04		3,21600					
		2,0*p*2*0,04		0,31567					
		4,0*22,0*0,04		3,52000					
16	180402113R00	Založení trávníku parkový trávník, vylevení, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,40000	27,00	2 170,80	823-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		na buši předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
17	10364000R	ornice pro parkové úpravy	m3	22,37870	655,00	14 674,86	SPCM		
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0*0,12		9,64800					
		2,0*p*2*0,12		2,36870					
		4,0*22,0*0,12		10,36000					
Díl: 5		Komunikace				19 848,69			
18	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťky po zhutnění 150 mm	m2	188,13921	105,50	19 848,69	822-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		IO03 - Vsakovací zařízení 40,2*2,0		80,40000					
		2,0*p*2		15,73921					
		4,0*22,0		88,00000					
Celkem						285 221,25			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	01	Antukové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				597 216,04			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	110,00000	64,00	7 126,00	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odstranění křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 30 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		110		110,00000					
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 300 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	110,00000	13,00	1 430,00	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		Včetně obsluhy spalovadla, udržení pozoru a dozoru na hromadu							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		110		110,00000					
3	112101111R00	Pokácení stromu listnatého, průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,00000	498,00	1 494,00	823-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		3		3,00000					
4	112101201R00	Pokácení stromu jehličnatého, průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,00000	324,00	1 620,00	823-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		5		5,00000					
5	112201111R00	Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	8,00000	661,00	5 288,00	823-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s odkopáním, vytrháním nebo vytlačením, s odstranění zbylého dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s nakládáním na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, dosypáním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,							
		8		8,00000					
6	113107409R00	Odstranění podkladu nebo krytu z kameniva štěrkového, o ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	2 280,00000	16,75	38 076,00	822-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Plocha antukových kurtů 19,2*40,2*3		2 280,00000					
7	113107000R00	Odstranění podkladu nebo krytu z kameniva hrubého drceného, o ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	2 280,00000	70,00	160 384,00	822-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Plocha antukových kurtů 19,2*40,2*3		2 280,00000					
8	113108423R00	Odstranění podkladu nebo krytu živičných, o ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	103,40000	102,00	10 546,80	822-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		47*2,2		95,00000					
		20,0*0,2		7,60000					
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	194,00000	106,50	20 661,00	822-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s vybouráním betonu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo nakládáním na dopravní prostředek,							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Ohraničení antukových kurtů 57,2*2+40,2*2		194,00000					
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	99,40000	74,00	7 435,12	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		nebo skrytý pudy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		185,0*0,2		37,00000					
		102,0*0,2		20,40000					
		210*0,2		42,00000					
11	122201101R00	Odkopávky a prokopávky neupažené v hornině 3 do 100 m3	m3	107,00000	188,00	20 116,00	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Zářez svahu 15		15,00000					
		Odstranění svahu 92		92,00000					
12	122201109R00	Odkopávky a prokopávky neupažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivou horninu	m3	32,10000	36,00	1 155,60	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Zářez svahu 15*0,3		4,50000					
		Odstranění svahu 92*0,3		27,60000					
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	98,67400	349,00	16 908,37	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,							
		Výkres D.103 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 : 35,0*1*0,3*0,5		5,25000					
		Drén DN 160 : (30,0+3,62)*0,4*0,5		13,13400					
14	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	20,06200	171,00	3 530,24	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,							
		Výkres D.103 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 : 35,0*1*0,3*0,5*0,3		1,57500					
		Drén DN 160 : (30,0+3,62)*0,4*0,5*0,3		3,93700					
15	132201121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	120,42000	209,00	25 230,03	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,							
		Výkres D.103 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opláceni							
		Základové pásy pro nalukovací hřiště - prostřední pás 0,6*0,55*40,0		20,40000					
		Základové pásy pro nalukovací hřiště - pásy s oplocením 0,85*0,85*(40,0+37,0*2)		83,23250					
		Tribuna 1,0*0,8*21,0		16,80000					
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	47,89900	37,00	1 771,92	800-1	RTS 29 II	RTS 29 II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,							
		Výkres D.103 Objekt SO01 - Antukové kurty							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	01	Antukové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Podrys základu a opocení							
		Základové pásy pro nafukovací halu - prostřední pás 0.5*0.85*40,0*0,3		6,12000					
		Základové pásy pro nafukovací halu - pásy s oplocením 0.85*0.85*(40,0+37,6*2)*0,3		34,56960					
		Tribuna 1,0*0,8*21,0		16,80000					
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,14000	1 274,00	M 192,30	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s překopáním na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na boční dopravní prostředek							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové pásky oplocení 0.5*0.5*0,8*32		6,40000					
		Základové pásky zábradlí 0,5*0.5*0,8*9		1,80000					
		Základové pásky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*9		2,94000					
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 3 000 do 5 000 m	m3	307,44000	192,50	59 183,30	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného ukopávání							
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 35,0*11*0,3*0,5		57,75000					
		Drén DN 160 (50,0+5,62)*0,4*0,5		11,13400					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a oplocení							
		Základové pásy pro nafukovací halu - prostřední pás 0.5*0.85*40,0		20,40000					
		Základové pásy pro nafukovací halu - pásy s oplocením 0.85*0,85*(40,0+37,6*2)		60,23200					
		Tribuna 1,0*0,8*21,0		16,80000					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové pásky oplocení 0.5*0.5*0,8*32		6,40000					
		Základové pásky zábradlí 0,5*0.5*0,8*9		1,80000					
		Základové pásky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*6		2,94000					
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Zářez svahu 15		15,00000					
		Odstranění svahu 92		92,00000					
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 611,60000	20,70	95 461,56	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného ukopávání							
		307,44*15		4 611,60000					
20	167101103R00	Nakládání, skládání, přehazování neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	307,44000	69,30	20 352,50	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 35,0*11*0,3*0,5		57,75000					
		Drén DN 160 (50,0+5,62)*0,4*0,5		11,13400					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové pásy pro nafukovací halu - prostřední pás 0.5*0.85*40,0		20,40000					
		Základové pásy pro nafukovací halu - pásy s oplocením 0.85*0.85*(40,0+37,6*2)		60,23200					
		Tribuna 1,0*0,8*21,0		16,80000					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové pásky oplocení 0.5*0.5*0,8*32		6,40000					
		Základové pásky zábradlí 0,5*0.5*0,8*9		1,80000					
		Základové pásky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*6		2,94000					
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Zářez svahu 15		15,00000					
		Odstranění svahu 92		92,00000					
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	307,44000	277,50	85 316,27	900-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 35,0*11*0,3*0,5		57,75000					
		Drén DN 160 (50,0+5,62)*0,4*0,5		11,13400					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové pásy pro nafukovací halu - prostřední pás 0.5*0.85*40,0		20,40000					
		Základové pásy pro nafukovací halu - pásy s oplocením 0.85*0.85*(40,0+37,6*2)		60,23200					
		Tribuna 1,0*0,8*21,0		16,80000					
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové pásky oplocení 0.5*0.5*0,8*32		6,40000					
		Základové pásky zábradlí 0,5*0.5*0,8*9		1,80000					
		Základové pásky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*6		2,94000					
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Zářez svahu 15		15,00000					
		Odstranění svahu 92		92,00000					
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**44 123,74**			
22	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	196,00000	37,50	7 350,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na hromady ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5							
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
23	180402112R00	parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	37,00	7 326,00			
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	01	Antukové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
24	180001112R00	ph nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	63,00	12 553,20		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
25	180400201R00	humusování, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	1,40	274,40		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
26	180400205R00	hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	6,60	1 346,40		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
27	180400301R00	válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	0,87	170,52		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
28	184802211R00	postřikem nádrojem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	196,00000	5,00	980,00		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198		196,00000					
29	00572442R	směs travní hřišní, pro střední zátěž	kg	7,35000	104,00	823,68	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Úprava kolem tribuny 198*0,04		7,92000					
30	25234002.AR	herbicid balmi, účinná látka ustanoviyamuroka sul glyphosatu, hubení vytrvalých plevelů	l	5,00000	266,00	1 330,00	SPCM		
Díl: 2		**Základy a zvláštní základy**				**492 482,96**			
31	274351301R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	86,41000	2 860,00	247 104,86	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové pasy pro nafukovací halu - prostřední pás 0.4*0.85*40,0*1,05		10,92000					
		Základové pasy pro nafukovací halu - pásy s oplocením 0,85*0.50*(40,0+37,6*2)*1,05		51,10563					
		Základové pasy - zakládání beton 0,8*0,2*(40,2+37,4*2)*1,05+0,8*0,2*40,2*1,05		24,38520					
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - řezané	m2	201,76000	574,00	115 810,24	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové pasy pro nafukovací halu 0,85*(40,0*2+37,6*2)*2		201,76000					
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	201,76000	127,00	25 625,52	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové pasy pro nafukovací halu 0,85*(40,0*2+37,6*2)*2		201,76000					
34	275313061R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	11,85700	2 860,00	33 903,42	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.106 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové patky oplocení 0.5*0.5*0,8*32*1,05		6,72000					
		Základové patky zábradlí 0,5*0.5*0,8*9*1,05		1,89000					
		Základové patky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*6*1,05		3,08700					
35	275351215R00	Bednění stěn základových patek - řezané	m2	82,40000	574,00	47 297,60	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové patky oplocení 0,5*0,8*4*32		51,20000					
		Základové patky zábradlí 0,5*0,8*4*9		14,40000					
		Základové patky sportovní vybavení 0,7*1,0*4*6		16,80000					
36	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	82,40000	127,00	10 464,80	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu a opocení							
		Základové patky oplocení 0,5*0,8*4*32		51,20000					
		Základové patky zábradlí 0,5*0,8*4*9		14,40000					
		Základové patky sportovní vybavení 0,7*1,0*4*6		16,80000					
37	278011041R00	Zdivo kolem otvorů z betonu prostého C 16/20, ph objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,60000	5 300,00	3 223,98	801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s zatřením povrchu							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové patky oplocení 0,14*0,07*0,07*0,8*32*1,05		0,61477					
		Základové patky zábradlí 0,14*0,07*0,07*0,8*9*1,05		0,15353					
38	278011042R00	Zdivo kolem otvorů z betonu prostého C 16/20, ph objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,19782	4 915,00	972,30	801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s zatřením povrchu							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové patky sportovní vybavení 0,14*0,12*0,1*1,2*6*1,05		0,19782					
39	274R001	Osazení ztracené straničky DN 150 - do základu, včetně dodávky straničky	m	32,80000	219,00	7 052,20		Vlastní	Indiv
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podrys základu oplocení							
		Základové patky oplocení 0,8*32		25,60000					
		Základové patky zábradlí 0,8*9		7,20000					
40	274R002	Osazení ztracené straničky DN 200 - základy sportovního vybavení, včetně dodávky straničky	m	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	01	Antukové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Pudorys základů oplocení							
		Základové pásy s betonem vytažené - 1,0*6		6,00000					
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**318 900,00**			
	41.300R001	D+M Prefabrikovaný sloupek 0,6*0,6*4,0	ks	10,00000	31 890,00	318 900,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 5		**Komunikace**				**1 229 604,90**			
	42.964761119R00	Podkladní vrstva krytu z kamenného hrubého drceného kačírku po zhutnění 200 mm	m2	2 280,00000	187,30	427 300,00 622-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním							
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Plocha antukových kurtů - 19,0*40,0*2		2 280,00000					
	43.964831119R72	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, souvislá po zhutnění 100 mm	m2	2 280,00000	125,36	285 820,80 622-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Plocha antukových kurtů - 19,0*40,0*2		2 280,00000					
	44.964881119R72	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, souvislá po zhutnění 200 mm	m2	143,82000	199,00	28 644,90 622-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.103 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Zámková dlažba - 1,0*40,0		40,00000					
		1,0*58,0		58,00000					
		5,0*3,5		17,50000					
		3,0*4,0		12,00000					
		1,2*13,8		16,32000					
	45.964301R01	8 - 30 mm, pískem, jílovo-písčitá podkladní vrstva	m2	2 280,00000	210,00	478 800,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Plocha antukových kurtů - 19,0*40,0*2		2 280,00000					
Díl: 59.1		**Sportovní povrch**				**782 490,00**			
	46.38911RR01	Kryt pach.pro dlouhodobou antukových 8, 5 mm	m2	2 280,00000	165,00	376 200,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Plocha antukových kurtů - 19,0*40,0*2		2 280,00000					
	47.38910RR2	Kryt pach.pro dlouhodobou antukových 8, 13 mm	m2	2 280,00000	188,00	428 640,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Plocha antukových kurtů - 19,0*40,0*2		2 280,00000					
	48.39110RR01	Lajnování pružné pro tenis	sada	3,00000	26 750,00	80 250,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 1*3		3,00000					
Díl: 8		**Trubní vedení**				**23 252,80**			
	49.577202121R00	Montáž betonové ne potrubí z trub s plášťem tlumivým gumovým kroužkem odolných DN 200 mm	kus	11,00000	152,00	1 672,00 621-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		v otevřeném výkopu							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty - 11		11,00000					
	10.28611214.AR	kolano PVC, 90,0 °, SDR 20,8, D = 160,0 mm; hladké	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty - 1		1,00000					
	11.28611221.AR	T-kus 90,0 °, PVC, jednoramenný; SDR 20,8; D = 160,0 mm; D2 = 160 mm; D3 = 160 mm	kus	10,00000	1 909,00	19 090,00 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty - 10		10,00000					
	12.28611326.AR	zátka PVC, DN 160,0 mm	kus	11,00000	97,80	1 075,80 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty - 11		11,00000					
Díl: 88		**Potrubí z drenážek**				**149 412,90**			
	53.212561111R00	Vytažení zásypu kameniva hrubých drcených, frakce 4-16 mm	m3	68,67400	1 157,00	79 487,22 800-2	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		do hlubokých bez zhutnění s ukrácením svislého výplnit							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 - 35,0*1,1*0,310,0		57,75000					
		Drén DN 160 - (50,0+3,52)*2,4*0,5		11,19400					
	54.212571110R00	Zřízení opatřování odvod. zatrubení z geotextilie s krytím do 2,5	m2	688,74000	34,50	23 958,12 800-2	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		v rýze nebo v zářezu se sklonem							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 - 35,0*1,1*1,5		577,50000					
		Drén DN 160 - (50,0+3,52)*2,4*2,0		111,24000					
	55.871310111R00	Kladení drenážního potrubí z plastových hmot	m	442,02000	16,80	8 283,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 - 35,2*11		385,00000					
		Drén DN 160 - 55,0+5,52		60,52000					
	56.28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC, otvorová, perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	392,70000	50,40	19 792,08 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 100 - 35,0*11*1,02		392,70000					
	57.28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC, otvorová, perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	55,52000	346,00	19 207,38 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							
		Drén DN 160 - 55,0+5,52		55,52000					
	58.69360040R	geotextilie PP, PES, tunelová drenážní, separační, vyztužná, filtrační, protierozní, 200 g/m2, 0,8 - 2,8 Pa, 3,50 mm	m2	757,61400	12,40	9 394,41 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Celoareálové odvodnění							
		Odvodnění - Antukové kurty							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	01	Antukové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Drén DN 100 - 35,0*11*1,5		577,50000					
		Drén DN 160 - (50,0+5,52)*2,0		111,24000					
		Zřízení 10% - 688,74*0,1		68,87400					
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**117 595,89**			
	59.919511111R00	Osazení betonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	234,50000	150,30	35 404,75 622-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 o tl. 80-100 mm							
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Ohraničení antukových kurtů - 57,0*2+40,0*2		194,00000					
		Zámková dlažba - 14,0*2+4,0+3,5+5,0		40,50000					
	60.919121111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo silniční obrubníky z betonu prostého C 12/15	m3	21,10000	2 630,00	55 532,48 622-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		z dlažebních kostek z betonu prostého							
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Ohraničení antukových kurtů - (57,0*2+40,0*2)*0,3*0,3		17,40000					
		Zámková dlažba - (14,0*2+4,0+3,5+5,0)*0,3*0,3		3,60000					
	61.59217339R	obrubník betonový chodníkový - beton tř. I - v 1000,0 mm, s = 50,0 mm, n = 250,0 mm, barva šedá	kus	246,22500	86,30	21 256,46 SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Ohraničení antukových kurtů - (57,0*2+40,0*2)		194,00000					
		Zámková dlažba - (14,0*2+4,0+3,5+5,0)		40,50000					
		Zřízení 5% - 234,5*0,05		11,72500					
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**53 120,00**			
	62.961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,00000	3 320,00	53 120,00 801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		nebo výbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		Odtěžení areálu - 80*0,5*0,37*0,8		16,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**266 373,73**			
	63.998220101R00	Přesun hmot, stavby pro dlouhodobou zahrnutá plocha z kameniva	t	2 946,87517	90,30	266 373,73 623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
Díl: 703		**Sportovní vybavení**				**108 930,00**			
	64.703000201T00	Kompletace sport. vyb. dle zadávacích podmínek	kpl	3,00000	1 150,00	3 450,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	65.703KV210000T	Tenisová síť PP, 3mm s povyšeným zákrytem, černá	kus	3,00000	2 590,00	7 770,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	66.703KV216500T	Vytrhávací ne sponou - PES	kus	3,00000	330,00	990,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	67.703-T2005T	Tyčky pro dvouhru, kov - jednoduché - komplet	sada	3,00000	590,00	1 770,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	68.703-T2007T	Sloupky tenisové PROFI, Alu bílá 80x80mm	sada	3,00000	11 900,00	35 700,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	69.703-T2025T	Sedačka pro rozhodčí EURO, Alu	ks	2,00000	20 500,00	40 900,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 2		2,00000					
	70.703-T4210T	Závlaží na střídavou pauzu	kus	3,00000	1 390,00	4 170,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3		3,00000					
	71.703-V1007	Pouzdra k vložení a sítě - pr. 104mm, 2k, pouzdra, ven	kus	6,00000	590,00	3 540,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3*2		6,00000					
	72.703-V1006	Vložka na pouzdra s přírubou - pro venkovní povrchy	kus	6,00000	590,00	3 540,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.102 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Antukové kurty - 3*2		6,00000					
Díl: 704		**Oplocení**				**478 671,85**			
	73.767511140R00	Montáž oplocení z drátěné strojeného o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	335,70000	146,00	49 012,20 800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Pudorys základů a oplocení							
		Oplocení - (64,1+40,1+57,0+96+6,0+30,0)		297,30000					
		Dodatečné oplocení hranice areálu - 32,4		32,40000					
	74.767502210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení dosavadních na kovové sloupky, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	3,00000	684,00	2 052,00 800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Pudorys základů a oplocení							
		Oplocení - brány tře - 3		3,00000					
	75.767502220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení dosavadních na kovové sloupky, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	1 053,00	1 053,00 800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Pudorys základů a oplocení							
		Oplocení - brána 2m - 1		1,00000					
	76.338171136T00	Osazení zděného sloupku pro vrata nebo oplocení	kus	36,00000	180,00	6 480,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Pudorys základů a oplocení							
		Oplocení - 22		22,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	01	Antukové kurty

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Doplnění opocení hranice pozemku 4		4,00000					
	77.334171R01	Osazení stojky plotové/chytací dodávka stojky	kus	80,00000	390,00	31 040,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 73		73,00000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 10		10,00000					
	79.348401330	Osazení nejnižšího dílu na opocení do 15° sklonu svahu	m	719,10000	12,00	8 629,20	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení (64,1+40,1+57,0+9,6+6,0+30,5)*3		621,90000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 32,4*3		97,20000					
	79.348401350	Příplatek/srážka za sklon svahu přesahující 15° k nejnižšímu dílu na opocení ve sklonu svahu do 15°	m	719,10000	9,00	6 471,90	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení (64,1+40,1+57,0+9,6+6,0+30,5)*3		621,90000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 32,4*3		97,20000					
	80.777704R11	Soupis STANDART Plus 360 (+380) cm	Kg	1 422,45400	119,00	169 272,03	Vlastní	Indiv	
		D							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 73*4,51*3,8		1 251,01400					
		Doplnění opocení hranice pozemku 10*4,51*3,8		171,38000					
	81.777704R02	Napínací drát ZN+PVC 2,5/3,5 balení po 76 m	m	791,01000	6,00	4 746,06	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení (64,1+40,1+57,0+9,6+6,0+30,5)*3*1,1		684,09000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 32,4*3*1,1		106,92000					
	82.777704R03	Vlacící drát ZN+PVC balení po 24 m	m	350,00000	4,00	1 400,00	Vlastní	Indiv	
	83.777704R04	Patka bytíc TENIS 45x45x2,3/2,7 v.3m BND	m	239,70000	425,00	101 872,50	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení (64,1+40,1+57,0+9,6+6,0+30,5)		307,30000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 32,4		32,40000					
	84.777704R05	Branka 2x2m, dvoukřídlová na sloupky Alux + FAB	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00	Vlastní	Indiv	
		D							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 1		1,00000					
	85.777704R06	Vložka komax L 49/2,5 H=400 cm bez ukončení	Kg	312,00000	119,00	37 128,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 22*3*4,0		264,00000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 4*3,0*4,0		48,00000					
	86.777704R07	Hliníková hlava vpětý průměr 48mm, barevná RAAL 8003	ks	52,00000	77,00	4 004,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 22*2		44,00000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 4*2		8,00000					
	87.777704R08	Objímka+ bruc+ matka na pr.60 mm	ks	52,00000	29,00	1 508,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení 22*2		44,00000					
		Doplnění opocení hranice pozemku 4*2		8,00000					
	88.777704R09	Branka 1,1x2m, dvoukřídlová na sloupky Alux + FAB	ks	3,00000	11 900,00	35 700,00	Vlastní	Indiv	
		D							
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Opocení branky 1m 3		3,00000					
	89.998752219R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	4 364,03240	1,75	8 095,56 806-787	RTS 20 II	RTS 20 II	
		50 m vodorovně							
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**8 700,00**			
	90.762612R01	Montáž modřínových desek na konstrukci tribuny	m2	12,00000	725,00	8 700,00	Vlastní	Indiv	
		Tribuna 0,6*20,0		12,00000					
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**124 679,17**			
	91.767720R01	D+M Nerezové zábradlí v. 1 m Jacki 80400 dvě stojky 80402	Kg	260,50000	356,00	92 477,50	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.109 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Podbrys základu a opocení							
		Tabulka zámečnických výrobků							
		Z/1 58,5		58,50000					
		Z/1 2*75,5		151,50000					
		Z/1 90,5		90,50000					
	92.767611R01	Demontáž drátěného plotu výšky do 4,0 m	m	242,30000	132,90	32 201,67	Vlastní	Indiv	
		Výkres C.4 Hrubé terénní úpravy							
		stávající opocení 210,0		210,00000					
		stávající plotivo na hranici pozemku se sníží 32,3		32,30000					
Díl: D96		**Přesuny sutě a vybouraných hmot**				**1 606 077,53**			
	50.979990112R00	Poplatek za skládku betonové sutě - skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	45,49600	1 315,00	62 557,00 801-3	RTS 20 II	RTS 20 II	

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	01	Antukové kurty

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	94.979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2 021,52000	450,00	914 184,40	Vlastní	Indiv	
	95.979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 077,04900	220,00	457 326,80	RTS 20 II	RTS 20 II	
	96.979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10 385,08400	15,60	162 005,30	RTS 20 II	RTS 20 II	
	Celkem					**6 401 831,51**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	02	Nafukovací přetlaková hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: NH001		Nafukovací hala				2 504 700,00			
1	NHD01R001	D+M Nafukovací haly	kpl	1,00000	2 504 700,00	2 504 700,00		Vlastní	Indiv
		Komplexní dodávka a montáž přetlakové haly o rozměrech 36,6x25,3x5,2m pro tenisové kurty. Plnění zahrnuje včetně kompletní zpracovávání.							
		Obsah dodávky							
		1 Nosné rám z ocelových prvků							
		2 Zakotvení (betonové kotvy do betonu, vrtpomocí, vrtacího)							
		3 Nosná plachta							
		4 Tepelná izolace (fólie Sarnafil)							
		5 Zimní nafukění (vzduchový ventilátor)							
		6 Opravná fólie (záplata)							
		7 Tepelná izolace (zdvojená fólie na ETFE kolumnu)							
		8 Nafukovací (záložní) ventilátor							
		9 Regulační ventily							
		10 Nouzová hala na nouzový generátor							
		11 Uzavřené haly							
		12 Vytápění (plyn - zplyňovací kotel na kurzové)							
		13 Nouzový vytápění							
		14 Osvětlení (jak venkovní, tak uvnitř)							
		15 Elektroinstalace							
		16 Transport + servis montáže							
		17 Dokumentace pro stavební povolení haly							
Celkem						2 504 700,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	03	Strojovna se skladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				17 850,48			
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 30 do 100 m	m3	20,94000	14,90	1 538,40	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné (i trvalé) skládky se složením							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly 6,8*15,8*0,2		20,94000					
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,84000	475,00	7 524,90	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly 13,8*0,4*1,0*2		11,04000					
		4,0*0,4*1,0*3		4,80000					
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za ztížené podmínky v hornině 3	m3	4,75200	171,00	812,95	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly 13,8*0,4*1,0*2*0,3		3,31200					
		4,0*0,4*1,0*2*0,3		1,44000					
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	15,84000	192,00	3 040,20	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného zasypu a úpravy							
		15,84		15,84000					
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	237,60000	20,70	4 918,32	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného zasypu a úpravy							
		15,84*15		237,60000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				102 448,41			
6	271371115R00	Podsypné vrstvené pod základy štěrkopesek frakce	m3	10,56000	1 107,00	11 641,75	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Základová deska 6,075*3,9*0,2		4,75800					
		6,825*3,9*0,2		5,32200					
7	273321318R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	6,21000	2 860,00	17 760,60	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		bez dodávky a ukládání výztuže							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Základová deska 13,8*4,3*0,1		5,94060					
8	273361821R$T8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100x100 mm	t	0,56419	30 645,00	17 287,75	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně distančních prvků							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Základová deska 13,8*4,3*1,5*0,001*1,15		0,56419					
9	274272140R$T4	Zdivo základové z betonových tvárnic tloušťky 300 mm, vyplnit betonem C 20/25	m2	39,47500	1 008,00	44 448,30	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s výplní betonem, bez výztuže							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Základové zdivo 13,8*0,75		10,35000					
		13,8*0,75		10,35000					
		3,9*0,75*3		8,77500					
10	274351611R00	Beton základových pásů prostý třídy C 16/20	m3	4,13500	2 730,00	11 300,02	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Základový pas 13,8*0,25*0,4		1,44500					
		13,8*0,25*0,4		1,44500					
		4,0*0,25*0,4*3		1,24800					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				144 177,40			
11	311271166R00	Zdivo nosné z betonových pórobetonových tvárnic tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K	m2	62,47500	1 416,00	116 784,60	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Zdivo 13,8*2,5		34,50000					
		13,8*2,25		31,05000					
		(2,5+2,25)*4,02*3		28,35000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		Odpočty překlad -3,0*0,25		-0,75000					
12	311714K01R00	Překlady pórobetonové nosné z tvárnic U, včetně výplně betonem délky 3000 mm, tloušťky 250 mm, výšky 249 mm, bez výztuže	kus	1,00000	3 310,00	3 310,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Překlad 1		1,00000					
13	317361221R00	Výztuž překladů I fma a kleneb betonářská ocel 10 216(E)	t	0,03624	39 940,00	1 446,55	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně distančních prvků							
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							
		Překlad 2,47*3,0*4/1000+0,22*1,0*30/1000		0,03624					
14	211181R01	Izolace perimetr deskami 0,5 m	m2	27,40000	825,00	22 605,25		Vlastní	RTS 20 I
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nafukovací haly							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	03	Strojovna se skladem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sokl 13,8*0,75*2		20,70000					
		4,5*0,75*2		6,75000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				30 685,05			
10	417321414R00	Železobeton zvláštních staveb a věnců třídy C 25/30	m3	1,98000	7 330,00	6 993,40 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Věnec 13,8*0,2*0,25		0,69000					
		13,8*0,2*0,25		0,69000					
		4,5*0,2*0,25*3		0,84000					
10	417351115R00	Bednění boční zvláštních staveb a věnců včetně vzpěr 27 cm	m2	29,60000	442,00	16 335,00 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Věnec 13,8*0,3*2		13,80000					
		13,3*0,3*2		13,32000					
		4,5*0,3*2		4,50000					
		4,0*0,3*4		4,80000					
17	417351115R00	Bednění boční zvláštních staveb a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	30,60000	98,00	3 002,88 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Věnec 13,8*0,3*2		13,80000					
		13,3*0,3*2		13,32000					
		4,5*0,3*2		4,50000					
		4,0*0,3*4		4,80000					
18	417351827R00	Vyřezání zvláštních staveb a věnců z betonářské oceli 10 305(R)	t	0,09900	39 600,00	3 902,57 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Včetně dopravních prvků							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Věnec 1,98*0,05		0,09900					
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 651,24			
10	602021159R00	Omítka stěn z hotových směsí vápenné, umělohmotné nebo disperzní, vnitřní	m2	96,71000	114,00	11 073,30 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		po jednotlivých místnostech							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Zdivo, věnec 13,8*2,6		35,88000					
		13,8*2,4		33,12000					
		(2,6+2,4)*4,0*2		20,00000					
		Fríza 13,8*0,5*2+4,73*0,5*2		18,53000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
20	602015159R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr podlaheovací emulze	m2	96,71000	37,10	3 587,94 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		po jednotlivých místnostech							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Zdivo,věnec 13,8*2,6		35,88000					
		13,8*2,4		33,12000					
		(2,6+2,4)*4,0*2		20,00000					
		Fríza 13,8*0,5*2+4,73*0,5*2		18,53000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				61 111,36			
21	612421421R00	Omítky vnitřní stěn vápenocementové hladké	m2	112,96000	541,00	61 111,36 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		na jakékoliv druh podkladu, zdivo aerob. + podklad i ve schodišti							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Vnitřní zdivo (6,15+6,9)*2,6		33,93000					
		(6,15+6,9)*2,4		31,32000					
		(2,6+2,4)*4,0*2*4		40,00000					
		Fríza 13,8*0,5*2+4,73*0,5*2		18,53000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				69 786,36			
22	620015184R72	Omítka stěn z hotových směsí vnitřní zeslazovací, strukturová, vyhovující, se samočinným stekom, tloušťka vrstvy 2 mm, protarvení	m2	96,71000	335,00	32 397,85 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		po jednotlivých místnostech							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Zdivo, věnec 13,8*2,6		35,88000					
		13,8*2,4		33,12000					
		(2,6+2,4)*4,0*2		20,00000					
		Fríza 13,8*0,5*2+4,73*0,5*2		18,53000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	03	Strojovna se skladem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	622511112R01	Zateplení boku betonových prefabrikovaných konstrukcí tloušťky 80 mm, kotvicím nátěr a minerální omítka	m2	3,16000	1 890,00	5 946,30 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		nanesení lepicího tmelu na ucelené desky, nalepení desek, zatížení lepicími hmoždinkami (6 kom/m2), přebroušení desek, nanesení stěrky, vložení výztužné tkaniny, přetmelení stěrky. Další práce podle popisu položky. Včetně ronových lišt na hranách bodu.							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Sokl 13,8*0,125*2		3,45000					
		4,0*0,125*2		1,12500					
		Odpočty -(1,2*0,125*2+2,6*0,125)		-0,62500					
24	629481211RT2	Vyrovnání povrchových deformací vnějších stěn stěrkou s výztužnou skelnou tkaninou, s dodávkou stěrkové stěrkovaného tmelu	m2	66,71000	345,00	23 042,31 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Zdivo, věnec 13,8*2,6		35,88000					
		13,8*2,4		33,12000					
		(2,6+2,4)*4,0*2*2		20,00000					
		Fríza 13,8*0,5*2+4,73*0,5*2		18,53000					
		Odpočty otvory -(2,6*2,165)		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
25	620R001	Nápis na lavaché "TENISOVÝ OOOL POHOŘELICE"	kd	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlasov	Indv	
26	620R002	Nápis na lavaché "STROJOVNA"	kd	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlasov	Indv	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 326,66			
27	631311611RT3	Mazanina z betonu vyztuženého t. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken v množství 25 kg / m3	m3	3,12000	4 270,00	13 326,66 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		hrazení (frézování hladkem, v vytvořením dilatačních spár s mazanině určením dodavatele dilatačního profilu s odstraněním dodavatele profilu. Bez zapnění spáry tvrdým materiálem (E34 60)							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha 15,13*4,0+0,8*4,5*0,08		3,12000					
Díl: 711		Izolace proti vodě				22 546,78			
28	711111024R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nadhledy za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním - 1 x nátěr - včetně dodávky penetračního nátěru ALP	m2	62,10000	30,36	1 916,85 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Základová deska 13,8*4,5		62,10000					
29	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	62,10000	112,00	6 955,20 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Základová deska 13,8*4,5		62,10000					
30	62852201R	pás izolační z modifikovaného asfaltu nataviteln, nosná vložka polyesterové rouno, horní strana jemný minerální posyp, spodní strana PE fólie, v. 4,0 mm	m2	74,52000	175,00	13 041,60 SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Základová deska 13,8*4,5		62,10000					
		Zvýšené 30% 62,1*0,2		12,42000					
31	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,38875	954,00	370,87 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		50 m vodorovně mimo do 50 m budovy nad 50 m budovy nad plochy objektu							
Díl: 712		Povlakové krytiny				44 902,90			
32	712331801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° fólie PVC jednovrstvá volně položená, - bez dodávky fólie	m2	65,34000	180,00	11 761,20 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8*4,73		65,34000					
33	712379004R00	Dodatková konstrukce k povlakovým krytinám z tlakově tvrdé folie, RŠ 250 mm, z plastizovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	23,27000	245,50	5 712,79 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		včetně dodávky výrobku							
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8+4,73*2		23,27000					
34	712391171R71	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	65,34000	49,10	3 208,34 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8*4,73		65,34000					
35	712339R01	Dodávka VRPLANYI, RŠ 250 mm	m	13,80000	246,50	3 401,70	Vlasov	RTS 20 I	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8		13,80000					
36	28322132R	fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,50 mm, potisk hmotnost 1 900 g/m2 PVC-P, kotvicí, samolepicí rohož, p. v. 20000 C	m2	75,14445	268,00	20 213,86 SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8*4,73		65,34000					
		Zvýšené 15% 65,34*0,15		9,80145					
37	69366074R	geotextilie PP funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2 s. pl. 2 kPa 2,80 mm	m2	75,14445	16,90	1 254,91 SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D 108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha 13,8*4,73		65,34000					
		Zvýšené 15% 65,34*0,15		9,80145					
38	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,22422	1 170,00	264,36 800-711	RTS 20 II	RTS 20 II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	03	Strojovna se skladem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**7 793,54**			
35	713121111R11	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	32,20000	35,30	2 053,46	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha : 6,15*4,0+6,9*4,0		32,20000					
40	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky, ochranné separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	32,20000	34,40	1 795,68	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha : 6,15*4,0+6,9*4,0		32,20000					
41	28323204R	fólie ochranná separační, PE, tloušťka 0 = 0,10 mm, š = 2 000 mm, l = 25,000 m	m2	62,64000	5,16	309,58	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha : 6,15*4,0+6,9*4,0		32,20000					
		Ztratné 20% : 32,2*0,2		10,44000					
42	28372963R	deska izolační pro krokvový strop, pěnový polystyren, povrch hladký, rovná hrana, tl. 30,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK, R = 0,700 m2K/W, obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	60,00000	58,30	3 499,79	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha : 6,15*4,0+6,9*4,0		32,20000					
		Ztratné 10% : 32,2*0,15		7,80000					
43	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,01964	944,00	17,04	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**48 559,26**			
44	762083000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, pásy, hřebíky, impregnace, kruhy, impregnace	m3	1,30927	1 227,00	1 716,90	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.3.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Krov - HR 60x180mm : 0,06*0,18*4,735*17		0,86935					
		HR 160x120mm : 0,16*0,12*13,8*2		0,52992					
45	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z hraněného dřeva montáž hranolového, průřezové plochy do 120 cm2	m	60,49000	286,00	20 022,51	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně vyvrtání otv. osazení svorníku a doplnění nerezových šroubů							
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Krov : 4,735*17		80,49000					
46	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z hraněného dřeva montáž hranolového, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	27,00000	348,00	9 396,00	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně vyvrtání otv. osazení svorníku a doplnění nerezových šroubů							
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Pozednice : 13,8*2		27,60000					
47	762911129R00	Impregnace řeziva tlakově-vakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,30927	2 940,00	3 894,07	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Krov - HR 60x180mm : 0,06*0,18*4,735*17		0,86935					
		HR 160x120mm : 0,16*0,12*13,8*2		0,52992					
48	60990023R	hranol	m3	1,30927	6 240,00	8 758,43	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Krov - HR 60x180mm : 0,06*0,18*4,735*17		0,86935					
		HR 160x120mm : 0,16*0,12*13,8*2		0,52992					
49	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,09910	1 413,00	1 547,49	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 763		**Dřevostavby**				**33 720,88**			
50	763611233R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	83,87800	400,30	33 462,42	800-763	RTS 20 II	RTS 20 II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 13,8*4,735		65,34300					
		Římsa : 13,8*0,5*2+4,735*0,5*2		18,53500					
51	607250MAR	deska dřevotřísková thermoizolační pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná, tl. = 22,0 mm	m2	60,26000	205,30	12 370,62	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.02 Objekt SO01 - Antukové kurty - statické konstrukční řešení							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 13,8*4,735		65,34300					
		Ztratné 10% : 65,343*0,1		6,53400					
		Římsa : 13,8*0,5*2+4,735*0,5*2		18,53500					
		Ztratné 10% : 18,535*0,1		1,85350					
52	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,25617	1 036,00	1 297,04	800-763	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**8 502,69**			
53	764002003R00	Žlaby z pozinkovaného plechu vyrobené montáž žlabu včetně háku, čel, rohu, rovných hrdel a čidlech podkapových (kukátkách), rš 330 mm	m	13,00000	420,00	5 796,00	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 13,8		13,80000					
54	764002211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu vyrobené montáž dodělku žlabu - kotlík kónický (pro svody) do D 100 mm	kus	1,00000	462,00	462,00	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 1		1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	03	Strojovna se skladem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	764320540R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabu a příslušenství bez žlabu Pz pokrývačských	kus	2,00000	56,10	112,20	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 2		2,00000					
56	764543320R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu vyrobené montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděře, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypusťí vody a příchytných kusů průměru 100 mm	m	2,70000	386,00	1 042,20	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 2,7		2,70000					
57	764542620R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků kolena Pz kruhového	kus	2,00000	193,00	386,00	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 2		2,00000					
58	553323023R	čelo žlabu jednoduchého, nástřikové, s lištovkou, pozink lakovaný, rš = 330 mm	kus	2,00000	79,30	158,60	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 2		2,00000					
59	553323113R	kotlíkové dvojvýtokové vpusti pozink. lakovaný, lakovaná, 72,0°, d svodu 100 mm	kus	2,00000	119,00	238,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		střecha : 2		2,00000					
60	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,05240	1 940,00	102,04	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**97 790,00**			
61	769R0001	D+M Plastové dvéře specifikace dle výpisu výrobků plastových, označení PV1, souborný rozměr otvoru 1300x2100mm	kus	1,00000	23 950,00	23 950,00		Vlastní	Indiv
		Tabulky plastových výrobků.							
		PV1 : 1		1,00000					
62	769R0002	D+M Plastové dvéře specifikace dle výpisu výrobků plastových, označení PV2, souborný rozměr otvoru 1300x2100mm	kus	1,00000	23 950,00	23 950,00		Vlastní	Indiv
		Tabulky plastových výrobků.							
		PV2 : 1		1,00000					
63	769R0003	D+M Plastové dvéře specifikace dle výpisu výrobků plastových, označení PV3, souborný rozměr otvoru 2440x2100mm	kus	1,00000	49 890,00	49 890,00		Vlastní	Indiv
		Tabulky plastových výrobků.							
		PV3 : 1		1,00000					
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**8 678,20**			
64	777611213R72	Nátěr epoxidový, podlah textilonových, 2 x	m2	32,20000	166,00	5 345,20	800-777	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Podlaha : (6,15*4,0+6,9*4,0)		32,20000					
65	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,02240	575,00	13,00	800-777	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 784		**Malby**				**10 473,75**			
66	784181101R00	Penetrace povrchu jednonásobná, podkladu disperzní, zdravotní	m2	112,96000	20,15	2 276,30	800-784	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Vnitřní zdivo : (6,15+6,9)*2,6		33,93000					
		(6,15+6,9)*2,4		31,32000					
		(2,6+2,4)*4,02*4		40,00000					
		Římsa : 13,8*0,5*2+4,735*0,5*2		18,53500					
		Odpočty otvory : -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
67	784182212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, dvojnásobné, bílé a barevné	m2	112,96000	35,10	3 964,10	800-784	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Vnitřní zdivo : (6,15+6,9)*2,6		33,93000					
		(6,15+6,9)*2,4		31,32000					
		(2,6+2,4)*4,02*4		40,00000					
		Římsa : 13,8*0,5*2+4,735*0,5*2		18,53500					
		Odpočty otvory : -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
68	784011221R72	Otisk prolisu zakrytí (fasádního), včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	10,62500	19,00	201,88	800-784	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Otvory : 2,6*2,165		5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
69	784011222R72	Otisk prolisu zakrytí podlah, - včetně papírové kapesky	m2	112,96000	15,70	1 773,47	800-784	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.108 Objekt SO01 - Antukové kurty							
		Strojovna+sklad nalukovací haly							
		Vnitřní zdivo : (6,15+6,9)*2,6		33,93000					
		(6,15+6,9)*2,4		31,32000					
		(2,6+2,4)*4,02*4		40,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	03	Strojovna se skladem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7*max 13,8*0,3*2+4,7*0,3*2		18,30000					
		Odpočty otvory -2,6*2,165		-5,62900					
		-1,2*2,165		-2,59800					
		-1,2*2,165		-2,59800					
	Celkem					**737 014,96**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	04	Závlaha kurtu

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**51 096,00**			
1	113201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojní	m3	46,00000	245,00	11 194,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopu na dopravní prostředek.							
		400*0,3*0,4		48,00000					
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za ražbu v hornině 3	m3	14,40000	170,00	2 448,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopu na dopravní prostředek.							
		400*0,3*0,4*0,3		14,40000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,00000	262,50	12 600,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po suchu, bez nakládání výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného času vozidla							
		400*0,3*0,4		48,00000					
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších - započtených 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	528,00000	20,70	10 929,60	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po suchu, bez nakládání výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného času vozidla							
		400*0,3*0,4*11		528,00000					
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	48,00000	277,00	13 320,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		400*0,3*0,4		48,00000					
Díl: ZAH01		**Potrubí, kabely a fitinky - dodávka**				**23 454,00**			
6	ZAH0101	HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6	m	400,00000	32,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
7	ZAH0102	Koleno 40	ks	22,00000	157,00	3 454,00		Vlastní	Indiv
8	ZAH0103	T-kus 40	ks	1,00000	217,00	217,00		Vlastní	Indiv
9	ZAH0104	Sestava pro uzavírání systému	soub	1,00000	605,00	605,00		Vlastní	Indiv
10	ZAH0105	Fitr 6/4" vnitř	ks	1,00000	1 231,00	1 231,00		Vlastní	Indiv
11	ZAH0106	Přechodka 40x6/4" vnitř	ks	2,00000	103,00	206,00		Vlastní	Indiv
12	ZAH0107	Spojka 6/4" vnitř	ks	1,00000	96,00	96,00		Vlastní	Indiv
13	ZAH0108	Ostatní drobný montážní materiál	soub	1,00000	720,00	720,00		Vlastní	Indiv
14	ZAH0109	Kabel CYKY 3x1,5	m	75,00000	20,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
15	ZAH0110	Kabel CYKY 5x1,5	m	75,00000	35,00	2 625,00		Vlastní	Indiv
Díl: ZAH02		**Závlahový materiál - dodávka**				**73 636,00**			
16	ZAH0201	Postřikovač TSP RS, 3/4 s tlakovým vylaučením"	ks	18,00000	1 216,00	21 888,00		Vlastní	Indiv
17	ZAH0202	El. ventil P200 1", AC cívka	ks	6,00000	2 657,00	15 942,00		Vlastní	Indiv
18	ZAH0203	Regulátor tlaku pro elektromagnetický ventil	ks	6,00000	1 649,00	9 894,00		Vlastní	Indiv
19	ZAH0204	Přechodka 40 x 1" vn	ks	12,00000	96,00	1 152,00		Vlastní	Indiv
20	ZAH0205	Přechodka 40x6/4" vnitř	ks	3,00000	103,00	309,00		Vlastní	Indiv
21	ZAH0206	T-kus 6/4" vn	ks	3,00000	182,00	546,00		Vlastní	Indiv
22	ZAH0207	Ventilové koleno 1" FxM s převlačnou maticí	ks	6,00000	53,00	318,00		Vlastní	Indiv
23	ZAH0208	Vsuvka redukovaná 1"x6/4" vnitř	ks	6,00000	41,00	246,00		Vlastní	Indiv
24	ZAH0209	Vsuvka 1" vnitř	ks	6,00000	16,00	96,00		Vlastní	Indiv
25	ZAH0210	Řídicí jednotka "TORO EVOLUTION vnitřní, 230 V	ks	1,00000	5 746,00	5 746,00		Vlastní	Indiv
26	ZAH0211	Modul pro rozšíření o 4 stanice	ks	1,00000	1 613,00	1 613,00		Vlastní	Indiv
27	ZAH0212	Čidlo srážek	ks	1,00000	1 145,00	1 145,00		Vlastní	Indiv
28	ZAH0213	Kolíno 3/4" pro připojení postřikovače	ks	36,00000	22,00	792,00		Vlastní	Indiv
29	ZAH0214	Pružná hadice Funny pipe, 15 m	ks	1,00000	877,00	877,00		Vlastní	Indiv
30	ZAH0215	Vodovodní kolenkory DSV	ks	8,00000	47,00	376,00		Vlastní	Indiv
31	ZAH0216	Navrtávací pásy 40x1"	ks	18,00000	100,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
32	ZAH0217	Zásuvka 40	ks	6,00000	100,00	600,00		Vlastní	Indiv
33	ZAH0218	Redukce vnitř x vn. 1" x 3/4"	ks	6,00000	34,00	204,00		Vlastní	Indiv
34	ZAH0219	Redukovaná vsuvka 1" x 3/4"	ks	2,00000	16,00	32,00		Vlastní	Indiv
35	ZAH0220	Šachta velká kulatá HERKULES	ks	2,00000	223,00	446,00		Vlastní	Indiv
36	ZAH0221	Šachta Jumbo HERKULES	ks	2,00000	1 246,00	2 492,00		Vlastní	Indiv
37	ZAH0222	Rychlopřípojný ventil - mosazný 3/4"	ks	2,00000	2 146,00	4 292,00		Vlastní	Indiv
38	ZAH0223	KIE k rychlopřípojnému ventilu - 3/4"	ks	2,00000	1 418,00	2 836,00		Vlastní	Indiv
Díl: ZAH03		**Montáž závlahového systému**				**57 600,00**			
39	ZAH0301	Montáž závlahového systému	hod	120,00000	480,00	57 600,00		Vlastní	Indiv
	Celkem					**205 786,00**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	05	Areálový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				46 547,01			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky neúpažné v hornině 3 do 100 m3	m3	44,50000	186,00	8 367,84	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek.							
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2*0,3		4,89600					
		6,46*5,1*0,3		9,88380					
		58,1*1,0*0,3		17,43000					
		41,0*1,0*0,3		12,30000					
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky neúpažné v hornině 3 příplatek k cenám za ztížené podmínky	m3	13,35254	36,00	480,72	000-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek.							
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2*0,3*0,3		1,46880					
		6,46*5,1*0,3*0,3		2,96514					
		58,1*1,0*0,3*0,3		5,22900					
		41,0*1,0*0,3*0,3		3,69000					
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	44,50000	142,00	6 319,14	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		do kučhu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného části vozidla.							
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2*0,3		4,89600					
		6,46*5,1*0,3		9,88380					
		58,1*1,0*0,3		17,43000					
		41,0*1,0*0,3		12,30000					
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	667,04700	20,75	13 840,29	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		do kučhu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného části vozidla.							
		44,50000*15		667,04700					
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	44,50000	66,30	2 948,33	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		44,3000		44,50000					
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	44,50000	277,50	12 351,47	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		44,3000		44,50000					
Díl: 5		Komunikace				300 243,21			
7	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	148,30000	65,30	9 685,34	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2		16,32000					
		6,46*5,1		32,94600					
		58,1*1,0		58,10000					
		41,0*1,0		41,00000					
8	564861111R72	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	148,30000	190,30	28 221,37	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2		16,32000					
		6,46*5,1		32,94600					
		58,1*1,0		58,10000					
		41,0*1,0		41,00000					
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	148,30000	260,30	38 595,34	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s provedením lože z kamenivá drobného, s vyrovnáním povrchu, s dvojným hutněním a se smetením přebytečného materiálu na okraj. S dodáním hmot pro lože a výplň spár							
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2		16,32000					
		6,46*5,1		32,94600					
		58,1*1,0		58,10000					
		41,0*1,0		41,00000					
10	597091119R51	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm, zub ovlazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 100 mm, zatížení A 15, B 125, sloučení výšky 100-100 mm	kus	99,00000	1 265,30	125 237,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							
		Odvodňovací žlaby 58		58,00000					
		41		41,00000					
11	597091124R00	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm vpusť ovlažená do betonového lože, délky 500 mm, výšky 100 mm, zatížení A 15, B 125, sloučení výšky 100 mm	kus	5,00000	2 820,00	14 100,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							
		Vpusť 5		5,00000					
12	597091131R00	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu	kus	4,00000	230,30	922,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							
		Odvodňovací žlaby 4		4,00000					
13	597091141R51	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm krycí rošt mřížový pozink. ocel, délky 1000 mm, výšky 100 mm, zatížení A 15, -	kus	99,00000	299,30	29 630,10	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							
		Odvodňovací žlaby 58		58,00000					
		41		41,00000					
14	597091151R51	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm krycí rošt mřížový pozink. ocel, délky 500 mm, výšky 100 mm, zatížení A 15, -	kus	5,00000	211,00	1 055,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							
		Vpusť 5		5,00000					
15	597091161R51	Odvodňovací lineární systém - Žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm lemování z pozink. oceli, - , zatížení A 15, -	kus	198,00000	172,00	34 056,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.106 - Celoareálové odvodnění - SO01 Antukové kurty							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO01	Antukové kurty
R	05	Areálový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odvodňovací žlaby 58*2		116,00000					
		41*2		82,00000					
16	59240020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost, tloušt. 1 = 200 mm, š. = 160 mm, l. 80,0 mm	m2	148,30000	315,00	46 693,95	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Zámková dlažba 13,6*1,2		16,32000					
		6,46*5,1		32,94600					
		58,1*1,0		58,10000					
		41,0*1,0		41,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 089,00			
17	919121111R00	Vodorovné značení krytu silniční barvou, šířka do cch čar 6/kg 120 mm	m	45,00000	24,20	1 089,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres C.3 - Koordinační situace							
		Vymalování parkovacích míst 45		45,00000					
Díl: 99		Staveniště přesun hmot				11 437,93			
18	998222013R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu, výplňová plocha z kameniva.	t	125,85000	90,90	11 437,93	825-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Celkem				359 317,15			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	06	Elektroinstalace - Strojovna a nafukovací hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				30 141,00			
1	28927000-4	Montáž pevného zebřiku na střechách do 7m výšky k tištěnv	ks	4,00000	510,25	2 041,00		Vlastní	Indiv
2	45112000-0	Ruční výkop a zásyp rýhy š. 35cm, h. 80cm, vč. úpravy terénu, kabelového lože (dodávka písek), ochranné fólie a mezisíce kabelu, 2x mezisíce chráničky (h 100), uložení uzemnění vč. svorek.	m	5,00000	420,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
		Včetně veškeré manipulace, nakládání se zeminou (z vlastní zeminy zpětného násypu), ukládání, zhutnění (min. 95% PS), vč. nevyužitých materiálů, zemních fé 2, zkoušek provedených oprávněnou osobou / vč. materiálu							
3	45112000-0	Ruční výkop a zásyp rýhy š. 50cm, h. 110cm, vč. úpravy terénu, kabelového lože (dodávka písek), ochranné fólie a mezisíce kabelu, 2x mezisíce chráničky (h 100mm), uložení uzemnění vč. svorek.	m	40,00000	650,00	26 000,00		Vlastní	Indiv
		Včetně veškeré manipulace, nakládání se zeminou (z vlastní zeminy zpětného násypu), ukládání, zhutnění (min. 95% PS), vč. nevyužitých materiálů, zemních fé 2, zkoušek provedených oprávněnou osobou / vč. materiálu							
Díl: E001		Materiál				155 035,82			
4	28420000-2	Plastová trubka d=40, kopoflex, dodávka včetně montáže	m	10,00000	46,30	463,00		Vlastní	Indiv
5	28422100-7	Vodič s/PVC uložení, volné, ve zdi nebo v podlaze, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 4 Cu	m	10,00000	43,10	431,00		Vlastní	Indiv
6	31214100-0	Spínač řazení 1, nástěnný, 10 A, IP44, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	5,00000	268,30	1 341,50		Vlastní	Indiv
7	31224100-3	Zásuvka nástěnná, 230V16A, IP44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	5,00000	269,90	1 349,00		Vlastní	Indiv
8	31600000-2	Rozvodnicové krabice plastové na omítku se svorkami, Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. (JACIOUR)	ks	16,00000	325,80	5 212,80		Vlastní	Indiv
9	45312311-0	Svorka hromosvodová - pakrabička, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	8,00000	147,99	1 181,92		Vlastní	Indiv
10	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x10 Cu	m	10,00000	210,20	2 102,00		Vlastní	Indiv
11	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x10 Cu	m	60,00000	163,50	9 810,00		Vlastní	Indiv
12	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x4 Cu	m	240,00000	102,50	24 600,00		Vlastní	Indiv
13	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2.5 Cu	m	240,00000	73,30	17 592,00		Vlastní	Indiv
14	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x1.5 Cu	m	320,00000	59,60	19 072,00		Vlastní	Indiv
15	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1.5 Cu	m	50,00000	62,30	3 115,00		Vlastní	Indiv
16	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1.5 Cu	m	70,00000	51,90	3 633,00		Vlastní	Indiv
17	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1.3 Cu	m	60,00000	51,60	3 096,00		Vlastní	Indiv
18	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 2x1.3 Cu	m	50,00000	48,10	2 405,00		Vlastní	Indiv
19	28421140-2	Sériový kabel spojovací uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách + podlaze, pod omítkou + trubce, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení H05RR-F 5G2.5 (5G4,2.5 CGSG)	m	9,00000	47,10	437,50		Vlastní	Indiv
20	45312311-0	Pozinkované lakovaná FeZn 30x4mm, nalepený na uzemnění, nalepený do HOP, dodávka včetně montáže, FeZn 30x4mm	m	80,00000	61,20	4 902,00		Vlastní	Indiv
21	28421140-2	Kabel s/PVC uložení, částečně v kabelovém žlabu + kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x16 Cu	m	50,00000	269,30	13 465,00		Vlastní	Indiv
22	31214100-0	Nástěnné pohybové čidlo, IP44, 10A, 120 stupňů, min. 10m, nastavitelný čas - 10min.bily, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	985,00	985,00		Vlastní	Indiv
23	45312311-0	Drát pozinkovaný FeZn Ø 10 mm, nalepený na uzemnění, nalepený do HOP, dodávka včetně montáže, FeZn 10 mm	m	10,00000	68,20	682,00		Vlastní	Indiv
24	28420000-2	Drátěný žlab na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže, 50x50	m	80,00000	234,10	18 728,00		Vlastní	Indiv
25	28420000-2	Drátěný žlab na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže, 100x50	m	20,00000	321,50	6 430,00		Vlastní	Indiv
26	28420000-2	Přesuvná lišta vkládací LH 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže	m	30,00000	108,30	3 249,00		Vlastní	Indiv
27	28422100-7	Vodič (žíla) s/PVC uložení, volné, ve zdi nebo v podlaze, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 6 Cu	m	10,00000	46,30	463,00		Vlastní	Indiv
28	28422100-7	Vodič (žíla) s/PVC uložení, volné, ve zdi nebo v podlaze, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 16 Cu	m	40,00000	82,80	3 312,00		Vlastní	Indiv
29	31214100-0	Spínač řazení 6, nástěnný, 10 A, IP44, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	272,30	544,60		Vlastní	Indiv
30	31214100-0	Vypínač 40A/IP44, IP44, nástěnný, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	2 192,00	2 192,00		Vlastní	Indiv
31	31224100-3	Zásuvka nástěnná, 400V16A/5, IP44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	351,60	351,60		Vlastní	Indiv
32	31600000-2	Rozvodnicové krabice plastové pro zapuštěnou montáž s víčkem (bodelnikové), určené k montáži pod omítku s ex-pojenconěm svorkovnicí, Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení HOP	ks	1,00000	752,30	752,30		Vlastní	Indiv
33	45312311-0	Svorka hromosvodová - pakrabička, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	10,00000	146,32	1 463,20		Vlastní	Indiv
34	45312311-0	Svorka pospojovací pro rozvody trubkových mezisíací vody, Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	15,00000	101,80	1 527,00		Vlastní	Indiv
Díl: E002		Svítidla				458 004,00			
35	31204000-5	Sirupní závěsné svítidlo, těleso svítidla bílý prach bílé difuzory, 2x49W, IP 65 do nakupovací haly, vč. propojení jednotlivých svítidel	ks	112,00000	3 570,00	399 840,00		Vlastní	Indiv
36	31204000-5	Svítidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 216lm, IP65, NM 3h, pomocná světlenost 25m, rozměr svítidla 265x144x40mm, IP65, třída II, svítidlo určeno do prostor s teplotou	ks	2,00000	3 330,00	6 660,00		Vlastní	Indiv
		rozsah -20 °C / +40 °C, AUTOTEST, certifikace ENEC							
37	31204000-5	Venkovní svítidlo na pomocnovém stoupu výšky 4 m, na výložníku 50W, vč. výložníku stoupu bezpečnostní základ, osazení a zapojení, kompletní montáž	ks	2,00000	18 500,00	37 000,00		Vlastní	Indiv
38	31204000-5	Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, svítidlo zdroj LED, CRI >80, životnost LED L80 50000 hodin, výkon 28W, nátěrech lesklá chrom a chrom 4000K, svítidlo ok svítidla 534lm.	ks	7,00000	2 072,00	14 504,00		Vlastní	Indiv
		rozměry svítidla 1020x101x103mm, IP66, hmotnost 2,3kg							
Díl: E003		Dodávka				32 500,00			
39	31214000-4	Rozvaděč RMS1 pro ex. haly, Kompletní dodávka vč. Řešení	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: E004		HZS				31 400,00			
40	50800000-4	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
41	31216200-5	Výchozí revize elektroinstalace	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
42	31216200-5	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
43	50800000-4	Spolupráce s dodavatelem projektem a investorem	hod	15,00000	300,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
44	50800000-4	Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod	15,00000	400,00	6 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	06	Elektroinstalace - Strojovna a nafukovací hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	31216000-3	Dokumentace skut. provedení	hod	15,00000	400,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: E005		Bleskovod				40 730,66			
46	45261400-4	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s ex-pojenconěm svorkovnicí (vlčí) (Svorník), určená k montáži do stěn, zd. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	274,88	274,88		Vlastní	Indiv
47	45312311-0	Drát AlMgS, Ø 8 mm na podpěrách (mačho vedení, jímač a svodové vedení po zkušební svorky, dodávka včetně montáže	m	61,60000	269,75	16 616,60		Vlastní	Indiv
48	45312311-0	Drát pozinkovaný FeZn PVC Ø 10/10 mm, vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	17,00000	134,48	2 285,16		Vlastní	Indiv
49	45312311-0	Páskovina pozinkovaná 30x4 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	36,00000	63,88	2 299,68		Vlastní	Indiv
50	45312311-0	Páskovina nerezová (V4A) 30x3,5 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	5,50000	172,00	946,00		Vlastní	Indiv
51	45312311-0	Podpěra (mačho vedení) dvoudílná přiapevňující vedení ke krytině	ks	36,00000	41,19	1 482,82		Vlastní	Indiv
52	28911140-7	Hmoždinka Ø 10mm, včetně osazení do zd. z pálených cihel / střední zvláštní kamene	ks	18,00000	32,53	585,54		Vlastní	Indiv
53	45312311-0	Podpěra (mačho vedení) nerezová s krytkou, vrutem 5x50mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	10,00000	79,91	799,10		Vlastní	Indiv
54	45312311-0	Drátěný vjrtel o Ø 16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	86,91	711,26		Vlastní	Indiv
55	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	100,96	605,88		Vlastní	Indiv
56	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	21,00000	111,16	2 334,36		Vlastní	Indiv
57	45312311-0	Svorka hromosvodová - zkušební S-10/16mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	152,93	611,72		Vlastní	Indiv
58	45312311-0	Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	1,00000	177,93	177,93		Vlastní	Indiv
59	45312311-0	Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	21,00000	152,98	3 208,28		Vlastní	Indiv
60	45312311-0	Svorka hromosvodová - pakrabička, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	174,28	1 045,68		Vlastní	Indiv
61	45312311-0	Svorka hromosvodová - pakrabička, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	10,00000	145,28	1 452,80		Vlastní	Indiv
62	45312311-0	Zakládací tyč s ucpávacím přechodem A16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	761,91	3 047,64		Vlastní	Indiv
63	45312311-0	Ochranný štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	69,67	278,68		Vlastní	Indiv
64	45312311-0	Vyrovnací páska se zákrytem vlisovu o obvodu do 3m na svodu, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	860,33	1 720,66		Vlastní	Indiv
Díl: E006		HZS Bleskovod				5 520,00			
65	50800000-4	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	360,00	720,00		Vlastní	Indiv
66	50800000-4	Výchozí revize bleskosvodu	hod	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
67	50800000-4	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, spolupráce s dodavatelem projektem	hod	5,00000	320,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
		Celkem				753 331,48			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	06	Sadové úpravy

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1			**Zemní práce**				**39 010,15**			
		1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v zemině do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,60000	346,00	9 203,60	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Vrtné práce se tažným vzorkem pro podzemní vedení, s uložením dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s nakládáním na dopravní prostředek							
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*2,0		26,60000					
		2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,00000	345,00	1 035,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek							
			Výkres C3							
			Napojení odvodnění sklad 6,2*1,0*0,5		3,10000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*1,0*0,5		0,00000					
		3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	1,60000	171,00	287,20	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek							
			Výkres C3							
			Napojení odvodnění sklad 6,2*1,0*0,5*0,3		0,93000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*1,0*0,5*0,3		0,79000					
		4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	14,98000	192,00	2 877,12	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			od suchu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného času vozidla							
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*1,0		13,30000					
			Napojení odvodnění sklad 6,2*0,3*0,5		0,93000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*0,3*0,5		0,75000					
		5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	224,70000	20,70	4 651,29	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			od suchu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného času vozidla							
			14,98*15		224,70000					
		6	167101102R00	Nakládání, skládání, přehazování neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,98000	66,20	991,68	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*1,0		13,30000					
			Napojení odvodnění sklad 6,2*0,3*0,5		0,93000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*0,3*0,5		0,75000					
		7	174101101R00	Zásyp vykopaným zeminou bez hutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m3	32,20000	122,00	3 928,40	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách							
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*2,0		26,60000					
			Napojení odvodnění sklad 6,2*1,0*0,5		3,10000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*1,0*0,5		2,50000					
		8	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	14,98000	277,00	4 148,96	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*1,0		13,30000					
			Napojení odvodnění sklad 6,2*0,3*0,5		0,93000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*0,3*0,5		0,75000					
		9	180073338R	Balkonpasek trakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	3,38000	340,00	1 149,20	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Napojení odvodnění sklad 6,2*0,3*0,5*2		1,86000					
			Napojení odvodnění pergola 0,0*0,3*0,5*2		1,50000					
		10	583417003R	kamenivo drcené trakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	26,60000	390,00	10 374,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Vsakovací nádrž-výkop 3,8*3,5*2,0		26,60000					
Díl: 18			**Povrchové úpravy terénu**				**100 670,55**			
		11	180402111R00	Založení trávníku parkový výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:3	m2	1 045,00000	24,10	25 184,50	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			na půdě předem připravené s pokosením, vyčistěním, odvozem odpadu do 20 km a se zalitím							
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		12	181001112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 045,00000	12,70	13 271,50	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1:5							
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1045		1 045,00000					
		13	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 045,00000	33,40	34 903,00	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			s urovnáním povrchu bez dopnění ornice, v hornině 1 až 4							
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1045		1 045,00000					
		14	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:3	m2	1 045,00000	0,90	940,50	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		15	183403153R00	Obdělávání půdy hrabením, v rovině nebo na svahu 1:3	m2	1 045,00000	3,10	3 239,50	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		16	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 045,00000	0,62	647,90	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		17	183403253R00	Obdělávání půdy hrabením, na svahu přes 1:3 do 1:2	m2	1 045,00000	6,80	7 106,00	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1045		1 045,00000					
		18	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:3 do 1:2	m2	1 045,00000	0,87	909,15	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO01	Antukové kurty
R:	06	Sadové úpravy

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		19	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem neselektivním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 045,00000	4,00	4 180,00	623-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			nebo zatravněné nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2							
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040		1 045,00000					
		20	005724409	Směs travní hřiště, pro sportovní plochy	kg	41,80000	120,00	5 016,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
			Výkres C3							
			Úprava okolního terénu 1040*0,04		41,80000					
		21	252402.AR	hernaová zemina, zbývá lišta vzorkovaným nové sv. gryshoeku, hutnění vyrovnávací zásypu	t	10,00000	260,00	2 600,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Celkem							**139 680,70**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + mini tenis
R:	01	Víceúčelové hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				116 760,97			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky neulepšené v hornině 3 do 100 m3	m3	80,73000	188,00	15 177,24	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95*0,27		80,73000					
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky neulepšené v hornině 3 - při ploše k zemím za lepšení horniny	m3	34,21800	36,90	850,58	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95*0,27*0,3		34,21800					
3	139001102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,74750	1 314,00	11 144,32	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s nakládáním na ruční dopravní prostředek							
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 0,5*0,5*0,85*23		4,89750					
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 0,7*0,7*1,0*2		0,98000					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 1,2*1,2*1,0*2		2,88000					
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	80,73000	192,00	15 540,03	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu bez nakládání výkopu, svážek se složením bez rozhrnutí, zakládání zatáček vozidla							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95*0,27		80,73000					
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopu z přípotek k cestě za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 210,95000	20,70	25 066,57	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu bez nakládání výkopu, svážek se složením bez rozhrnutí, zakládání zatáček vozidla							
		80,73*15		1 210,95000					
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	80,73000	66,20	5 344,33	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		80,73		80,73000					
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	80,73000	540,00	43 594,20	800-1		
		80,73		80,73000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				73 445,53			
8	271531062R00	Beton základových pasů prostý tř. C 20/25	m3	9,60225	3 460,00	27 519,64	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - palky oplocení - 0,5*0,5*0,85*23*1,1		5,37825					
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 0,7*0,7*1,0*2*1,1		1,07800					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 1,2*1,2*1,0*2*1,1		3,16800					
9	271531219R00	Bednění stěn základových pasů - oboustranné	m2	54,30000	574,00	31 168,20	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), dodatečně i předem připravené plochy (bez bednění čel desek), zřízení, odstranění, dodavatelské i nedodavatelské konstrukce							
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení							
		Palky oplocení - 0,5*0,85*4*23		39,10000					
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 0,7*1,0*4*2		5,60000					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 1,2*1,0*4*2		9,60000					
10	271531219R00	Bednění stěn základových pasů - oboustranné	m2	54,30000	127,00	6 896,10	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), dodatečně i předem připravené plochy (bez bednění čel desek), zřízení, odstranění, dodavatelské i nedodavatelské konstrukce							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení							
		Palky oplocení - 0,5*0,85*4*23		39,10000					
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 0,7*1,0*4*2		5,60000					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 1,2*1,0*4*2		9,60000					
11	278231104R00	Zálivka kamenných dvorců z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho dvorce do 0,02 m3	m3	0,37963	5 300,00	2 013,10	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		a zdění povrchu							
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - palky oplocení - 0,14*0,07*0,07*0,85*23*1,1		0,37963					
12	278231104R00	Zálivka kamenných dvorců z betonu prostého C 16/20, při objemu jednoho dvorce přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,13616	4 815,00	655,24	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		a zdění povrchu							
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 0,14*0,1*0,1*1,0*2*1,1		0,06608					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 0,14*0,1*0,1*1,0*2*1,1		0,06608					
13	274R001	Osazení pasované chráničky DN 150 - do základu, včetně dodávky chráničky	m	15,30000	273,00	4 203,25		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - palky oplocení - 0,85*23		15,30000					
14	274R002	Osazení pasované chráničky DN 200 - základy sportovního vybavení, včetně dodávky chráničky	m	4,00000	245,00	980,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Palky sportovní vybavení - volejbal - 1,0*2		2,00000					
		Palky sportovní vybavení - basketbal - 1,0*2		2,00000					
Díl: 501B		Úprava podloží pro sportovní povrchy polyuretan				98 879,30			
15	564752112R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s vyšrh. kam. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	299,00000	204,00	60 996,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (zdrcovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
16	564801112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	299,00000	80,70	18 140,30	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
17	564801113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	m2	299,00000	66,00	20 031,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + mini tenis
R:	01	Víceúčelové hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				66 700,00			
18	R0420	Sloupy na silové sloupky vč.montážního, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
19	R0751	Konstrukce košů basketbalu, deska, obroučka pevná, síťka dodávka a montáž	kus	2,00000	18 900,00	37 800,00		Vlastní	Indiv
		Konstrukce vnitřní koše basketbalu s odrazovou deskou a hlukovým kruhu, mechanismus otevře výklop desky, vnitřní koše kovové, rozměr desky 1,2 m							
20	R0106	Sloupkovým oplocením sloupu v=2 m	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
21	R0772	Sloupky pro volejbal - hřiště - pozinkované, vč.ktill, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	1,00000	12 900,00	12 900,00		Vlastní	Indiv
Díl: 81		Doplňující práce na komunikaci				35 053,11			
22	916561111R00	Osazení silničního obrubníku betonového do lůžk z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	89,50000	115,35	10 905,45	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		se zřízením lůžka z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Obruby - Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 14,95*2=29,9*3		89,70000					
23	919101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	6,29100	2 805,00	17 654,99	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		z betonu prostého							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Obruby - Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 89,9*0,07*0,3		6,29100					
24	592173RR	obrubník zahradní materiál betonu l = 1000,0 mm; š = 30,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	75,36000	86,00	6 248,67	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Obruby - Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 29,9*2 - 14,95*2		89,70000					
		Zrnité 5% 89,9*0,05		3,49600					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 592,74			
25	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu, výrobního charakteru	t	239,12224	90,30	21 592,74	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
Díl: 702		Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVE				388 960,00			
26	702000R01	Montáž polyuretanového povrchu tl. 13 mm	m2	299,00000	200,00	59 800,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
27	702000R02	Polyuretanový sportovní povrch jednovrstvý dle specifikace tl. 13mm	m2	299,00000	1 050,00	313 950,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
28	777000167PX	Lakování na polyuretanový povrch	m	234,00000	45,00	10 530,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž							
		Volejbal - 65		65,00000					
		Nohejbal - 31		31,00000					
		Basketbal - 138		138,00000					
29	Polyuretan 2	Barva na betonový polyuretanového povrchu	bm	234,00000	20,00	4 680,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž							
		Volejbal - 65		65,00000					
		Nohejbal - 31		31,00000					
		Basketbal - 138		138,00000					
Díl: 702b		Drenážní asfalty pod polyuretanové povrchy				177 905,00			
30	702000R01	Montáž EPPV podložky pod lepidlo tmelem	m2	299,00000	175,00	52 325,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
31	702000R02	Podkladní podložka pod sportovní povrch tl. 20 mm EPPV - gumaxum A-E, polyuret. pryž	m2	299,00000	420,00	125 580,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch lisá pryž 20,07*14,95		299,00000					
Díl: 704		Oplocení				138 033,29			
32	185/511140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	70,00000	148,00	10 360,00	800-767	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 20,0*2		40,00000					
		15,0*2		30,00000					
33	767522100R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení dvoukřídlých na sloupky ocelové, o ploše jednoho křídla do 2 m2	kus	1,00000	884,00	884,00	800-767	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 1		1,00000					
34	338171128T06	Osazení zavětrovacích prvků na oplocení	kus	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 12		12,00000					
35	338171R01	Osazení sloupku plotového bez betonáže, dodávky sloupku	kus	23,00000	350,00	8 050,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 23		23,00000					
36	348401380	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	210,00000	12,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 20,0*2*3		120,00000					
		15,0*2*3		90,00000					
37	348401380	Příplatek za montáž pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	210,00000	9,00	1 890,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 20,0*2*3		120,00000					
		15,0*2*3		90,00000					
38	777704R01	Sloupek STANDART Plus 350 / h=360 cm	Kg	394,17400	119,20	46 966,71		Vlastní	Indiv
		0							
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							
		Pudrys základu a oplocení - 23*4,31*3,8		394,17400					
39	777704R02	Napínací drát ZN+PVC 2,9/3,8 balení po 78 m	m	231,00000	5,50	1 270,50		Vlastní	Indiv
		Výkres D.208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mini tenis							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + minitenis
R:	01	Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Podpory základu a opláceni 20;2*2;3		120,00000					
		15;2*3		90,00000					
		Ztratné 10%, 21*0,1		21,00000					
43	777704R03	Vlasec drát ZN+PVC tažený po 24 m	m	100,00000	3,30	330,00		Vlastní	Indiv
44	777704R04	Pletivo Dyfix TENIS 45x45x2,2/2,7 v 3m SNO	m	10,00000	396,00	27 600,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Podpory základu a opláceni 20;2		40,00000					
		15;2*2		30,00000					
45	777704R06	Vyztuha kompact 49/2,5 H400 bm bez úvodníků	Kg	144,00000	119,00	17 136,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Podpory základu a opláceni 12*3,0*4,0		144,00000					
46	777704R07	Hřídelová tuhá vzpěry průměr 48mm, barevné RAAL 6009	ks	24,00000	77,00	1 848,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Podpory základu a opláceni 12*2		24,00000					
47	777704R08	Objímka-šroub-matka na pr.60 mm	ks	24,00000	29,00	696,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Podpory základu a opláceni 12*2		24,00000					
48	777704R09	Branka 1,1x2m, dvoukřídlová na soupravu ocka + FAB	ks	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní	Indiv
		-							
		Výkres D 206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Podpory základu a opláceni 1		1,00000					
49	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 208,47210	1,75	2 372,08	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		30 m vodorovně							
Celkem						**1 117 329,94**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + minitenis
R:	02	Minitenis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**157 993,90**			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky neupažené v hornině 3 do 100 m3	m3	114,00000	188,00	21 432,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*0,3*2;3		114,00000					
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky neupažené v hornině 3 příplatek k cenám za každých započtených horniny	m3	34,20000	38,90	1 330,98	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*0,3*2;3		34,20000					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	7,51000	1 274,00	10 077,34	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s přesunem na vzdálenost do 5 m nebo s nakládáním na ruční dopravní prostředek							
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Patky oplocení 28*0,5*0,5*0,85		5,95000					
		Patky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*4		1,96000					
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	121,91000	188,00	22 907,68	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		ze suché, bez nakládání výkopku, svážek se složením bez rozhrnutí, zpětného cesta vozidla							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*0,3*2;3		114,00000					
		Výkres D 208 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Patky oplocení 28*0,5*0,5*0,85		5,95000					
		Patky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*4		1,96000					
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 828,65000	20,70	37 855,06	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		ze suché, bez nakládání výkopku, svážek se složením bez rozhrnutí, zpětného cesta vozidla							
		121,91*15		1 828,65000					
6	167101102R00	Nakládání, skládání, přehazování neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	121,91000	66,20	8 072,44	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		121,91		121,91000					
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	121,91000	540,00	65 831,40	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		121,91		121,91000					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**66 103,66**			
8	275313621R00	Beton základových pásů prostý tř.C 20/25	m3	8,10100	2 986,00	24 884,86	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D 206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Patky oplocení 28*0,5*0,5*0,85*1,1		6,94000					
		Patky sportovní vybavení 0,7*0,7*1,0*4*1,1		2,16000					
9	275351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	38,80000	174,00	33 731,20	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pásů ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných výpěr.							
		Výkres D 206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Patky oplocení 28*0,5*0,85*4		47,60000					
		Patky sportovní vybavení 0,7*1,0*4*4		11,20000					
10	275351219R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	38,80000	127,00	7 467,40	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pásů ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně příslušných výpěr.							
		Výkres D 206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Patky oplocení 28*0,5*0,85*4		47,60000					
		Patky sportovní vybavení 0,7*1,0*4*4		11,20000					
Díl: 501A		**Úprava podloží pro sportovní povrchy umělá tráva**				**161 120,00**			
11	564752113R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s vyšr. sum. loučka po zhutnění 160 mm	m2	380,00000	261,00	99 180,00	825-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;19,5*2		380,00000					
12	564801113T07	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm, kamenivo drcené hrubé frakce 0-4 B	m2	380,00000	69,00	26 220,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*5,5*2		380,00000					
13	564801118T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 4-8	m2	380,00000	75,00	28 500,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;19,5*2		380,00000					
14	564811117V07	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, kamenivo frakce 8-16	m2	380,00000	79,00	30 020,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*5,5*2		380,00000					
Díl: 59.2		**Sportovní vybavení**				**23 800,00**			
15	R0423	Stojan na síťové sloupky - montáž/demo, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
16	R772,R001	Sloupky pro minitenis - pozinkované, vč.síť, pouzdro a víčka, dodávka a montáž	sada	2,00000	8 900,00	17 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 701A		**Sportovní povrchy - umělá tráva**				**259 298,00**			
17	701000001T00	Porošlam povrchu z umělé trávy, vlákno 10 - 35 mm	m2	380,00000	69,00	26 220,00		Vlastní	Indiv
		Viz položky montáž							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20;2*5,5*2		380,00000					
18	701000002T00	Porošlam lajn, včetně rozmětání a vsypání	m	100,00000	29,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
		Viz položky montáž							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva							
		Lajnování minitenis 2*50,0		100,00000					
19	701000003T00	Zapracování umělé trávy - písek Sand Maxi	m2	380,00000	69,00	26 220,00		Vlastní	Indiv
		Viz položky montáž							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + minitenis
R:	02	Minitenis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20,0*9,5*2		380,00000					
	20.701JUTA-00R01	Lana 18mm 5. bom	bm	100,00000	95,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva							
		Lanování minitenis 2*50,0		100,00000					
	21.701JUTA-00R02	Umělý travnik 18 mm	m2	380,00000	425,00	161 500,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20,0*9,5*2		380,00000					
	22.701JUTA-100A1	JUTAgrass podkladová plachta C 145 6/1kv 30 cm	m	180,00000	36,00	6 480,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva							
		Podkladová plachta plocha povrchu 20,0*2*2		80,00000					
		Podkladová plachta lavky 50,0*2		100,00000					
	23.701JUTA-101T	Gravitačkové LEPIDLO JUTA	kg	62,00000	119,00	9 756,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva							
		Podkladová plachta plocha povrchu (množství*podélná lepidlo) 20,0*2*2*0,4		32,00000					
		Podkladová plachta lavky (množství*podélná lepidlo) 50,0*2*0,5		50,00000					
	24.701SIKAplast	Elastický pásek technický - ST 01/50	kg	4 180,00000	4,00	16 720,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Minitenis - povrch umělá tráva 20,0*9,5*2*11		4 180,00000					
Dil: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**40 118,00**			
	25.916561111R00	Osazení zámkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	80,00000	155,50	12 440,00	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 o tl. 80-100 mm							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Obruby - Minitenis - povrch umělá tráva 40,0*2		80,00000					
	26.916101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	7,20000	2 835,00	20 412,00	820-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého							
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Obruby - Minitenis - povrch umělá tráva 80,0*0,3*0,3		7,20000					
	27.592173351R	obrubník zahradní materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 50,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	84,00000	86,50	7 266,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Obruby - Minitenis - povrch umělá tráva 40,0*2		80,00000					
		Zřízení 5% 80,0*0,05		4,00000					
Dil: 99		**Staveništní přesun hmot**				**29 411,76**			
	28.998220018R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněné plochy z kameniva	t	325,71159	90,30	29 411,76	803-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Dil: 704		**Oplocení**				**171 708,86**			
	29.767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	85,50000	140,00	13 346,00	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 40,0*2		80,00000					
		9,5		9,50000					
	30.767922010R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení dvoukřídlých na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	464,00	1 168,00	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 2		2,00000					
	31.998171125T06	Osazení zavlačovacích prvků na oplocení	kus	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 10		10,00000					
	32.998175R01	Osazení sloupku plotového bez betonu sloupku	kus	28,00000	350,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 28		28,00000					
	33.348401300	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	268,50000	12,00	3 222,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 40,0*2*3		240,00000					
		9,5*3		28,50000					
	34.348401300	Přihlazování betonového zdiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	268,50000	9,00	2 416,50		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 40,0*2*3		240,00000					
		9,5*3		28,50000					
	35.777704R01	Sloupek STANDART Plus 350 / 350 cm	Kg	475,86400	119,00	57 102,82		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 28*4,51*3,8		475,86400					
	36.777704R02	Napínací drát ZN+PVC2,5/3,5 balení po 75 m	m	295,30000	5,35	1 624,43		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 40,0*2*3		240,00000					
		9,5*3		28,50000					
		Zřízení 10% 268,0*0,1		26,80000					
	37.777704R03	Vázací drát ZN+PVC balení po 24 m	m	190,00000	2,90	551,00		Vlastní	Indiv
	38.777704R04	Pletivo Bypfix TENIS 40x40x2,3/2,7 v 3m BWO	m	85,50000	356,00	30 452,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 40,0*2		80,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + minitenis
R:	02	Minitenis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,5		9,50000					
	39.777704R06	Vyplnění kotvení M20,0 l=400 cm betonem	Kg	120,00000	118,00	14 280,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 10*3,0*4,0		120,00000					
	40.777704R07	Hrnkové hlava vpity průměr 48mm, barevná RAAL 9005	ks	20,00000	77,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 10*2		20,00000					
	41.777704R08	Objímka+Šroub+matka na pr.60 mm	ks	20,00000	29,00	580,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 10*2		20,00000					
	42.777704R09	Branka 1,1x2m, dvoukřídková na sloupy, klika + FAB	ks	2,00000	11 900,00	23 800,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.206 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + minitenis							
		Pudorys základu a oplocení 2		2,00000					
	43.998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 686,08000	1,75	2 950,61	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		50 m vodorovně							
	Celkem					**919 554,18**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + mintenis
R:	03	Tenisová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**31 324,73**			
1	113201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 30 m3, v hornině 3, hloubení ručně	m3	19,25000	475,30	9 153,38	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu, s přesunem nutným přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*1,25		19,25000					
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za ztížené, v hornině 3	m3	3,77000	57,00	213,68	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu, s přesunem nutným přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*1,25*0,3		3,77000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,25000	166,30	3 705,63	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po kolech, bez nakládání výkopku, svážek se složením bez rozhrnutí, zpětného odběru vozidla.							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*1,25		19,25000					
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	288,75000	20,00	5 775,13	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po kolech, bez nakládání výkopku, svážek se složením bez rozhrnutí, zpětného odběru vozidla.							
		19,25*15		288,75000					
5	167101102R00	Nakládání, skládání, přehazování neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,25000	66,20	1 274,35	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*1,25		19,25000					
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopištích	m3	6,27000	122,50	768,08	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		z základní horniny s urovnáním výkopu po vrstvách.							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 0,35*5,0*2,0*2		6,27000					
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	19,25000	277,30	5 341,38	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*1,25		19,25000					
8	583411200R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm, třída A	t	12,54000	390,00	4 890,60	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 0,35*5,0*0,6*2*2		12,54000					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**25 119,37**			
9	271571113R00	Podsyp zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný	m3	0,77000	375,30	289,00	800-2	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*0,05		0,77000					
10	274313211R00	Beton základových pasů prostý třídy C 8/10	m3	0,77000	2 460,00	1 894,20	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1.4*11,0*0,05		0,77000					
11	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	3,78000	2 860,00	10 810,80	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna : 1,2*10,0*0,3		3,78000					
12	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10x 500 S	t	0,32340	36 660,00	11 855,34	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Základ - Tenisová stěna, odhad množství výztuže 85 kg/m3 : 1,2*10,0*2,3*85/1000		0,32340					
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**58 546,41**			
13	311112000R1T3	Stěny z betonových tvárnic a betonu vložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 30 cm, vaší tvárnic betonem C 20/25	m2	37,00000	365,00	13 505,35	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		(zvláštní bednění z betonových tvárnic a zálivka betonem.							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 3,1*0,3		37,00000					
14	3551332251	tvárnice - pracovní bednění s vyztužujícími příčkami, průběžné beton. l = 300,0 mm, š = 300,0 mm, h = 250,0 mm, šedá	kus	296,40000	72,90	21 607,36	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 37,0*8		296,40000					
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**42 702,60**			
15	622320041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	61,60000	56,00	3 452,40	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 3,0*5,0*2		57,00000					
		0,3*3,0*2		1,80000					
		0,3*0,3		2,80000					
16	622116R01	Lajnování tenisové stěny	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv	
17	622481R01	Montáž vyztužné betonové stěrky na tenisovou stěnu 2,5mm	m2	61,60000	486,00	30 250,20	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 3,0*5,0*2		57,00000					
		0,3*3,0*2		1,80000					
		0,3*0,3		2,80000					
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**4 675,71**			
18	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami, šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,10000	63,10	4 675,71	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně kotvení							
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 37,0*2		74,10000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**20 213,34**			
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	58,40000	346,00	20 213,34	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (J,PSO 801), budovy pro bydlení (J,PSO 802) budovy pro výrobu a služby (J,PSO 812) s nosnou nosnou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO02	Víceúčelové hřiště + mintenis
R:	03	Tenisová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**7 628,50**			
20	764002841R12	Odstranění prvků z nadokapního plechu vytržení a montáž rš 500 mm	m	9,30000	820,00	7 626,30	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		volné ploše							
		3,3		9,30000					
Díl: 783		**Nátěry**				**13 316,40**			
21	783827211R00	Nátěry betonových podlah akrylátové Zemsal	m2	61,60000	216,30	13 316,40	800-783	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.2/D Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště + mintenis							
		Tenisová stěna : 3,0*5,0*2		57,00000					
		0,3*3,0*2		1,80000					
		0,3*0,3		2,80000					
Celkem						**203 527,06**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO02	Víceúčelové hřiště + mini tenis
R	04	Odvodnění - Víceúčelové hřiště + mini tenis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				46 427,76			
1	132251111R00	Hloubení rýh š.7kv do 60 cm do 100 m3, v hornině 3. hloubení strojně	m3	35,35440	245,30	8 675,51	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*0,3*0,5		11,07000					
		11,9*4*0,3*0,43		6,14040					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*0,4*0,7		14,14000					
		16,3*0,4*0,5		3,26000					
		3,0*0,4*0,62		0,74400					
2	132251119R00	Hloubení rýh š.7kv do 60 cm příplatek za ručního, v hornině 3.	m3	10,60632	170,00	1 803,08	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a sklonu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*0,3*0,5*0,3		3,32100					
		11,9*4*0,3*0,43*0,3		1,84212					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*0,4*0,7*0,3		4,24200					
		16,3*0,4*0,5*0,3		0,97800					
		3,0*0,4*0,62*0,3		0,22320					
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	35,35440	162,30	5 825,72	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zdarma cesta vozidla							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*0,3*0,5		11,07000					
		11,9*4*0,3*0,43		6,14040					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*0,4*0,7		14,14000					
		16,3*0,4*0,5		3,26000					
		3,0*0,4*0,62		0,74400					
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	530,31600	20,70	10 977,54	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		po suchu bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zdarma cesta vozidla							
		35,3544*15		530,31600					
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,35440	66,20	2 340,46	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		35,3544		35,35440					
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	35,35440	277,30	9 810,80	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		35,3544		35,35440					
Díl: 8		Trubní vedení				17 843,80			
7	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu kanalizačních gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	7,00000	152,30	1 064,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		v otevřeném výkopu							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění : 7		7,00000					
8	28611314.AR	kolena PVC, 90,0 °, SDR 20,6, D = 160,0 mm, Hladké	kus	2,00000	1 415,00	2 830,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění : 2		2,00000					
9	28611321.AR	T-kus 90,0 °, PVC, jednoúhlý, SDR 20,6, D = 160,0 mm, D2 = 160 mm, D3 = 160 mm	kus	7,00000	1 929,00	13 503,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění : 7		7,00000					
10	28611326.AR	zátka PVC, DN 100,0 mm	kus	6,00000	97,80	586,80	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění : 6		6,00000					
Díl: 88		Potrubí z drenážek				76 475,94			
11	212561111R00	Vyplnění trativodu kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	35,35440	1 157,00	40 905,04	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
		do rýh bez zhutnění s obsypem potrubí vyjma							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*0,3*0,5		11,07000					
		11,9*4*0,3*0,43		6,14040					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*0,4*0,7		14,14000					
		16,3*0,4*0,5		3,26000					
		3,0*0,4*0,62		0,74400					
12	212571119R00	Zřízení spádového klínu trativodu z geotextilie s sklonu do 2,5	m2	321,70000	34,60	11 135,18	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
		v rýsi nebo v zářezu se stěnami							
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*1,5		110,70000					
		11,9*4*1,5		71,40000					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*2,0		101,00000					
		16,3*2,0		32,60000					
		3,0*2,0		6,00000					
13	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastových trub	m	191,20000	16,60	3 294,56		RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2		73,80000					
		11,9*4		47,60000					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)		50,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO02	Víceúčelové hřiště + mini tenis
R	04	Odvodnění - Víceúčelové hřiště + mini tenis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,3		16,30000					
		3,0		3,00000					
14	28611220.AR	trubka plastová drenážní PVC, ohebná, perforované po celém obvodu DN 100,0 mm	m	123,82800	50,40	6 240,93	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*1,02		75,27600					
		11,9*4*1,02		48,55200					
15	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC, ohebná, perforované po celém obvodu DN 160,0 mm	m	68,13000	149,00	10 152,26	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*1,02		51,51000					
		16,5*1,02		16,83000					
16	69366048R	geotextilie PP PES, funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2, s. pr. 2 kPa 3,50 mm	m2	323,87000	12,40	4 387,96	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.204 Objekt SO02							
		Odvodnění							
		Drén DN 100 36,9*2*1,5		110,70000					
		11,9*4*1,5		71,40000					
		Drén DN 160 (2,7+47,8)*2,0		101,00000					
		16,3*2,0		32,60000					
		3,0*2,0		6,00000					
		Ztratné 10% 321,7*0,1		32,17000					
		Celkem				**134 747,50**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO03	Volnočasový prostor
R	01	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 152,99			
1	1366011R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,50000	1 274,00	5 737,99	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na ruční dopravní prostředek							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,45*0,5*7		0,70875					
		Základová patka typ B : 0,4*0,4*0,5*6		0,48000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,45*0,5*11		1,11375					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5*0,85*8		1,70000					
		Základová deska - sojní lena : 2,74*1,525*0,12		0,50142					
2	1627011R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m	m3	4,50000	112,50	507,00	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		jde kvůli bez nakládání výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného ceska vrundla							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,45*0,5*7		0,70875					
		Základová patka typ B : 0,4*0,4*0,5*6		0,48000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,45*0,5*11		1,11375					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5*0,85*8		1,70000					
		Základová deska - sojní lena : 2,74*1,525*0,12		0,50142					
3	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu/násypu nakládání výkopu	m3	4,50000	66,20	298,16	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přes 100 m3, z horniny 1 až 4							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,45*0,5*7		0,70875					
		Základová patka typ B : 0,4*0,4*0,5*6		0,48000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,45*0,5*11		1,11375					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5*0,85*8		1,70000					
		Základová deska - sojní lena : 2,74*1,525*0,12		0,50142					
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 3- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	4,50000	277,30	1 248,54	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,45*0,5*7		0,70875					
		Základová patka typ B : 0,4*0,4*0,5*6		0,48000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,45*0,5*11		1,11375					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5*0,85*8		1,70000					
		Základová deska - sojní lena : 2,74*1,525*0,12		0,50142					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				45 472,82			
5	275310621R00	Beton základových pasů prostý tř.p C 20/25	m3	4,75912	2 860,00	13 525,28	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,45*0,5*7*1,05		0,74415					
		Základová patka typ B : 0,4*0,4*0,5*6*1,05		0,50400					
		Základová patka typ C : 0,45*0,45*0,5*11*1,05		1,16944					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5*0,85*8*1,05		1,78500					
		Základová deska - sojní lena : 2,74*1,525*0,12*1,05		0,52649					
6	275351215R00	Bednění stěn základových pasů, oboustranné	m2	35,62360	554,00	20 447,30	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr.							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,5*4*7		6,30000					
		Základová patka typ B : 0,4*0,5*4*6		4,80000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,5*4*11		9,90000					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,85*4*8		13,60000					
		Základová deska - sojní lena : (2,74+1,525)*0,12*2		1,02360					
7	275351215R00	Bednění stěn základových pasů, oboustranné	m2	35,62360	127,00	4 524,20	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr.							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,45*0,5*4*7		6,30000					
		Základová patka typ B : 0,4*0,5*4*6		4,80000					
		Základová patka typ C : 0,45*0,5*4*11		9,90000					
		Základová patka oplocení : 0,5*0,85*4*8		13,60000					
		Základová deska - sojní lena : (2,74+1,525)*0,12*2		1,02360					
8	319211049R00	Zálivka kolem otvoru z betonu prostého C 16/20, při objemu výtokového otvoru do 0,02 m3	m3	0,12611	5 380,00	666,38	803-5	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		a zatření povrchu							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základová patka oplocení : 3,14*0,075*0,075*0,85*8*1,05		0,12611					
9	319211042R00	Zálivka kolem otvoru z betonu prostého C 16/20, při objemu výtokového otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,33664	4 875,00	1 905,01	801-5	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		a zatření povrchu							
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 3,14*0,1*0,1*0,5*7*1,05		0,11340					
		Základová patka typ B : 3,14*0,1*0,1*0,5*6*1,05		0,09891					
		Základová patka typ C : 3,14*0,1*0,1*0,5*11*1,05		0,18134					
10	274R001	Ošetření plastové chráničky DN 150 - do základu, včetně dodávky chráničky	m	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO03	Volnočasový prostor
R	01	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Základová patka oplocení : 0,5*0,5		0,50000					
11	274R022	Ošetření plastové chrániče DN 200 - základy sportovního vybavení, včetně dodávky chrániče	m	12,00000	245,00	2 940,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,5*7		3,50000					
		Základová patka typ B : 0,5*6		3,00000					
		Základová patka typ C : 0,5*11		5,50000					
Díl: 501B		Úprava podloží pro sportovní povrchy polyuretan				98 879,30			
12	564801113R00	Podklad pod kryt z kamenné hrubého s vyšrk. kam. tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	299,00000	201,00	60 099,00	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		kamenivo hrubé drcené ve 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s mechanickým, vrstvením a zhutněním							
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště - minitenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch tká pryž : 20,2*14,85		299,00000					
13	564801112R72	Podklad pod štěrkodrť s mechanickým zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	299,00000	60,20	18 149,30	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště - minitenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch tká pryž : 20,2*14,85		299,00000					
14	564801113T07	Podklad pod štěrkodrť po zhutnění tloušťky 2 cm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	m2	299,00000	68,00	20 332,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 202 Objekt SO02 - Víceúčelové hřiště - minitenis							
		Víceúčelové hřiště - povrch tká pryž : 20,2*14,85		299,00000					
Díl: 703		Sportovní vybavení				357 242,00			
15	7000R01	O+M posuvnici prvek 1 - součásti renovačních zábrad - specifikace dle PD	kpl	1,00000	34 400,00	34 400,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Posuvnici prvek 1 - volnočasový prostor : 1		1,00000					
16	7000R02	O+M posuvnici prvek 2 - zakrytím a provětráním svislých hornich kontrolní, a svislých trubu a trávních svislé - specifikace dle PD	kpl	1,00000	124 440,00	124 440,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Posuvnici prvek 2 - volnočasový prostor : 1		1,00000					
17	7000R03	O+M Posuvnici prvek 3 - zakrytím a provětráním svislých hornich kontrolní, a kanálů zdrojů, specifikace dle PD	kpl	1,00000	122 122,00	122 122,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Posuvnici prvek 3 - volnočasový prostor : 1		1,00000					
18	7000R04	O+M Posuvnici prvek 4 - lakatní vrátka, specifikace dle PD	kpl	1,00000	11 990,00	11 990,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Posuvnici prvek 4 - volnočasový prostor : 1		1,00000					
19	7000R05	O+M Sportovní vybavení prvek 3 - venkovní sojní lena z polymerbetonu	kpl	1,00000	66 900,00	66 900,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Sportovní vybavení prvek 3 - volnočasový prostor : 1		1,00000					
20	7000R06	Informační cedule s provozním řádem	kpl	1,00000	7 890,00	7 890,00		Vlastní	Indiv
Díl: 703B		Mobiliář				39 340,00			
21	703B00R01	O+M Lavička bez opěradla dl. 1500 mm	kpl	3,00000	11 480,00	34 440,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Volnočasový prostor : 3		3,00000					
22	703B00R02	O+M Odpadkový koš	kpl	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Volnočasový prostor : 1		1,00000					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 092,00			
23	900000R01	Osazení plastové chrániče DN 250, včetně dodávky chrániče dl. 600 mm, DN 250	m	10,00000	195,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ A : 0,5*8		4,00000					
		Základová patka typ C : 1,1*0,8		8,80000					
24	900000R02	Osazení plastové chrániče DN 200, včetně dodávky chrániče dl. 600 mm, DN 200	m	10,00000	215,00	2 150,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Základy sportovního vybavení							
		Základová patka typ B : 0,6*0,6		3,60000					
		Oplocení : 0,8*0,8		6,40000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 212,40			
25	919501111R00	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého	m	42,30000	135,20	5 717,60	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 t. 80-100 mm							
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Obruby - Volnočasový prostor : 16,4*2+9,5		42,30000					
26	919521111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	3,80700	2 835,00	10 792,85	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		z betonových kostek z betonu prostého							
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Obruby - Volnočasový prostor : 42,3*0,09*0,3		3,80700					
27	592173SR	obrubník parkový mirel dl betonu l = 1000,0 mm, b = 50,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	44,41000	86,30	3 831,93	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D 304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Obruby - Volnočasový prostor : 16,4*2+9,5		42,30000					
		Ztratné 5% : 42,3*0,05		2,11500					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 501,72			
28	998220012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zatravněné plochy z kameniva	t	215,95900	90,30	19 501,72	823-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 702		Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVÉ				163 590,00			
29	702000R01	Montáž polyuretanového povrchu tl. 13 mm	m2	155,80000	200,00	31 160,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Plocha - volnočasový prostor : 16,4*9,5		155,80000					
30	702000R02	Polyuretanový sportovní povrch vodorovný dle specifikace tl. 13 mm	m2	155,80000	850,00	132 430,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D 302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO03	Volnočasový prostor
R:	01	Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Plocha - volnočasový prostor 16,4*3,3		108,80000					
Díl: 702b		**Drenážní asfalty pod polyuretanové povrchy**				**82 574,00**			
	31/702000R01	Montáž EPPV podložky pokládka hřebenem	m2	108,80000	175,00	27 260,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Plocha - volnočasový prostor 16,4*3,3		108,80000					
	32/702000R02	Podkladní podložka pod sportovní povrch tl. 20 mm EPPV - guma kari 4-8, pórovité, barva	m2	108,80000	300,00	32 639,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.302 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Plocha - volnočasový prostor 16,4*3,3		108,80000					
Díl: 704		**Oplocení**				**36 378,54**			
	33/704111140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	20,00000	140,00	2 800,00	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 20,0		20,00000					
	34/3061112270T	Osazení sloupku pro ocelových zábran 8.30 včetně betonu a vrtání děr, bez dodávky sloupku	kus	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 8		8,00000					
	35/3061112670R00	Osazení závěsných prvků na oplocení	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 2		2,00000					
	36/3464011300	Osazení nejnepříznivého dílu na oplocení do 15° skonu svahu	m	60,00000	12,00	720,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 20,0*3		60,00000					
	37/3464011300	Přirážka/srážka za každý stupeň sklonu svahu nejnepříznivého dílu na oplocení ve skonu svahu do 15°	m	60,00000	9,00	540,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 20,0*3		60,00000					
	38/777704R01	Sloupek STANDART Plus 3/60 n=380 cm	Kg	137,10400	115,00	15 765,96		Vlastní	Indiv
		9							
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 8*4,31*2,8		137,10400					
	39/777704R02	Napínací drát ZN+PVC 2,5/3,5 balení po 75 m	m	60,00000	5,90	354,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 20,0*3*1,1		60,00000					
	40/777704R03	Vlákno drát ZN+PVC balení po 24 m	m	50,00000	3,50	175,00		Vlastní	Indiv
	41/777704R04	Pletivo DyNr. TENIS 40x45x2,3/2,7 v 3m BND	m	20,00000	395,00	7 900,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 20,0		20,00000					
	42/777704R05	Vzpěra komplet 89/2,5 m-400 cm bez ukotvení	Kg	24,00000	119,00	2 856,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 2*3*4,0		24,00000					
	43/777704R07	Hlavice/Nasvěr výběry průměr 48mm, barva RAL 6005	ks	4,00000	77,00	308,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 2*2		4,00000					
	44/777704R08	Objímka-šroub-matka na pl 60 mm	ks	4,00000	29,00	116,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.304 Objekt SO03 - Volnočasový prostor							
		Pudorys základu a oplocení							
		Oplocení 2*2		4,00000					
	45/998752201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	107,27380	1,75	625,16 800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		50 m vodorovně							
Celkem						**878 435,77**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**77 310,46**			
	1/721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	10,50000	238,00	2 504,25		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	2/721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,10000	275,00	2 231,25		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	3/721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	7,50000	344,00	2 580,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	4/721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	835,00	4 175,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	5/721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	11,00000	607,00	6 677,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a kotlíků pro kotvení hoků. Bez jednotných výkonů.							
		Vlastní úvahy a demontáže pomocného lešení							
	6/721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	686,00	4 802,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a kotlíků pro kotvení hoků. Bez jednotných výkonů.							
		Vlastní úvahy a demontáže pomocného lešení							
	7/721179222R00	Potrubí KG svodné (dešťové) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	47,00000	674,00	31 693,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	8/721179223R00	Potrubí KG svodné (dešťové) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	8,00000	806,00	6 448,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	9/721179224R00	Potrubí KG svodné (dešťové) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	792,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek. Bez jednotných výkonů.							
	10/721224420RT1	Vpusť podlahová se zápachovým uzávěrem HL 300, mřížka nerez, vod.odvod. s límem EPDM	kus	1,00000	2 335,00	2 335,00		Vlastní	Indiv
	11/721273103RT1	Hlavice vpusťová (přírubová) HL900, pří vodotěsnou vestkou HL900, D 90/75/110 mm	kus	3,00000	1 385,00	4 155,00		Vlastní	Indiv
	12/R1	Napojení na potrubí splaškové přípojky kanalizace	komp.	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
	13/998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	678,66750	0,30	1 153,72		Vlastní	Indiv
	14/998721293R00	Příplatek zvlášť přesun vnitřní kanalizace do 100 m	%	678,66750	0,08	307,25		Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**108 927,87**			
	15/722171213R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm, (výkopy, obsyp a zásyp rýhy nejsou součástí vnitřní ZTI)	m	10,00000	467,50	4 675,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek, montážních svěrných spojů a svěrných výpustí.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	16/722171214R00	Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm, (výkopy, obsyp a zásyp rýhy nejsou součástí vnitřní ZTI)	m	4,00000	641,00	2 564,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek, montážních svěrných spojů a svěrných výpustí.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	17/722172231R00	Potrubí z PPR, tepla D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	115,00000	324,50	37 317,50		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a jednotných výpomoc.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	18/722172232R00	Potrubí z PPR, tepla D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	22,00000	394,50	8 679,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a jednotných výpomoc.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	19/722172233R00	Potrubí z PPR, tepla D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	11,00000	479,00	5 269,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a jednotných výpomoc.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	20/722172234R00	Potrubí z PPR, tepla D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	22,00000	654,00	14 388,00		Vlastní	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a jednotných výpomoc.							
		Vlastní pomocného lešení s výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
	21/722236125R00	Kohout vodárenský vnitřní-vnitřní z PPR,HERZ DN32	kus	2,00000	721,00	1 442,00		Vlastní	Indiv
	22/722236144R00	Kohout vodárenský s vyp.vnitř.-vnitř.z HERZ DN 32	kus	1,00000	803,00	803,00		Vlastní	Indiv
	23/722236214R00	Kohout kulový vnitřní-vnitřní z HERZ DN 25	kus	4,00000	547,00	2 188,00		Vlastní	Indiv
	24/722236314R00	Filtr vod.ve.pouz.5-8mm,vnitřní závity HERZ DN 32	kus	1,00000	982,00	982,00		Vlastní	Indiv
	25/722236424R00	Klapka vod.zpět.pružin.,3vnitřní závit HERZ DN 32	kus	1,00000	525,00	525,00		Vlastní	Indiv
	26/722260106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	170,00000	14,50	2 465,00		Vlastní	Indiv
		Vlastní dodávky vody, spotřeba a odpouštění konců potrubí							
		115+20+11+20		170,00000					
	27/722236424R001	Klapka vod.zpět.pružin.,3vnitřní závit HERZ DN 32, (výměna ZK na přípojce)	kus	1,00000	620,33	620,33		Vlastní	Indiv
	28/R3	ventil Fawort	ks	1,00000	530,00	530,00		Vlastní	Indiv
	29/R7	izolace navlékací MIRELON POLAR	m	170,00000	141,50	24 055,00		Vlastní	Indiv
		Vlastní úvahy a kalkulačního dodávka izolační hadice, spoje a spojovací prvky							
	30/998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 015,01830	1,30	1 197,27		Vlastní	Indiv
	31/998722293R00	Příplatek zvlášť přesun vnitřní vodovod do 100 m	%	1 015,01830	1,25	1 268,77		Vlastní	Indiv
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**230 287,83**			
	32/725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně sedátka + bílé barvě	soubor	7,00000	4 420,00	30 940,00		Vlastní	Indiv
	33/725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00000	6 375,00	6 375,00		Vlastní	Indiv
	34/725016125R00	Pisoár DOMINO 410,1 ovládání automatické, bílý	soubor	3,00000	12 012,00	36 036,00		Vlastní	Indiv
	35/725017123R00	Umyvadlo model. 64 x 35 cm, bílé	soubor	1,00000	2 745,00	2 745,00		Vlastní	Indiv
	36/725017125R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus 55 x 45 cm, bílé	soubor	10,00000	1 679,00	16 790,00		Vlastní	Indiv
	37/725049125R00	Montáž sprchových koutů	soubor	7,00000	1 496,00	10 472,00		Vlastní	Indiv
	38/725310101R00	Montáž dřezů jednodílných	soubor	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
	39/725319101R00	Výlevka sající MIRA 3104.6 s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 565,00	11 130,00		Vlastní	Indiv
	40/725534265R00	Ohřívač elektr. zásob. závěsný DZ Dražice OKCEV 160	soubor	2,00000	12 893,00	25 786,00		Vlastní	Indiv
		Vlastní zatvrdlém předstěnu ve PZKu 5, 10 cm, revize a technické kontroly							
	41/725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánk. ruční, bez dvíř odpadu, standardní	kus	10,00000	2 100,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
	42/725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez dvíř odpadu, standardní	kus	2,00000	1 952,00	3 904,00		Vlastní	Indiv
	43/725843111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez přísluš., standardní	kus	7,00000	1 885,00	13 195,00		Vlastní	Indiv
	44/725860223R00	Sifon dřezový HL1000, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	407,00	814,00		Vlastní	Indiv
	45/725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	10,00000	357,00	3 570,00		Vlastní	Indiv
	46/725860221RT1	Sifon sprchový PRIPE HL514, D 40/50 mm, samočisto., odpadní vesti 6/4", pětka, kloub	kus	7,00000	677,00	4 739,00		Vlastní	Indiv
	47/725860262R00	Vypusť umyvadlová, s talerzem uzávěrem SV1431	kus	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	R6	Elektrický průtokový ohřívač Oranžová PTO 17/3D	ks	1,00000	2 604,00	2 604,00		Vlastní	Indiv
46	3220115.MR	Vanička sprchová RONDA Sveraz	kus	7,00000	3 565,00	24 955,00		Vlastní	Indiv
50	9520104MR	Čelo nerez vlastivky odkapní typ 514 pravý, samostatný	kus	2,00000	2 125,00	4 250,00		Vlastní	Indiv
51	998722051R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2 176,72000	0,20	431,35		Vlastní	Indiv
52	998722059R00	Příplatek zvětš. přesun. zařiz. předměty do 100 m	%	2 176,72000	0,10	413,58		Vlastní	Indiv
Díl: 726		**Instalační prefabrikáty**				**38 320,00**			
53	726212122R00	Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	8,00000	4 790,00	38 320,00		Vlastní	Indiv
		Montáž lékařský a zdravotní nábytek, ordinační a laboratorní nábytek, nástavce na umyvadla, ostatní nábytek jinde							
Díl: 732		**Strojovny**				**1 352,49**			
54	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 121	soubor	1,00000	226,50	226,50		Vlastní	Indiv
55	484462001R	Nádoba expanzní Reflex DD 12/10	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00		Vlastní	Indiv
56	998732051R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	2,21500	1,80	3,99		Vlastní	Indiv
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**18 500,00**			
57	R20	Propláchnutí vodovodu	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
58	R21	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
59	R22	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
60	R23	Statická výpomoc nad rámec obsažený v položkách	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						**474 698,65**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	02	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 732		**Strojovny**				**27 565,26**			
1	732339101R00	Montáž nádoby expanzní	soubor	1,00000	221,50	221,50		Vlastní	Indiv
2	R7	Elektrokotel THERM EL 14, 13,5 kW	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní	Indiv
3	R8	Montáž elektrokotle	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
4	484462000R	Nádoba expanzní membránová NG 8/6	kus	1,00000	1 101,00	1 101,00		Vlastní	Indiv
5	998732051R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	267,63500	1,80	481,74		Vlastní	Indiv
6	998732059R00	Příplatek zvětšený přesun. strojovny do 500 m	%	267,63500	1,05	281,02		Vlastní	Indiv
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**74 580,37**			
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytažené D 15 x 1,0 mm	m	120,00000	338,50	40 620,00		Vlastní	Indiv
		Montáž jednotlivých částí a výtah potrubí do 1000 mm s pro zkouškami do 1,5 MPa							
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytažené D 18 x 1,0 mm	m	62,00000	562,00	34 844,00		Vlastní	Indiv
		Montáž jednotlivých částí a výtah potrubí do 1000 mm s pro zkouškami do 1,5 MPa							
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytažené D 22 x 1,0 mm	m	14,00000	451,50	6 321,00		Vlastní	Indiv
		Montáž jednotlivých částí a výtah potrubí do 1000 mm s pro zkouškami do 1,5 MPa							
10	998733051R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	660,47000	3,30	2 179,55		Vlastní	Indiv
11	998733059R00	Příplatek zvětš. přesun. rozvody potrubí do 500 m	%	660,47000	1,75	1 155,82		Vlastní	Indiv
Díl: 734		**Armatury**				**27 182,48**			
12	734255229RT3	Ventil termostatický přímý GIACOMINI R402PTO DN 15, s termostatickou hlavicí GIACOMINI R470	kus	16,00000	699,00	11 184,00		Vlastní	Indiv
13	734254144R00	Kohout kulový s vypouštěním, vnitř.z.; HERZ DN 20	kus	2,00000	418,50	837,00		Vlastní	Indiv
14	734244422R00	Klapka zpětná pružinová,2x vnitřní závit HERZ DN 20	kus	1,00000	342,50	342,50		Vlastní	Indiv
15	734264444R00	Šroubení regulační rohové GIACOMINI R286 DN 15x18	kus	16,00000	368,00	5 888,00		Vlastní	Indiv
16	734294312R00	Kohout kulový vypouštěcí přímý vnitř.závit HERZ DN 15	kus	2,00000	252,00	504,00		Vlastní	Indiv
17	734294213R00	Filtr velikost oka 0,4mm, vnitřní závity HERZ DN 20	kus	1,00000	475,50	475,50		Vlastní	Indiv
18	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrem typ 160	kus	2,00000	561,00	1 122,00		Vlastní	Indiv
19	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa d. 63/32, D 100	kus	1,00000	2 066,00	2 066,00		Vlastní	Indiv
20	734431215R00	Presostaty termostat Rohan Nea HT	kus	1,00000	1 294,00	1 294,00		Vlastní	Indiv
21	R4	Armatura HM s termostatickou hlavicí k přívodu radiátorového tělesa	kus	1,00000	1 995,80	1 995,80		Vlastní	Indiv
22	R5	Kohout pro expanzomat MK1	ks	1,00000	1 249,00	1 249,00		Vlastní	Indiv
23	998734051R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	248,51500	0,37	91,95		Vlastní	Indiv
24	998734059R00	Příplatek zvětšený přesun armatury do 500 m	%	248,51500	0,65	161,53		Vlastní	Indiv
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**89 638,51**			
25	735151141R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 10 300/300	kus	2,00000	3 210,00	6 420,00		Vlastní	Indiv
26	735151220R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 400/400	kus	4,00000	3 795,00	15 180,00		Vlastní	Indiv
27	735151221R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 400/300	kus	1,00000	3 985,00	3 985,00		Vlastní	Indiv
28	735151223R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 400/700	kus	1,00000	4 275,00	4 275,00		Vlastní	Indiv
29	735151547R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 500/1100	kus	3,00000	5 465,00	16 395,00		Vlastní	Indiv
30	735151548R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 500/1200	kus	2,00000	5 690,00	11 380,00		Vlastní	Indiv
31	735151549R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 500/1400	kus	1,00000	6 120,00	6 120,00		Vlastní	Indiv
32	735151560R00	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt 21 500/400	kus	1,00000	4 110,00	4 110,00		Vlastní	Indiv
33	735171321R00	Těleso trub. Korado Linear Classic M KLCM 100/400	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní	Indiv
34	R1	Elektrický radiátor, 600 W, termostat, s montážní sadou k upevnění na zdi/stěnu	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
35	R2	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt Z21 500/1100 (doporučená varianta do vlhkých prostor)	kus	1,00000	7 548,00	7 548,00		Vlastní	Indiv
36	R3	Otopná tělesa panel Radik Verel Kompakt Z21 400/700 (doporučená varianta do vlhkých prostor)	kus	1,00000	6 060,00	6 060,00		Vlastní	Indiv
37	998735051R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	743,50500	2,80	2 082,30		Vlastní	Indiv
38	998735059R00	Příplatek zvětšený přesun. otopná tělesa do 500 m	%	743,50500	1,30	967,38		Vlastní	Indiv
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**30 000,00**			
39	R20	Topná zkouška	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
40	R21	Tlaková zkouška potrubí	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
41	R22	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
42	R23	Statická výpomoc nad rámec obsažený v položkách	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
43	R24	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
44	R25	Souběhy systému	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
45	R26	Propláchnutí systému a napouštění systému	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						**248 986,62**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1			Zemní práce				102 658,33			
1		1:I36001102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	30,73920	1 670,00	51 380,38	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s nakládáním na ruční dopravní prostředek							
			Výkres D1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Nové základy 1,0*0,6*1,36		0,81600					
			2,545*0,5*0,86		1,09435					
			0,100*0,5*0,86		2,19515					
			1,110,5*0,86		0,47300					
			Výkres D1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Podbetonování základů 3,0*0,6*1,0		2,34000					
			2,4*0,6*1,3		1,87200					
			4,290*0,6*1,3		3,35010					
			2,930,6*1,3		2,28540					
			1,530,6*1,3		1,19340					
			1,840,6*1,3		1,43520					
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - základová deska 8,771,0*0,25		2,17500					
			5,374,0*0,25		5,30000					
			Odkopání kolem budovy 11,510,3*2*0,4		2,76000					
			12,08*0,3*0,4		1,44960					
			Oprava kanalizace 0,5*1,0*4,0		2,00000					
2		1:R20010230R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	30,73920	241,00	7 407,90	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			bez nakládání, svislé a vyrovnávacím nákladu na hromadu nebo do dopravního prostředku							
			Výkres D1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Nové základy 1,0*0,6*1,36		0,81600					
			2,545*0,5*0,86		1,09435					
			0,100*0,5*0,86		2,19515					
			1,110,5*0,86		0,47300					
			Výkres D1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Podbetonování základů 3,0*0,6*1,0		2,34000					
			2,4*0,6*1,3		1,87200					
			4,290*0,6*1,3		3,35010					
			2,930,6*1,3		2,28540					
			1,530,6*1,3		1,19340					
			1,840,6*1,3		1,43520					
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - základová deska 8,771,0*0,25		2,17500					
			5,374,0*0,25		5,30000					
			Odkopání kolem budovy 11,510,3*2*0,4		2,76000					
			12,08*0,3*0,4		1,44960					
			Oprava kanalizace 0,5*1,0*4,0		2,00000					
3		1:R20010210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m	m3	92,21760	315,00	29 195,50	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			z horniny 1 až 4, kolečkem							
			bez nakládání, svislé a vyrovnávacím nákladu na hromadu nebo do dopravního prostředku							
			30,73920*3		92,21760					
4		1:167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	30,73920	264,00	8 120,32	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
					30,7392					
5		1:174101101R00	Zásyp vykopanou zeminou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m3	15,72200	122,00	1 920,88	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			z jakékoliv horniny s uložením výkopku do mezí							
			Výkres D1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Podbetonování základů 3,0*0,6*0,9		1,62000					
			2,4*0,6*0,9		1,29600					
			4,290*0,6*0,9		2,31930					
			2,930,6*0,9		1,58220					
			1,530,6*0,9		0,82620					
			1,840,6*0,9		0,99360					
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Odkopání kolem budovy 11,510,3*2*0,15		1,03500					
			12,08*0,3*0,15		0,54360					
			Pod kačírek - štěrkopisek 0-32 11,5*0,3*2*0,15		1,03500					
			12,08*0,3*0,15		0,54360					
			Dražba před vsypy do mísovací 1,05,1,05 7,71*0,25		1,92750					
			Oprava kanalizace 0,5*1,0*4,0		2,00000					
6		1:731101101R72	Otevřený výkop bez pažení, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	1 082,00	649,20	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			vytvořeného z vhodných hornin (T 1 - 4 nebo materiálem zhotoveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakékoliv třídy zeminy							
			Oprava kanalizace 0,3*0,3*4,0		0,60000					
7		1:998000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m3	30,73920	270,00	8 300,18	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
					30,7392					
8		5537333R	Štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm, třída A	t	4,24440	340,00	1 443,10	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Pod kačírek - štěrkopisek 0-32 11,5*0,3*2*0,15*2		2,07000					
			12,08*0,3*2*0,15*2		2,17440					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9		5536112230	kamenivo drcené hrubé 0,0 až 32,0 mm, třída A	t	6,85500	350,00	2 399,42	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Dražba před vsypy do mísovací 1,05,1,05 7,71*0,25*2		3,85000					
			Zásyp zeminy kanalizace 0,5*0,3*4,0*2		3,00000					
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				135 821,54			
10		2:I59010101R13	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlost, I (d) do 0,6 válcování deskou	m2	29,90000	91,00	2 720,90	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			z rostlé horniny 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlost, I (d) do 0,6							
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - nový stav Zhutnění podloží 8,7*1,0		8,70000					
			5,374,0		21,20000					
11		2:I75311113R00	Podsypy zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	7,47500	1 421,00	10 621,98	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - nový stav 8,771,0*0,25		2,17500					
			5,374,0*0,25		5,30000					
12		2:272013021R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	5,14900	2 860,00	14 725,28	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			dodávka a ukládání betonu do jřípravené konstrukce							
			Výkres C.4							
			Zaomlacovací prah 8,8*3,9*0,15		5,14900					
13		2:273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	3,58800	2 860,00	10 261,68	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			bez dodávky a ukládání výztuže							
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - nový stav 8,771,0*0,12		1,04400					
			5,374,0*0,12		2,54400					
14		2:273361821R74	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,15931	31 050,00	4 946,38	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			včetně distančních prvků							
			Hmotnost kari sítí na m2x plocha pudorysu 4,44*25,9/1000*1,2		0,15931					
15		2:273365821R75	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,10298	31 450,00	3 238,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			včetně distančních prvků							
			Výkres C.4							
			Zaomlacovací prah 8,8*3,9*3/1000		0,10298					
16		2:274013011R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	4,37850	2 730,00	12 496,31	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Nové základy 1,0*0,6*1,36		0,81600					
			2,545*0,5*0,86		1,09435					
			0,100*0,5*0,86		2,19515					
			1,110,5*0,86		0,47300					
17		2:274001215R00	Bednění stěn základových pasů oboustranné	m2	67,77000	314,00	10 199,98	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			svislé nebo šikmé (odchylné), zhotovení, odstranění jednostranné, s ošetřením betonové plochy							
			Výkres D.1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Nové základy 1,0*1,36*2		2,72000					
			2,545*0,86*2		4,37740					
			0,100*0,86*2		8,78060					
			1,110,86*2		1,92200					
18		2:274001219R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	67,77000	127,00	2 298,79	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			svislé nebo šikmé (odchylné), zhotovení, odstranění jednostranné, s ošetřením betonové plochy							
			Výkres D.1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Nové základy 1,0*1,36*2		2,72000					
			2,545*0,86*2		4,37740					
			0,100*0,86*2		8,78060					
			1,110,86*2		1,92200					
19		2:274061821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,56262	38 360,00	21 584,60	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
			Množství celkem na m3							
			Nové základy 4,5785*50/1000		0,22473					
			Podbetonování základů 4,7950*50/1000		0,23791					
20		2:279011115R00	Provizorní podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	4,75850	6 215,00	29 572,68	801-4	RTS 20 II	RTS 20 II
			jakékoliv bouřky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení							
			Výkres D.1.2.0.2 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Pudorys základů							
			Podbetonování základů 3,0*0,6*0,5		0,90000					
			2,4*0,6*0,5		0,72000					
			4,290*0,6*0,5		1,28850					
			2,930,6*0,5		0,87900					
			1,530,6*0,5		0,45900					
			1,840,6*0,5		0,55200					
21		2:286070111R00	Geotextilie separační, hřmotný, netkaný, gramáž do 200 g/m2	m2	123,67240	103,00	12 420,79	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Pudorys 1.NP - nový stav 10,23*11,08		113,34840					
			Pod kačírek - geotextilie 11,0*0,3*2		6,60000					
			12,08*0,3		3,62400					
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				601 304,38			
22		3:I12331113R00	Zdivo nosné z cihel a tvárnic pálených tloušťky 240 mm, , , ,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Půdorys 2.NP - nový stav 0.02*2.75		2,37125					
25	317123625R00	Zdivo nosné z cihel s vnitřním plenným tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35-0,36 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%	m2	91,71376	1 726,00	158 297,55	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav 10.990*1.0*2		21,98000					
		(1.48+0.342)*5.94*2*4		75,58776					
		Odpočet otvory -1.76*1.2*2		-4,22400					
		-0.93*1.0		-0,93000					
		-0.35*1.0*2		-0,70000					
26	317171167R74	Zdivo nosné z tvárnic pórobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,32 W/m2.K	m2	66,97750	1 534,00	102 741,24	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 8.32*2.75		23,43000					
		4.1*2.75		11,27500					
		2.24*2.75		6,16000					
		4.28*2.75		11,77000					
		odpočet otvory -1.0*2.05*2		-4,10000					
		-0.9*2.05*2		-3,69000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav 10.22*2.75		28,13250					
		Odpočet otvory -1.0*2.0*3		-6,00000					
28	317171204RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	16,00000	756,00	12 096,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP, Zdivo tl.100mm							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
		Dveře 80 : 9		9,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP, Zdivo tl.100mm							
		Dveře 70 : 9		9,00000					
		Dveře 80 : 1		1,00000					
29	317171204R74	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	8,00000	2 436,00	19 488,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 90 : 2		2,00000					
		Dveře 80 : 3		3,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP, Zdivo tl.100mm							
		Dveře 90 : 3		3,00000					
27	317168103RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	351,00	8 424,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Otvor 200 : 4*2		8,00000					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Otvor 540 : 4*2		8,00000					
		Otvor 500 : 4*2		8,00000					
28	317168123RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	437,00	1 748,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Otvor 920 : 4		4,00000					
29	317168134RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	756,00	6 072,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Otvor 1500 : 4*2		8,00000					
30	317168129RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	968,00	10 416,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Otvor 1760 : 2*4		8,00000					
		Dveře 1700 : 4		4,00000					
31	317168133RT2	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 142,00	4 568,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 2050 : 4		4,00000					
32	317998112R00	Překlady keramické ukládání nad překlady tloušťky 70 mm	m	8,50000	97,00	825,40	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Otvor 1500 : 1,5*2		3,00000					
		Otvor 540 : 0,54*2		1,08000					
		Otvor 920 : 0,5*2		1,00000					
		Dveře 1700 : 1,7		1,70000					
		Dveře 2050 : 2,2		2,20000					
33	317998115R00	Překlady keramické ukládání nad překlady tloušťky 100 mm	m	3,10000	112,00	376,80	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Otvor 250 : 0,35*2		0,70000					
		Otvor 920 : 0,93		0,93000					
		Otvor 1760 : 1,76*2		3,52000					
34	317374133R00	Podezdívka zdivo nosného zdivo tl.Pky 300 mm	kus	16,00000	81,00	1 296,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tesnem C 16/20, Tloušťka lože 50 mm, deska 300 mm							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Zdivo 300, keramické nosníky : 16		16,00000					
35	342255313R00	Revizní prostupům dle Pla do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	2,00000	4 550,00	9 100,00	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Množství 1.10 : 1		1,00000					
		Množství 3.05 : 1		1,00000					
36	342255423RT2	Příčky z cihel a tvárnic neplatených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 30 mm	m2	3,98750	548,00	2 185,10	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 1.45*2.75		3,98750					
37	342255334RT1	Příčky z cihel a tvárnic neplatených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	106,92250	726,00	77 663,04	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 1.67*2.75		4,59250					
		0.6*2.75		1,65000					
		1.67*2.75		4,59250					
		3.295*2.75		9,06125					
		1.84*2.75*2		10,12000					
		3.03*2.75		8,33250					
		1.435*2.75		3,94625					
		1.71*2.75		4,70250					
		3.61*2.75*2		20,19500					
		2.78*2.75*2		15,29000					
		0.9*2.75		2,47500					
		Odpočet otvory -0.8*2.0*5		-8,00000					
		-0.9*2.0*5		-9,00000					
		-1.0*2.0		-2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav 4.99*2.75		13,72250					
		1.3*2.75		3,57500					
		3.69*2.75		10,14750					
		3.32*2.75*2		18,26000					
		1.2*2.75		3,30000					
		Odpočet otvory -0.9*2.0		-1,80000					
		-0.8*2.0*5		-8,00000					
38	342255428RT1	Příčky z cihel a tvárnic neplatených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	57,68125	996,00	57 465,89	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně pomocného lešení							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 4.8*2.75		13,20000					
		3.295*2.75		9,06125					
		1.25*2.75		3,43750					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav (3.25+3.23)*2.75/2*2		23,25250					
		(2.16)*4.18/2*2.75/2		8,69000					
39	342995111R00	Tažené výkyvné příčky se sáhy ic sdílsu PU pěnou	m	38,00000	152,00	5 946,25	801-4	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Zdivo 300, keramické nosníky : 14*2.75		38,50000					
40	342994111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na tenkovrstvý	m	27,75000	127,00	7 343,10	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Včetně dodávky kotev a izolačního materiálu							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 2.75*21		57,75000					
41	417013114R00	Předsazby opláštění sádrokartonovým deskami (Předsazení stěny spřažené s minerální izolací 0 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka předsazby 55 mm, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	3,41450	775,00	2 646,24	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Množství 1.10 : Sachta 0.2*2.38*2+0.35*2.38		1,33000					
		Množství 2.05 : Sachta 0.2*2.69+0.35*2.69		1,47950					
42	311232R01	Obklad z pásku Kinker, včetně spárování, pásek rozměr 240x71x10	m2	2,75000	2 750,00	10 422,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 0.35*2.75*4		2,75000					
43	330321R01	D+M PUR z tvárnic zdvojeného tepelné 250x250mm, včetně betonu C25/30, včetně výztužení	m3	0,17188	6 896,00	1 185,11	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - nový stav 0.25*0.25*2.75		0,17188					
44	342255R01	Úprava podkroví sádrokarton, ne-ocel. rošt, 5kcm, desky protipožární E 15 mm, bez izolace	m2	36,72250	691,00	25 818,92	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Množství 2.02 : 2.38*5.39-0.78*1.44*2		12,96190					
		Množství 2.06 : 2.38*4.40-0.78*1.44		9,42020					
		Množství 2.07 : 2.38*2.3-0.78*1.44		4,35020					
45	342255R02	Úprava podkroví sádrokarton, ne-ocel. rošt, 5kcm, desky požár. impreg. E 15 mm, bez izolace	m2	16,39920	915,00	15 004,35	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Množství 2.03 : 2.38*3.09		3,78200					
		Množství 2.08 : 2.38*3.2		7,61600					
46	342255R03	Úprava podkroví sádrokarton, ne-ocel. rošt, 5kcm, desky protipožární E 15 mm, bez izolace	m2	46,43490	846,00	39 426,01	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mládež 2.01 : 10,8		10,80000					
		Mládež 2.02 : 2,16*0,39+1,4*1,4		1,52240					
		Mládež 2.03 : 3,25*4,43		14,39750					
		Mládež 2.07 : 3,25*2,3		7,47500					
47134265R04		Úprava podkladu sádrokartonem na ocel. rošt, vodor., desky požár. impreg. s 15mm, bez izolace	m2	17,7160	760,00	13 672,10	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav							
		Mládež 2.03 : 3,05*2,14		6,5180					
		Mládež 2.04 : 3,4		3,40000					
		Mládež 2.05 : 3,4		3,40000					
		Mládež 2.06 : 3,25*3,2		10,40000					
46284601R		dvířka revizní zind. montáž PVC, š = 300,0 mm, v = 300,0 mm, barva bílá, šedá	kus	2,00000	295,00	589,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Mládež 1.10 : 1		1,00000					
		Mládež 2.05 : 1		1,00000					
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**460 215,05**			
4014132141R00		Beton stropu železový stropu deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	21,19997	3 180,00	67 403,18 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav : 11,78*10,93*0,16		23,17597					
		Odečet schodišť : -1,2*2,16		-1,59000					
5014132120R00		Bednění stropů deskových včetně podpůrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa - přímé	m2	93,4973	498,00	46 564,48 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav : 3,81*10,23		38,97630					
		1,87*5,755		10,76185					
		1,435*2,87		4,11845					
		1,735*1,71		2,96685					
		4,75*1,92		8,64500					
		3,255*4,58		10,09110					
		1,94*4,43		8,59420					
		otvory nosné zdivo : 1,7*0,35		0,59500					
		2,2*0,35		0,77000					
		0,94*0,35*2		0,37800					
		1,5*0,35*2		1,05000					
		0,9*0,35*2		0,63000					
		1,0*0,3*2		0,60000					
		0,9*0,3*2		0,54000					
5014132128R00		Bednění stropů deskových včetně podpůrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa - odstranění	m2	93,4973	219,00	20 462,60 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav : 3,81*10,23		38,97630					
		1,87*5,755		10,76185					
		1,435*2,87		4,11845					
		1,735*1,71		2,96685					
		4,75*1,92		8,64500					
		3,255*4,58		10,09110					
		1,94*4,43		8,59420					
		otvory nosné zdivo : 1,7*0,35		0,59500					
		2,2*0,35		0,77000					
		0,94*0,35*2		0,37800					
		1,5*0,35*2		1,05000					
		0,9*0,35*2		0,63000					
		1,0*0,3*2		0,60000					
		0,9*0,3*2		0,54000					
5014135180R00		Bednění stropů rovných svislých pod. v přímém	m	55,6200	461,00	25 677,22 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav : 2,3*2+4,8*2		14,20000					
		10,8*2+11,7*2		43,42000					
5014135182R00		Bednění stropů rovných svislých pod. odstranění	m	55,6200	90,10	5 600,06 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav : 2,3*2+4,8*2		14,20000					
		10,8*2+11,7*2		43,42000					
5414133191R00		Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	10,00000	387,00	3 870,00 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		10		10,00000					
5414133192R00		Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	5,00000	972,00	4 860,00 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s pomocným lešením							
		5		5,00000					
5014136021R00		Výztuž stropu z betonářské oceli 10 505 R)	t	2,38591	42 300,00	100 901,19 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		prostě uložených, válcovaných i kopírovaných, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s konzolami a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, dlouhých stěnách a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků							
		Množství celk. na m3 : 21,1997*112/1000		2,38591					
5714560107RT1		Příplatky k podhledům sádrokartonovým za spáldění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	734,00	2 936,00 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP : 4		4,00000					
5814609108R00		Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	6,80000	211,90	1 436,30 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Mládež 2.04 : 3,4		3,40000					
		Mládež 2.05 : 3,4		3,40000					
5914160108R00		Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	10,20000	137,00	2 500,50 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Mládež 2.03 : 7,4		7,40000					
		Mládež 2.01 : 10,8		10,80000					
6041732141R00		Železobeton zvláštních částí a věnců třídy C 25/30	m3	5,4598	3 330,00	18 181,69 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D1.2.04 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2 Stavební konstrukční řešení							
		Pudorys 2NP - věnce : 10,99*0,25*0,38*2		1,96281					
		(6,773+3,0*2)*0,25*0,38*2		2,52394					
		10,23*0,25*0,3		0,62615					
		0,385*0,38*0,3*2		0,08778					
		2,414*0,25*0,15		0,08509					
		2,343*0,25*2*0,15		0,16218					
6141735115R00		Bednění boční zvláštních částí a věnců včetně vyztužení	m2	65,5720	412,00	27 009,76 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D1.2.04 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2 Stavební konstrukční řešení							
		Pudorys 2NP - věnce : 10,99*0,5*2*2		21,98000					
		(6,773+3,0*2)*0,5*2*2		25,34800					
		10,23*0,5*2		10,23000					
		0,385*0,38*2*2+0,3*0,385*2		0,81620					
		2,414*0,5*2		2,41400					
		2,343*0,5*2*2		4,68600					
6341736121R00		Výztuž zvláštních částí a věnců z betonářské oceli 10 505 R)	t	0,62721	42 900,00	26 906,43 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků							
		Množství celk. na m3 : 5,4598*115/1000		0,62721					
6440321414R00		Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	1,9220	4 400,00	8 536,08 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Schodiště : 2,3*1,4*0,18+2,8*0,1*1,1*2+2,3*1,0*0,18		1,92200					
6540361621R00		Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,25132	51 300,00	13 912,82 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků							
		Množství celk. na m3 : 1,9220*130/1000		0,25132					
6640301121R00		Bednění podest a podlaží/ných desek přímočarých přímo	m2	17,9040	1 162,00	20 488,30 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně podpůrné konstrukce s výškou do 4 m							
		Bednění schodišť							
		Schodiště : 2,3*1,4+2,8*1,1*2+2,3*1,0		11,68000					
		2,8*0,8*2		2,80000					
		1,1*0,18		0,19800					
		0,165*8*1,1		0,72740					
6740301122R00		Bednění podest a podlaží/ných desek přímočarých odstranění	m2	17,9040	152,00	2 721,82 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně podpůrné konstrukce s výškou do 4 m							
		Bednění schodišť							
		Schodiště : 2,3*1,4+2,8*1,1*2+2,3*1,0		11,68000					
		2,8*0,8*2		2,80000					
		1,1*0,18		0,19800					
		0,165*8*1,1		0,72740					
6840301131R00		Bednění schodnic přímočarých přímo	m2	5,2800	1 350,00	7 130,16 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně podpůrné konstrukce do výšky 4 m							
		Bednění schodnic : 1,1*2,3*16		5,28000					
6840301132R00		Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	5,2800	174,00	918,72 801-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně podpůrné konstrukce do výšky 4 m							
		Bednění schodnic : 1,1*2,3*16		5,28000					
Díl: 5		**Komunikace**				**31 905,95**			
7019921921R00		Kladení zámkové dlažby do drtě bouřka dlažby 80 mm, soubarva šuje 40 mm	m2	7,71000	260,00	2 005,46 822-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojným hutněním a se smetením přebytečného materiálu na kraj/vo. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár							
		Dlažba před vikýry do mládeže 1.03,1.06 : 7,71		7,71000					
7119924021R00		Kladení zámkové dlažby do MC bouřka dlažby 80 mm, soubarva šuje 40 mm	m2	34,30000	312,00	12 767,04 822-1		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		s provedením lože z cementové malty bouřka 40 mm, s vyplněním spár těžkým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na kraj/vo							
		Výkres C.4							
		Zpevňovací prán : 8,8*3,9		34,30000					
7219949020R		Dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost. šedá, l = 200 mm, š = 100 mm, v = 60,0 mm	m2	8,05500	316,00	2 598,16 SPCM		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Dlažba před vikýry do mládeže 1.03,1.06 : 7,71		7,71000					
		Ztráta 5% : 7,71*0,05		0,38550					
7319949021R		Dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost. červená, l = 200 mm, š = 100 mm, v = 60,0 mm	m2	37,75000	388,00	14 572,21 SPCM		RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres C.4							
		Zpevňovací prán : 8,8*3,9*1,1		37,75000					
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**304 148,82**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	612001121RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, hladká, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	302,00000	336,00	101 542,36	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		ze jednotlivých vrstev/h							
		Výkres D.404, D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP a 2.NP - nový stav							
		Příčky tl. 300 mm nové 88,0375*2		63,95500					
		Příčky tl. 150 mm nové 57,88125*2		115,35250					
		Zdivo tl. 100 mm nové 105,9225*2		211,84500					
		Příčky tl. 50 mm nové 3,98*2		7,97500					
		Příčky keramické tl. 300 mm 91,7125		91,71250					
		Příčky keramické tl. 240 mm 2,57125*2		5,14250					
		Původní zdivo 71,2776		71,27760					
		Odpočet obklady -135,2188		-135,21880					
75	61009611119R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	18,90400	46,00	869,58	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		kamž se chrání před zbytečným znečištěním, a odstraní následných čistících prací před předáním (zn. zpravidla povrchu nástěnných plastových malovaných výrobků použitého odbytí).							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Otvor 350 0,35*1,0*2		0,70000					
		Otvor 1750 1,75*1,2*2		4,20400					
		Otvor 930 0,93*1,0		0,93000					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Otvor 940 0,94*0,75*2		0,91000					
		Otvor 500 0,5*0,75*2		0,75000					
		Otvor 1300 1,5*1,0*2		3,00000					
		Dveře 1700 1,7*2,2		3,74000					
		Dveře 2200 2,2*2,2		4,84000					
76	61409910030R00	Zakrývání otvorů folií pro omítku tl. 5 mm	m	43,70000	44,00	1 922,67	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nalepení a odtržení po dokončení omítek							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Otvor 350 (0,35+1,0*2)*2		4,70000					
		Otvor 1750 (1,75+1,2*2)*2		9,50000					
		Otvor 930 0,93+1,0*2		2,93000					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Otvor 940 (0,94+0,75*2)*2		4,28000					
		Otvor 500 (0,5+0,75*2)*2		4,00000					
		Otvor 1300 (1,5+1,0*2)*2		7,00000					
		Dveře 1700 1,7+2,2*2		6,10000					
		Dveře 2200 2,2+2,2*2		6,60000					
77	61144114001R00	Omítky vnitřní stropu sádrové ručo vápenocementové rovných	m2	83,52000	700,00	61 136,64	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Místnost 1.01 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 2,05		2,05000					
78	61042161039R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v ploše i ve zvratích hrubé začištěné	m2	306,45000	234,00	49 210,97	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Původní zdivo vyrovnání podkladu 71,2776		71,27760					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP pod obklady							
		Místnost 1.03 1,51*1,5		2,26500					
		Místnost 1.04 (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory -0,8*1,5-0,8*1,5-0,5*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05 (1,67*4+2,05*2+0,95*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory -1,2*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06 (1,67*2+1,3*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09 (3,25*2+3,81*2)*2,5		27,54000					
		Odpočet otvory -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11 1,9*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12 (1,45*4-0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14 (1,4*2+3,295*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15 (1,75*2+1,15)*1,5		7,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pudorys 2.NP - pod obklady							
		Místnost 2.03 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Místnost 2.04 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25000					
		Odpočet otvory -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.05 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25000					
		Odpočet otvory -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.08 3,53*0,6		2,11800					
79	61204492161RT1	Omítka vnitřního zdiva ze suché malované směsi sádrové, tloušťky 10 mm	m2	5,18000	180,00	3 436,51	801-4	RTS 20 II	RTS 20 II
		ručně na hotovo (bez fólie), s pomocným pracovním lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Otvor 350 (0,35+1,0*2)*0,21*2		0,98700					
		Otvor 1780 (1,78+1,2*2)*0,21*2		1,74720					
		Otvor 930 (0,93+1,0*2)*0,21		0,61530					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Otvor 940 (0,94+0,75*2)*0,21*2		0,85680					
		Otvor 500 (0,5+0,75*2)*0,21*2		0,84000					
		Otvor 1500 (1,5+1,0*2)*0,21*2		1,47000					
		Dveře 1700 (1,7+2,2*2)*0,21		1,28100					
		Dveře 2200 (2,2+2,2*2)*0,21		1,39600					
80	61346121RT2	Vyrovnání povrchu vnitřních stěn samonivelačními stěrkami s dodávkou stěrky a stěrkového materiálu	m2	71,27760	245,00	17 468,65	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Původní zdivo 71,2776		71,27760					
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**368 509,34**			
81	622000104R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu jemným tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	71,00280	117,00	8 313,18	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav, vyrovnání vrstvy starého zdiva 12,08*2,58*2		62,33280					
		10,93*2		21,86000					
		Odpočet otvory -1,7*2,2		-3,74000					
		-2,2*2,2		-4,84000					
		-0,54*0,75*2		-0,81000					
		-1,5*1,0*2		-3,00000					
		-0,5*0,75*2		-0,75000					
82	622222204R00	Příprava podkladu penetrace	m2	175,32100	18,00	3 157,78	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav, penetrace venkovní plochy starého zdiva 11,78*2,58*2		60,75480					
		10,93*2,58*2		56,39880					
		Odpočet otvory -1,7*2,2		-3,74000					
		-2,2*2,2		-4,84000					
		-0,54*0,75*2		-0,81000					
		-1,5*1,0*2		-3,00000					
		-0,5*0,75*2		-0,75000					
		Penetrace vnější zdivo		84,41700					
		(1,87+1,605+0,95+0,9+0,55+1,67+2,3+1,4+2,53+0,9+0,9+1,605+3,81+3,075+4,175+1,34+1,2+1,31)*2,58							
		Odpočet otvory -(1,7*2,2+2,2*2,2+0,54*0,75*2+1,5*1,0*2+0,5*0,75*2)		-13,14000					
83	622511119RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kotvením nebo s mazanicovou omítkou	m2	14,91700	1 400,00	21 331,31	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nanesením lepicího tmelu na ustupující desky, nalepení desek, zajištění ukřížovým hmoždinkami (6 ks/m2), přetmelení desek, nalepení sítky, vložení vyztužné tkaniny, přetmelení sítky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Raz A-A - sokl (10,23*2+11,08*2)*0,35		14,91700					
84	622511119RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené sítkou s vyztuženou tkaninou	m2	17,04800	750,00	12 811,24	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nanesením lepicího tmelu na ustupující desky, nalepení desek, zajištění ukřížovým hmoždinkami (6 ks/m2), přetmelení desek, nalepení sítky, vložení vyztužné tkaniny, přetmelení sítky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Raz A-A - sokl (10,23*2+11,08*2)*0,4		17,04800					
85	622511123RT3	Zateplení fasády polystyrénem expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kotvením nebo s mazanicovou omítkou. Barevná, zrnitost 2 mm	m2	97,30770	1 680,00	163 613,94	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nanesením lepicího tmelu na ustupující desky, nalepení desek, zajištění ukřížovým hmoždinkami (6 ks/m2), přetmelení desek EPS, nebo kotvením u minerálních desek, nalepení sítky, vložení vyztužné tkaniny, přetmelení sítky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav, plocha zdiva 10,950*1,0*2		21,90000					
		(1,45+5,342)*5,542*4		75,38770					
86	622511124RT5	Zateplení fasády polystyrénem expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kotvením nebo s mazanicovou omítkou. Barevná, zrnitost 2 mm	m2	71,52280	1 745,00	123 987,14	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nanesením lepicího tmelu na ustupující desky, nalepení desek, zajištění ukřížovým hmoždinkami (6 ks/m2), přetmelení desek EPS, nebo kotvením u minerálních desek, nalepení sítky, vložení vyztužné tkaniny, přetmelení sítky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav 12,08*2,58*2		62,33280					
		10,93*2		21,86000					
		Odpočet otvory -1,7*2,2		-3,74000					
		-2,2*2,2		-4,84000					
		-0,54*0,75*2		-0,81000					
		-1,5*1,0*2		-3,00000					
		-0,5*0,75*2		-0,75000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	622311133R13	Zateplení vnější - expanzitovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, kontaktní tmel a stěrková příška	m2	9,5700	2 080,00	19 918,06	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nanesení kopírovacího tmelu na zdivo desky, lepení desek, zasunutí ocelových nýtových ků, nasazení stěrky, vložení výztužné tkaniny, přetažení stěrky. Další práce podle popisu ptáčky. Příčky pro zateplení minerální deskou obsahují předimenzaci vrstvou kašírování desek. Včetně nýtových ků, zakončovacích lišt a okapničku, nepogovacích lišt a výztužné tkaniny.							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Otvory : (2,2*2+1,7*10,35		2,13500					
		2,2*3*0,35		2,31000					
		(0,94*2+0,75)*0,35*2		1,28100					
		(1,0*2+1,5)*0,35*2		2,45000					
		(0,75*2+2,5)*0,35*2		1,40000					
88	622300151R00	Profily základní - montáž	m	42,12000	110,00	4 633,20	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Otvory : 12,08*2 + 10,93*2		46,02000					
		-1,7		-1,70000					
		-2,2		-2,20000					
89	5932072MR	Lišta soklová, s okapničkou pro desky tl. 140 mm, materiál Al, tl. 0,70 mm, l = 2 000 mm	kus	20,00000	160,00	3 200,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		20		20,00000					
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				94 761,07			
90	632443221R00	Potěr tvrdý cementový pevnosti v tlaku 25 MPa, pokládané plošně do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	200,72000	356,30	71 546,84	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dovozu směsi, dopravka pomocí čerpadla. Ve ceně je i hutnění na plochu, srovnání lat do roviny							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP dlažba							
		Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 : 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 : 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav dlažba							
		Místnost 2.03 : 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 : 17,3		17,30000					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP vinyl							
		Místnost 1.07 : 11,0		11,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav vinyl							
		Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 : 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 : 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 : 12,0		12,00000					
91	632442221R00	Potěr tvrdý cementový pevnosti v tlaku 25 MPa, pokládané plošně do 500 m2, připláček za každých 5 mm tloušťky	m2	572,84000	31,30	17 815,32	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dovozu směsi, dopravka pomocí čerpadla. Ve ceně je i hutnění na plochu, srovnání lat do roviny							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP dlažba							
		Místnost 1.01 : 2,8*2		5,60000					
		Místnost 1.02 : 11,2*2		22,40000					
		Místnost 1.03 : 4,18*2		8,36000					
		Místnost 1.04 : 5,73*2		11,46000					
		Místnost 1.05 : 4,9*2		9,80000					
		Místnost 1.06 : 2,67*2		5,34000					
		Místnost 1.08 : 15,9*2		31,80000					
		Místnost 1.09 : 11,65*2		23,30000					
		Místnost 1.10 : 2,8*2		5,60000					
		Místnost 1.11 : 2,72*2		5,44000					
		Místnost 1.12 : 2,6*2		5,20000					
		Místnost 1.13 : 9,7*2		19,40000					
		Místnost 1.14 : 4,62*2		9,24000					
		Místnost 1.15 : 2,05*2		4,10000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav dlažba							
		Místnost 2.03 : 7,4*2		14,80000					
		Místnost 2.04 : 3,4*2		6,80000					
		Místnost 2.05 : 3,4*2		6,80000					
		Místnost 2.08 : 17,3*2		34,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP vinyl							
		Místnost 1.07 : 11,0*4		44,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav vinyl							
		Místnost 2.01 : 10,8*4		43,20000					
		Místnost 2.02 : 28,8*4		115,20000					
		Místnost 2.06 : 23,1*4		92,40000					
		Místnost 2.07 : 12,0*4		48,00000					
92	632452113R00	Dokončení prací do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční lišty z tvrdého PVC, spojené svodní a vnitřní dilatační pásky se tlačí pásková fólie, výšky 50 mm	m	6,60000	356,30	2 352,10	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP							
		Přechod vinyl - dlažba : 0,8*3+1,0		3,40000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP							
		Přechod vinyl - dlažba : 2,2+1,0		3,20000					
93	63671210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	10,32400	288,30	3 006,17	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Kačírek : 11,5*0,3*2		6,90000					
		12,08*0,3		3,62400					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				15 166,00			
94	919261111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého	m	42,16000	120,30	5 072,88	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		se přepažením lože z betonu prostého C 12/15 s 80-100 mm							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Kačírek : 11,3*2		22,60000					
		12,66		12,66000					
		Obruby kolem dlažby před místnostmi: 1,05;1,06 : 1,53+4,55		6,08000					
95	919201111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,69640	2 835,00	4 810,94	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Obruby kolem kačírku : 30,08*0,04		1,42720					
		Obruby kolem dlažby před místnostmi: 1,05;1,06 : 6,48*0,04		0,25920					
96	5921720MR	obrubník zahradní materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 50,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	44,20000	66,30	2 929,16	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav							
		Kačírek : 11,5*2		23,00000					
		12,58		12,58000					
		Obruby kolem dlažby před místnostmi 1,05;1,06 : 6,48		6,48000					
		Zřízení 5% : 42,16*0,05		2,10800					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				134 555,20			
97	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami: šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,30900	43,30	10 946,60	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně kotvení							
		Lešení kolem budovy : 14,08*6,0*2		168,96000					
		11,20*3,8*2		85,34900					
98	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami: příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení: šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	762,92400	21,30	16 250,41	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně kotvení							
		Lešení kolem budovy (použití 3 měsíce) : 14,08*6,0*2*3		506,88000					
		11,20*3,8*2*3		255,04800					
99	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami: šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	254,30900	51,50	13 096,86	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Lešení kolem budovy : 14,08*6,0*2		168,96000					
		11,20*3,8*2		85,34900					
100	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, s výškou lešenářské podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	533,16000	135,00	71 976,60	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - plocha místností : (2,8+11,2+4,18+5,73+4,9+2,67+15,9+11,65+2,8+2,72+2,6+9,7+4,62+2,05)*3		250,56000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - plocha místností : (10,8+28,8+7,4+3,4+3,4+25,1+17,3)*3		282,60000					
101	941955202R00	Lešení lehké pracovní pomocné, s výškou lešenářské podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	69,00000	180,00	12 424,32	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - schodiště : 11,0*3		33,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - schodiště : 12,0*3		36,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				40 262,52			
102	952901111R00	Vyčištění budov a souvisejících objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, schodů, schodišť s mramorovými, chodbami a schodišťmi, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění vnějších zasklených a reliérových ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlé výšky podlaží do 4 m	m2	200,72000	116,30	23 350,37	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP - plocha místností		94,52000					
		(2,8+11,2+4,18+5,73+4,9+2,67+11,0+15,9+11,65+2,8+2,72+2,6+9,7+4,62+2,05)							
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pudorys 2.NP - pozdní mezipo: (10,3+26,3+7,4+3,4+23,1+13,0+17,3)		108,20000					
103	962941213R00	Osazení předmětů na hmoždinky zavrtání hasicího přístroje	kus	6,00000	77,20	463,20	801-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Dle PBR:							
		Pudorys 1.NP - 3 ks PHP: 3		3,00000					
		Pudorys 2.NP - 3 ks PHP: 3		3,00000					
104	962981107R00	Chemické kotvy do betonu, do betonu pevné do betonu, hloubky 200 mm, M 30, ampule pro chemickou kotvu	kus	12,00000	990,00	11 880,00	801-4	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavební konstrukční řešení							
		Pudorys krovu							
		Kotvení pouzdrice: 6*2		12,00000					
105	449941148	přesun hmot příplatky, PSTK, výplatky prostředek dusík, nádrž 6 kg, dopl.k 4 m, doba bivoaku min 12 s	kus	6,00000	688,00	4 134,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Dle PBR:							
		Pudorys 1.NP - 3 ks PHP: 3		3,00000					
		Pudorys 2.NP - 3 ks PHP: 3		3,00000					
Dil: 99		**Staveništní přesun hmot**				**233 482,02**			
106	999281109R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektu pro opravy a udržbu dosavadních objektů v části vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	305,40000	762,00	232 482,02	801-4	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		zdiv RD, 803, 811 a 812							
Dil: 711		**Izolace proti vodě**				**192 579,88**			
107	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena na bázi vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	113,34840	30,90	3 502,47	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav: 15,22*11,08		113,34840					
108	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena na bázi svislá, včetně pomocného nátěru o výšce podlahy do 1500 mm a pro vnitřní do 1,5 kPa, nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	21,31000	90,10	1 920,46	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Řez A-A' - sokl: (10,22*2+11,08*2)*0,5		21,31000					
109	711141559R1T1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	113,34840	110,00	12 469,02	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP - nový stav: 15,22*11,08		113,34840					
110	711142559R1T1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	21,31000	131,00	2 792,27	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Řez A-A' - sokl: (10,22*2+11,08*2)*0,5		21,31000					
111	711210000R1T1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrku	m2	193,33800	55,70	10 768,53	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Pod obklady							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 1,51*1,5		2,28500					
		Místnost 1.04: (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory: -0,9*1,5-0,8*1,5-0,5*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05: (1,67*4+2,03*2+0,98*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory: -1,0*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06: (1,67*2+1,5*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory: -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09: (3,07*2+3,81*2)*2,0		27,54000					
		Odpočet otvory: -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11: 1,84*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12: (1,45*4+0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14: (1,47*2+3,29*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory: -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15: (1,79*2+1,15)*1,5		7,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav:							
		Místnost 2.03: 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Místnost 2.04: 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory: -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.05: 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory: -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.08: 3,53*0,6		2,11800					
		Pod dlažbu							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04: 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05: 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06: 2,67		2,67000					
		Místnost 1.09: 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10: 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11: 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12: 2,6		2,60000					
		Místnost 1.14: 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15: 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav:							
		Místnost 2.03: 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04: 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05: 3,4		3,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	711212002RT1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační pod vlnkou	m2	193,33800	491,00	95 025,63	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Pod obklady							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 1,51*1,5		2,28500					
		Místnost 1.04: (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory: -0,9*1,5-0,8*1,5-0,5*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05: (1,67*4+2,03*2+0,98*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory: -1,0*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06: (1,67*2+1,5*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory: -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09: (3,07*2+3,81*2)*2,0		27,54000					
		Odpočet otvory: -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11: 1,84*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12: (1,45*4+0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14: (1,47*2+3,29*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory: -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15: (1,79*2+1,15)*1,5		7,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav:							
		Místnost 2.03: 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Místnost 2.04: 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory: -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.05: 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,925*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory: -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.08: 3,53*0,6		2,11800					
		Pod dlažbu							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04: 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05: 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06: 2,67		2,67000					
		Místnost 1.09: 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10: 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11: 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12: 2,6		2,60000					
		Místnost 1.14: 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15: 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav:							
		Místnost 2.03: 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04: 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05: 3,4		3,40000					
113	711212001RT1	Izolace proti vodě dodávka dilatační pás 5,100 mm do styku podlaha-stěna	m	193,33800	139,00	13 982,09	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Spoje obklady - dlažba							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 1,51*2+2,78*2		8,58000					
		Místnost 1.04: 2,78*2+1,2*2+0,9*4+1,34*2		14,24000					
		Odpočet otvory: -0,8*3		-2,40000					
		Místnost 1.05: 1,67*4+2,03*2+0,98*2		12,68000					
		Odpočet otvory: -0,8*2-1,0		-2,60000					
		Místnost 1.06: 1,67*2+1,5*2		6,54000					
		Odpočet otvory: -1,0		-1,00000					
		Místnost 1.09: 3,07*2+3,81*2		13,77000					
		Odpočet otvory: -0,9		-0,90000					
		Místnost 1.11: 1,84*2+1,48*2		6,64000					
		Odpočet otvory: -0,9*2-0,8*2		-3,40000					
		Místnost 1.12: 1,45*4+0,9*2		7,60000					
		Místnost 1.14: (1,47*2+3,29*2)		9,35000					
		Odpočet otvory: -0,9		-0,90000					
		Místnost 1.15: (1,79*2+1,15)		4,73000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav:							
		Místnost 2.03: 3,69*2+2,14*2		11,66000					
		Odpočet otvory: -0,8		-0,80000					
		Místnost 2.04: 1,22*2+1,61*2+1,54*2-0,92*2		10,60000					
		Odpočet otvory: -0,8*3		-2,40000					
		Místnost 2.05: 1,22*2+1,61*2+1,54*2-0,92*2		10,60000					
		Odpočet otvory: -0,8*3		-2,40000					
114	711212001RT1	Izolace proti vodě dodávka dilatační pás EPDM 120 mm do svislých kotvu	m	86,90000	194,00	16 859,00	800-711	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Pod obklady							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1.NP:							
		Místnost 1.03: 1,5*2		3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Místnost 1.04 1,5*10		15,00000					
		Místnost 1.05 1,5*10		15,00000					
		Místnost 1.06 1,5*4		6,00000					
		Místnost 1.09 2,0*4		8,00000					
		Místnost 1.11 1,5*2		3,00000					
		Místnost 1.12 1,5*8		12,00000					
		Místnost 1.14 2,0*4		8,00000					
		Místnost 1.15 1,5*4		6,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 1,5*3		4,50000					
		Místnost 2.04 1,5*6		9,00000					
		Místnost 2.05 1,5*6		9,00000					
115 7121262RT1		Izolace proti vodě doplňky dlažeb pružnou lepicí maltou	kus	6,00000	464,20	2 784,00	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		E		6,00000					
119 7111400RR00		Provedení detailu pásy přilepenými k podkladu z asfaltových pásů, vrstvami z asfaltových pásů, vrstvami z asfaltových pásů, vrstvami

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		134:26320200R	fólie konstrukční separační, PE, tloušťka 0,10 mm, š. > 2 000,0 mm, (> 50 000 mm	m2	194,16000	4,08	792,48	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 1.NP							
			Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
			Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
			Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
			Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
			Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
			Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
			Místnost 1.07 : 11,0		11,00000					
			Místnost 1.08 : 15,9		15,90000					
			Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
			Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
			Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
			Místnost 1.12 : 2,8		2,80000					
			Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
			Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
			Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
			Místnost 2.02 : 28,8		28,80000					
			Místnost 2.03 : 7,4		7,40000					
			Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.07 : 3,22		3,22000					
			Místnost 2.08 : 17,3		17,30000					
			Ztratné 15% : 169,84*0,15		25,22800					
		125:28775580R	deska izolační extrudovaná, plošný polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK, obj. hmotnosti 25,00 kg/m3	m3	12,28760	3 096,00	38 041,13	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 1.NP							
			Plocha podlah 1.NP : 94,52*0,13		12,28760					
		128:28376063R	deska izolační extrudovaná plošný polystyren rovná hrana, t. 20,0 mm, s. po zatížení 30,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK, R = 0,800 m2K/W	m2	74,20000	75,30	5 440,22	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
			Místnost 2.02 : 28,8		28,80000					
			Místnost 2.03 : 7,4		7,40000					
			Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.07 : 3,22		3,22000					
			Místnost 2.08 : 17,3		17,30000					
		127:63150660R	rohož, pas izolační skelná vlna, t. 120,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, R = 3,300 m2K/W, obj. hmotnost 12,00 kg/m3, hydrofobizována	m2	126,21075	150,50	19 173,61	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Izolace mez. krokve, šikmý podhled							
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.02 : 2,38*6,39-0,78*1,44*2		12,56180					
			Místnost 2.06 : 2,38*4,43-0,78*1,44		9,42020					
			Místnost 2.07 : 2,38*2,3-0,78*1,44		4,35080					
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.03 : 2,38*3,69		8,78220					
			Místnost 2.08 : 2,38*3,2		7,61600					
			Izolace mez. kleštiny rovný podhled							
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
			Místnost 2.02 : 2,16*6,39-1,4*1,4		15,76240					
			Místnost 2.06 : 3,25*4,43		14,39750					
			Místnost 2.07 : 3,25*2,3		7,47500					
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.03 : 3,69*0,14		0,51660					
			Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.08 : 3,25*3,2		10,40000					
			Ztratné 10% : 109,2825*0,1		10,92825					
		128:63150660R	rohož, pas izolační skelná vlna, t. 160,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK, R = 3,000 m2K/W, obj. hmotnost 12,00 kg/m3, hydrofobizována	m2	120,21075	238,00	28 610,16	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Izolace mez. krokve, šikmý podhled							
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.02 : 2,38*6,39-0,78*1,44*2		12,56180					
			Místnost 2.06 : 2,38*4,43-0,78*1,44		9,42020					
			Místnost 2.07 : 2,38*2,3-0,78*1,44		4,35080					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P	A	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.03 : 2,38*3,69		8,78220					
			Místnost 2.08 : 2,38*3,2		7,61600					
			Izolace mez. kleštiny rovný podhled							
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
			Místnost 2.02 : 2,16*6,39-1,4*1,4		15,76240					
			Místnost 2.06 : 3,25*4,43		14,39750					
			Místnost 2.07 : 3,25*2,3		7,47500					
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Půdorys 2.NP - nový stav							
			Místnost 2.03 : 3,69*0,14		0,51660					
			Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
			Místnost 2.08 : 3,25*3,2		10,40000					
			Ztratné 10% : 109,2825*0,1		10,92825					
		129:998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,89444	896,00	802,00	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
			30 m vodorovně							
Díl:		**721**	**Vnitřní kanalizace**				**6 628,00**			
		130:721176204R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	4,00000	782,00	3 128,00	800-721	RTS 20 II	RTS 20 II
			včetně tvarovek, obvyklé, bez jednotlivých vyjmutí							
			Délka kanalizace : 4,0		4,00000					
		131:721901	Napojení na stávající kanalizaci - vnitřní a vnější	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl:		**782**	**Konstrukce tesařské**				**344 064,47**			
		132:782041220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bitu dřeva - čelní vyřezání oblouku	m2	60,00000	139,50	8 370,00	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			OSB3 TI 22 mm : 6,0*10,0		60,00000					
		133:782402CR*T2	Montáž laťování šikmého oblouku do 60° (h vzdálenosti lat přes 225 do 300 mm, včetně dodávky lat 30/50 mm	m2	186,15310	153,50	21 468,88	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Řez A-A							
			7,77*12,23*2		186,15310					
		134:782420CR*T4	Montáž kontrolní, ventilační a větrací mřížky, s dodávkou těchto prvků pod kontrolní, s dodávkou lat 40 x 50 mm	m2	186,15310	93,00	17 312,00	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
			Řez A-A							
			7,77*12,23*2		186,15310					
		135:782490000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	60,00000	16,20	972,00	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			OSB3 TI 22 mm : 6,0*10,0		60,00000					
		136:782112120R00	Prostorové vázané konstrukce z hoblovaného řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	492,21250	348,00	156 998,88	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			včetně vyvrtání děr, osazení svorníku a dodávky nekřížkových článků.							
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			Krokve 100x180 : 18*7,73*2		247,38000					
			Sloupky 100x140 : 4*2,113		8,45200					
			Kleštiny 180x180 : 22*7,8		171,60000					
			Kleštiny 240*140 : 12*1,9		22,80000					
		137:782112120R00	Prostorové vázané konstrukce z hoblovaného řeziva montáž hraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	36,15000	395,00	14 498,48	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			včetně vyvrtání děr, osazení svorníku a dodávky nekřížkových článků.							
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			Pozednice 160x120 : 2*12,235		24,47000					
			Vaznice 140x180 : 12,235		12,23500					
		138:782190000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, hřeben pvc, impregnace	m3	9,13962	820,00	7 495,09	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Množství řeziva							
			Trámy : 9,13962		9,13962					
		139:782911121R00	Impregnace řeziva tlakováním, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokazným hmyzu	m3	9,13962	1 880,00	17 210,28	800-782	RTS 20 II	RTS 20 II
			Množství řeziva							
			Trámy : 9,13962		9,13962					
		M:60512121R	Řezivo jehličnaté (SM, SO) t. > 4 000 až 6 000 mm, jakost I	m3	9,13962	7 500,00	68 546,69	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			Krokve 100x180 : 18*0,18*7,73*2		4,45248					
			Sloupky : 4*0,1*0,14*2,113		0,11833					
			Pozednice 160x120 : 2*0,16*0,12*12,235		0,46982					
			Vaznice 140x180 : 0,14*0,18*12,235		0,30822					
			Kleštiny 180x180 : 22*0,08*0,18*7,8		2,47104					
			Kleštiny 240*140 : 12*0,04*0,14*1,9		0,12768					
			Ztratné 15% : 7,9416*0,15		1,19124					
		141:60792NR	deska dřevotřísková lisovaná pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná, t. = 22,0 mm	m2	60,00000	295,00	19 470,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
			Výkres D.1.2.0.3 - SO04 Rekonstrukce zázemí, D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
			Půdorys krovu							
			OSB3 TI 22 mm : 6,0*10,0		60,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zrnité 10% 00/75 t		6,00000					
142	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	8,37907	1 493,00	11 828,32	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Dílˇ: 764		Konstrukce klempířské				26 818,90			
143	764812220R00	Odpadní žlaby půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	24,47000	272,00	6 658,06	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací							
		Výkres D.407 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Portály 12,230*2		24,47000					
144	764816213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	m	9,90000	510,00	5 048,80	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.407 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Portály 4,95*2		9,90000					
145	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	24,47000	349,00	8 540,03	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně hák, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací							
		Výkres D.407 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Portály 12,230*2		24,47000					
146	764315812R00	Otvory pro ptáky ve žlabech a odpadních rourách kolík. Žlaboviny dvěmaž kolík o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	kus	2,00000	505,00	1 010,00	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.407 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Portály 2		2,00000					
147	764816140R72	Demontáž parapetu včetně rohu, lepené lepidem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	10,23000	309,00	3 357,07	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně rohu							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Okno 040 0,54*2		1,08000					
		Okno 1500 1,5*2		3,00000					
		Okno 500 0,5*2		1,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Okno 1760 1,76*2		3,52000					
		Okno 930 0,93		0,93000					
		Okno 350 0,35*2		0,70000					
148	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,16402	1 981,00	324,92	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Dílˇ: 765		Krytiny tvrdé				210 203,27			
149	765312121R32	Krytina pálená střech sklonitých z tašek drážkových, - povrchová úprava engoba	m2	189,15310	699,00	132 218,02	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Řez A-A							
		2,75*13,230*2		189,15310					
150	765313161R32	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení pochy obkoun okrajovým, povrchová úprava engobe	m	30,00000	169,00	5 070,00	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Řez A-A							
		7,7214		30,00000					
151	765313184R32	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pas pracovně s větracím pro odvětrání, povrchová úprava engobe	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres E.14 - D.14a Kanalizace rozvodná 1ne 1		1,00000					
152	765313185R32	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pas pracovně s větracím pro anténu, povrchová úprava engobe	kus	1,00000	2 775,00	2 775,00	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		1		1,00000					
153	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pas (kusů 300/10 cm (pasový)	m	24,47000	76,30	1 867,00	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2NP 12,230*2		24,47000					
154	765313134R32	Krytina pálená hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů-engobovaných, s větracím pásem z hřebenáčů	m	12,23000	1 158,00	14 140,68	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2NP 12,230		12,23000					
155	765901103R00	Fólie parotěsná, difuzní a vodotěsná Fólie podélném difuzní na krokve	m2	189,15310	102,00	19 292,62	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Řez A-A							
		7,73*13,230*2		189,15310					
156	5998535.AR	sekce větrací, pálená krytina drážková, profilová, posuvná, vodní drážka přerušovaná i = 400,0 mm; š = 345 mm, povrch. úprava engobe, větrací průřez 15,0 cm2	kus	60,00000	105,30	6 318,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		2*34		68,00000					
157	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	8,88657	1 136,00	10 095,83	800-765	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Dílˇ: 766		Konstrukce truhlářské				710 821,94			
158	766824043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	4,00000	2 060,00	8 240,00	800-766	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP 4		4,00000					
159	766824078R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000	362,00	1 448,00	800-766	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP 4		4,00000					
160	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	24,00000	1 697,00	40 728,00	800-766	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 8		8,00000					
		Dveře 90 2		2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 1		1,00000					
		Dveře 90 3		3,00000					
161	766670218R00	Montáž kliky a štítu	kus	24,00000	381,00	9 144,00	800-766	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 8		8,00000					
		Dveře 90 2		2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 1		1,00000					
		Dveře 90 3		3,00000					
162	766R001	D+M Dveře dřevěné, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/1, rozměr stavebního otvoru 1750x2200mm	kus	1,00000	85 950,00	85 950,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/1 1		1,00000					
163	766R002	D+M Dveře dřevěné, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/2, rozměr stavebního otvoru 1050x2000mm	kus	1,00000	35 850,00	35 850,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/2 1		1,00000					
164	766R002A	D+M Dveře dřevěné, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/2, rozměr stavebního otvoru 1050x2000mm	kus	1,00000	35 850,00	35 850,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/2 1		1,00000					
165	766R003	D+M Okno dřevěné rozměr 940/750, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/14, včetně vnitřního parapetu	kus	2,00000	5 390,00	10 780,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/14 2		2,00000					
166	766R004	D+M Okno dřevěné rozměr 1500/1000, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/11, včetně vnitřního parapetu	kus	2,00000	13 890,00	27 780,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/11 2		2,00000					
167	766R005	D+M Okno dřevěné rozměr 500/750, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/13, včetně vnitřního parapetu	kus	2,00000	5 390,00	10 780,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/13 2		2,00000					
168	766R006	D+M Okno dřevěné rozměr 1760/1200, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/12, včetně vnitřního parapetu	kus	2,00000	17 690,00	35 380,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/12 2		2,00000					
169	766R007	D+M Okno dřevěné rozměr 500/1000, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/16, včetně vnitřního parapetu	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/16 1		1,00000					
170	766R008	D+M Okno dřevěné rozměr 2001/1000, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/15, včetně vnitřního parapetu	kus	2,00000	5 890,00	11 780,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/15 2		2,00000					
171	766R009	D+M Dřevěná stěna rozměr 1870/2560, s dveřmi rozměr 900/2100, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T/17	kus	1,00000	73 890,00	73 890,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Výpis truhlářských výrobků T/17 1		1,00000					
172	549146240R	lepení nerezové kliky s kruhovým štítu pro kliď. povrch - kliky pochromované, povrch - štítu leštěná nerez	kus	24,00000	59,00	1 416,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 8		8,00000					
		Dveře 90 2		2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP							
		Dveře 70 5		5,00000					
		Dveře 80 1		1,00000					
		Dveře 90 3		3,00000					
173	549260011R	zámek zadlabací, bezpečnostní, vložkový, s závlačkou, s pojistkou, dvoudílný, levostranný, šk = 80 mm, h = 170 mm, vůle 90 mm	kus	24,00000	223,00	5 352,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 70 : 3		3,00000					
		Dveře 80 : 8		8,00000					
		Dveře 90 : 2		2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
		Dveře 80 : 1		1,00000					
		Dveře 90 : 3		3,00000					
174	611402209R	okno střešní 6 = 780 mm; h = 1 400,0 mm; vyklopně/výsuvné, střešní s rámem dřevo; opracovaná tak, hladká, zvláštní nátěr; Ucw=1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	4,00000	24 880,00	99 520,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP : 4		4,00000					
175	611402SM.AR	lemování pro střešní okno zakovaný hliník, střešní; výška profilu 100 mm; 5. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; úhlon střechy 15 až 30 °; manžeta bitá	kus	4,00000	2 530,00	10 080,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP : 4		4,00000					
176	611402009R	sada zastřešovací obsahuje vzduchové rám, hydroizolační folie, drenážní žlabek; 5. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE plnovný rám, PP folie; odvodný žlabek	kus	4,00000	1 529,00	6 116,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.403 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP : 4		4,00000					
177	611616C2R	dveře vnitřní 6 = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	10,00000	4 640,00	46 400,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
178	611616D2R	dveře vnitřní 6 = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklené 1/3; dub, buk, jasan, mahagon	kus	9,00000	4 640,00	41 760,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 80 : 8		8,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 80 : 1		1,00000					
179	611616104R	dveře vnitřní 6 = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklené 1/3; dub, buk, jasan, mahagon	kus	5,00000	5 980,00	29 900,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 90 : 2		2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 90 : 3		3,00000					
180	611614A2R	zárubeň dřevěná obkladová, ocelová, pro dveře jednokřídlové; 5 prostředku 700 mm; h prostředku 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 300 mm; lípa, dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	10,00000	2 250,00	22 500,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 70 : 5		5,00000					
181	611614B2R	zárubeň dřevěná obkladová, ocelová, pro dveře jednokřídlové; 5 prostředku 800 mm; h prostředku 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 300 mm; lípa, dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	9,00000	2 250,00	20 250,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 80 : 8		8,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 80 : 1		1,00000					
182	611614C4R	zárubeň dřevěná obkladová, ocelová, pro dveře jednokřídlové; 5 prostředku 900 mm; h prostředku 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 300 mm; lípa, dub, buk, ořech, olše, javor, bílá	kus	5,00000	2 250,00	11 250,00	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Dveře 90 : 2		2,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP							
		Dveře 90 : 3		3,00000					
183	998763101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,38472	881,00	1 219,94	800-766	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		50 m vodorovně							
Dílˇ: 767		Konstrukce zámečnické				126 312,33			
184	767995104R00	Výroba a montáž stylových kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	143,94000	55,00	8 546,30	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Jeki 100x100x5 : 3*2,83*14,41		122,34000					
		Řeší jeeje PH2000-300 : 2*0,310,3180		21,60000					
185	767995109R00	Výroba a montáž stylových kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 137,43100	28,00	32 029,35	800-767	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Střešová vaznice 2xU180 : 2*12,23*23		538,34000					
		Střešová vaznice 2xU200 : 2*12,23*25,3		618,19100					
186	767999R01	D+M Žlukoží ocelové pásky 25x2 +barvě nepráku	kg	7,20000	95,00	684,00	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Žlukoží pásky 25x2 +barvě nepráku : 4,2*0,4074		7,20000					
187	767995205	D+M zábradlí vnitřního schodiště, specifikace dle výpis zámečnických výrobků Z02	Kg	88,00000	468,00	41 910,00	Vlastní	Indiv	
		Výpis zámečnických výrobků Z02 : 2*22		88,00000					
188	767995206	D+M zábradlí vnitřního schodiště, specifikace dle výpis zámečnických výrobků Z03	Kg	15,30000	625,00	9 562,50	Vlastní	Indiv	
		Výpis zámečnických výrobků Z03 : 15,3		15,30000					
189	134E03KR	lyč ocelová profilová válcovaná ze ispla S235 (11375), průřez U, výška 180 mm	t	0,53604	26 400,00	14 248,65	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Střešová vaznice 2xU180 : 2*12,23*20*1000		0,53604					
190	134E04KR	lyč ocelová profilová válcovaná ze ispla S235 (11375), průřez U, výška 200 mm	t	0,61909	23 000,00	14 235,07	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Střešová vaznice 2xU200 : 2*12,23*25,3*1000		0,61909					
191	13611226R	plech ocelový válcovaný ze ispla S235 (11375), povrch hladký, t. 10,00 mm	t	0,02160	25 400,00	548,07	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Řeší plech PH2000-300 : 1*0,310,3180*1000		0,02160					
192	13411TR01	Profil Jeki S235 100x100x5 mm	t	0,12234	33 600,00	4 141,21	Vlastní	Indiv	
		Výkres D.1.2.03 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Půdorys krovu							
		Jeki 100x100x5 : 3*2,83*14,41*1000		0,12234					
Dílˇ: 77 1		Podlahy z dlaždic a obklady				174 549,88			
193	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vyrovnání podkladu pod kanálkou dlažby průmyslových vysavačem	m2	113,52000	6,90	783,58	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 : 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 : 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 : 17,3		17,30000					
194	771101210R1	Příprava podkladu pod dlažby zametení podkladu pod dlažby	m2	113,52000	48,70	5 601,47	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 : 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 : 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 : 17,3		17,30000					
195	771101011R00	Obklad soklíku do lepidla rovných, výšky do 100 mm	m	78,60000	117,00	9 221,94	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.01 1,600*2		3,21000					
		Místnost 1.02 6,875*2+0,400+1,435		15,61000					
		Odpočet otvory -1,0*3-0,8*2		-4,80000					
		Místnost 1.03 2,78*2+1,51		7,07000					
		Odpočet otvory -0,9-1,0		-1,90000					
		Místnost 1.08 3,81*2+4,17*2		15,97000					
		Odpočet otvory -0,9*2		-1,80000					
		Místnost 1.10 1,635*2+1,71*2		6,69000					
		Odpočet otvory -0,9		-0,90000					
		Místnost 1.11 1,48*2+1,84		4,80000					
		Odpočet otvory -0,9*2-0,8*2		-3,40000					
		Místnost 1.13 3,295*3+2,93*2		12,45000					
		Odpočet otvory -0,9*2		-1,80000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 2,14+3,69+0,27		6,10000					
		Místnost 2.04 1,61*2+1,22		4,44000					
		Odpočet otvory -0,8*2		-1,60000					
		Místnost 2.05 1,61*2+1,22		4,44000					
		Odpočet otvory -0,8*2		-1,60000					
		Místnost 2.08 3,2*2+5,22*2		16,64000					
		Odpočet otvory -1,5		-1,50000					
196	771575109R71	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rovných nebo glazovaných, hladkých, kladených do lepidla	m2	115,02000	580,00	67 401,72	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.01 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 17,3		17,30000					
197	771576011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	161,11000	85,20	8 893,27	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Nárazník sokl - dlažba 15,92		15,92000					
		Nárazník doklad - dlažba 82,26		82,26000					
198	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických přířezek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	36,14000	14,90	538,49	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.01 2,8		2,80000					
		Místnost 1.03 4,18		4,18000					
		Místnost 1.05 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 2,67		2,67000					
		Místnost 1.10 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 2,6		2,60000					
		Místnost 1.14 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.04 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 3,4		3,40000					
199	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických přířezek za spárovací hmotu - jakékoli	m2	115,02000	11,50	1 322,73	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.01 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 11,65		11,65000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Místnost 1.10 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 17,3		17,30000					
200	597621409	dlažba keramická s = 298 mm, l = 298 mm, h = 8,0 mm, pro interiér, barva šedá, mat, PEI-4	m2	135,07000	490,00	66 235,04	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP 2,8		2,80000					
		Místnost 1.01 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 15,9		15,90000					
		Místnost 1.09 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 2,05		2,05000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP - nový stav							
		Místnost 2.03 7,4		7,40000					
		Místnost 2.04 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 17,3		17,30000					
		Zřízení 15% 115,07015		17,25000					
201	597640410R	dlažba keramická sdc, l = 60 mm, i = 300 mm, h = 9,0 mm, povrch matný, pro interiér i exterér	kus	280,10000	48,20	13 501,11	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Soklíky 78,82*3		236,46000					
		Zřízení 10% 236,46*0,10		23,64600					
202	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,29000	562,00	1 848,67	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		30 m vodorovně							
Díl:	776	Podlahy povlakové				88 309,57			
203	776101101R00	Příprava podkladu vyrovnávacími samonivelačními stěrkami	m2	85,70000	4,30	368,51	800-776	RTS 20 II	RTS 20 II
		použitý materiál: Žádný materiál							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.07 11,0		11,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP - nový stav							
		Místnost 2.01 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 12,0		12,00000					
204	776101115R00	Příprava podkladu samonivelační hmotou	m2	85,70000	72,20	6 187,54	800-776	RTS 20 II	RTS 20 II
		použitý materiál: Žádný materiál							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.07 11,0		11,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP - nový stav							
		Místnost 2.01 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 12,0		12,00000					
205	776101121R00	Příprava podkladu penetrace podkladu	m2	85,70000	22,80	1 953,82	800-776	RTS 20 II	RTS 20 II
		použitý materiál: Žádný materiál							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 1 NP							
		Místnost 1.07 11,0		11,00000					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pudorys 2 NP - nový stav							
		Místnost 2.01 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 12,0		12,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
306	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců Lepení povlakových podlah z samolepicích dílců z PVC rebo vinylu, montáž	m2	85,70000	266,30	22 706,20	800-775	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.07 : 11,0		11,00000					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 : 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 : 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 : 12,0		12,00000					
307	284120003R	podlahovina PVC lepený, tl. > 2,0 mm, š. > 1 200 mm, s 2,00 mm, povrch, úprava PU lak, protiskluzná otěrová korundová	m2	98,50000	480,00	47 280,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.07 : 11,0		11,00000					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 : 28,8		28,80000					
		Místnost 2.06 : 23,1		23,10000					
		Místnost 2.07 : 12,0		12,00000					
		Součet 11% : 85,7*0,15		12,85500					
308	589115R00	vyrovnávací stěrka cementová, jemná, tloušťky, pro podlahy, samonivelační, pro interiér, pevné podklady, tloušťky 3 - vrstvy 2,0 až 10,0 mm, zrnitost do 0,70 mm		0,99990	15 000,00	14 998,50	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.07 : 11,0*7/1000		0,07700					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.01 : 10,8*7/1000		0,07560					
		Místnost 2.02 : 28,8*7/1000		0,20160					
		Místnost 2.06 : 23,1*7/1000		0,16170					
		Místnost 2.07 : 12,0*7/1000		0,08400					
Díl: 781		**Obklady keramické**				**188 605,79**			
309	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	135,21800	40,70	5 505,12	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.03 : 1,51*1,5		2,26500					
		Místnost 1.04 : (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory : -0,9*1,5-0,8*1,5-0,9*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05 : (1,67*4+2,05*2+0,95*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06 : (1,67*2+1,5*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09 : (3,01*2+3,81*2)*2,0		27,54000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11 : 1,84*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12 : (1,45*4+0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14 : (1,4*2+3,295*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15 : (1,79*2+1,15)*1,5		7,09500					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Místnost 2.04 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.05 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.08 : 3,53*0,6		2,11800					
311	781419100R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček pórovinových plošky s použitím montážního obkladu vnitřních z obkladaček pórovinových přímých za lepidlo vodoodolnou hmotu - pružné	m2	135,21800	35,20	4 759,67	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1.NP							
		Místnost 1.03 : 1,51*1,5		2,26500					
		Místnost 1.04 : (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory : -0,9*1,5-0,8*1,5-0,9*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05 : (1,67*4+2,05*2+0,95*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06 : (1,67*2+1,5*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09 : (3,01*2+3,81*2)*2,0		27,54000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11 : 1,84*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12 : (1,45*4+0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14 : (1,4*2+3,295*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15 : (1,79*2+1,15)*1,5		7,09500					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Místnost 2.04 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.05 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet otvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Místnost 2.08 : 3,53*0,6		2,11800					
312	781907111R32	Lišty k obkladům profil ukončovací lesklý hliník, uložení do tmelu, výška profilu 10 mm	m	62,20000	320,00	19 904,00	800-771	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.03 : 1,51		1,51000					
		Místnost 1.04 : 2,78*2+1,2*2+1,34*4+0,9*4		16,92000					
		Odpočet otvory : -0,9-0,8*2-0,9*2		-3,50000					
		Místnost 1.05 : 2,05*2+1,67*4+0,8*2+0,1		12,08000					
		Odpočet otvory : -1,0-0,8*2		-2,60000					
		Místnost 1.06 : 1,5*2+1,67*2		6,34000					
		Odpočet otvory : -1,0		-1,00000					
		Místnost 1.09 : 3,81*2+3,01*2		13,77000					
		Odpočet otvory : -1,3-0,9		-2,40000					
		Místnost 1.11 : 1,84		1,84000					
		Místnost 1.12 : 1,45*4+0,9*2		7,60000					
		Místnost 1.14 : 3,295*2+1,4*2		9,39000					
		Odpočet otvory : -0,9		-0,90000					
		Místnost 1.15 : 1,79*2+1,15		4,73000					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 2,62+2,14		4,76000					
		Místnost 2.04 : 1,22+1,54*2+0,935*2		6,16000					
		Odpočet otvory : -0,8-0,35		-1,15000					
		Místnost 2.05 : 1,22+1,54*2+0,935*2		6,16000					
		Odpočet otvory : -0,8-0,35		-1,15000					
		Místnost 2.08 : 3,53		3,53000					
313	597613669R	obklad keramický tl. > 10,0 mm, l > 298 mm, h > 298 mm, h > 6,0 mm, pro interiér, barva šedá, lesk	m2	135,58750	382,50	51 834,02	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D 404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 1 NP							
		Místnost 1.03 : 1,51*1,5		2,26500					
		Místnost 1.04 : (2,78*2+1,2*2+1,34*2*2+0,9*2)*1,5		22,68000					
		Odpočet otvory : -0,9*1,5-0,8*1,5-0,9*0,5*2		-3,05000					
		Místnost 1.05 : (1,67*4+2,05*2+0,95*2)*1,5		19,02000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5-0,8*1,5		-2,70000					
		Místnost 1.06 : (1,67*2+1,5*2)*1,5		9,51000					
		Odpočet otvory : -1,0*1,5		-1,50000					
		Místnost 1.09 : (3,01*2+3,81*2)*2,0		27,54000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.11 : 1,84*1,5		2,76000					
		Místnost 1.12 : (1,45*4+0,9*2)*1,5		11,40000					
		Místnost 1.14 : (1,4*2+3,295*2)*2,0		18,78000					
		Odpočet otvory : -0,9*2,0		-1,80000					
		Místnost 1.15 : (1,79*2+1,15)*1,5		7,09500					
		Výkres D 405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Půdorys 2.NP - nový stav							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mísnost 2.03 : 2,62*1,5+2,14*1,5		7,14000					
		Mísnost 2.04 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet, dvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Mísnost 2.05 : 1,22*1,5+1,54*2*1,5+0,935*2*1,5		9,25500					
		Odpočet, dvory : -0,8*1,5-0,35*0,5		-1,37500					
		Mísnost 2.08 : 3,5*0,6		2,11800					
		Zvýšené 15% : 135,218*0,15		20,28270					
	2141966781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,67100	600,00	1 602,60 800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
Díl: 783		**Nátěry**				**4 994,71**			
	213783122101R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce tělná, jednonásobné + 2x email	m2	36,7290	136,00	4 994,71 800-783	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Na vrchu schnoucí							
		Výkres D1.2.0.5 - SO04 Rekonstrukce zázemí , D1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Podpěry krovu							
		Jak: 100x100x8 : 0,1*2,82*4*3		3,39600					
		Středová vaznice 2xU160 : (0,16*2+0,14*2)*12,235*2		15,68080					
		Středová vaznice 2xU200 : (0,2*2+0,15*2)*12,235*2		17,12900					
		Patní plech PI10000-300 : 0,3*0,3*2*3		0,54000					
Díl: 784		**Malby**				**59 426,11**			
	2161784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	707,4306	35,10	24 829,62 800-784	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		SDK							
		Místnost 1.10 - šachta : 0,2*2,98*2+0,35*2,58		1,63600					
		Místnost 2.05 - šachta : 0,2*2,89+0,35*2,89		1,47960					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.02 : 2,38*6,39-0,78*1,44*2		12,95160					
		Místnost 2.06 : 2,32*4,43-0,78*1,44		9,42020					
		Místnost 2.07 : 2,38*2,3-0,78*1,44		4,39080					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 2,38*3,69		8,78220					
		Místnost 2.08 : 2,38*3,2		7,61600					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 : 2,16*6,39+1,4*1,4		15,76240					
		Místnost 2.06 : 3,25*4,43		14,39750					
		Místnost 2.07 : 3,25*2,3		7,47500					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 3,69*0,14		0,51660					
		Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 : 3,25*3,2		10,40000					
		Omítky							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP							
		Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 : 15,5		15,50000					
		Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 : 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
		Výkres D.404, D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP a 2.NP - nový stav							
		Zdivo tl. 300 mm nové : 66,9775*2		133,95500					
		Zdivo tl. 150 mm nové : 57,6125*2		115,30250					
		Zdivo tl. 100 mm nové : 105,9225*2		211,84500					
		Zdivo tl. 50 mm nové : 3,98*2		7,97500					
		Zdivo keramické tl. 300 mm : 91,71376		91,71376					
		Zdivo keramické tl. 240 mm : 2,57125*2		5,14250					
		Původní zdivo : 71,2775		71,27750					
		Odpočet obklady : -135,218		-135,21800					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP:							
		Otvor 350 : (0,35+1,0*2)*0,21*2		0,98700					
		Otvor 1750 : (1,75+1,2*2)*0,21*2		1,74720					
		Otvor 500 : (0,50+1,0*2)*0,21		0,61530					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP:							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	03	Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Otvor 940 : (0,94+0,75*2)*0,21*2		0,89680					
		Otvor 800 : (0,5+0,75*2)*0,21*2		0,84000					
		Otvor 1500 : (1,5+1,0*2)*0,21*2		1,47000					
		Dveře 1700 : (1,7+2,2*2)*0,21		1,28100					
		Dveře 2000 : (2,0+2,2*2)*0,21		1,39600					
	2171784184101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných , bílá 97 % , dvojnásobné	m2	707,4306	63,90	45 200,28 800-784	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		SDK							
		Místnost 1.10 - šachta : 0,2*2,98*2+0,35*2,58		1,63600					
		Místnost 2.05 - šachta : 0,2*2,89+0,35*2,89		1,47960					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.02 : 2,38*6,39-0,78*1,44*2		12,95160					
		Místnost 2.06 : 2,32*4,43-0,78*1,44		9,42020					
		Místnost 2.07 : 2,38*2,3-0,78*1,44		4,39080					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 2,38*3,69		8,78220					
		Místnost 2.08 : 2,38*3,2		7,61600					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.01 : 10,8		10,80000					
		Místnost 2.02 : 2,16*6,39+1,4*1,4		15,76240					
		Místnost 2.06 : 3,25*4,43		14,39750					
		Místnost 2.07 : 3,25*2,3		7,47500					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP - nový stav							
		Místnost 2.03 : 3,69*0,14		0,51660					
		Místnost 2.04 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.05 : 3,4		3,40000					
		Místnost 2.08 : 3,25*3,2		10,40000					
		Omítky							
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP							
		Místnost 1.01 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.02 : 11,2		11,20000					
		Místnost 1.03 : 4,18		4,18000					
		Místnost 1.04 : 5,73		5,73000					
		Místnost 1.05 : 4,9		4,90000					
		Místnost 1.06 : 2,67		2,67000					
		Místnost 1.08 : 15,5		15,50000					
		Místnost 1.09 : 11,65		11,65000					
		Místnost 1.10 : 2,8		2,80000					
		Místnost 1.11 : 2,72		2,72000					
		Místnost 1.12 : 2,6		2,60000					
		Místnost 1.13 : 9,7		9,70000					
		Místnost 1.14 : 4,62		4,62000					
		Místnost 1.15 : 2,05		2,05000					
		Výkres D.404, D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP a 2.NP - nový stav							
		Zdivo tl. 300 mm nové : 66,9775*2		133,95500					
		Zdivo tl. 150 mm nové : 57,6125*2		115,30250					
		Zdivo tl. 100 mm nové : 105,9225*2		211,84500					
		Zdivo tl. 50 mm nové : 3,98*2		7,97500					
		Zdivo keramické tl. 300 mm : 91,71376		91,71376					
		Zdivo keramické tl. 240 mm : 2,57125*2		5,14250					
		Původní zdivo : 71,2775		71,27750					
		Odpočet obklady : -135,218		-135,21800					
		Výkres D.405 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 2.NP:							
		Otvor 350 : (0,35+1,0*2)*0,21*2		0,98700					
		Otvor 1750 : (1,75+1,2*2)*0,21*2		1,74720					
		Otvor 500 : (0,50+1,0*2)*0,21		0,61530					
		Výkres D.404 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Podlahy 1.NP:							
		Otvor 940 : (0,94+0,75*2)*0,21*2		0,89680					
		Otvor 800 : (0,5+0,75*2)*0,21*2		0,84000					
		Otvor 1500 : (1,5+1,0*2)*0,21*2		1,47000					
		Dveře 1700 : (1,7+2,2*2)*0,21		1,28100					
		Dveře 2200 : (2,2+2,2*2)*0,21		1,39800					
Celkem						**4 803 340,42**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	04	Sklad s pergolou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 372,65			
1	174101101R00	Zásyp vykopávkou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	4,74000	102,50	485,85	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		z jakékoliv horniny s urovnáním výsypku po vrstvách							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola, kamenivo 0-63: 3,95*0,0*0,2		4,74000					
2	583441570	Mlýnský kámen 0,0 až 63,0 mm, třída A	t	9,48000	400,00	3 792,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola, kamenivo 0-63: 3,95*0,0*0,2*2		9,48000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				50 849,03			
3	215001101RT3	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlost 0,65 do 0,8	m2	89,00000	75,00	6 675,00	800-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		z rostlé horniny (F 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlost 0,65 do 0,8							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola, podloží: 7,55*5,5		41,50000					
		Kamenivo pod dlažbu: 3,55*5,5		33,70000					
4	211531111R00	Podsypy zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	9,66250	1 421,00	13 734,66	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 2,85*5,25*0,25		3,74063					
		3,55*5,5*0,25		5,92187					
5	273321319R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	2,16000	2 860,00	6 177,60	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		bez dodávky a ukládání výztuže							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 3,85*0,7*0,1		2,16000					
6	273361821R74	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100*100 mm	t	0,11808	31 000,00	3 573,23	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně distančních prvků							
		hmotnost sítí: sítě na m2v: podle zadávacího výkresu: 4,44*3,85,0/1000*1,2		0,11808					
7	274351611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,80280	2 750,00	2 210,21	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Nové základy: 0,0*0,4*0,23		0,50250					
		2,8*0,4*0,23		0,29750					
8	274351219R00	Bednění stěn základových pásů přímé	m2	8,06000	579,00	4 667,10	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), budované přímo nebo zakomoraná, stěn základových pásů ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr							
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Nové základy: 0,0*0,23*2+5,2*0,23*2		3,15200					
		3,8*0,23*2+2,8*0,23*2		2,54400					
9	274351219R00	Bednění stěn základových pásů odstranění	m2	8,06000	127,00	1 023,19	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), budované přímo nebo zakomoraná, stěn základových pásů ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr							
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Nové základy: 0,0*0,23*2+5,2*0,23*2		3,15200					
		3,8*0,23*2+2,8*0,23*2		2,54400					
10	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,04858	38 500,00	1 870,24	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Množství oceli: na m3:							
		Nové základy: 0,8097*60/1000		0,04858					
11	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,54720	2 730,00	1 493,86	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Základové patky: 0,4*0,4*1,14*3		0,54720					
12	275351219R00	Bednění stěn základových patek přímé	m2	0,47200	574,00	270,93	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), budované přímo nebo zakomoraná, stěn základových patek ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr							
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Základové patky: 0,4*1,14*4*3		0,47200					
13	275351219R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	0,47200	127,00	59,94	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), budované přímo nebo zakomoraná, stěn základových patek ve výkopu nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně jejich vzpěr							
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Základové patky: 0,4*1,14*4*3		0,47200					
14	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03280	38 500,00	1 263,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně distančních prvků							
		Množství oceli: na m3: 0,5472*60/1000		0,03280					
15	289970111R00	Geotextilie netkaná, separační, ochranná, filtrační, netkaný polypropylen, 300 g/m2	m2	45,30000	105,00	4 756,50	800-2	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: pod desku: 3,0*5,0		21,00000					
		Pod pergolu: 3,85*5,5		21,70000					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131 664,03			
16	311110000RT3	Stěny z betonových tvárnic s betonu vyplněné tvárnicí bez jejich dodávky tloušťka stěny 30 cm, zdivo tvárnic betonem C 20/25	m2	13,27000	997,00	13 235,19	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem.							
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Nové základy: 0,0*0,7*2		0,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	04	Sklad s pergolou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,85*0,7*2		4,27500					
17	311271188RT4	Zdivo nosné z tvárnic pórobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, soulepení prostaveným tenkým lepidlem	m2	38,16000	1 975,00	75 366,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 6,0*2,0*2		30,00000					
		3,85*2,0*2		14,35000					
		odečet otvory: -1,0*2,25		-2,35000					
		-1,8*1,0		-2,70000					
18	311361821R00	Výztuž nadokenních zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23860	38 710,00	9 240,75	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně distančních prvků							
		Množství oceli na m3							
		Nové základy: ztracené bednění: 3,9625*60/1000		0,23860					
19	317121040RT2	Překlady zdivomocné nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola							
		Dveře 90: 1		1,00000					
20	317179911R00	Překlady keramické osazení vložení mezi překlady tloušťky 80 mm	m	16,00000	125,00	1 966,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola							
		Lintelové Vibroc: 6,0*2+3,8*2		19,20000					
21	311411918R00	Lintelové permanentní deskování 4,5 cm	m2	25,42400	625,00	15 924,00		Vlastní	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad zemmesl: 6,0*1,2*2+3,8*1,2*2		25,42400					
22	998131910R	Lešenice - ztracené bednění prvkového keramobetonu: l = 400,0 mm; b = 300,0 mm; h = 250,0 mm	kus	122,13000	61,70	7 535,42	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Nové základy: 6,0*0,7*2*9,2		82,80000					
		2,8*0,7*2*9,2		36,32000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 485,83			
23	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštění deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	14,95250	895,00	13 436,39	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 3,25*2,85		14,95250					
24	417321414R00	Zřízení betonových ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,51920	3 350,00	1 738,94	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Věnce: 6,0*0,2*0,25		0,30400					
		2,8*0,25,25		0,19520					
25	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	17,60000	412,00	7 250,00	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Věnce: 6,0*0,2*2+5,2*0,2*2		11,20000					
		3,8*0,2*2+2,8*0,2*2		6,40000					
26	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	17,60000	96,30	1 695,08	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.1.2.07 - SO04 Rekonstrukce zázemí; D.1.2. Stavebně konstrukční řešení							
		Sklad s Pergolou							
		Věnce: 6,0*0,2*2+5,2*0,2*2		11,20000					
		3,8*0,2*2+2,8*0,2*2		6,40000					
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,09071	36 000,00	3 265,68	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Včetně distančních prvků							
		Množství oceli: na m3: 0,3192*1,15/1000		0,09071					
Díl: 5		Komunikace				14 037,51			
28	596211021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,70000	280,00	6 636,00	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním písku pro lože a výplň spár.							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 3,55*6,0		23,70000					
29	592450300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost, barva I = 200 mm, š = 165 mm, v. 60,0 mm	m2	24,86000	316,00	7 860,00	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad - Pergola: 3,55*6,0		23,70000					
		Ztratné 5%: 23,7*0,05		1,18500					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 022,29			
30	602011351RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, štuková, hladká, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	38,41500	390,50	11 917,15	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		pevnostních vnitřních							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Zděné 375 mm: 38,165		38,16500					
		Odečet základy: -(1,725+3,8+1,725)*0,6		-3,75000					
31	619991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. folií PE 0,025-0,2 mm	m2	5,00000	40,50	202,50	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		kamž se chrání před zprávami povrchu, a otevření dvacetiných dvířních záruků před znečištěním při úpravách povrchu nátěrem, pastovým malovem včetně pozdějšího odkrytí.							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Dveře: 1,05*2,25		2,36500					
		Okno: 1,8*1,0		2,70000					
32	619391002R00	Začištovací páska k lištám pro omítku, 8 mm	m	10,30000	44,20	457,31	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Dveře: 1,05+2,25*2		5,56000					
		Okno: 1,8+1,0*2		4,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	04	Sklad s pergolou

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	61242161R00	Omítky vnitřní sáhn vápenné nebo vápenocementové + podklad - ve schodišti hrubé zatřené	m2	3,75000	234,00	877,50	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pod dlažbu (1,725+2,8+1,725)*0,6		3,71000					
34	6134400201T1	Omítka vnitřního zednického zatřené suché maltové směsi zdírnet, tloušťky 10 mm	m2	2,59000	590,00	1 528,28	801-4	RTS 20 II	RTS 20 II
		stavebního nebo dvořního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Dveře (1,06+2,25*2)*0,25		1,39000					
		Okna (1,8+1,5*2)*0,25		1,20000					
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**50 491,63**			
35	62222004R00	Příprava podkladu penetrace	m2	46,57500	56,00	2 608,42	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Vnější zdivo 6,0*2,7*2+2,8*2,7*2		47,52000					
		Odečet otvory -(1,06*2,25+1,8*1,5)		-5,09000					
		Ostění (množství ze složitosti) (1,06+2,25*2)*0,25		2,22400					
		(1,8+1,5*2)*0,25		1,52000					
36	62047511RW3	Omítky vnější sáhn dvouvrstvé vyztužené skelnou vnitřní výška lešení/ná s. 1,5 m, barevné	m2	46,57500	1 028,00	47 882,21	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		spodní vrstva lehčená omítka s. 10 mm							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Vnější zdivo 6,0*2,7*2+2,8*2,7*2		47,52000					
		Odečet otvory -(1,06*2,25+1,8*1,5)		-5,09000					
		Ostění (množství ze složitosti) (1,06+2,25*2)*0,25		2,22400					
		(1,8+1,5*2)*0,25		1,52000					
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**5 334,13**			
37	63244023R00	Potěr tvrdý cementový pemicí v tl.do 25 MPa, pokládané pouze do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	14,96250	356,50	5 334,13	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		dovoz směsi, dopravní pomoc, čerpadlo, hadice na podlahu, smývání lisů do bubnu							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85		14,96250					
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**5 000,18**			
38	91696111R00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s bočním opěrou z betonu prostého	m	13,90000	160,30	2 161,45	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 s 80-100 mm							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obruby Pergola 3,95*2=8,0		13,90000					
39	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,50000	2 839,00	1 419,26	822-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		z dlažebních kostek z betonu prostého							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obruby Pergola (3,95*2+8,0)*0,04		0,50000					
40	59217339R	obrubník zahradní materiál beton l = 1000,0 mm, s = 50,0 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	14,00000	90,30	1 262,47	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obruby Pergola (3,95*2+8,0)		13,90000					
		Zřetel 5% 13,9*0,05		0,69500					
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**15 843,66**			
41	94194102R00	Montáž lešení řadového pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	69,60000	60,50	4 209,78	800-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně kotvení							
		Lešení kolem budovy 6,0*3,0*2		48,00000					
		3,6*3,0*2		21,60000					
42	94194119R00	Montáž lešení řadového pracovního řadového s podlahami přípravek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	69,60000	27,30	1 900,08	800-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m							
		včetně kotvení							
		Lešení kolem budovy (použití 1 měsíc) 6,0*3,0*2*1		48,00000					
		3,6*3,0*2*1		21,60000					
43	94194501R00	Demontáž lešení řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	69,60000	51,50	3 584,40	800-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Lešení kolem budovy 6,0*3,0*2		48,00000					
		3,6*3,0*2		21,60000					
44	94199000R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenářské podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	44,10000	135,00	5 953,50	800-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85		44,10000					
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**1 741,95**			
45	95290111R00	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění vnitřních zařízení a nerezových prvků a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	14,70000	118,50	1 741,95	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,8		14,70000					
Díl: 98		**Demolice**				**62 106,30**			
46	98101020R00	Demolice budov z cihel postupným rozebíráním podíl konstrukcí do 20%	m3	135,90000	457,00	62 106,30	AP-HSV	RTS 20 II	RTS 20 II
		demolice budov z cihel, z kamene, smíšeného a hrubého zdiva s malbou vápenným nebo vápenocementovým prováděné postupným rozebíráním. Odvoz suti do 10 km							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola, podíl 1 7,5*0,5*3,0		135,90000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**25 617,22**			
47	99801100R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	74,23821	345,00	25 617,22	801-1	RTS 20 II	RTS 20 II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo kvádru nebo kovovou							
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**13 049,90**			
48	71111100R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti - nátěrem za studena na bázi vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	21,60000	30,80	665,44	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	04	Sklad s pergolou

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 3,6*6,0		21,60000					
49	71112020R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena na bázi asfaltu, včetně pomocného lešení do výšky podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku-NJN	m2	5,00000	56,10	280,50	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola, Sklo (3,6+6,0)*0,5*2		5,00000					
50	71114100R11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	21,60000	112,00	2 419,20	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 3,6*6,0		21,60000					
51	71114200R11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	9,60000	131,50	1 262,40	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola, Sklo (3,6+6,0)*0,5*2		9,60000					
52	71174300R00	Provedení dilatačního pásu přitavením spojů dilatačních nebo zděných se utěsněním r.š. 300 NAIP (asfaltovaný asfaltový izolační pás)	m	19,20000	137,00	2 630,40	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola (3,6+6,0)*2		19,20000					
53	62822006R	pás izolační z modifikovaného asfaltu reparatelný, mechanicky kotvený, nosná vložka skelná tkanina, horní strana jemný minerální posyp, spodní strana PE fólie, s. 4,0 mm	m2	21,84000	166,50	3 365,04	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 3,6*6,0		21,60000					
		Sklad + Pergola, Sklo (3,6+6,0)*0,5*2		9,60000					
		Zřetel 20% 3,2*0,2		0,64000					
54	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,17431	384,00	66,93	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně měřeno od dělící podporyné plochy základu do dělící podporyné plochy objektu							
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**13 404,66**			
55	71241100R11	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	24,40900	111,90	2 727,58	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola 3,95*6,2		24,49900					
56	71237800R00	Odpadní konstrukce s povlakovým krytinem z tří - závětrná lišta, RŠ 250 mm, z povlakovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	7,90000	240,00	1 937,00	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		včetně dodávek výrobku							
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola 3,95*2		7,90000					
57	71239111R00	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	24,40900	49,30	1 202,94	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola 3,95*6,2		24,49900					
58	28322204R	Fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,50 mm, podíl hmotnosti 1,900 g/m2, m-PVC, kašírování polyesterové vložka, μ > 22000,0	m2	26,12165	340,00	8 776,81	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola 3,95*6,2		24,49900					
		Zřetel 15% 24,49*0,15		3,67485					
59	69370154R	geotextil PGP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, podíl hmotnosti 300 g/m2	m2	25,35000	23,80	603,33	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola 3,95*6,2		24,49900					
		Zřetel 20% 24,49*0,2		4,89980					
60	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09073	1 123,00	97,40	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**6 047,36**			
61	71321111R71	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	14,96250	39,30	588,03	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85		14,96250					
62	713191100R00	Izolace tepelné bočních konstrukcí - doplňky počítání separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	14,96250	34,80	514,71	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85		14,96250					
63	713191221R00	Izolace tepelné bočních konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	16,20000	27,20	440,64	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola (3,25+2,85)*2		16,20000					
64	28322035R	Fólie konstrukční separační, PE, tloušťka 0,10 mm, s = 2 000,0 mm, l = 50 000 mm	m2	17,20688	4,55	78,29	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85		14,96250					
		Zřetel 15% 14,96*0,15		2,24438					
65	28372192R	desky izolační stavebnicové, pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, tloušťka 20,00 kg/m3	m3	1,31670	3 300,00	4 391,19	SPCM	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 5,25*2,85*0,05*1,1		1,31670					
66	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,03484	996,00	34,70	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		50 m vodorovně							
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**72 746,49**			
67	76241220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů	m2	24,49900	139,50	3 417,03	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 3,95*6,2		24,49900					
68	76254203RT2	Montáž latování střechy sklonu do 60° při vzdálenosti lat přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lat 30/50 mm	m2	26,04000	113,50	2 955,54	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola 2,1*6,2*2		26,04000					
69	76254223RT4	Montáž kontrolní vrstvy, s dodávkou tlumící pásky pod kontrolní, s dodávkou lat 40 x 60 mm	m2	26,04000	91,00	2 369,64	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	04	Sklad s pergolou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sklad + Pergola : 2,1*6,2*2		26,04000					
70	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky krovy, vruty	m2	24,45000	16,20	396,24	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 3,945*6,2		24,45000					
71	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řezivá montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	97,08000	346,30	33 633,04	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně vyrátání dér, osazení svorníků a dodávky řezivá Radnicí Šanku.							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola							
		Prvky sklad							
		Krokev 80x120 : 2,15*14		30,10000					
		Pozednice 180x120 : 6,2*2		12,40000					
		Vazník 120x120 : 0,2		0,20000					
		Sloupek 120x120 : 0,62*2		1,24000					
		Trámek pro SDK 160x160 : 0,12*2		0,24000					
		Prvky Pergola							
		Krokev 80x160 : 4,036*7		39,32000					
		Sloupek 140x140 : 2,15*3		0,45000					
		Vazník 140x140 : 0,2		0,20000					
72	762790000R00	Spojovací a ochranné prostředky krovy, svory, tesařův plech, impregnace	m2	1,61401	400,00	1 336,03	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Množství řeziva							
		Trámy : 1,61401		1,61401					
73	762812340R00	Zákrop stropu montáž	m2	24,45000	119,00	2 902,55	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		z hoblovaných prken s oblázkovým klínem zdola, vrchníkem na sraz, spáry krytá klínem							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola : 3,945*6,2		24,45000					
74	762511121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevomorému hmyzu	m3	1,61401	1 865,00	3 009,18	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Množství řeziva							
		Trámy : 1,61401		1,61401					
75	60512121R	hranol jehličnatý (SM, SO) ; l = 4 000 až 6 000 mm ; jakost I	m3	1,61401	6 256,00	10 095,63	SPCM		
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola							
		Prvky sklad							
		Krokev 80x120 : 2,15*14*0,08*0,12		0,28896					
		Pozednice 180x120 : 6,2*2*0,18*0,12		0,23808					
		Vazník 120x120 : 0,2*0,12*0,12		0,00288					
		Sloupek 120x120 : 0,62*2*0,12*0,12		0,01786					
		Trámek pro SDK 160x160 : 0,12*2*0,16*0,16		0,15974					
		Prvky Pergola							
		Krokev 80x160 : 4,036*7*0,08*0,16		0,36163					
		Sloupek 140x140 : 2,15*3*0,14*0,14		0,12642					
		Vazník 140x140 : 0,2*0,14*0,14		0,12152					
		Ztratné 15% : 1,40349*0,15		0,21052					
76	60725010R	deska dřevotřísková (Pavlova) pro protažení střechy, strana nebroušená, hrana rovná, tl = 15,0 mm	m2	26,90460	169,50	4 559,48	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 3,945*6,2		24,45000					
		Ztratné 10% : 24,45000*0,1		2,44500					
77	611389995R	jakutka podlahová smrk, tl = 19,8 mm, l = 600 až 3 000 mm, tl = 19,0 mm, jakost AB	m2	24,45000	317,00	7 751,03	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Pergola : 3,945*6,2		24,45000					
78	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,79672	1 410,00	2 541,39	800-762	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		30 m vodorovně							
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**13 944,50**			
79	764812220R00	Odpadní žlaby kruhové, z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	18,50000	272,30	5 038,55	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně zhotovení rohu, spoju a čidaci							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 6,2*3		18,60000					
80	764816213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	m	4,80000	512,00	2 457,60	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 3,4*2		6,80000					
81	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	12,40000	340,00	4 217,60	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně háku, čel, rohu, rohových hrdel a čidaci							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 6,2*2		12,40000					
82	764815812R00	Osazení prvky na žlaboh a odpadních trubách kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/105 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	kus	2,00000	505,00	1 010,00	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 2		2,00000					
83	764816143R12	Odvětrávání parapetu včetně rohu, kapsle kapličkem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	1,80000	509,00	916,20	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně rohu							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 1,8		1,80000					
84	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,09324	1 760,00	164,09	800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		30 m vodorovně							
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**40 541,97**			
85	765310121R52	Krytina pálená šindel tašek z tašek drážkových, , povrchová úprava engobou	m2	25,31400	698,00	18 113,85	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	04	Sklad s pergolou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sklad + Pergola : 2,1*6,1*3		25,91400					
86	765312181R52	Krytina pálená doplňky na krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engobou	m	8,40000	599,00	5 031,60	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 2,1*4		8,40000					
87	765313354R52	Krytina pálená doplňky na krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engobou	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 1		1,00000					
88	765313188R00	Krytina pálená doplňky na krytině drážkové, větrací pás skupin 300/10 cm plastový,	m	12,34000	76,30	941,34	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 6,17*2		12,34000					
89	765313134R52	Krytina pálená Hřeben na krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z folie	m	6,17000	1 190,00	7 342,30	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 6,17		6,17000					
90	765901100R00	Fólie pentaelová, difuzní a vodotěsná Fólie podélníková difuzní na krokve,	m2	25,91400	102,00	2 643,23	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 2,1*6,1*3		25,91400					
91	00665026.AR	laťka střešní, pálená krov, drážková, profilová, pozavná, vodní drážka přerušovaná, l = 400,0 mm; š = 240 mm; povrch. úprava engobou, větrací pruhu 15,0 cm2	kus	10,00000	105,00	1 095,00	SPCM		
		10		10,00000					
92	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	1,31091	1 190,00	1 489,19	800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		30 m vodorovně							
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**43 280,00**			
93	766R001	D+M Dveře dřevěné, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T14, rozměr stavebního otvoru 1000x2250 mm	kus	1,00000	25 890,00	25 890,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad+Pergola							
		Výpis truhlářských výrobků T14 : 1		1,00000					
94	766R204	D+M Okno dřevěné rozměr 1800/1300, specifikace dle výpis truhlářských výrobků T20, včetně vnějšího parapetu	kus	1,00000	17 390,00	17 390,00		Vlastní	Indiv
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad+Pergola							
		Výpis truhlářských výrobků T20 : 1		1,00000					
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**29 845,00**			
95	767R007	D+M zábradlí vnitřního schodiště, specifikace dle výpis zámečnických výrobků Z14	Kg	47,00000	635,00	29 845,00		Vlastní	Indiv
		Výpis zámečnických výrobků Z14 : 47		47,00000					
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**2 416,44**			
96	777510210R11	Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 v	m2	14,96250	161,50	2 416,44	800-777	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola : 5,23*2,86		14,96250					
Díl: 781		**Obklady keramické**				**4 489,66**			
97	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	3,75000	48,70	182,63	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obklady : (1,725+2,8+1,725)*0,6		3,75000					
98	781410015R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček pórovitých , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do tenkého lože	m2	3,75000	650,00	2 437,50	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obklady : (1,725+2,8+1,725)*0,6		3,75000					
99	781419700R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček pórovitých přířezy k obkladům montáže obkladu vnitřních z obkladaček pórovitých (příplatek za ukončení oddělení hmotou - silikon)	m2	3,75000	35,20	132,00	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obklady : (1,725+2,8+1,725)*0,6		3,75000					
100	597610669R	obklad keramický ß = 196 mm ; l = 248 mm ; h = 6,8 mm ; pro interiér ; barva bílá ; lesk	m2	4,37250	200,00	1 692,06	SPCM		
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Obklady : (1,725+2,8+1,725)*0,6		3,75000					
		Ztratné 15% : 3,75*0,15		0,56250					
101	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,07340	600,00	44,04	800-771	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl: 783		**Nátěry**				**4 415,68**			
102	783R200000R00	Nátěry ocelových konstrukcí tlaumovací laurovací. Za tak	m2	45,10296	97,90	4 415,68	800-783	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.							
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Sklad + Pergola							
		Prvky Pergola							
		Krokev 80x160 : 0,16*2*4,036*7+0,08*2*4,036*7		13,36296					
		Sloupek 140x140 : 0,14*4*2,15*3		3,61200					
		Vazník 140x140 : 0,14*0,2*4		3,47200					
		Pergola - plochy : 3,945*6,2		24,45000					
Díl: 784		**Malby**				**4 449,27**			
103	784151101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	52,90750	20,10	1 064,05	800-784	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Zdivo 375 mm : 39,185		39,18500					
		Odpočet obklady : -(1,725+2,8+1,725)*0,6		-3,75000					
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Dveře : (1,05+2,25*2)*0,25		1,39000					
		Okno : (1,8+1,5*2)*0,25		1,20000					
		SDK Podhled : 3,25*2,85		14,96250					
104	784194041R00	Malby z malířských směsí oděrvzdorných , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	52,90750	63,00	3 334,62	800-784	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		Výkres D.408 - SO04 Rekonstrukce zázemí							

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	04	Sklad s pergolou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zděné 375 mm 39,165		39,16500					
		Odpočet otvory -(1,725+2,8+1,725)*0,6		-3,79000					
		Výkres D.406 - SO04 Rekonstrukce zázemí							
		Dveře (1,05+2,25*2)*0,25		1,39000					
		Okno (1,8+1,5*2)*0,25		1,20000					
		SDK Podhled 5,25*2,85		14,96250					
Dil: D96		**Přesuny sutě a vybouraných hmot**				**39 811,91**			
102	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,56000	220,00	10 463,20 801-3	RTS 20 II	RTS 20 II	
		47,560		47,56000					
103	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	951,20000	15,00	14 842,28 801-3	RTS 20 II	RTS 20 II	
		47,560*20		951,20000					
107	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,56000	300,00	14 268,00	Vlastní	Indiv	
		47,560		47,56000					
		Celkem				**697 009,55**			

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	05	Bourací práce - zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Dil: 1		**Zemní práce**				**3 971,73**			
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakýmkoliv výplní kde v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek	m2	7,80000	54,00	421,36 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		5,1*1,53		7,80000					
2	113106310R00	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,80000	450,00	3 550,37 801-1	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		5,1*1,53		7,80000					
Dil: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**104 050,25**			
3	289002111R00	Otryskání omítek nebo odstranění vrstev betonu stěrkami nebo odsekáním omítek, stěny	m2	194,12500	536,00	104 050,25 801-3	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Zdivo 1.NP 10,23*2,5*2		51,15000					
		11,08*2,5*2		55,40000					
		1,9*0,2*2*3		1,80000					
		1,16*0,2*2*3		1,39200					
		2,0*0,2*2		0,80000					
		2,0*0,2*2		0,80000					
		Odpočet otvory -1,5*1,5*3		-6,75000					
		-0,54*1,16*2		-1,25280					
		-0,75*1,0		-0,75000					
		-1,0*2,0		-2,00000					
		-2,0*2,0		-4,00000					
		-0,54*1,16		-0,62640					
		Vnější omítky 10,93*2,5*2		54,65000					
		11,78*2,5*2		58,90000					
		Odpočet otvory -1,5*1,5*3		-6,75000					
		-0,54*1,16*3		-1,87920					
		-0,75*1,0		-0,75000					
		-1,0*2,0		-2,00000					
		-2,0*2,0		-4,00000					
Dil: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**26 176,50**			
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, s výškou lešenářské podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	193,50000	135,00	26 126,50 800-3	RTS 20 II	RTS 20 II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Místnost 101 11,2		11,20000					
		Místnost 102 5,4		5,40000					
		Místnost 103 19,1		19,10000					
		Místnost 104 2,3		2,30000					
		Místnost 105 10,8		10,80000					
		Místnost 106 13,3		13,30000					
		Místnost 107 13,0		13,00000					
		Místnost 108 1,8		1,80000					
		Místnost 109 7,8		7,80000					
		Místnost 110 7,8		7,80000					
		Bourání mezanin 2.NP							
		Místnost 201 5,1		5,10000					
		Místnost 202 5,7		5,70000					
		Místnost 203 19,2		19,20000					
		Místnost 204 1,6		1,60000					
		Místnost 205 15,8		15,80000					
		Místnost 206 7,3		7,30000					
		Místnost 207 33,1		33,10000					
		Místnost 208 13,8		13,80000					
Dil: 96		**Bourání konstrukcí**				**252 069,17**			
5	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	103,87940	2 426,00	252 071,17 801-3	RTS 20 II	RTS 20 II	
		nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		vnitřní zdivo 1.NP 0,34*11,08*2,84		10,69885					
		0,19*3,77*2,84		2,03429					
		0,11*3,97*2,84		0,43452					
		0,35*1,7*2,0		1,19000					
		0,44*1,24*2,84		1,54950					
		0,44*1,9*2,84		2,37424					
		0,44*1,0*2,84		1,24960					
		0,44*2,04*2,84		2,54916					
		0,44*4,8*2,84		5,74816					
		0,17*2,0*2,84		0,96560					
		0,17*0,64*2,84		0,30859					
		0,2*3,64*2,84		2,06752					
		0,2*3,64*2,84		2,06752					
		0,1*1,17*2,84		0,33228					
		0,2*5,239*2,84		2,97346					
		0,35*1,6*2,84		1,59040					
		Vnější zdivo 2.NP 0,2*3,94*3,0		2,36400					
		0,32*8,02*3,0		5,77920					
		0,42*7,05*3,0		8,88300					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	05	Bourací práce - zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,17*4,1*3,0		2,09100					
		0,2*5,1*2,5		2,55000					
		0,3*1,16*3,0		0,34800					
		0,3*1,45*3,0		0,43500					
		0,1*3,0*3,0		0,90000					
		0,1*2,0*3,0		0,60000					
		Vnější zdivo 2.NP 0,38*10,92*1,5*2		12,08856					
		0,32*11,08*1,5*2		12,29448					
		0,54*4,52*2*2*0,38		17,45100					
6	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z plných cihel plných, tvárnic, tvárnic pálených nebo vápenopískových na sucho, na maltu cementovou	m3	1,61798	1 151,00	1 862,29	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		0,45*3,42*1,050		1,61798					
7	962061111R00	Demontáž betonových a železobetonových podhledů z desek bez minerální vlákniny, na jednoduché ocelové konstrukci. Tloušťka d. 12,5 mm	m2	97,49160	138,00	13 452,00	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Plocha střechy rovná část 8,21*10,25		83,92805					
		5,32*3,25		33,96980					
8	962042319R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	14,40000	237,00	3 412,80	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		schod stupně 18*0,8		14,40000					
9	962032630R00	Bourání zeleznobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	4,00000	1 238,00	4 952,00	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Schodiště 4,0		4,00000					
10	985042149R75	Bourání podkladu pod dlažby nebo vlých asfaltových dlaždic s hlazením betonových nebo z lehkého asfaltu tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,69900	2 196,00	21 290,53	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Místnost 101 11,2*0,05		0,56000					
		Místnost 102 5,4*0,05		0,27000					
		Místnost 103 19,1*0,05		0,95500					
		Místnost 104 2,3*0,05		0,11500					
		Místnost 105 10,8*0,05		0,54000					
		Místnost 106 13,3*0,05		0,66500					
		Místnost 107 13,0*0,05		0,65000					
		Místnost 108 1,6*0,05		0,08000					
		Místnost 109 7,8*0,05		0,39000					
		Místnost 110 7,8*0,05		0,39000					
		Bourání mazanin 2.NP							
		Místnost 201 5,1*0,05		0,25500					
		Místnost 202 5,7*0,05		0,28500					
		Místnost 203 19,2*0,05		0,96000					
		Místnost 204 1,6*0,05		0,08000					
		Místnost 205 15,8*0,05		0,79000					
		Místnost 206 7,3*0,05		0,36500					
		Místnost 207 33,1*0,05		1,65500					
		Místnost 208 13,8*0,05		0,69000					
11	965081113R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	42,30000	65,10	6 008,73	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		bez podkladního betonu, s ukopáním vybrání bází							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Místnost 101 11,2		11,20000					
		Místnost 102 5,4		5,40000					
		Místnost 103 19,1		19,10000					
		Místnost 104 2,3		2,30000					
		Místnost 105 10,8		10,80000					
		Místnost 106 13,3		13,30000					
		Místnost 107 13,0		13,00000					
		Místnost 108 1,6		1,60000					
		Místnost 109 7,8		7,80000					
		Místnost 110 7,8		7,80000					
12	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 1,5 m2	kus	7,00000	16,10	112,70	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		dveří, dveřní a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Okna 4		4,00000					
		3		3,00000					
13	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 1,5 m2	kus	6,00000	20,20	121,20	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		dveří, dveřní a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Okna 3		3,00000					
		3		3,00000					
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	14,00000	16,90	236,60	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		dveří, dveřní a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Okna 1NP 9		9,00000					
		Okna 2NP 5		5,00000					
15	968072455R00	Vybourání a vysunutí kovových rámů a rohů rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,00000	249,00	3 486,00	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	05	Bourací práce - zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dveře 1NP 9		9,00000					
		Dveře 2NP 5		5,00000					
16	968062321R00	Vybourání prosklených výplní dvorních prvků dveří, do 2 m2	m2	2,00000	209,00	418,00	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Dveře 1.07 2,0		2,00000					
17	968071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	6,00000	204,00	1 224,00	801-3	RTS 20 II	RTS 20 II
		6,0		6,00000					
18	962010013RA0	Bourání zdiva z dutých keramických tvárnic do vápenných malt tl.0,15, příčky do 4,0 m	m2	126,75540	152,00	19 268,72	AP-HSV	RTS 20 II	RTS 20 II
		Sekačka + odvoz na dopravní sub. odvoz do 10 km							
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Plocha bouraného zdiva 11,78*10,53		126,75540					
Dil: 711		**Izolace proti vodě**				**1 606,02**			
19	711142101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy (2 kusy) na vodorovné, 1 vrstva	m2	92,30000	17,40	1 606,02	800-711	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Místnost 101 11,2		11,20000					
		Místnost 102 5,4		5,40000					
		Místnost 103 19,1		19,10000					
		Místnost 104 2,3		2,30000					
		Místnost 105 10,8		10,80000					
		Místnost 106 13,3		13,30000					
		Místnost 107 13,0		13,00000					
		Místnost 108 1,6		1,60000					
		Místnost 109 7,8		7,80000					
		Místnost 110 7,8		7,80000					
Dil: 713		**Izolace tepelné**				**6 625,15**			
20	713121111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, rohoží, rohoží, pásu a kouren izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	92,30000	18,10	1 488,03	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Místnost 101 11,2		11,20000					
		Místnost 102 5,4		5,40000					
		Místnost 103 19,1		19,10000					
		Místnost 104 2,3		2,30000					
		Místnost 105 10,8		10,80000					
		Místnost 106 13,3		13,30000					
		Místnost 107 13,0		13,00000					
		Místnost 108 1,6		1,60000					
		Místnost 109 7,8		7,80000					
		Místnost 110 7,8		7,80000					
21	713120822R00	Odstranění tepelné izolace z desek, rohoží, rohoží, pásu a kouren izolace šikmých střech, zhotovené drátem, drátem, přesahováním nebo na lepidlo, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	176,75540	25,40	4 489,12	800-713	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Plocha střechy 8,17*10,92*2		178,75540					
Dil: 720		**Zdravotechnická instalace**				**10 500,00**			
22	720R001	Demontáž ZTI, UT	hod	30,00000	350,00	10 500,00	Vlastní	Index	
		30		30,00000					
Dil: 762		**Konstrukce tesařské**				**22 122,04**			
23	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovu z hranolu, trapézu, kleští, průměrné plochy do 120 cm2	m	64,80000	34,10	2 209,68	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Krokvy 2,7*12*2		64,80000					
24	762342811R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadbytečných konstrukcí nosné lati do 22 cm	m2	176,75540	18,70	3 126,86	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Plocha střechy 8,17*10,92*2		178,75540					
25	762111820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z hoblovaného nebo polohoblovaného, průměrné plochy přes 120 do 224 cm2	m	226,90000	58,00	13 487,31	800-762	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Krokve 8,17*12*2		196,20000					
		Pozednice 10,92*2		21,80000					
		Vaznice 10,92		10,92000					
Dil: 764		**Konstrukce klempířské**				**3 567,65**			
26	764322800R00	Demontáž oplechování okapu na střechách s krytinou krytinou, r.š 400 mm, sklonu do 30°	m	21,80000	30,30	660,70	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Oplechování okap 10,92*2		21,80000					
27	764331800R00	Demontáž lemování zdí na střechách s krytinou krytinou, r.š 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	32,70000	30,30	990,35	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - REZ							
		Lemování zdí 8,17*4		32,70000					
28	764345802R00	Demontáž dekorativních kusových prvků demontáž venkovních reklamních výkladů 500 až 1 000 mm se křížkou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	53,90	107,80	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		2		2,00000					
29	764351804R00	Demontáž žlabu kotlíku, sklonu do 30°	kus	12,00000	30,30	363,60	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		12		12,00000					
30	764352811R00	Demontáž žlabu podokapních půlkrulových rovných, r.š 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	21,80000	46,90	1 022,42	800-764	RTS 20 II	RTS 20 II
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Půdorys							
		Žlab 10,92*2		21,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	05	Bourací práce - zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	7544105R00	Demontáž odschodnění zařízení rš od 100 do 300 mm	m	8,00000	53,30	426,40[800-764	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		2,0		2,00000					
		1,8		1,80000					
		0,914		3,80000					
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**15 547,71**			
32	7631261R00	Demontáž pálené krytiny z latěk drážkových, na sucho, do suti	m2	178,70000	87,40	15 047,75[800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - RŽ2							
		Plocha střechy - 8,177*10,92*2		178,70000					
33	7631385R00	Demontáž pálené krytiny Hřebenů a nároží z Hřebenáčů s vlnitým plasem, do suti	m	10,93000	35,35	393,48[800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - Ředitelny							
		Hřeben - 10,93		10,93000					
34	7659902R00	Ruční zpětná vazba, dílují a vodorovné demontáž	m2	178,70000	17,40	3 109,46[800-765	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Výkres D.402 - SO04 Rekonstrukce zázemí, Stávající stav/Bourací výkres - RŽ2							
		Plocha střechy - 8,177*10,92*2		178,70000					
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**4 120,91**			
35	7761111R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy neslepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	94,30000	43,70	4 120,91[800-776	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		Bourání mazanin 2.NP							
		Místnost 201 - 5,1		5,10000					
		Místnost 202 - 5,7		5,70000					
		Místnost 203 - 19,2		19,20000					
		Místnost 204 - 1,6		1,60000					
		Místnost 205 - 15,8		15,80000					
		Místnost 207 - 33,1		33,10000					
		Místnost 209 - 13,8		13,80000					
Díl: M65		**Elektroinstalace a veřejné osvětlení**				**22 500,00**			
36	M65R01	Demontáž elektroinstalace	hod	50,00000	450,00	22 500,00		Vlastní	Indiv
		50		50,00000					
Díl: D96		**Přesuny sutí a vybouraných hmot**				**252 284,36**			
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	286,59022	228,26	65 434,14[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		286,59022		286,59022					
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku (Příplatek za každý další 1 km	t	3 731,92040	19,80	89 417,98[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
		3 731,92040		3 731,92040					
		286,59022*13		286,59022*13					
39	979990109R00	Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadu	t	1,15200	1 875,00	2 160,49[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
40	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadu	t	0,44950	2 175,00	977,66[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
41	979990144R00	Poplatek za skládku minerálních vat, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadu	t	0,54031	2 175,00	1 175,67[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
42	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadu	t	4,07924	2 175,00	8 875,80[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
43	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahové krytiny, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadu	t	0,09400	2 175,00	205,10[801-3	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
44	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	286,29764	300,00	85 889,29	Vlastní	Indiv	
		286,29764		286,29764					
Celkem						**724 541,49**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	06	Elektroinstalace - Sklad a pergola

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**3 120,50**			
1	2822720D-4	Montáž pevného stožáru na střechách do 7m výšky k hlídání	ks	2,00000	560,25	1 120,50		Vlastní	Indiv
2	4511200D-3	Ruční výkop a zásyp rýhy 1. 30cm, H. 80cm, vč. úpravy terénu kabelového vůže (dodávka písku), ochranné fólie a nejlepce kabelu, nelepce chráničky včetně odvozu materiálu, recyklovaje přesoné	m	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
		Jámy (kopání, ažbé, zásypem, úpravu zásyp, atd. vč. nakupovaných materiálu, omezení 2 zásyp jsou uvedeny zvlášť)							
Díl: E001		**Materiál**				**28 804,60**			
3	3642000-2	Plastová trubka ohebné PVC 2323 do zd. podlahy, dodávka včetně montáže	m	15,00000	47,20	708,00		Vlastní	Indiv
4	3642210D-1	Vodič sPVC izolac. volné, ve zdi nebo v podlaze komplení dodávka včetně montáže a zapojení, CY 4 Cu	m	15,00000	40,80	612,00		Vlastní	Indiv
5	3124100-3	Spínač řazení 1, zapuštěný, bílý, 10 A, montáž skrytém jednotlivě nebo synym zařízením, kolébkový, spínač komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	3,00000	224,50	673,50		Vlastní	Indiv
6	3124100-3	Zásuvka jednoduchá vestavná plná, 230V/16A, komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	11,00000	233,50	2 567,50		Vlastní	Indiv
7	31B0000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do stěn, zdí. Komplení dodávka včetně montáže KU 67/2	ks	11,00000	44,10	537,90		Vlastní	Indiv
8	4322211-0	Svorka pospojovací pro rovnitý trubkových vodičů, ... Komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	4,00000	103,80	415,20		Vlastní	Indiv
9	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2,5 Cu	m	18,00000	73,30	1 319,40		Vlastní	Indiv
10	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	10,00000	59,80	598,00		Vlastní	Indiv
11	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x2,5 Cu	m	75,00000	62,30	4 672,50		Vlastní	Indiv
12	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 Cu	m	12,00000	51,90	622,80		Vlastní	Indiv
13	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 2x1,5 Cu	m	50,00000	51,80	2 590,00		Vlastní	Indiv
14	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 2x1,5 Cu	m	9,00000	48,10	432,90		Vlastní	Indiv
15	2642114D-2	Silnoproudý kabel sprýzovou izolací, částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách v podlaze, pod omítkou v trubce, komplení dodávka včetně montáže a zapojení H05RR-F 5G2,5 (5Cx2,5 CGSG)	m	5,00000	87,50	437,50		Vlastní	Indiv
16	2642114D-2	Kabel sPVC izolac. částečně v kabelovém žlebu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, komplení dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x6 Cu	m	26,00000	135,90	3 535,00		Vlastní	Indiv
17	3124100-3	Nástěnné pohybové čidlo IP44, 10A, 120 stupňů, min. 10m, nastavitelný do 10min/hdy, komplení, dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	985,00	1 970,00		Vlastní	Indiv
18	3124100-3	Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A, s přep. ochranou, barevné odlišná, komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	925,30	925,30		Vlastní	Indiv
19	4331211-0	Drát pozinkovaný Ø≤7n 10 mm, nacpovaný na uzemnění, nepovaný do HOP, dodávka včetně montáže. Napojení slavicího die uzemnění. Ø≤7n 10mm	m	10,00000	68,20	682,00		Vlastní	Indiv
20	3540000-2	Plastová trubka d=40, kopoflex, dodávka včetně montáže	m	5,00000	48,30	241,50		Vlastní	Indiv
21	3642210D-1	Vodič (lano) sPVC izolac. volné, ve zdi nebo v podlaze komplení dodávka včetně montáže a zapojení, CY 6 Cu	m	5,00000	48,50	242,50		Vlastní	Indiv
22	3642210D-7	Vodič (lano) sPVC izolac. volné, ve zdi nebo v podlaze komplení dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 16 Cu	m	5,00000	82,80	414,00		Vlastní	Indiv
23	3124100-0	Spínač řazení 6/1, zapuštěný, bílý, 10 A, s orientační doutnavkou, montáž skrytém jednotlivě nebo synym zařízením, kolébkový spínač komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	251,30	251,30		Vlastní	Indiv
24	3124100-0	Spínač řazení 5, zapuštěný, 10 A, montáž skrytém jednotlivě nebo synym zařízením, kolébkový spínač, komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	298,50	298,50		Vlastní	Indiv
25	3124100-0	Spínačová kombinace s doutnavkou, 400V/16A, montáž pod omítku, komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	752,30	752,30		Vlastní	Indiv
26	3124100-3	Zásuvka vestavná, 230V/16A, IP 44, komplení dodávka včetně montáže a zapojení	ks	2,00000	298,30	596,60		Vlastní	Indiv
27	3160000-2	Rozbočovací krabice plastová pod om.tku Everals (125). Komplení dodávka včetně montáže a zapojení, KO 125	ks	2,00000	131,60	263,20		Vlastní	Indiv
28	3160000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s víčkem (odolnikova), určená k montáži pod omítku s elektrotechnickými svorkovnicí. Komplení dodávka včetně montáže a zapojení HOP	ks	1,00000	752,30	752,30		Vlastní	Indiv
29	3160000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, zdí. Komplení dodávka včetně montáže a zapojení KU 68-1903	ks	6,00000	143,80	862,80		Vlastní	Indiv
30	3160000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k montáži do stěn, zdí. Komplení dodávka včetně montáže a zapojení KR 97	ks	2,00000	166,50	333,00		Vlastní	Indiv
31	3160000-2	Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. Komplení dodávka včetně montáže a zapojení (ACID/UR)	ks	1,00000	325,80	325,80		Vlastní	Indiv
Díl: E002		**Svítidla**				**30 332,00**			
32	3152400D-3	Led prvek, materiál AL, difuzor opal, plavek LED 156mm, generovaný světelný tok 1000lm/m, napájení, externím zdrojem 24V DC, vč. zdroje, IP44	m	6,00000	1 557,00	9 342,00		Vlastní	Indiv
33	3152400-5	Svítidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 3W LED, 250lm, IP20, NM 3H, zohledňuje vystavenou 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC	ks	1,00000	2 570,00	2 570,00		Vlastní	Indiv
34	3152400-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla ocelový plech bílé lakovaný, stínítko akryl/sklené sklo, PMMA, světelný zdroj LED, CRI, >80, 2-vrstvaná LED U70 500-3000 hodin, výkon 35,5W, neřiditelný tlumivka	ks	3,00000	4 420,00	13 260,00		Vlastní	Indiv
		chromatická teplota 3000K, světelný tok svítidla 4100lm, krytí IP65, rozměry svítidla 270x120x160mm, hmotnost 1,5kg							
35	3152400-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polyakrylátové, difuzor polyakrylátové, antireflexní, provedení, světelný zdroj LED, CRI, >80, 2-vrstvaná LED U70 500-3000 hodin, výkon 24W, neřiditelný	ks	3,00000	1 726,00	5 180,00		Vlastní	Indiv
		Výkon chromatická teplota 4000K, světelný tok svítidla 2470lm, průměr svítidla 300mm, výška svítidla 54mm, IP65, třída II							
Díl: E003		**Dodávka**				**26 700,00**			
36	3121400-4	Přímotopný radiátor 2000W. Komplení dodávka vč. Montáž	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní	Indiv
37	3121400-4	Rozvaděč RMS1. Komplení dodávka vč. Montáž	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: E004		**HZS**				**12 900,00**			
38	5090000-4	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník. (úklid, odvoz, průrazy)	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
39	3121600-3	Vychází revize elektroinstalace	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
40	3121600-3	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
41	5090000-4	Spolupráce s externím projektem a investorem	hod	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
42	5090000-4	Mont. práce kvalifikovaných osob (práce mimo ceník)	hod	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
43	5090000-4	Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
44	3121600-3	Dokumentace skut. provedení	hod	12,00000	400,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: E005		**Bleskosvod**				**29 508,25**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	06	Elektroinstalace - Sklad a pergola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	4526140-4	Rozvodnicová krabice plastová pro zapuštěnou montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (vně) - čtverec, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	274,88	274,88		Vlastní	Indiv
46	45312311-0	Drát AlMgSi Ø 8 mm na podobách (mačka) vedení, jímací a svodové vedení po zhotovení svorky, dodávka, včetně montáže	m	18,40000	180,75	3 675,40		Vlastní	Indiv
47	45312311-0	Drát pozinkovaný FeZn PVC Ø 10/13 mm, vývody ke zhotovitelným svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	11,00000	134,48	1 479,28		Vlastní	Indiv
48	45312311-0	Pásovina pozinkovaná 30x4 mm , uložená v zemi v vývodu k zhotovitelným svorkám a uzemnění, elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	20,90000	63,88	1 335,09		Vlastní	Indiv
49	28119510-7	Hmoždinka Ø 10 mm, včetně dopravy do zdi z dálených cest i ručně z vnitřního kamene	ks	10,00000	32,53	325,30		Vlastní	Indiv
50	45312311-0	Podpěra jímacího vedení pod střešní krytinu - rovinná, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	42,26	253,56		Vlastní	Indiv
51	45312311-0	Podpěra jímacího vedení na Mebenáčce, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	7,00000	22,94	157,58		Vlastní	Indiv
52	45312311-0	Podpěra jímacího vedení nerezová s krytkou, vrutem 5x30mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	79,91	479,46		Vlastní	Indiv
53	45312311-0	Držák tyče pro AlMgSi nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	88,91	355,64		Vlastní	Indiv
54	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	100,86	403,44		Vlastní	Indiv
55	45312311-0	Svorka hromosvodová - zkušební B 10/18mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	152,10	304,20		Vlastní	Indiv
56	45312311-0	Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	3,00000	171,92	515,76		Vlastní	Indiv
57	45312311-0	Svorka hromosvodová - křížová B 10/18, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	471,98	943,96		Vlastní	Indiv
58	45312311-0	Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	152,68	305,36		Vlastní	Indiv
59	45312311-0	Svorka hromosvodová - na okapové zdrsnění, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	1,00000	171,23	171,23		Vlastní	Indiv
60	45312311-0	Svorka hromosvodová - k tyči, diagonální, nerezová, na dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	3,00000	242,30	726,90		Vlastní	Indiv
61	45312311-0	Svorka hromosvodová - pásoviková, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	145,78	291,56		Vlastní	Indiv
62	45312311-0	Svorka hromosvodová - pásoviková, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	145,26	871,56		Vlastní	Indiv
63	45312311-0	Držák jímací tyče na střešní krov - úhlový, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	231,49	462,98		Vlastní	Indiv
64	45312311-0	Držák jímací tyče na střešní krov - rovný, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	112,01	224,02		Vlastní	Indiv
65	45312311-0	Trubková jímací tyč 2,3 m, A, 16mm se zúžením na 10mm/1000mm, AlMgSi, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	140,01	1 480,02		Vlastní	Indiv
66	45312311-0	Zavětrná tyč s otočným přechodem A16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	761,91	1 523,82		Vlastní	Indiv
67	45312311-0	Hloubkový jímač nerezový (V4A), délka 1,5 m, 200mm, dodávka včetně montáže	ks	3,00000	3 444,91	10 334,73		Vlastní	Indiv
68	45312311-0	Označovací štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	69,67	139,34		Vlastní	Indiv
69	45312311-0	Vyrovnání obtoku se zkušebním vrubem v úhrnu do 3m od svodu, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	860,33	1 720,66		Vlastní	Indiv
Díl: E006		**HZS Bleskosvod**				**3 320,00**			
70	30900000-4	Výchozí revize bleskosvodu	hod	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
71	31216000-5	Sádrokartonové s revizním otvorem	hod	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
72	92900000-4	Mont. práce v výškách/hloubkách mimo ceník, spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
Celkem						**134 685,55**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O:	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R:	07	Elektroinstalace - Zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**27 081,00**			
1	38927200-4	Montáž pevného stožáru na střechách do 7m výšky v hlubení	ks	4,00000	510,25	2 041,00		Vlastní	Indiv
2	45112000-3	Ruční výkop a zásyp rýhy š. 35cm, hl. 80cm, vč. úpravy terénu, kabelového lože (dodávka písek), ochranné fólie a melacích kabelu, melacích chrániče v čistém odvozu materiálu, recyklát na přesípce	m	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
3	45112000-3	Ruční výkop a zásyp rýhy š. 35cm, hl. 110cm, vč. úpravy terénu, kabelového lože (dodávka písek), ochranné fólie a melacích kabelu, melacích chrániče v čistém odvozu materiálu, recyklát na přesípce	m	20,00000	650,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
4	45112000-3	Výkop a zásyp rýhy š. 35cm, hl. 80cm, vč. úpravy terénu	m	28,00000	300,00	8 580,00		Vlastní	Indiv
Díl: E001		**Materiál**				**156 159,90**			
5	26500000-7	Přesouvání výzkopu do r. 30cm/m2	m2	0,00000	3 500,00	2 816,00		Vlastní	Indiv
6	28420000-2	Plastová trubka chráněná PVC 2323 do zdi, podlahy, dodávka včetně montáže	m	60,00000	47,20	2 832,00		Vlastní	Indiv
7	28422100-7	Vodič sPVC uložený, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 4 Cu	m	20,00000	40,90	818,00		Vlastní	Indiv
8	31214100-0	Spínač řazení 1, zapuštěný, bílý, 10 A, montáž krytým jednotlivě nebo svým zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	20,00000	224,50	4 490,00		Vlastní	Indiv
9	31224000-3	Zásuvka jednoduchá nástěnná bílá, 250V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	42,00000	222,50	9 765,00		Vlastní	Indiv
10	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže KU 68/2	ks	115,00000	44,10	5 071,50		Vlastní	Indiv
11	45312311-0	Svorka pokovovací pro rozvody trubkových instalací vody... Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	15,00000	103,50	1 552,50		Vlastní	Indiv
12	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x25 Cu	m	25,00000	365,00	9 125,00		Vlastní	Indiv
13	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x10 Cu	m	40,00000	165,50	6 620,00		Vlastní	Indiv
14	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x10 Cu	m	15,00000	210,20	3 153,00		Vlastní	Indiv
15	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x6 Cu	m	15,00000	135,80	2 037,00		Vlastní	Indiv
16	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x2,5 Cu	m	15,00000	71,30	1 069,50		Vlastní	Indiv
17	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	40,00000	59,60	2 384,00		Vlastní	Indiv
18	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x2,5 Cu	m	200,00000	92,30	18 460,00		Vlastní	Indiv
19	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 Cu	m	170,00000	53,80	9 146,00		Vlastní	Indiv
20	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 Cu	m	420,00000	51,48	21 622,00		Vlastní	Indiv
21	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 2x1,5 Cu	m	90,00000	48,10	4 329,00		Vlastní	Indiv
22	28421140-2	Stíněný kabel sprýžovou vložkou, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou v trubce, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení H03RR-F 5G2,5 (3C+2x0,5 CGSG)	m	5,00000	87,50	437,50		Vlastní	Indiv
23	31214100-0	Stmívač otočného čidla, IP40, 10A, 360 stupňů, min. 10m, nastavitelný 3s - 10min.bílý, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
24	28421140-2	Kabel sPVC uložený, ukončený v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x30+3S Cu	m	15,00000	550,00	8 250,00		Vlastní	Indiv
25	31214100-0	Nástěnné pohybové čidlo, IP44, 10A, 120 stupňů, min. 10m, nastavitelný 3s - 10min.bílý, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	3,00000	995,00	2 985,00		Vlastní	Indiv
26	31224100-3	Zásuvka jednoduchá vestavná, 250V/16A, s přep. ochranou, barevné odlišení, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	3,00000	925,30	2 775,90		Vlastní	Indiv
27	45312311-0	Drát pozinkovaný FeZn Ø 10 mm, vepsaný na uzemnění, vepsaný do HOP, dodávka včetně montáže.. Napojení svorky/čidla na uzemnění, FeZn 10mm	m	10,00000	58,20	582,00		Vlastní	Indiv
28	28420000-2	Plastová trubka ØHE, kopírée, dodávka včetně montáže	m	10,00000	46,30	463,00		Vlastní	Indiv
29	28422100-7	Vodič (lano) sPVC uložený, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CY 6 Cu	m	20,00000	43,50	870,00		Vlastní	Indiv
30	28422100-7	Vodič (lano) sPVC uložený, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 16 Cu	m	40,00000	78,30	3 132,00		Vlastní	Indiv
31	28422100-7	Vodič (lano) sPVC uložený, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, CYA 25 Cu	m	10,00000	111,50	1 115,00		Vlastní	Indiv
32	31214100-0	Spínač řazení 0-1, zapuštěný, bílý, 10 A, s orientačním doutnavkou, montáž krytým jednotlivě nebo svým zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	9,00000	251,30	2 261,70		Vlastní	Indiv
33	31214100-0	Spínač řazení 5, zapuštěný, 10 A, montáž krytým jednotlivě nebo svým zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	5,00000	268,50	1 342,50		Vlastní	Indiv
34	31214100-0	Spínač řazení 6, zapuštěný, 10 A, montáž krytým jednotlivě nebo svým zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	17,00000	237,20	4 032,40		Vlastní	Indiv
35	31214100-0	Spínač řazení 7, zapuštěný, 10 A, montáž krytým jednotlivě nebo svým zařízením, kolébkový spínač, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	10,00000	293,10	2 931,00		Vlastní	Indiv
36	31214100-0	Sportlíková kombinace s doutnavkou 400V/16A, montáž pod omítku, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	152,30	152,30		Vlastní	Indiv
37	31214100-0	Vypínač 400V/32A, montáž pod omítku, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	1 155,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
38	31214100-0	Čidlové zpožďovací relé KEP 04 do krabice 40/68, 10 A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	9,00000	465,30	4 187,70		Vlastní	Indiv
39	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s v Čkem, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KU 68-190D	ks	20,00000	145,65	2 913,00		Vlastní	Indiv
40	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zabezpečovacích systémů (siréna), přístroje, určená k montáži do stěn. Kompletní dodávka včetně montáže	ks	2,00000	467,20	934,40		Vlastní	Indiv
41	31600000-2	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zabezpečovacích systémů pro kamery, svítidla atd., určená k montáži do stěn. Kompletní dodávka včetně montáže	ks	10,00000	509,60	5 096,00		Vlastní	Indiv
42	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s v Čkem (vlákno, kroucená), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KR 87	ks	15,00000	169,50	2 542,50		Vlastní	Indiv
43	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. (ACIDUR)	ks	2,00000	325,80	651,60		Vlastní	Indiv
44	31600000-2	Rozbočovací krabice plastová pod omítku čtvercová (125). Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení KO 125	ks	4,00000	131,60	526,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	07	Elektroinstalace - Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	31800000-2	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s svorkami (zdobnikové), určená k montáži pod omítku s ekvipotenciální svorkovnicí. Komplet dodávka včetně montáže a zapojení HOP patrové	ks	2,00000	752,50	1 505,00		Vlastní	Indiv
Díl: E002		**Svítidla**				**222 368,00**			
46	31324000-5	Nástěnné svítidlo, těleso bílé, těleso svítidla hliník, difúzní difuzor, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L90 B20 10000 hodin, výkon 10W, náhradní lepšího chromatičnosti 4000K, světelný	ks	10,00000	2 250,00	22 500,00		Vlastní	Indiv
		pr. svítidla 110mm, rozměry svítidla 80x90x60mm IP44, hmotnost 0kg							
47	31324000-5	Průmyslové svítidlo, těleso svítidla a difuzor PC, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L80 B20 50000 hodin, výkon 28W, náhradní lepšího chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 3340lm,	ks	5,00000	2 072,00	10 360,00		Vlastní	Indiv
		rozměry svítidla 129x101x53mm IP66, hmotnost 2 kg							
48	31324000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla opalový plech bílé lakovaný, difúzní akrylátové sklo, PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L70 B50 30000 hodin, výkon 35,5W, náhradní lepšího	ks	5,00000	5 740,00	28 700,00		Vlastní	Indiv
		chromatičnosti 4000K, světelný tok LED modulu 3180lm, světelný tok svítidla 4480lm, průměr svítidla 400mm, výška svítidla 80mm, výška montáže svítidla 70mm IP40, hmotnost							
		2,8kg							
49	31324000-5	Stropní svítidlo, rám svítidla hliník, rámeček difuzoru opalový plech bílé lakovaný, PMMA difuzor, prismatická výsekou lepšího odrazivosti, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L80 B20 50000 hodin	ks	6,00000	3 500,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
		výkon 23W, náhradní lepšího chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 3000lm, LOR>66, rozměr svítidla 298x298x80mm IP40, hmotnost 5,1kg							
50	31324000-5	Led profil, materiál AL, difuzor opál, pásek LED 156/m, generovaný světelný tok 1300 mm, neutrální, eloxovaný odrazem 24V DC, vč. zdroje, nízký	m	4,00000	1 557,00	6 228,00		Vlastní	Indiv
51	31324000-5	Svítidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 280m, IP65, NM 3h, pohotovostní, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x164x62mm, IP65, třída II, AUTOTEST, certifikace ENEC	ks	15,00000	2 570,00	38 550,00		Vlastní	Indiv
52	31324000-5	Svítidlo nouzové přisazené/závěsné, tělo svítidla PC/ABS, barva svítidla RAL 9003, na objednávkaRAL, 7035 nebo RAL 9004, transparentní PC optika AREA, IP65, třída II, AUTOTEST, rozměr svítidla	ks	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
		617x68,3mm, světelný zdroj LED, 5W, 470m, NM 3H							
53	31324000-5	Svítidlo nouzové přisazené/závěsné, tělo svítidla PC/ABS, barva svítidla RAL 9003, na objednávkaRAL, 7035 nebo RAL 9004, transparentní PC optika AREA, IP65, třída II, AUTOTEST, rozměr svítidla	ks	1,00000	2 890,00	2 890,00		Vlastní	Indiv
		617x68,3mm, světelný zdroj LED, 2W, 240m, NM 3H							
54	31324000-5	Svítidlo nouzové přisazené/závěsné, tělo svítidla PC/ABS, barva svítidla RAL 9003, na objednávkaRAL, 7035 nebo RAL 9004, transparentní PC optika CORIDOR, IP65, třída II, AUTOTEST, rozměr svítidla	ks	3,00000	2 960,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
		617x68,3mm, světelný zdroj LED, 2W, 240m, NM 3H							
55	31324000-5	Svítidlo nouzové, těleso svítidla PC/ABS, difuzor PMMA, 2W LED, 218m, IP65, NM 3h, pohotovostní, vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x164x62mm, IP65, třída II, svítidlo určeno do prostor s teplotou	ks	1,00000	3 330,00	3 330,00		Vlastní	Indiv
		okolí, ta: 10 °C / 40 °C, AUTOTEST, certifikace ENEC							
56	31324000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla opalový plech bílé lakovaný, difúzní akrylátové sklo, PMMA, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L70 B50 30000 hodin, výkon 35,5W, náhradní lepšího	ks	5,00000	4 420,00	22 100,00		Vlastní	Indiv
		chromatičnosti 3000K, světelný tok svítidla 4127lm, IP40, IP20, rozměry svítidla 270x70x100mm, hmotnost 1,5kg							
57	31324000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, antivandal, provedení, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L70 B50 30000 hodin, výkon 24W, náhradní	ks	10,00000	1 720,00	22 360,00		Vlastní	Indiv
		lepšího chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 2473lm, průměr svítidla 330mm, výška svítidla 80mm IP66, třída II							
58	31324000-5	Nástěnné a stropní svítidlo, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, antivandal, provedení, světelný zdroj LED, CRI: >80, 2-vrstvou LED L70 B50 30000 hodin, výkon 18W, náhradní	ks	21,00000	1 500,00	31 500,00		Vlastní	Indiv
		lepšího chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 1790lm, průměr svítidla 280mm, výška svítidla 80mm IP66, třída II							
Díl: E003		**Dodávka**				**154 750,00**			
59	31214000-4	Přepěťová ochrana I + II st.v rozv. (230V) II mod.pro technologie na střeše, vč. montáže	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní	Indiv
60	31214000-4	Ventilátor s doběhem a kapslou, ø 100mm	ks	9,00000	1 450,00	13 050,00		Vlastní	Indiv
61	31214000-4	Rozvaděč RH 1.NP, Komplet dodávka vč. Aesku	ks	1,00000	45 600,00	45 600,00		Vlastní	Indiv
62	31214000-4	Rozvaděč RMS, podrozv., Komplet dodávka vč. Aesku	ks	1,00000	32 300,00	32 300,00		Vlastní	Indiv
63	31214000-4	Rozvaděč RE, vč.přep. přifa, 1x25A/3, 1x60A/3 + HOC, Komplet dodávka vč. Aesku	ks	1,00000	42 900,00	42 900,00		Vlastní	Indiv
64	31214000-4	Přepěťová ochrana I + II st.v rozv. (400V) 12 mod.pro technologie na střeše, vč. montáže	ks	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní	Indiv
Díl: E004		**HZS**				**76 900,00**			
65	90000000-4	Práce, práce kvalifikovaných osob mimo ceník, (demontáže, otvory, sekání, prorážky)	hod	90,00000	300,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
66	31216200-5	Výchozí revize elektroinstalace	hod	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
67	31216200-5	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
68	90000000-4	Spolupráce s dodavatelem prokesem a investorem	hod	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
69	90000000-4	Práce, práce kvalifikovaných osob (práce mimo ceník)	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
70	90000000-4	Práce, práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
71	31216200-5	Dokumentace skut. provedení	hod	40,00000	400,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: E005		**Bleskosvod**				**72 900,07**			
72	45261420-4	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (vBU Overlab), určená k montáži do stěn, zdi. Komplet dodávka včetně montáže a zapojení	ks	1,00000	214,38	214,38		Vlastní	Indiv
73	45312311-0	Drát AlMgSi Ø 8 mm na podpěrách jímacího vedení, jímač a svodové vedení po zvolitelné svorky, dodávka včetně montáže	m	84,00000	196,75	16 779,00		Vlastní	Indiv
74	45312311-0	Drát pozinkovaný FeZn/PVC A 10/13 mm, vývody se zkušebním svorkám a uzemění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	m	16,70000	134,46	2 244,78		Vlastní	Indiv
75	45312311-0	Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložené v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemění, elektroinstalace dodávka včetně montáže	m	25,20000	65,08	1 639,76		Vlastní	Indiv
76	45312311-0	Podpěra vedení FeZn s přichycou do zaspárovaných cdl (s malířské cca 130mm) s krytkou, šroubem a nerezovou hmoždinkou o délce 240mm, dodávka včetně montáže	ks	16,00000	169,94	2 717,44		Vlastní	Indiv
77	28711510-7	Rámová hmoždinka pro jf cevnění podél vedení, délka 230 mm, včetně šroubu, osazení do zdi z vrtání kamene / zeleznobetonu	ks	34,00000	101,21	3 440,94		Vlastní	Indiv
78	45312311-0	Dodávka odděleného jímače pro areálu včetně montáže	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
79	45312311-0	Podpěra jímacího vedení pod střešní krytinu - tomasil, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	40,00000	43,28	1 731,20		Vlastní	Indiv
80	45312311-0	Podpěra jímacího vedení na Vikoseldě, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	15,00000	22,44	336,60		Vlastní	Indiv
81	45312311-0	Drát tyče o Ø16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	ks	8,00000	88,91	711,28		Vlastní	Indiv
82	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou šroubu dodávka včetně montáže	ks	8,00000	103,96	831,68		Vlastní	Indiv
83	45312311-0	Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do dvou šroubu, dodávka včetně montáže	ks	15,00000	117,16	1 757,40		Vlastní	Indiv
84	45312311-0	Svorka hromosvodová - zkušební B 10/16mm, Al, do dvou šroubu, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	152,93	611,72		Vlastní	Indiv
85	45312311-0	Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	177,93	711,72		Vlastní	Indiv
86	45312311-0	Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do dvou šroubu, dodávka včetně montáže	ks	12,00000	152,88	1 834,56		Vlastní	Indiv
87	45312311-0	Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do dvou šroubu dodávka včetně montáže	ks	8,00000	126,24	1 009,92		Vlastní	Indiv
88	45312311-0	Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	171,03	342,06		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S	2020-02-61	Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
O	SO04	Rekonstrukce zázemí a skladu
R	07	Elektroinstalace - Zázemí

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	45312311-0	Svorka hromosvodová - k zemnicí tyči, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	164,30	987,00		Vlastní	Indiv
90	45312311-0	Svorka hromosvodová - pásovatá, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	ks	10,00000	145,26	1 452,60		Vlastní	Indiv
91	45312311-0	Zkušební tyč s uzavíracím přechodem A16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	761,91	3 047,64		Vlastní	Indiv
92	45312311-0	Zemnicí tyč FeZn, délka 1,5 m, dodávka včetně montáže	ks	6,00000	878,79	5 272,74		Vlastní	Indiv
93	45312311-0	Izolační tyč A16mm, laminovaná kmVCT, délka 3000 mm, dodávka včetně montáže	ks	1,00000	1 670,09	1 670,09		Vlastní	Indiv
94	45312311-0	Ukončovací svorník pro izolační tyče o A16mm se závitem M10 a šroubem s uchycení izolační tyče, nerezový, dodávka včetně montáže	ks	20,00000	306,26	6 125,20		Vlastní	Indiv
95	45312311-0	Objímka vedení Ø 7-10mm se zdihou pro izolační tyče o Ø 16mm, dodávka včetně montáže	ks	20,00000	271,24	5 424,80		Vlastní	Indiv
96	45312311-0	Kontrolovací štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	69,67	278,68		Vlastní	Indiv
97	45312311-0	Vyrovnávací sběrnice se zákazem vstupu v okruhu do 3m od svodu, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	865,23	1 730,46		Vlastní	Indiv
Díl: E006		**HZS Bleskosvod**				**5 520,00**			
98	90000000-4	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	360,00	720,00		Vlastní	Indiv
99	90000000-4	Výchozí revize bleskosvodu	hod	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
100	90000000-4	Práce, práce kvalifikovaných osob mimo ceník, spolupráce s dodavatelem prokesem	hod	5,00000	320,00	1 600,00		Vlastní	Indiv

Celkem	**715 678,97**

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Název zakázky:		Popis části plnění, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění
„Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice			
Identifikace poddodavatele č. 1 :		Výkon zeměměřických činností	0,32
Název:	ADITIS, s.r.o.		
Sídlo:	Rokytova 2667/20, 615 00 Brno		
Tel.:	731 502 292		
E-mail:	Patrik.merta@aditis.cz		
IČ:	26290821		
Osoba oprávněná k jednání:	Patrik Merta		
Identifikace poddodavatele č. 2 :		Projektová činnost ve výstavbě	0,36
Název:	JANSPORT PROJEKT s.r.o.		
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice		
Tel.:	607 663 375		
E-mail:	jansport-projekt@seznam.cz		
IČ:	06027504		
Osoba oprávněná k jednání:	Ondřej Hošek		
Identifikace poddodavatele č. 3 :		Realizace LED osvětlení	2,83
Název:	Abatec CZ, s.r.o.		
Sídlo:	Hrnčířská 896/31, 602 00 Brno		
Tel.:	545 211 886		
E-mail:	info@abatec.cz		
IČ:	25522884		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Luděk Měchura		
Celkový objem poddodávek dle nabídky		3,51 %	

V Pohořelicích dne 24. 5. 2021

.....

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva PROSTAVBY, a.s.
zhotovitel

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Pohořelicích dne 24. 5. 2021

.....

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva PROSTAVBY, a.s.
zhotovitel