

---

## Trnkova, Goldpress

---

### Rozpočet 1406

---

#### Rekapitulace rozpočtu

---

**HLAVA III. Základní rozpočtové náklady**

Příprava kabelových tras	111 913,20 Kč
Dodávky celkem	177 385,20 Kč
Montážní práce a služby celkem	120 252,00 Kč

---

**HLAVA III. Celkem 409 550,40 Kč**

---

**Celkem bez DPH 409 550,40 Kč**

---

#### Daň z přidané hodnoty (DPH)

---

Sazba DPH 21% z 409 550,40 Kč 86 005,58 Kč

---

**DPH Celkem 86 005,58 Kč**

---

**Celkem s DPH 495 555,98 Kč**

---

Zpracoval: Petr Vitek

29.9.2016

## Goldpress

### Rozpočet 1406

#### Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	3 ks	86,4	259,20 Kč
2	Změření zemního odporu	3 ks	180	540,00 Kč
3	CY 6H	30 m	16,8	504,00 Kč
4	Vodič v trubkovodu CY 6	30 m	9,6	288,00 Kč
5	Prostup zdívem (vrtání do pr.50) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.65cm	1 ks	1020	1 020,00 Kč
6	Krabice ø 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	35 ks	42	1 470,00 Kč
7	Krabice 150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	4 ks	210	840,00 Kč
8	Vyhledání vývodu, krabice	39 ks	19,8	772,20 Kč
9	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	35 ks	2,4	84,00 Kč
10	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	4 ks	3,6	14,40 Kč
11	Trubka ohebná PVC pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu)	360 m	46,8	16 848,00 Kč
12	Trubka ohebná PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. materiálu)	105 m	50,4	5 292,00 Kč
13	Značení trasy vedení	465 m	5,16	2 399,40 Kč
14	Vodič v trubkovodu AY 2,5	465 m	3,6	1 674,00 Kč
15	AY 2,5 B	465 m	2,4	1 116,00 Kč
16	Rezáni drážek, cihla pálená	465 m	36	16 740,00 Kč
17	Zapravení drážek	465 m	36	16 740,00 Kč
18	Projekt skutečného stavu	1 ks	6000	6 000,00 Kč
19	Podparapetní žlab 140x70	50 m	570	28 500,00 Kč
20	Přístrojová krabice pro parap. žlab	20 ks	45	900,00 Kč
21	Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	200 ks	9,6	1 920,00 Kč
22	Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	20 ks	9,6	192,00 Kč
23	Protipož. ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)	1 m2	7800	7 800,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>111 913,20 Kč</b>

#### Rozvod univerzální kabeláže - montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.	3 ks	1296	3 888,00 Kč
2	Montáž 19" panelu ISDN	1 ks	60	60,00 Kč
3	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	2250 m	12	27 000,00 Kč
4	MONTAZ PANELU PRO PRIVOD 230V	1 ks	60	60,00 Kč
5	MONTAZ RACKU	1 ks	1800	1 800,00 Kč
6	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	102 ks	54	5 508,00 Kč
7	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	102 ks	54	5 508,00 Kč
8	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	50 ks	54	2 700,00 Kč
9	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	100 ks	54	5 400,00 Kč
10	Udaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	51 ks	6	306,00 Kč
11	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	6 hod	420	2 520,00 Kč

12	Závěrečné práce ve skříni RACK	1 ks	264	264,00 Kč
13	Pomocné montážní práce	12 hod	360	4 320,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>59 334,00 Kč</b>

### Rozvod univerzální kabeláže - dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Stojanový rozvaděč 45U/600x600 šedý, rozebíratelný	1 ks	10200	10 200,00 Kč
2	Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035	1 ks	4200	4 200,00 Kč
3	Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý	60 ks	39,6	2 376,00 Kč
4	19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	2 ks	187,2	374,40 Kč
5	ZASUVKOVA LISTA, 7x230 Vstř	1 ks	948	948,00 Kč
6	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 6, přímý se záclonkou, bílý	50 ks	45,6	2 280,00 Kč
7	Kabel UTP, kat.6, 4páry	2250 ks	8,4	18 900,00 Kč
8	Patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5E, 568B	3 ks	1500	4 500,00 Kč
9	ISDN panel 50xRJ45	1 ks	1146	1 146,00 Kč
10	Kryt zásuvky komunikační	25 ks	78	1 950,00 Kč
11	upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45	25 ks	24	600,00 Kč
12	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	25 ks	19,2	480,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>47 954,40 Kč</b>

### Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	ZATAZ KAB UTP, FTP DO LIST, TRUBEK	500 m	14,4	7 200,00 Kč
2	MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU	9 ks	54	486,00 Kč
3	UKONCENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT	18 ks	54	972,00 Kč
4	Montáž videoústředny digitální + nastavení	1 ks	3000	3 000,00 Kč
5	Nastavení systému	1 ks	4800	4 800,00 Kč
6	Instalace SOFTWARE (kompletní)	1 kpl	6000	6 000,00 Kč
7	Pomocné montážní práce	8 hod	360	2 880,00 Kč
8	Nezměřitelné pracovní výkony	8 hod	420	3 360,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>28 698,00 Kč</b>

### Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Digitální záznamové zařízení do 16 kamer; Max. rozlišení záznamu: 5 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 160 / 80 Mbps , PoE	1 ks	7800	7 800,00 Kč
2	2TB speciální série HDD vyvinuta spec. pro kamerové účely a pro trvalý provoz v náročných aplikacích a nonstop dohledech; 3 roky záruka, nízká spotřeba 5W	2 ks	2520	5 040,00 Kč
3	Dome kamera 4 megapixely;Venkovní provedení; Délka IR přísvitů: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní	9 ks	4416	39 744,00 Kč
4	Kabel UTP, kat.5E, 4páry	500 m	6,6	3 300,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>55 884,00 Kč</b>

### Domácí telefon-montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Uložení kabelu ČYKY pod omítku, v trubkách, žlabech	20 m	16,8	336,00 Kč
2	Montáž otvírače	1 ks	540	540,00 Kč
3	Montáž tabla s vrátným do zdi	1 ks	1500	1 500,00 Kč
4	Montáž zdroje dom. videotelefonu	1 ks	540	540,00 Kč
5	Montáž komponentu na DIN	1 ks	540	540,00 Kč
6	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2	2 ks	54	108,00 Kč
7	Závěrečné práce v rozv. skříní	1 ks	264	264,00 Kč
8	Naprogramování systému DT	3 hod	600	1 800,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>5 628,00 Kč</b>

### Domácí telefon-dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Kabel ČYKY 3x1,5	20 m	10,2	204,00 Kč
2	Audio panel pro Pbú, 3 tlač., povrchová instalace	1 ks	8640	8 640,00 Kč
3	Napájecí zdroj 12V pro zámky	1 ks	1680	1 680,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>10 524,00 Kč</b>

### El. zabezpečovací signalizace - montáž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Kabel pro sběrnici	260 m	14,4	3 744,00 Kč
2	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	60 ks	54	3 240,00 Kč
3	MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO	22 ks	264	5 808,00 Kč
4	MONTAZ MAG. SPINACE	3 ks	264	792,00 Kč
5	MONTAZ USTREDNY, SIT. PRIVODU	1 ks	1800	1 800,00 Kč
6	MONTAZ KLAVESNICE	2 ks	540	1 080,00 Kč
7	MONT.SIRENY VNITRNI	2 ks	264	528,00 Kč
8	Naprogr.středního syst. EZS	1 ks	9600	9 600,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>26 592,00 Kč</b>

### El. zabezpečovací signalizace - dodávka

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Kabel pro sběrnici 2x2x0,5	260 m	10,08	2 620,80 Kč
2	Infradetektor sběrníkový, podhled pod detektor	22 ks	810	17 820,00 Kč
3	MG kontakt sběrníkový	3 ks	390	1 170,00 Kč
4	Ústředna v krytu (17Ah) s komunikátorem TCP/IP, GSM, bez klávesnice, až 50 zón, 8 podsystémů	1 ks	17760	17 760,00 Kč
5	Klávesnice s vestavěnou čtečkou karet a přívěšků	2 ks	4200	8 400,00 Kč
6	Bezkontaktní přívěšek pro čtečky	50 ks	186	9 300,00 Kč
7	Aku. kapacita 14,0 Ah, nominální napětí 12 Vss	2 ks	1296	2 592,00 Kč
8	Sířena, bílá, sběrníková	2 ks	828	1 656,00 Kč
9	Rozbočovací prvek sběrnice	1 ks	1704	1 704,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>63 022,80 Kč</b>

Zpracoval: P. Víték  
Za zhotovitele : šumbera

Dne: 29.9.2016

**Ing. arch Alois ŠUMBERA**  
Kotlářská 856/II, Brno 602 00  
IČ: 12173569, DIČ: CZ5601120800  
tel: 530 346 174, mobil: 602 516 790  
alois.sumbera@seznam.cz

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Provozní budova Goldpress s.r.o.</b>
Projekt	<b>D.1.4.d Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod</b>
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. Saul</b>
Kontroloval	
Datum	<b>28.9.2016</b>
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	125 377,68	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4 513,60	1 253,78
Montáž - materiál		355 734,67
Montáž - práce		205 650,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>129 891,28</b>	<b>562 638,44</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		33 683,08
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>129 891,28</b>	<b>596 321,52</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>726 212,80</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>726 212,80</b>
Základ a hodnota DPH 21%	726 212,80	152 504,69
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>878 717,49</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Specifikace dodávky R1	95 016,00	28 588,80
Specifikace dodávky HDS	1 363,68	409,20
Dodávky	125 377,68	0,00
Elektromontáže	355 734,67	205 650,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
<b>Specifikace dodávky R1</b>									
DZ43-3509 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	9 626,28	9 626,28	2 888,40	2 888,40	12 514,68	12 514,68	
LVN-100B-3 Jistič	Ks	1,00	2 613,12	2 613,12	783,60	783,60	3 396,72	3 396,72	
SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,00	431,28	431,28	129,60	129,60	560,88	560,88	
OPVPI 4-3 Pojistkový odpináč	Ks	1,00	529,44	529,44	158,40	158,40	687,84	687,84	
PV14 63A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	32,64	97,92	9,60	28,80	42,24	126,72	
900 390 DEHNventil ZP TNC, 75 kA (10/350)	Ks	1,00	16 463,64	16 463,64	4 939,20	4 939,20	21 402,84	21 402,84	
CSELW9910D Elektroměr, EDIN3711 3f., 100A	Ks	1,00	3 198,36	3 198,36	960,00	960,00	4 158,36	4 158,36	
LTN-4B-1 Jistič	Ks	1,00	193,08	193,08	57,60	57,60	250,68	250,68	
LTN-32B-3 Jistič	Ks	2,00	621,96	1 243,92	186,00	372,00	807,96	1 615,92	
LTN-25B-3 Jistič	Ks	9,00	493,20	4 438,80	147,60	1 328,40	6 408,00	5 767,20	
LTN-16B-3 Jistič	Ks	1,00	422,40	422,40	127,20	127,20	549,60	549,60	
LTN-25C-3 Jistič	Ks	1,00	618,72	618,72	186,00	186,00	804,72	804,72	
LTN-16B-1 Jistič	Ks	1,00	98,16	98,16	30,00	30,00	128,16	128,16	
LTN-10B-1 Jistič	Ks	23,00	114,24	2 627,52	34,80	800,40	149,04	3 427,92	
OFI-40-4-030A-G Proudový chránič	Ks	11,00	1 250,28	13 753,08	375,60	4 131,60	1 625,88	17 884,68	
OLI-16B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	24,00	1 282,44	30 778,56	385,20	9 244,80	1 667,64	40 023,36	
OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	4,00	1 502,88	6 011,52	451,20	1 804,80	1 954,08	7 816,32	
<b>UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY</b>									
P29	ks	1,00	8,64	8,64	2,40	2,40	11,04	11,04	
P21	ks	2,00	11,04	22,08	3,60	7,20	14,64	29,28	
P16	ks	10,00	7,08	70,80	2,40	24,00	9,48	94,80	
P13,5	ks	50,00	18,00	900,00	6,00	300,00	24,00	1 200,00	
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35 A</b>									
RSA 35 A Řadová svornice	ks	3,00	43,08	129,24	13,20	39,60	56,28	168,84	
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A</b>									
RSA 6 A Řadová svornice	ks	6,00	15,24	91,44	4,80	28,80	20,04	120,24	
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A</b>									
RSA 4 A Řadová svornice	ks	60,00	10,80	648,00	3,60	216,00	14,40	864,00	
<b>Specifikace dodávky R1 - celkem</b>							<b>28 588,80</b>	<b>123 604,80</b>	
<b>Specifikace dodávky HDS</b>									
<b>SKŘÍNE PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ</b>									
<b>VODIČŮ DO FRUŽEJU 50mm2</b>									
<b>ZÁMEK ENERGETICKÝ</b>									
SP100/INVIPIP do výklenku	ks	1,00	1 218,60	1 218,60	366,00	366,00	1 584,60	1 584,60	
PNA00 125A gG Pojistková vložka	ks	3,00	48,36	145,08	14,40	43,20	62,76	188,28	
<b>Specifikace dodávky HDS - celkem</b>							<b>409,20</b>	<b>1 772,88</b>	
<b>Dodávky</b>									
Specifikace dodávky R1	ks	1,00	123 604,80	123 604,80		0,00	123 604,80	123 604,80	
Specifikace dodávky HDS	ks	1,00	1 772,88	1 772,88		0,00	1 772,88	1 772,88	
<b>Dodávky - celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>125 377,68</b>	
<b>Elektromontáže</b>									
<b>MONTÁŽ ROZVODNIC</b>									

do 200 kg	ks	1,00			0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00
do 50 kg	ks	1,00			0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</b>										
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou	m	75,00	9,00		675,00	18,00	1 350,00	27,00	2 025,00	
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	255,00	11,28		2 876,40	18,00	4 590,00	29,28	7 466,40	
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>										
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	1 280,00	11,28		14 438,40	18,00	23 040,00	29,28	37 478,40	
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou	m	10,00	18,60		186,00	18,00	180,00	36,60	366,00	
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou	m	890,00	18,36		16 340,40	18,00	16 020,00	36,36	32 360,40	
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou	m	40,00	30,24		1 209,60	21,60	864,00	51,84	2 073,60	
CYKY-J 5x4 mm2 , pod omítkou	m	345,00	50,64		17 470,80	26,40	9 108,00	77,04	26 578,80	
CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou	m	45,00	74,52		3 353,40	33,60	1 512,00	108,12	4 865,40	
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
CYKY-J 4x35 mm2 , pod omítkou	m	5,00	320,64		1 603,20	55,20	276,00	375,84	1 879,20	
CHKE-V-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	10,00	24,00		240,00	18,00	180,00	42,00	420,00	
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</b>										
H07V-U 4 mm2 , pod omítkou	m	15,00	9,36		140,40	18,00	270,00	27,36	410,40	
H07V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	60,00	13,80		828,00	18,00	1 080,00	31,80	1 908,00	
<b>UKONČENÍ CU KABELŮ DO</b>										
4x50 mm2	ks	2,00			0,00	168,00	336,00	168,00	336,00	
5x4 mm2	ks	63,00			0,00	36,00	2 268,00	36,00	2 268,00	
<b>EKVIPOVACIÓNÁLNÍ SVORKOVNICE</b>										
EPS2 EPS 2 s krytem	ks	1,00	214,32		214,32	186,00	186,00	400,32	400,32	
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	170,00	7,56		1 285,20	42,00	7 140,00	49,56	8 425,20	
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	40,00	10,44		417,60	48,00	1 920,00	58,44	2 337,60	
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	6,00	16,44		98,64	54,00	324,00	70,44	422,64	
<b>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK</b>										
ARK - 10001 žlab 50/50 "žt" - vzdálenost podpěr cca.2,0m	m	35,00	102,12		3 574,20	156,00	5 460,00	258,12	9 034,20	
ARK - 10002 žlab 100/50 "žt" - vzdálenost podpěr cca.1,9m	m	20,00	121,20		2 424,00	180,00	3 600,00	301,20	6 024,00	
ARK - 10004 žlab 200/50 "žt" - vzdálenost podpěr cca.1,7m	m	35,00	162,12		5 674,20	192,00	6 720,00	354,12	12 394,20	
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	80,00	5,16		412,80	30,00	2 400,00	35,16	2 812,80	
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	41,00	37,32		1 530,12	54,00	2 214,00	91,32	3 744,12	
KR 97 KRABICE ROZVODNÁ	ks	9,00	93,48		841,32	90,00	810,00	183,48	1 651,32	
KU 68/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ HF	ks	44,00	15,24		670,56	30,00	1 320,00	45,24	1 990,56	
<b>DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65</b>										
KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDJUSY PRO METRICKÉ VÝVODKY										
BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST	ks	25,00	115,44		2 886,00	78,00	1 950,00	193,44	4 836,00	
D 9125 1.5-2.5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice s vnějším upevněním	ks	6,00	122,88		737,28	90,00	540,00	212,88	1 277,28	
D 9045 1.5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	16,00	49,20		787,20	60,00	960,00	109,20	1 747,20	
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC</b>										
3553-01289 B1 Spínač jednapólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	8,00	77,52		620,16	60,00	480,00	137,52	1 100,16	
3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	15,00	52,92		793,80	60,00	900,00	112,92	1 693,80	
3553-06289 B1 Přepínač třípólový; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	2,00	87,24		174,48	72,00	144,00	159,24	318,48	

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SS spojovací	ks	10,00	8,16	81,60	54,00	540,00	62,16	621,60
SK křídlová	ks	19,00	18,72	355,68	54,00	1 026,00	72,72	1 381,68
SOc okapová	ks	97,00	12,36	1 198,92	54,00	5 238,00	66,36	6 436,92
SZa zkušební	ks	10,00	25,80	258,00	54,00	540,00	79,80	798,00
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	10,00	17,28	172,80	54,00	540,00	71,28	712,80
SR3b spoj pásek-drát	ks	22,00	28,56	628,32	54,00	1 188,00	82,56	1 816,32
ST na okap D80-120	ks	24,00	24,96	599,04	54,00	1 296,00	78,96	1 895,04
PODPĚRA VEDENÍ								
PV1a-30.300mm.do dřeva nebo zdiva	ks	16,00	19,32	309,12	30,00	480,00	49,32	789,12
PODPĚRA VEDENÍ								
PV21c na ploch.sítěchy-plast-štěr	ks	42,00	16,20	680,40	30,00	1 260,00	46,20	1 940,40
JIMACÍ TYČ								
JR1,5 1,5m vč. dist. tyčí	ks	1,00	156,12	156,12	306,00	306,00	462,12	462,12
JR1,5 1,5m	ks	6,00	156,12	936,72	300,00	1 800,00	456,12	2 736,72
JR2,0 2m	ks	2,00	203,64	407,28	336,00	672,00	539,64	1 079,28
Betonový podstavec PB9	ks	7,00	179,40	1 255,80	186,00	1 302,00	365,40	2 557,80
Betonový podstavec PB19	ks	2,00	273,60	547,20	222,00	444,00	495,60	991,20
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
OUI,7 ochranný úhelnik 1700mm	ks	10,00	114,84	1 148,40	186,00	1 860,00	300,84	3 008,40
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
DOUa-25 držák ochranného úhelniku, L 250mm	ks	20,00	20,16	403,20	30,00	600,00	50,16	1 003,20
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
šiftek pro označení svodu	ks	10,00	4,68	46,80	12,00	120,00	16,68	166,80
REVIZNÍ ŽKOUSHKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	35,00		0,00	420,00	14 700,00	420,00	14 700,00
Podružný materiál				16 939,75			0,00	0,00
				<b>355 734,67</b>		<b>205 650,00</b>		<b>561 384,67</b>
							0,00	0,00

Za zhotovitele : šumbera

**Ing.arch Alois ŠUMBERA**  
 Koutská 556/5, Brno 602 00  
 IČ: 12173599, DIČ: CZ5801120800  
 tel: 537 348 474, mobil: 802 516 790  
 a.sumbera@seznam.cz

## Položkový rozpočet

Zakázka: **PB Goldpress \_TPS VZT**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **3V&H,s.r.o.**  
**Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod**

IČ: **46992715**

DIČ: **CZ46992715**

Vypracoval: **šumbera**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>16 065,60 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**16 065,60 CZK**

v

dne

**11.12.2017**

**Ing. arch Alois ŠUMBERA**  
 Kottářská 656/6, Brno 602 00  
 IČ: 12173509, DIČ: CZ5601120800  
 tel: 530 348 174, mob: 802 516 790  
 alois.sumbera@seznam.cz

le

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
728	Vzduchotechnika	PSV	14 112,00	1 953,60	16 065,60
Cena celkem					16 065,60

## Položkový rozpočet

S: PB Goldpress\_ TPS PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	728	Vzduchotechnika				16 065,60		14 112,00		1 953,60		0,00
1	728001	Potrubi větrací flex DN 125 do podhledu	m	12,00000	97,20	1 166,40	86,40	1 036,80	10,80	129,60		
2	728002	Mřížka větrací se sítkou DN 125 do fasády	kus	4,00000	460,80	1 843,20	388,80	1 555,20	72,00	288,00		
3	728003	Ventilátor vnitřní se zpět.klapkou DN 125 do podhledu	kus	4,00000	3 264,00	13 056,00	2 880,00	11 520,00	384,00	1 536,00		

**PROVOZNÍ BUDOVA GOLDPRESS s.r.o.**

**BUDOVA 1. a 2.NP**

**Chlazení kanceláří**

**ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK**

Odd. č.p.	POPIS-MATERIÁL,PRÁCE,DODÁVKA	M.J.	Z.CENA KČ/MJ	POČET	CENA
<p><b>Při zpracování soupisu prací a dodávek se vycházelo z dokumentace pro realizace stavby.</b></p> <p>Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostavební manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a sploňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antiviбраčními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně neizolované části: potrubí a kovové kotelny a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle: vyhl. 193/2007 Sb. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.</p>					
<b>Chlazení</b>					
<b>Zařízení</b>					
<b>BUDOVA 1. a 2.NP</b>					
<b>1.SYSTÉM (1.NP a 2.NP)</b>					
2	VRF V-III systém inverter, R410A, 3x400V-Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt = 40,0 / 450,0 kW	kpl	231 782 Kč	1	231 782 Kč
3	Vnitřní nástěnná jednotka (Qch=2,2 kW)	kpl	16 404 Kč	5	82 020 Kč
4	Vnitřní nástěnná jednotka (Qch=2,8 kW)	kpl	17 418 Kč	6	104 508 Kč
5	Vnitřní nástěnná jednotka (Qch=3,6 kW)	kpl	17 786 Kč	4	71 146 Kč
6	Drátový dotykový ovladač	kpl	2 580 Kč	15	38 700 Kč
7	Rozdělovač chladiva vel.054	kpl	1 658 Kč	10	16 584 Kč
8	Rozdělovač chladiva vel.090	kpl	1 843 Kč	3	5 530 Kč
9	Rozdělovač chladiva vel.180	kpl	2 304 Kč	1	2 304 Kč
10	VRF-OŽIVENÍ(bez cest. nákladu)	ks	9 600 Kč	1	9 600 Kč
11	Montáž zařízení	kpl	2 160 Kč	46	99 360 Kč
celkem					<b>661 534 Kč</b>



## Položkový rozpočet

Zakázka: **PB Goldpress \_TPS dopravní zařízení**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **3V&H,s.r.o.**

IČ: **46992715**

**Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod**

DIČ: **CZ46992715**

Vypracoval: **šumbera**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>455 750,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **455 750,00 CZK**

v

dne

**15.11.2016**

**Ing. arch Alois SUMBERA**  
 Kottářská 656/6, Brno 602 00  
 IČ: 12173569, DIČ: CZ5601120800  
 tel: 530 348 474, mob.: 602 516 790  
 alois.sumbera@seznam.cz

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 12 300,00		
M33	Montáže dopravních zařízení		343 450,00	Montáž+dodáv	
Cena celkem			455 750,00		0,00

## Položkový rozpočet

S: PB Goldpress\_TPS PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						0,00		0,00		0,00
	1	Ocelová konstrukce výtahové klece vč.dveří	kus	1,00000	112 300,00	112 300,00						
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení						0,00		0,00		0,00
	2	nabídka Nákladní plošina 1,5 t,nůžková,2 x 1,5m vč.montáže	kus	1,00000	343 450,00	343 450,00						

## Provozní budova Goldpress s.r.o. stavební úprava s přístavbou a nástavbou Brno Líšeň, Areál Zetor

### Měření a regulace

#### D.1.4d\_02 Výkaz výměr oceněný (rozpočet)

většina komponentů MaR je součástí dodávky kotlů

položka	množství	jedn. cena	Σ cena
Rozvodnice RK (prázdná)	1 ks	1920	1920
Zásuvka 230V/16A, na omítku	2ks	342	684
Vypínač na DIN lištu	1 ks	288	288
Proudový chránič s jističem B16/1/003	1 ks	1524	1524
Jistič B10/1 na DIN lištu	3 ks	258	774
Jistič B4/1 na DIN lištu	2 ks	294	588
Bzučák na DIN lištu	1 ks	390	390
Manostat s ontaktem, 25-250kPa	1ks	1896	1896
kabel CYKY 02x1,5	12m	28,8	345,6
kabel CYKY J3x1,5	63 m	32,4	2041,2
kabel CYKY J5x1,5	14 m	40,8	571,2
kabel JYTY 02x1	29 m	30	870
kabel JYTY 03x1	44m	33,6	1478,4
kabel TCEKPFLE 1x4x0,8	32m	49,2	1574,4
nosná část pro kabely - žlab 20X40, 2m délka	18ks	288	5184
nosná část pro kabely - závěsy	12ks	90	1080
nosná část pro žlaby - šrouby, závěsy, sada pro 2m	18ks	240	4320
zemnicí drát CY6	20m	37,2	744
Drobný montážní materiál (hmoždinky, pásky, inst.krabice)	1sada	3240	3240
Montáž zařízení	34h	384	13056
El. revize zařízení	6h	600	3600

Celkem MaR (dodávka + montáž)

**46168,8**

**Ing. arch Alois ŠUMBERA**  
Kotlářská 656/6, Brno 602 00  
IČ: 12173509, DIČ: CZ5601120800  
tel: 530 348 174, mob.: 602 516 790  
alois.sumbera@seznam.cz

Za zhotovitele : šumbera





### Harmonogram postupu prací (týdenní)

Rekonstrukce nevyužívané haly pro výrobní účely Goldpress s.r.o.	Goldpress s.r.o.																																	
2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>DEMOLICE</b>																																		
98 Demolice																																		
D96 Přesuny stl a vybouraných hmot																																		
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>																																		
1 Zemní práce																																		
2 Základy a zvláštní zakládání																																		
3 Světlé a kompletní konstrukce																																		
4 Vodorovné konstrukce																																		
5 Komunikace																																		
61 Úpravy povrchů vnitřní																																		
62 Úpravy povrchů vnější																																		
63 Podlahy a podlahové konstrukce																																		
64 Výplně otvorů																																		
711 Izolace proti vodě																																		
712 Živичné krytiny																																		
713 Izolace tepelné																																		
720 Zdravotechnická instalace																																		
723 Vnitřní plynovod																																		
730 Ústřední vytápění																																		
766 Konstrukce truhlářské																																		
767 Konstrukce zámečnické																																		
771 Podlahy z dlaždic a obklady																																		
776 Podlahy povlakové																																		
781 Obklady keramické																																		
784 Malby																																		
8 Trubní vedení																																		
90 Oplacení																																		
94 Lešení a stavební výtlahy																																		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																		
98 Demolice																																		
99 Stavební přesun hmot																																		
D96 Přesuny stl a vybouraných hmot																																		
M21 Elektromontáže																																		
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení																																		
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtlahy																																		
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení																																		
<b>INŽENÝRSKÉ SITE</b>																																		
5 Komunikace																																		
8 Trubní vedení																																		
90 Oplacení																																		
M21 Elektromontáže																																		

V Uherském Brodě dne



Ing. Pavel Velecký, jednatel společnosti



Partner Vaší stavby  
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.  
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715



Mikešová / 386 791 138  
Č. Budějovice / 14. 10. 2016

Vážený klient  
**3V & H, s.r.o.**  
Prakšická 2495  
**688 01 Uherský Brod**

### Potvrzení

Potvrzujeme tímto, že klient **3V & H, s.r.o., IČ 469 92 715** se sídlem Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, Česká republika má s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group sjednanou platnou pojistnou smlouvu č. **7720774166** uzavřenou s účinností **od 2. srpna 2013 do 1. srpna 2018**, která mimo jiné zahrnuje:

- Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění **30 000 000 Kč**, sublimitem pojistného plnění 1 000 000 Kč pro výrobek, spoluúčastí 10 000 Kč a územním rozsahem Česká republika. Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na stavebně montážní činnost prováděnou pojištěným. Pro škody vzniklé v souvislosti s touto činností se sjednává spoluúčast ve výši 30 000 Kč.
- Pojištění odpovědnosti za cizí věci užívané se sublimitem pojistného plnění **200 000 Kč**, spoluúčastí 10 000 Kč a územním rozsahem Česká republika
- Pojištění nákladů zdravotní pojišťovny se sublimitem pojistného plnění **1 000 000 Kč**, spoluúčastí 10 000 Kč a územním rozsahem Česká republika
- Pojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu se sublimitem pojistného plnění **1 000 000 Kč**, spoluúčastí 10% z pojistného plnění a územním rozsahem Česká republika
- Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté se sublimitem pojistného plnění **500 000 Kč**, spoluúčastí 10 000 Kč a územním rozsahem Česká republika
- Pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody z obecné odpovědnosti za škodu se sublimitem pojistného plnění **500 000 Kč**, spoluúčastí 10% min. 10 000 Kč a územním rozsahem Česká republika

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem



**Radka MIKEŠOVÁ**  
underwriter



Kooperativa pojišťovna, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Agentura jižní Čechy a Vysočina  
Zátkovo nábřeží 441/3  
370 21 České Budějovice  
-10-



**Ing. Anna NÁHLÍKOVÁ**  
underwriter