

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Veverské Knínice**  
Se sídlem: Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice  
IČ: 00378640  
DIČ: CZ00378640  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 35-6009042319/0800  
E-mail: starosta@veverskekninice.cz  
Zastoupený: Zuzana Armutidisová, starosta obce

(dále jen Objednatel)

a

#### **Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**  
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Ivo Dušek, stavbyvedoucí  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Č. účtu: 117825233/0300  
E-mail: colas@colas.cz  
Zastoupený: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné  
moci

(dále jen Zhotovitel)

### **II. Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany spolu dne 19.3.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. VK/SoD-2026/01 týkající se stavby „**Veverské Knínice – Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Veverské Knínice**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, proto uzavírají tento dodatek č.1.

### III.

#### Změny smlouvy o dílo

1. Předmět díla se mění a doplňuje o práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

### IV.

#### Cena díla

2. Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla zvyšuje o 287.229,72 bez DPH, tzn. že cena díla činí nově celkem:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b><u>Celková cena bez DPH</u></b>    | <b>2,786.915,48 Kč</b> |
| <b><u>DPH</u></b>                     | <b>585.252,25 Kč</b>   |
| <b><u>Celková cena včetně DPH</u></b> | <b>3,372.167,73Kč</b>  |

### V.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým textem tohoto dodatku č.1.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

#### **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Michal  
Altrichter**

Digitálně podepsal  
Michal Altrichter  
Datum: 2026.05.18  
11:36:54 +02'00'

.....  
Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

**Mgr. Zuzana  
Armutidisová**

Digitálně podepsal Mgr.  
Zuzana Armutidisová  
Datum: 2026.05.18 10:12:11  
+02'00'

.....  
Mgr. Zuzana Armutidisová  
starostka obce Veverské Knínice

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

| Kod - popis                                           | Cena         | DPH        | Cena s DPH   |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Soubor staveb: 261130431S - Veverské Knínice 2026     |              |            |              |
| Stavba: 261130431 - Celkem                            |              |            |              |
| Objekt: 2023_000 - REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ | 2 499 685,76 | 524 934,01 | 3 024 619,77 |
| Objekt: D.č.1 - Dodatek č.1                           | 287 229,72   | 60 318,24  | 347 547,96   |
| CELKEM Stavba: 261130431 - Celkem                     | 2 786 915,48 | 585 252,25 | 3 372 167,73 |

## CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

| Měna: Kč |      |       |               |           |            |
|----------|------|-------|---------------|-----------|------------|
| Poř. Kód | VCSP | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |

## Soubor staveb: 261130431S - Veverské Knínice 2026

## Stavba: 261130431 - Veverské Knínice -rekonstrukce multifunkčního hřiště

## Objekt: D.č.1 - Dodatek č.1

## 1 - Drenážní potrubí - odvodnění hřiště

|     |              |            |                                                                 |                |          |            |
|-----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 001 | 132201101R00 | 132201101  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3                   | 36,000000 M3   | 316,00   | 11 376,00  |
| 002 | 562-03882    |            | Zřízení vrstvy z geotextilie 200gr/m2 bez sklonu                | 436,000000 M2  | 33,00    | 14 388,00  |
| 003 | 162751117    |            | Vodorovné přemístění výkopku do 2km                             | 36,000000 M3   | 220,00   | 7 920,00   |
| 004 | 171251201    |            | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                    | 36,000000 M3   | 100,00   | 3 600,00   |
| 005 | 21263        |            | TRATIVODY KOMPLET DN 160MM                                      | 86,000000 M    | 787,00   | 67 682,00  |
| 006 | 21263        |            | TRATIVODY KOMPLET DN 110MM                                      | 132,000000 M   | 713,00   | 94 116,00  |
| 007 | M597460735   | AB03070129 | Napojení potrubí do kanalizační šachty                          | 1,000000 ks    | 7 236,00 | 7 236,00   |
| 008 | 222-20143    |            | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | -200,757800 M3 | 472,00   | -94 757,68 |

## Součet za 1 - Drenážní potrubí - odvodnění hřiště

111 560,32

## 2 - Obruby a dlažba u sokolovny

|     |              |           |                                                                |              |        |          |
|-----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|
| 001 | 113202111    | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých včetně beton. lože | 9,000000 m   | 118,00 | 1 062,00 |
| 002 | 113106134    | 113106134 | Rozebrání dlažeb betonových + očištění                         | 11,400000 m2 | 100,00 | 1 140,00 |
| 003 | 916131213    |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového lože z bet. prostého | 9,000000 M   | 655,00 | 5 895,00 |
| 004 | 59217031     |           | obrubník betonový 1000x100x250mm                               | 9,000000 M   | 200,00 | 1 800,00 |
| 005 | 596215040R00 |           | Kladení zámkové dlažby do drtě 4/8                             | 11,400000 M2 | 650,00 | 7 410,00 |
| 006 | 442-38724    |           | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                        | 1,350000 t   | 176,00 | 237,60   |
| 007 | 324-31093    |           | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km               | 1,350000 t   | 13,00  | 17,55    |
| 008 | O060104_set  | AH0003    | Poplatek za skládku - Beton                                    | 1,350000 t   | 200,00 | 270,00   |
| 010 | 113107121R00 | 113107121 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.20 cm          | 6,000000 m2  | 188,00 | 1 128,00 |
| 011 | 162751117    |           | Vodorovné přemístění výkopku do 2km                            | 1,200000 M3  | 220,00 | 264,00   |
| 012 | 171251201    |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                   | 1,200000 M3  | 100,00 | 120,00   |
| 013 | 181152302    |           | Úprava pláňe pro komunikace v zářezech se zhutněním            | 6,000000 M2  | 45,00  | 270,00   |
| 014 | 567122114    | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | 6,000000 m2  | 542,00 | 3 252,00 |

## Součet za 2 - Obruby a dlažba u sokolovny

22 866,15

## 3 - Ostatní práce

|     |              |           |                                                                                            |               |           |           |
|-----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 001 | 916231213    | 916231213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 24,000000 m   | 750,00    | 18 000,00 |
| 002 | 59217031     |           | obrubník betonový 1000x100x250mm                                                           | 24,000000 M   | 200,00    | 4 800,00  |
| 003 | 442-87393    |           | Podklad z kameniva drceného vel.32-64 mm,tl. 14 cm                                         | 402,000000 M2 | 199,00    | 79 998,00 |
| 004 | 182001112R00 | 182001112 | Terénní úpravy                                                                             | 1,000000 KPL  | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 005 | 899104112    | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400              | 2,000000 KUS  | 4 550,00  | 9 100,00  |

## Součet za 3 - Ostatní práce

131 298,00

## 4 - Chodníky ke hřišti

|     |              |           |                                                                        |              |          |          |
|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
| 001 | 916131213    |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového lože z bet. prostého         | 6,000000 M   | 655,00   | 3 930,00 |
| 002 | 59217031     |           | obrubník betonový 1000x100x250mm                                       | 6,000000 M   | 200,00   | 1 200,00 |
| 003 | 442-68973    |           | D+Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou                  | 5,000000 BM  | 353,00   | 1 765,00 |
| 004 | 596215040R00 |           | Kladení zámkové dlažby do drtě 4/8                                     | 13,000000 M2 | 650,00   | 8 450,00 |
| 005 | 222-20132    |           | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3                               | 2,250000 M3  | 141,00   | 317,25   |
| 006 | 222-20132    |           | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                      | 3,250000 M3  | 176,00   | 572,00   |
| 007 | 122211101    | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | 1,000000 M3  | 1 657,00 | 1 657,00 |
| 008 | 564831111    | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/32 tl. 15cm                          | 13,000000 m2 | 233,00   | 3 029,00 |
| 009 | 181152302    |           | Úprava pláňe pro komunikace v zářezech se zhutněním                    | 13,000000 M2 | 45,00    | 585,00   |

## Součet za 4 - Chodníky ke hřišti

21 505,25

Měna: Kč

| Poř. Kód                           | VCSP | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------------------------|------|-------|---------------|-----------|------------|
| CELKEM Objekt: D.č.1 - Dodatek č.1 |      |       |               |           | 287 229,72 |
| Celkem zaokrouhleno                |      |       |               |           | 287 229,72 |

Rozpis DPH:

| Typ daně            | % DPH | Základ     | DPH       | Celkem s DPH | Počet |
|---------------------|-------|------------|-----------|--------------|-------|
| Základní sazba      | 21%   | 287 229,72 | 60 318,24 | 347 547,96   | 35    |
| CELKEM              |       | 287 229,72 | 60 318,24 | 347 547,96   |       |
| Celkem zaokrouhleno |       | 287 229,72 | 60 318,24 | 347 547,96   |       |