

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 30.07.2024 na akci „Zdroj vody pro místní část Štědrákova Lhota“

I. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

TOP Servis Libivá s.r.o.

Sídlo: Libivá 44, Mohelnice 789 85
Statutární zástupce: Jiří Vykydal, jednatel společnosti
IČ: 26787482
DIČ: CZ26787482
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. VII Cena za provedení díla odst. 1, a to následovně:

VII. Cena za provedení díla

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena celkem ze SoD bez DPH	1 450 997,47 Kč
MNP celkem bez DPH	-73 551,22 Kč
VCP celkem bez DPH	83 325,69 Kč

Cena celkem bez DPH	1 460 771,94 Kč
DPH ve výši 21%	306 762,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 767 534,05 Kč


slovy: **jeden milion čtyřista šedesáttisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých devadesát čtyři haléřů bez DPH.**
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Více práce a méně práce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku. Důvodem změny ceny prací je narovnání rozpočtu dle skutečně provedených prací.


Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 20.11.2024 č. usnesení 14/R53/24.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.07.2024 zůstávají v platnosti.

V Rudě nad Moravou, dne 26.11.2024



Obec Ruda nad Moravou
Bronislav Drozd, starosta
Objednatel



Jiří Vykydal
jednatel společnosti
Zhotovitel

TOP Servis Libivá s.r.o.

Libivá 44, Mohelnice 789 85

82, DIČ: CZ26787482

755, 774 884 755

servislibiva@seznam.cz

Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2				
zhotovitel: TOP Servis Libivá s.r.o., IČ: 26787482				
REKAPITULACE				
		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL č. 01	Doměrkový ZL - skutečnost	83,325.69 Kč	73,551.22 Kč	9,774.47 Kč
CELKEM		83,325.69 Kč	73,551.22 Kč	9,774.47 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL CENY		9,774.47 Kč		

Datum: 15.11.2024
Vypracoval: Vykydal Jiří

Přehled provedených prací

	SOD	VCP	MNP
00 01 : Náklady	173,000.00	-	-
SO 01 01 : Čerpací šachta	115,595.18	33,600.00	3,000.00
SO 01 02 : Oplocení vrtu HSL 2	115,917.14	10,600.00	49,841.22
SO 02 01 : Napojovací řad, přípojka NN	796,485.15	39,125.69	20,710.00
PS 01 01 : Vystrojení ČS nad vrtem HSL 2	195,000.00	-	-
PS 01 01 : Vystrojení AT stanice	55,000.00	-	-
Celkem	1,450,997.47	83,325.69	73,551.22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vřtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP
Díl: 1		Zemní práce				86,957.30	0.00
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	200.00000	35.00	7,000.00	
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí.	den	25.00000	56.60	1,415.00	
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ČJ : 3.00°3.00°0.15	m3	1.35000	95.40	128.79	
4	131201202R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém ČJ : 3.00°3.00°2.00°100°70	m3	12.60000	843.00	10,621.80	
5	131201209R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 12.60°100°30	m3	3.78000	69.30	261.95	
6	131301202R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém ČJ : 3.00°3.00°2.00°100°20	m3	3.60000	1,136.00	4,089.60	
7	131301209R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 3.60°100°30	m3	1.08000	91.00	98.28	
8	131401201R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém ČJ : 3.00°3.00°2.00°100°10	m3	1.80000	1,760.00	3,168.00	
9	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložně, hloubky do 4 m 4°3.00°2.00	m2	24.00000	118.00	2,856.00	
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložně, hloubky do 4 m s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.	m2	24.00000	45.70	1,096.80	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP
11	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s políbovým přeřezáváním, 3,00*3,00*2,00	m3	18,00000	76,60	1,378,80	
12	151101311R00	Odebranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenosti do 3 m od okraje výkopu,	m3	18,00000	18,30	329,40	
13	161101101R00	Svalové přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (12,60+3,60)	m3	16,20000	156,50	2,535,30	
14	161101151R00	Svalové přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	1,80000	219,50	395,10	
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí, zpáteční cesta vozidla, meziokádka tam a zpět 16,312*2	m3	32,62400	109,50	3,572,33	
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí, zpáteční cesta vozidla, trvalá okádka (12,60+3,60)-(16,312-1,80)	m3	1,68800	196,50	331,68	
17	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí, zpáteční cesta vozidla, trvalá okádka	m3	1,80000	222,50	400,50	
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,31200	321,50	5,244,31	
19	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,	m3	10,50000	58,90	618,45	
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	16,31225	147,00	2,397,90	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP
		z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkop : 3,00*3,00*2,00 ODPOČET -ČJ : -2,00*3,14*0,50*0,50 bet.deska : -0,10*3,14*0,50*0,50 podšyp : -0,05*3,14*0,50*0,50			18,00000 -1,57000 -0,07850 -0,03925		
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se skložením, 3,00*3,00	m2	9,00000	29,50	265,50	
22	181301102R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	9,00000	80,30	722,70	
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,88800	513,00	865,94	
24	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,80000	630,00	1,134,00	
25	00572400R	směs travní parkové, pro běžnou zátěž 9,00*50	kg	0,18000	162,00	29,16	
26	171156460200R	Jeřáb automobilní T148 AD 080,1	Sh	12,00000	3,000,00	36,000,00	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4,344,00	0,00
27	271531113R00	Podlať zhuštěná pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 1,00*1,00*0,05	m3	0,05000	1,956,00	97,80	
28	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 1,00*1,00*0,10	m3	0,10000	3,360,00	336,00	
29	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , pudorýsně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně 4*1,00*0,10	m2	0,40000	999,00	399,60	
30	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , pudorýsně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně Včetně očistění, vyřídění a uložení bedního materiálu.	m2	0,40000	151,50	60,60	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP	
31	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkoštěrkem, DN 160 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené, 16/32, OH = 3,04 Mg/m ³ ; amfibolit Lože pro trativody, pokládku trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od	m	30,00000	115,00	3.450,00		
Díl: 8 Trubní vedení							19.495,00	3.000,00
32	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	1,00000	663,00	663,00		
33	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	2,00000	841,00	1.682,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP	
34	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	1,00000	731,00	731,00		
35	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	989,00	989,00		
36	552433402R	Poklop šachtový	kus	1,00000	3,000,00	3,000,00	1,00000	3,000,00
37	59224333AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem	kus	1,00000	1,750,00	1,750,00		
38	59224336AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem	kus	2,00000	3,150,00	6,300,00		
39	59224354R	deska zákrtytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000	4,380,00	4,380,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				458,88		
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,11,25,27,28,29,35,36,37,38,39, : Součet : 2,74776	t	2,74776	167,00	458,88		
Díl: M21		Elektromontáže				4,340,00		
41	210220001RT1	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilu ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² , včetně dodávky pásů 30 x 4 mm, bez nátěru V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	20,00000	217,00	4,340,00		
Celkem						115,595,18		3,000,00

JKSO:
827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátů
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	01	Čerpací šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				33,600.00	
36	Dodávka 03	Poklop šachtový nerezový s madly	kus	1.00000	33,600.00	33,600.00	Vlastní

Celkem						33,600.00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

JKSO:
827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	02	Oplocení vrtu HSL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP
Díl: 1		Zemní práce				9,800.60	0.00
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	3.75200	1,761.00	6,607.27	
		zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,					
		pro základové patky sloupků oplocení					
		sloupek : 11*(0,50*0,50*0,80)		2.20000			
		2*(0,70*0,70*0,80)		0.78400			
		vzpěry : 8*(0,40*0,40*0,60)		0.76800			
2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1.50080	251.50	377.45	
		zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,					
		3,752/100*40		1.50080			
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	3.75200	237.50	891.10	
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3.75200	513.00	1,924.78	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13,357.12	0.00
5	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	3.75200	3,560.00	13,357.12	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9,450.00	5,400.00
6	338171122T02	Osazení sloupků plot,ocel, do 3,0 m, zabet.C 12/15	kus	21.00000	450.00	9,450.00	12.00000 5,400.00
		sloupek : 11+2		13.00000			
		vzpěry : 8		8.00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	02	Oplocení vrtu HSL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20,911.00	10,455.50	
7	917762111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. podhrabová deska	m	40.00000	401.50	16,060.00	20.00000	8,030.00
8	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 40,00*1,05	kus	42.00000	115.50	4,851.00	21.00000	2,425.50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5,643.07	1,713.11	
9	998151115T00	Přesun hmot, oplocení do 5 km Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6,7,8, : Součet: : 20,63280	t	20.63280	273.50	5,643.07	6.26365	1,713.11
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				56,756.35	32,272.61	
10	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	36.00000	148.00	5,328.00	17.00000	2,516.00
11	767920260R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1.00000	5,455.00	5,455.00		
12	11	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 2500 mm	kus	11.00000	889.00	9,779.00	2.00000	1,778.00
13	31327523R	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,60 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená 36,00*1,02	m	36.72000	110.00	4,039.20	17.34000	1,907.40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	02	Oplocení vrtu HSL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MNP	
14	31478110R	drát ostnatý povrch PVC Fluidex zelený; balení po 100 m	m	108.00000	11.70	1,263.60	36.00000	421.21
		36,00*3		108.00000				
15	55342655T02	Brána ocelová h = 2150 mm š = 4000 mm 1/3 plechová výplň; 2/3 ocelové trubky, opatřena nátěrem	kus	1.00000	25,000.00	25,000.00	1.00000	25,000.00
16	553462051R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	6.00000	800.00	4,800.00		
17	553462137T3	sloupek plotový ocel; tl. stěny 4,50 mm; válec; l = 2900 mm; d 152 mm, povrch pozink	kus	2.00000	325.00	650.00	2.00000	650.00
18	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0.28114	1,567.00	440.55		
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,15,16,17, :						
		Součet: : 0,28114		0.28114				
Celkem						115,917.14	49,841.22	

JKSO:
827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 01	Čerpací šachta nad vrtem HSL 2
R:	02	Oplocení vrtu HSL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10,600.00	
15	55342655T02	Brána ocelová h = 2150 mm š = 4000 mm 1/3 plechová výplň; 2/3 ocelové trubky, opatřena nátěrem	kus	1.00000	9,000.00	9,000.00	Vlastní
16	553462051R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	2.00000	800.00	1,600.00	Vlastní

Celkem						10,600.00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

JKSO:

827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
Díl: 1		Zemní práce				335,482.29	9,689.29		0.00	
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	25.00000	35.00	875.00				
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	5.00000	56.60	283.00				
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením zeleň : 28,70*1,60*0,15 odpad : 20,00*1,10*0,15	m3	10.18800	95.40	971.94	0.29527	28.17		
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*70 šlátek : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*70 zeleň : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*70 odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15)/100*70	m3	159.97240	194.00	31,034.65	4.63628	899.44		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 159,972/100*30	m3	47.99160	194.00	9,310.37	1.39088	269.83		
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58.72800	417.50	24,518.94	1.70204	710.60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
		asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*25		13,98000				
		šlátek : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*25		16,23600				
		zeleň : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*25		18,94200				
		odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15)/100*30		9,57000				
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	17,61840	89,10	1,569,80	0,51061	45,50
		58,728/100*30		17,61840				
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,83160	1,342,00	13,194,01	0,28494	382,39
		asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*5		2,79600				
		šlátek : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*5		3,24720				
		zeleň : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*5		3,78840				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	339,76000	60,00	20,385,60	9,84683	590,81
		řád : 76,60*1,60*2		275,76000				
		odpad : 20,00*1,60*2		64,00000				
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	339,76000	15,00	5,096,40	9,84683	147,70
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	109,35000	115,00	12,575,25	3,16915	364,45
		(159,972+58,728)/100*50		109,35000				
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	9,83200	125,00	1,229,00	0,28495	35,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
		9.832		9.83200						
13	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na meziskládku a zpět 124,606*2 10,188	m3	259,40000	120,00	31,128,00	7,51786	902,14		
				249,21200 10,18800						
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. trvalá skládka (159,972+58,728)-124,606	m3	94,09400	150,00	14,114,10	2,72701	409,05		
				94,09400						
15	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. trvalá skládka	m3	9,83200	150,00	1,474,80	0,28495	42,74		
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zásyp: 124,606 ornice: 10,188	m3	134,79400	215,00	28,980,71	3,90656	839,91		
				124,60600 10,18800						
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zásyp: 124,606/2 ornice: 10,188/2	m3	67,39700	18,90	1,273,80	1,95328	36,92		
				62,30300 5,09400						
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vytřídněnou zeminou asfalt: 23,30*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,50-0,30) šterk: 24,60*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,30) zeleň: 28,70*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,15)	m3	124,60560	130,00	16,198,73	3,61129	469,47		
				17,14880 37,78560 50,97120						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
		odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15-0,45-0,15)		18,70000				
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, řád : 76,60*1,60*0,39 odpad : 20,00*1,10*0,45	m3	57,69840	250,00	14,424,60	1,67220	418,05
				47,79840				
				9,90000				
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zeleň : 28,70*1,60 odpad : 20,00*1,10	m2	67,92000	29,50	2,003,64	1,96844	58,07
				45,92000				
				22,00000				
21	181301102R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	67,92000	80,30	5,453,98	1,96844	158,07
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	94,09400	350,00	32,932,90	2,72701	954,45
23	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,83200	350,00	3,441,20	0,28495	99,73
24	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 včetně drceného kameniva fr. 0-63 mm včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu asfalt : 23,30*1,60*0,50	m3	18,64000	300,00	5,592,00	0,54022	162,07
				18,64000				
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 67,920/50	kg	1,35840	220,00	298,85	0,03937	8,66
				1,35840				
26	583425631R	Kamenivo stanovené přírodní, drcené; B/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba 57,698*1,80	t	103,85640	550,00	57,121,02	3,00994	1,655,47
				103,85640				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				76,003,69	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
27	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm šterk : 24,60*1,60	m2	39,36000	27,00	1,062,72	0,00000	0,00		
				39,36000						
28	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	50,70	1,890,10	0,00000	0,00		
				37,28000						
29	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	52,70	1,964,66	0,00000	0,00		
				37,28000						
30	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody asfalt : 23,30*2	m	46,60000	81,90	3,816,54	0,00000	0,00		
				46,60000						
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Eko skládka do 20 km 45,795*19	t	870,10500	12,00	10,441,26	0,00000	0,00		
				870,10500						
32	113108410T02	Odstranění asfalt,recyklatu- vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm provizorní úprava komunikace	m2	37,28000	236,50	8,816,72	0,00000	0,00		
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,32 : Součet : 45,79520	t	45,79520	48,40	2,216,49	0,00000	0,00		
				45,79520						
34	979990113T01	Poplatek za skládku suti-kamenivo,živice Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,32 : Součet : 45,79520	t	45,79520	1,000,00	45,795,20	0,00000	0,00		
				45,79520						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
Díl: 4 Vodovodné konstrukce							785,55	0,00
35	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu, řad : 76,60*1,60*0,15 odpad : 20,00*1,10*0,15	m3	21,68400	1,250,00	27,105,00	0,62844	785,55
Díl: 5 Komunikace							0,00	0,00
36	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplní, kam. tloušťka po zhuštění 300 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlněním a zhuštěním štěr : 24,60*1,60	m2	39,36000	479,00	18,853,44		
37	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm frakce 32-63mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	242,50	9,040,40		
38	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením a zhuštěním asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	495,00	18,453,60		
39	573191111R00	Nátěr infiltranční kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	37,28000	24,00	894,72		
40	573231110R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	37,28000	14,90	555,47		
41	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	37,28000	550,00	20,504,00		
42	564113515R01	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhuštění 10 cm provizorní oprava místní komunikace asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	178,50	6,579,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Nápojovací řad, přípojka NN
R:	01	Nápojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
Díl: 8		Trubní vedení				166,468.59	953.12	2,210.00
43	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	76.60000	76.20	5,836.92		0.00000 0.00
44	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	20.00000	36.80	736.00		0.00000 0.00
45	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, 3*2	kus	6.00000	170.50	1,023.00	0.00000 0.00	0.00000 0.00
46	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	1.00000	1,500.00	1,500.00	0.00000 0.00	0.00000 0.00
47	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, D 90 : 76,60	m	76.60000	45.00	3,447.00	2.22000 99.90	0.00000 0.00
48	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,	úsek	1.00000	11,170.00	11,170.00	0.00000 0.00	0.00000 0.00
49	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, D90 : 76,60	m	76.60000	125.00	9,575.00	2.22000 277.50	0.00000 0.00
50	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	m	20.00000	49.90	998.00	0.00000 0.00	0.00000 0.00
51	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	20.00000	110.50	2,210.00	0.00000 0.00	20.00000 2,210.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Nápojevací řád, přípojka NN
R:	01	Nápojevací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
52	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,00000	281,00	562,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
53	899721111R00	Výstražné fólie výstražné fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	88,00000	16,10	1,416,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
54	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	88,00000	30,10	2,648,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
55	28613040.MR	Koleno plastové typ: jednoznačný; úhel = 45,0 °; materiál PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,00000	614,00	614,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
56	28613049.MR	Koleno plastové typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; materiál PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,00000	614,00	614,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
57	28613419T0	Nápojení+vnitřní rozvod vody-potrubi PE DN25 Prostup zdívkou, propojení přípudního řadu s vnitřním rozvodem vody - dodávka vč.montáže	soubor	1,00000	5,000,00	5,000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
58	286134213R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 16; SDR 11,0 76,60*1,015	m	77,74900	255,50	19,864,87	2,25330	575,72	0,00000	0,00
59	28614501.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 10 odpad : 20,00/3*1,03	kus	6,86667	1,476,00	10,135,20			0,00000	0,00
60	286536191R	Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 11,0 °; materiál PE 100 RC; de = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,00000	1,267,00	1,267,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
61	286572279T1	odbočka sedlová tménová ; DN 150,0 mm; DN2 200-400 mm, na plast.potrubi	kus	1,00000	2,850,00	2,850,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
62	5514339RT000	Výškový stojan-pilná fontána-ocel.čtvercová konstrukce ošetřena proti korozi,tláčátkový kohoutek-, ponidované ocel, upevněný do ocel rámu s odtokovým roštem kompl.dodávka vč.montáže	kompl	1,00000	75,000,00	75,000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
63	5514339RT010	Propojení výtokového stojanu s vnitřním rozvodem vody - prostup zdírem, napojovací materiál	soubor	1.00000	10,000.00	10,000.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
Díl: 91						4,893.00				
64	028621011T00	Zálivka živičná spár dlažby Zálivka asfaltové spár tl. 5-10 cm hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.	m	46.60000	105.00	4,893.00				
Díl: 99						32,608.80		945.06		
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9.25,26,35,36,37,38,39,40,41,42,46,48,52,54,57,58,59,60,61,62,63,64. : Součet: : 195,26228	t	195.26228	167.00	32,608.80	5.65904	945.06	0.00000	0.00
Díl: M21						72,550.90		1,350.11		18,500.00
66	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4.00000	47.00	188.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
67	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1.00000	199.00	199.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
68	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	76.40000	165.00	12,606.00	2.21420	365.34	0.00000	0.00
69	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	76.40000	135.00	10,314.00	2.21420	298.92	0.00000	0.00
70	34111080R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2, počet žil 4; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	80.22000	295.00	23,664.90	2.32491	685.85	0.00000	0.00
		76,40*1,05		80.22000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	VCP		MNP	
71	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	80.00000	52.00	4,160.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
72	358224031	jistič 3pólový-charakteristika B 25A/3f	kus	1.00000	575.00	575.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
73	673909992020R	sítovina výstražná PP, červená, š = 200,0 mm	m	80.00000	9.30	744.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
74	Dodávka_01	PS+RE - Plastový kompaktní pátř - poj. skříně + elektroměrový rozvaděč nad sebou - typ, EP212+100/NKE6P + osazení	kus	1.00000	18,500.00	18,500.00	0.00000	0.00	1.00000	18,500.00
75	Dodávka_02	Ostatní - drobný mont. mat., pospojování + práce	hod	2.00000	800.00	1,600.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						6,491.33	6,902.66			
76	460791115	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm, uložených do rýhy	m	76.40000	56.30	4,301.32	81.24000	4,573.81		
77	345713522	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřířňová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	80.22000	27.30	2,190.01	85.30200	2,328.74460		
Díl:										
Celkem						796,485.15	20,625.69		20,710.00	

Díl:

JKSO:
827.11 řady vodovodní přírodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
Díl: 1		Zemní práce				335,482.29	9,689.29		0.00	
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	25.00000	35.00	875.00				
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.								
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5.00000	56.60	283.00				
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	10.18800	96.40	971.94	0.29527	28.17		
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
		zeleň : 28,70*1,60*0,15		6.88800						
		odpad : 20,00*1,10*0,15		3.30000						
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	159.97240	194.00	31,034.65	4.63628	899.44		
		zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*70		39.14400						
		šetrk : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*70		45.46080						
		zeleň : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*70		53.03760						
		odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15)/100*70		22.33000						
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	47.99160	194.00	9,310.37	1.39088	269.83		
		zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		159,972/100*30		47.99160						
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	58.72800	417.50	24,518.94	1.70204	710.60		
		zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Nápojovací řad, přípojka NN
R:	01	Nápojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	VCP	MNP
		asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*25		13,98000				
		štrk : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*25		16,23600				
		zelen : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*25		18,94200				
		odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15)/100*30		9,57000				
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	17,61840	89,10	1,569,80	0,51061	45,50
		58,728/100*30		17,61840				
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,83160	1,342,00	13,194,01	0,28494	382,39
		asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,30)/100*5		2,79600				
		štrk : 24,60*1,60*(1,80-0,15)/100*5		3,24720				
		zelen : 28,70*1,60*(1,80-0,15)/100*5		3,78840				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, řad : 76,60*1,80*2 odpad : 20,00*1,60*2	m2	339,76000	60,00	20,385,60	9,84683	590,81
		275,76000						
		64,00000						
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	339,76000	15,00	5,096,40	9,84683	147,70
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (159,972+58,728)/100*50	m3	109,35000	115,00	12,575,25	3,16915	364,45
		109,35000						
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	9,83200	125,00	1,229,00	0,28495	35,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
		9,832		9,83200						
13	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na mezikládku a zpět 124,606*2 10,188	m3	259,40000	120,00	31,128,00	7,51786	902,14		
		249,21200 10,18800								
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. trvalá skládka (159,972+58,728)-124,606	m3	94,09400	150,00	14,114,10	2,72701	409,05		
		94,09400								
15	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. trvalá skládka	m3	9,83200	150,00	1,474,80	0,28495	42,74		
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 zásyp : 124,606 ornice : 10,188	m3	134,79400	215,00	28,980,71	3,90656	839,91		
		124,60600 10,18800								
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zásyp : 124,606/2 ornice : 10,188/2	m3	67,39700	18,90	1,273,80	1,95328	36,92		
		62,30300 5,09400								
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, vytřídněnou zeminou asfalt : 23,30*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,50-0,30) šlátek : 24,60*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,30) zeleň : 28,70*1,60*(1,80-0,15-0,39-0,15)	m3	124,60560	130,00	16,198,73	3,61129	469,47		
		17,14880 37,78560 50,97120								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
		odpad : 20,00*1,10*(1,60-0,15-0,45-0,15)		18,70000				
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, řad : 76,60*1,60*0,39 odpad : 20,00*1,10*0,45	m3	57,69840	250,00	14,424,60	1,67220	418,05
				47,79840				
				9,90000				
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zeleň : 28,70*1,60 odpad : 20,00*1,10	m2	67,92000	29,50	2,003,64	1,96844	58,07
				45,92000				
				22,00000				
21	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo na svahu do 1 : 5,	m2	67,92000	80,30	5,453,98	1,96844	158,07
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	94,09400	350,00	32,932,90	2,72701	954,45
23	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,83200	350,00	3,441,20	0,28495	99,73
24	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 včetně drceného kameniva fr. 0-63 mm včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu asfalt : 23,30*1,60*0,50	m3	18,64000	300,00	5,592,00	0,54022	162,07
				18,64000				
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 67,620/50	kg	1,35840	220,00	298,85	0,03937	8,66
				1,35840				
26	583425631R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba 57,698*1,80	t	103,85640	550,00	57,121,02	3,00994	1,655,47
				103,85640				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				76,003,69	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
27	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm šetrík : 24,60*1,60	m2	39,36000	27,00	1,062,72	0,00000	0,00		
28	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	50,70	1,890,10	0,00000	0,00		
29	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37,28000	52,70	1,964,66	0,00000	0,00		
30	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody asfalt : 23,30*2	m	46,60000	81,90	3,816,54	0,00000	0,00		
31	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Eko skládka do 20 km 45,795*19	t	870,10500	12,00	10,441,26	0,00000	0,00		
32	113108410T02	Odstranění asfalt,recyklátu- vrstvy pl nad 50 m2, tl.10 cm provizorní úprava komunikace	m2	37,28000	236,50	8,816,72	0,00000	0,00		
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,32 : Součet : 45,79520	t	45,79520	48,40	2,216,49	0,00000	0,00		
34	979990113T01	Poplatek za skládku sutí-kamenivo,živice Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,32 : Součet : 45,79520	t	45,79520	1,000,00	45,795,20	0,00000	0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP	MNP
Díl: 4						27,105.00	785.55	0.00
35	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva téženého 4+6 mm v otevřeném výkopu, řad : 76,60*1,60*0,15 odpad : 20,00*1,10*0,15	m3	21.68400	1,250.00	27,105.00	0.62844	785.55
Díl: 5						74,881.55	0.00	
36	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vřícením a zhutněním štěrka : 24,60*1,60	m2	39.36000	479.00	18,853.44		
37	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm frakce 32-63mm asfalt : 23,30*1,60	m2	37.28000	242.50	9,040.40		
38	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním asfalt : 23,30*1,60	m2	37.28000	495.00	18,453.60		
39	573191111R00	Nátěr infiltranční kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	37.28000	24.00	894.72		
40	573231110R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	37.28000	14.90	555.47		
41	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	37.28000	550.00	20,504.00		
42	564113515R01	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhuťn. tl. 10 cm provizorní oprava místní komunikace asfalt : 23,30*1,60	m2	37.28000	176.50	6,579.82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Nápojovací řad, přípojka NN
R:	01	Nápojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
Díl: 8		Trubní vedení				166,468.59	953.12		2,210.00	
43	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	76.60000	76.20	5,836.92			0.00000	0.00
		v otevřeném výkopu,								
44	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	20.00000	36.80	736.00			0.00000	0.00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
45	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	6.00000	170.50	1,023.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
		v otevřeném výkopu,								
		3"2		6.00000						
46	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm	kus	1.00000	1,500.00	1,500.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu,								
47	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	76.60000	45.00	3,447.00	2.22000	99.90	0.00000	0.00
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušeného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
		D 90 : 76,60,		76.60000						
48	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1.00000	11,170.00	11,170.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
49	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	76.60000	125.00	9,575.00	2.22000	277.50	0.00000	0.00
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
		D90 : 76,60		76.60000						
50	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	20.00000	49.90	998.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
		vodou nebo vzduchem,								
51	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	20.00000	110.50	2,210.00	0.00000	0.00	20.00000	2,210.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Nápojovací řad, přípojka NN
R:	01	Nápojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
52	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2.00000	281.00	562.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
53	899721111R00	Výstražné fólie výstražné fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	88.00000	16.10	1,416.80	0.00000	0.00	0.00000	0.00
54	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	88.00000	30.10	2,648.80	0.00000	0.00	0.00000	0.00
55	28613040.MR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 45,0 °; materiál: PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1.00000	614.00	614.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
56	28613049.MR	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100; DN = 80; DN2 = 80; de = 90,0 mm; de2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1.00000	614.00	614.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
57	28613419T0	Nápojení+vnitřní rozvod vody-potrubí PE DN25 Prostup zdívkem, propojení přípudního řadu s vnitřním rozvodem vody - dodávka vč.montáže	soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
58	286134213R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; PN 16; SDR 11,0 76,60*1,015	m	77.74900	255.50	19,864.87	2.25330	575.72	0.00000	0.00
				77.74900						
59	28614501.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm; SN 10 odpad : 20,00/3*1,03	kus	6.86667	1,476.00	10,135.20			0.00000	0.00
				6.86667						
60	286536191R	Oblouk plastový typ: jednoznačný; úhel = 11,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1.00000	1,267.00	1,267.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
61	286572279T1	odbočka sedlová třmenová ; DN 150,0 mm; DN2 200-400 mm, na plast.potrubí	kus	1.00000	2,850.00	2,850.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
62	5514339RT000	Výtokový stojan-pitná fontána-ocel-čtvercová konstrukce ošetřena proti korozi,tlačítkový kohoutek-, ponikovaná ocel, upevněný do ocel rámu s odtokovým roštem kompl.dodávka vč.montáže	kompl	1.00000	75,000.00	75,000.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řád, přípojka NN
R:	01	Napojovací řád, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
63	5514339RT010	Propojení výtokového stojanu s vnitřním rozvodem vody - prostup zdívkem, napojovací materiál	soubor	1.00000	10,000.00	10,000.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
Díl: 91						4,893.00				
64	028621011T00	Zálivka živičná spár dlažby Zálivka asfaltová spár tl. 5-10 cm	m	46.60000	105.00	4,893.00				
		hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár								
		Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.								
Díl: 99						32,608.80				
65	098276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	195.26228	167.00	32,608.80	5.65904	945.06	0.00000	0.00
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		9,25,26,35,36,37,38,39,40,41,42,46,48,52,54,57,58,59,60,61,62,63,64, :								
		Součet : 195,26228								
Díl: M21						72,550.90				
66	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	4.00000	47.00	188.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
67	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1.00000	199.00	199.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
68	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	76.40000	165.00	12,606.00	2.21420	365.34	0.00000	0.00
69	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	76.40000	135.00	10,314.00	2.21420	288.92	0.00000	0.00
70	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	80.22000	295.00	23,664.90	2.32491	685.85	0.00000	0.00
		76,40*1,05								
		80.22000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	SO 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VCP		MNP	
71	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	80.00000	52.00	4,160.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
72	358224031	jistič 3pólový-charakteristika B 25A/3f	kus	1.00000	575.00	575.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
73	673909992020R	síťovina výstražná PP, červená, š = 200,0 mm	m	80.00000	9.30	744.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
74	Dodávka_01	PS+RE - Plastový kompaktní příř - poj. skříň + elektroměrový rozvaděč nad sebou - typ, EP212+100/NKE8P + osazení	kus	1.00000	18,500.00	18,500.00	0.00000	0.00	1.00000	18,500.00
75	Dodávka_02	Ostatní - drobný mont. mat., pospojování + práce	hod	2.00000	800.00	1,600.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						6,491.33	6,902.56			
76	460791115	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm, uložených do rýhy	m	76.40000	56.30	4,301.32	81.24000	4,573.81		
77	345713522	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	80.22000	27.30	2,190.01	85.30200	2,328.74460		
		76,40*1,05		80.22000						
Díl:										
Celkem						796,485.15	20,625.69		20,710.00	

JKSO:

827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Ruda n/M - využití nového zdroje vody HSL 2
O:	PS 02	Napojovací řad, přípojka NN
R:	01	Napojovací řad, přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Montáže potrubí				18,500.00		
1	Dodávka_03	RE - Plastová kompaktní - poj. skříň + osazení	ks	1.00000	18,500.00	18,500.00		Vlastní
Celkem						18,500.00		

