koordinační situace - M 1:500



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ:

- 1566/4 — parcelní číslo k.ú. Trója
- hranice KN
- konstrukce na terénu
- stávající objekty
- 79.79 — výšková kóta
- stávající zeleň
- vjezd
- vstupy

LEGENDA SÍTÍ:

- kanalizace (nezaměřen průběh dle TM zoo)
- vodovod (nezaměřen průběh dle TM zoo)
- SLABOPROUD — slaboproud (nezaměřen průběh dle TM zoo)
- VYŘAZENÉ — kanalizace vyřazené (nezaměřen průběh dle TM zoo)

NÁVRH:

- větev vodovodu k odpojení a zaslepení (nezaměřený průběh dle TM zoo)
- SLABOPROUD — přívod slaboproudu k odpojení (nezaměřený průběh dle TM zoo)

pozn. veškeré inž. sítě budou v objektu odpojeny a následně zaslepeny. Zaslepení vody a kanalizace bude provedeny i v nejbližších revizních šachtách. Slepé "nevyužívané" větve budou ponechány.

- objekt navržený k odstanění
- ocelové 2m vysoké oplocení určené k odstranění
- prostor zařízení staveniště

+/-0,000 = 180,062 m.n.m. Bpv

POZN. NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI K PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH NEBO ODCHYLKÁCH JE DODAVATEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA PROJEKTU PŘED ODSTRANĚNÍ STAVBY. ZA ODBORNOST ODSTRANĚNÍ STAVBY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL BOURACÍCH PRACÍ. ZA VYTYČENÍ PRŮBĚHU SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ODSTRAŇOVANÉHO OBJEKTU PŘED NACENĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ.

akce		stupeň
Odstranění budovy technického oddělení		dokumentace pro provedení odstranění stavby
místo stavby	investor	zpracovatel části, zodpovědný projektant
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 3/120, Praha 7 parc.č.1566/25,1460/12 a 1566/1 - k.ú.Trója	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha	ARW pb. s.r.o - IČO: 241 61 683 Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 tel.: 222 222 224 e-mail:bednarik@arw.cz
část		spolupráce
DOKUMENTACE STAVBY		ing. arch. Radim Karásek

výkres	měřítko	datum
C2_ koordinační situace - stávající stav/bourací práce	1:500	1/2018