ŘEZ B-B´



ŘEZ A - A'



ŘEZ C - C'



Legenda:

- stávající konstrukce k zachování
- konstrukce navržené k odstranění
- rostlý terén

LEGENDA

- O1 demontáž dřevěného okna
- O2 demontáž hliníkového okna
- O3 demontáž okna ze sklobetonu
- D1 demontáž dřevěných dveří s ocelovou zárubní
- D2 demontáž ocelových částečně prosklených vrat
- D3 demontáž ocelových dveří v ocelové zárubni
- D4 demontáž ocelových vrat
- R1 demontáž článkového radiátoru
- Z1 demontáž předokenní ocelové mříže
- Z2 demontáž ocelového schodiště
- Z3 demontáž ocelové vestavěné konstrukce
- Z4 demontáž ocelových rozvodů a strojního vybavení
- H demontáž ocelové konstrukce přístavby haly
- S1 demontáž keramického umyvadla
- S2 demontáž keramické toalety
- T1 demontáž dřevěného schodiště
- T2 demontáž dřevěné interiérové stěny s dveřmi
- K demontáž klempířských prvků
- Hr demontáž hromosvodu
- A1 demontáž dřevěného opláštění atiky
- A2 demontáž plechového opláštění atiky
- A3 demontáž opláštění atiky asfaltové šindele na prkenném podbití

- St1 demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou přihradovou konstrukcí s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z VSZ plechů fólií a dřevovláknitých desek s malbou.
- St2 demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou přihradovou konstrukcí.
- St3 demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovými válcovanými nosníky s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z dřevovláknitých desek s malbou.

POZN. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. ZHOTOVITEL PLATÍ ZA ODBORNÝ DOZOR NAD PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. ZHOTOVITEL INVESTORA PROJEKTU PŘED ODSTRANĚNÍM STAVBY - ZA ODBORNOST ODSTRANĚNÍ STAVBY, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL. BOURACÍCH PRACÍ. ZA VYTÝČENÍ PRŮBĚHU SITÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ODSTRAŇOVANÉHO OBJEKTU PŘED NAČENĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ.

+/-0.000 = 180,062 m.n.m. Bpv

akce	stupeň
Odstranění budovy technického oddělení	dokumentace pro provedení odstranění stavby

místo stavby	investor	zpracovatel části, zodpovědný projektant
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 3/120, Praha 7 parc.č.1566/25,1460/12 a 1566/1 - k.ú.Troja	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha	ARW pb. s.r.o - IČO: 241 61 683 Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 tel.: 222 222 224 e-mail:bednarik@arw.cz

část	spolupráce
DOKUMENTACE STAVBY	Ing. arch. Radim Karásek

výkres	měřítko	datum
03_ řezy A-A´, B-B´ a C-C´- stávající stav / bourací práce	1:50	1/2018