POHLED OD SZ



POHLED OD JV



POHLED OD JZ



POHLED OD SV



LEGENDA

O1	demontáž dřevěného okna
O2	demontáž hliníkového okna
O3	demontáž okna ze skibetonu
D1	demontáž dřevěných dveří s ocelovou zárubní
D2	demontáž ocelových částečně prosklených vrat
D3	demontáž ocelových dveří v ocelové zárubni
D4	demontáž ocelových vrat
Z1	demontáž předokenní ocelové mříže
K	demontáž klempířských prvků
Hr	demontáž hromosvodu
Z4	demontáž ocelových rozvodů a strojního vybavení
H	demontáž ocelové konstrukce přístavby haly
A1	demontáž dřevěného opláštění atiky
A2	demontáž plechového opláštění atiky
A3	demontáž opláštění atiky asfaltové šindele na prkenném podbití
St1	demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou přihradovou konstrukcí s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z VSŽ plechů fólií a dřevovláknitých desek s malbou.
St2	demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou přihradovou konstrukcí.
St3	demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovými válcovanými nosníky s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z dřevovláknitých desek s malbou.

POZN. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA ETAPĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. ZHOTOVITEL PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM TOHOTO USTANOVENÍ. ZHOTOVITEL VYZVE ZÁSTUPCE INVESTORA PROJEKTU PŘED ODSTRANĚNÍ STAVBY. ZA DOBROVOLNÝ ODSTRANĚNÍ STAVBY, ZODPOVÍDÁ DODAVATEL BOURACÍCH PRACÍ. ZA TYTOŽ ZNĚ PROŠETŘÍ SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEM ODSTRAŇOVANÉHO OBJEKTU PŘED NAČENĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ.

+/-0.000 = 180,062 m.n.m. Bpv

akce		stupeň
Odstranění budovy technického oddělení		dokumentace pro provedení odstranění stavby
místo stavby	investor	zpracovatel části, zodpovědný projektant
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 3/120, Praha 7 parc.č.1566/25,1460/12 a 1566/1 - k.ú.Troja	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha	ARW pb. s.r.o - IČO: 241 61 683 Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 tel.: 222 222 224 e-mail:bednarik@arw.cz
část		spolupráce
DOKUMENTACE STAVBY		Ing. arch. Radim Karásek
výkres		měřítko	datum
04_ pohledy SZ, JV, JZ a SV - stávající stav / bourací práce		1:50	1/2018