PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA

- **Z4** demontáž ocelových rozvodů a strojního vybavení
- **K** demontáž klempířských prvků
- **Hr** demontáž hromosvodu
- **A1** demontáž dřevěného opláštění atiky
- **A2** demontáž plechového opláštění atiky
- **A3** demontáž opláštění atiky asfaltové šindele na prkenném podbití
- **St1** demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou příhradovou konstrukcí s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z VšŽ plechů fólií a dřevovláknitých desek s malbou.
- **St2** demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou příhradovou konstrukcí.
- **St3** demontáž střešního pláště - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovými válcovanými nosníky s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z dřevovláknitých desek s malbou.

Legenda:

konstrukce navržené k odstranění

POZN. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH NEBO ODCHYLKÁCH JE DODAVATEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA PROJEKTU PŘED ODSTRANĚNÍ STAVBY. ZA ODBORNOST ODSTRANĚNÍ STAVBY ZODPOVÍDÁ DODAVATEL BOURACÍCH PRACÍ. ZA VYTYČENÍ PROŠEKU SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEBÍ ODSTRAŇOVANÉHO OBJEKTU PŘED NAČÍNĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ.

+/-0.000 = 180,062 m.n.m. Bpv

akce		stupeň
Odstranění budovy technického oddělení		dokumentace pro provedení odstranění stavby
místo stavby	investor	zpracovatel části, zodpovědný projektant
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 3/120, Praha 7 parc.č.1566/25,1460/12 a 1566/1 - k.ú.Troja	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha	ARW pb. s.r.o - IČO: 241 61 683 Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 tel.: 222 222 224 e-mail:bednarik@arw.cz
část		spolupráce
DOKUMENTACE STAVBY		Ing. arch. Radim Karásek
výkres		měřítko / datum
02_ půdorys střechy - stávající stav / bourací práce		1:50 / 1/2018