



LEGENDA

O1	demontáž dřevěného okna
O2	demontáž hliníkového okna
O3	demontáž okna ze sklobetonu
D1	demontáž dřevěných dveří s ocelovou zárubní
D2	demontáž ocelových částečně prosklených vrat
D3	demontáž ocelových dveří v ocelové zárubni
D4	demontáž ocelových vrat
Hr	demontáž hromosvodu
Z1	demontáž předokenní ocelové mříže
Z2	demontáž ocelového schodiště
Z3	demontáž ocelové vestavěné konstrukce
Z4	demontáž ocelových rozvodů a strojního vybavení
R1	demontáž článkového radiátoru
H	demontáž ocelové konstrukce přístavby haly
K	demontáž klempířských prvků
S1	demontáž keramického umyvadla
S2	demontáž keramické toalety
T1	demontáž dřevěného schodiště
T2	demontáž dřevěné interiérové stěny s dveřmi
A1	demontáž dřevěného opláštění atiky
A2	demontáž plechového opláštění atiky
A3	demontáž opláštění atiky asfaltové šindele na prkenném podbití
St1	demontáž střešního plášťě - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovou přihradovou konstrukcí s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z VSŽ plechů fólií a dřevovláknitých desek s malbou,
St2	demontáž střešního plášťě - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovými válcovanými nosníky s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z dřevovláknitých desek s malbou,
St3	demontáž střešního plášťě - asfaltová krytina na prkenném podbití a prkenném roštu nesená ocelovými válcovanými nosníky s tepelnou izolací tl. 100mm minerální vata podhled z dřevovláknitých desek s malbou,
B	stávající bilboarty budou sneseny vč. podpůrných konstrukcí k následnému osazení do nové pozice.
Elz	demontáž zářivek / vestavěných svítidel
El	demontáž elektro slaboproud/silnoproud

DÍLNY ÚDRŽBY 2.NP		
Označení ve výkresu	Účel místnosti	Plocha v m2
1.01	podkroví	23,510
1.02	kancelář	33,440
1.03	kancelář	22,470
SOUČET		79,420

DÍLNY ÚDRŽBY 1 NP		
Označení ve výkresu	Účel místnosti	Plocha v m2
1.01	dílna	98,570
1.02	dílna	67,440
1.03	sklad	15,920
1.04	dílna	46,820
1.05	sklad	29,000
1.06	šatna	11,330
1.07	šatna	10,810
1.08	WC	1,330
1.09	umývárna	69,610
1.10	dílna	41,070
1.11	sklad	39,850
1.12	chodba	7,530
1.13	chodba schodiště	5,650
1.14	chodba	17,970
1.15	chodba-schodiště	6,410
1.16	šatna	5,360
1.17	archiv	3,350
1.18	chodba	1,410
1.19	WC	1,880
1.20	chodba	2,510
1.21	sklad	0,960
1.22	WC	1,050
1.23	sprcha	2,760
1.24	dílna	59,530
1.25	šatna	10,290
1.26	kancelář	16,330
1.27	dílna	19,790
1.28	sklad syského mat.	66,340
SOUČET		660,890

Legenda:

konstrukce navržené k odstranění

POZN. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA OVĚŘIT VE VZTAHU K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ODCHYLKY PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI PROJEKTU. O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH NEBO ODCHYLKÁCH JE ODBAVITEL POVINEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA PROJEKTU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ. ZA VÝTVORNÉ ŘEŠENÍ ODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL. ZA VÝTVORNÝ PRŮBĚHU DOTČENÝCH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH BOURACÍCH PRACÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE DOKONALE SEZNÁMIT S PROJEKTEM A STAVEBNÍ ODSTRAŇOVANÉHO OBJEKTU PŘED NAČNĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ.

+/-0,000 = 180,062 m.n.m. Bpv

akce	stupeň
Odstranění budovy technického oddělení	dokumentace pro provedení odstranění stavby

místo stavby	investor	zpracovatel části, zodpovědný projektant
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 3/1120, Praha 7 parc.č.1566/25,1460/12 a 1566/1 - k.ú.Troja	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha	ARW pb. s.r.o - IČO: 241 61 683 Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 tel.: 222 222 224 e-mail:bednarik@arw.cz

část	spolupráce
DOKUMENTACE STAVBY	Ing. arch. Radim Karásek

výkres	měřítko	datum
01_ půdorys 1 a 2NP - stávající stav / bourací práce	1:50	1/2018