

SMLOUVA O DÍLO,
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Obec Strážné

zastoupená starostou panem Tomášem Grégrem

sídlo: Strážné 129, 543 52 Strážné ..

IČO : 00580180 / DIČ: CZ00580180

na straně jedné jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

a

Silnice Slovák s.r.o.

Zastoupená Zdeňkem Slovákem - jednatelem

Sídlo Čistá v Krkonoších 47, 543 44, Černý Důl

IČO : 05707030

DIČ: CZ05707030

na straně druhé jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“).na straně druhé jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“).

I.

Základní závazek smluvních stran

- 1) Objednatel touto smlouvou objednává a zhotovitel se zavazuje zhotovit v termínu dohodnutém touto smlouvou dále specifikované dílo za cenu sjednanou v této smlouvě, přičemž objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
- 2) Závazky smluvních stran sjednané v bodě 1 tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.

Předmět díla

- 1) Předmětem díla jsou **Stavební úpravy komunikace Kolonka**. Položková specifikace stavebních úprav je vyjádřena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Dílo je smluvními stranami definováno jako kompletní dodávka **stavebních úprav komunikace Kolonka** dle projektové dokumentace a položkové specifikace.
- 3) Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších, pomocných a dodatečných činností, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy a právními předpisy. Veškeré práce související s prováděním díla, které je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit.
- 4) Sjednané dílo obsahuje zejména dodávku materiálů, zabudování dodaných materiálů, dodávku technologických částí, montáž, příp. odzkoušení dodaných technologických částí, jakož i pro příklad uvedené následující jednání, práce a ostatní náklady:
 - a) zajištění skládky, náklady na skládku, odvoz odpadů a další náklady včetně poplatků a prací spojených s realizací stavby zhotovitelem,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, zkoušky a případné revize, výstražné tabulky.

III.

Podklady pro provedení díla

- 1) Objednatel předal zhotoviteli před uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, za jejíž správnost a úplnost odpovídá.

- 2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3) Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky projektové dokumentace.
- 4) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

IV.

Místo a termín zhotovení díla

- 1) Místem zhotovení díla je tzv. komunikace Kolonka v katastrálním území Strážné na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Objednatel předá staveniště, tvořené částí pozemku, na kterém má být dílo sjednané v této smlouvě zhotoveno, a určeným manipulačním a skladovacím prostorem, zhotoviteli do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení díla viz. odstavec IV.4. O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kterým zhotovitel převezme staveniště k řádnému provedení díla.
- 3) Jako manipulační a skladovací prostor bude sloužit zhotoviteli objednatel vymezená část pozemku.
- 4) Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 5 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení díla, přičemž k výzvě nedojde dřív jak v druhé polovině července 2023. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5) Celé dílo bude zhotovitelem zhotoveno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do **30.10.2024**.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že termín ukončení díla je závazný a je nutné jej dodržet.

V.

Cena díla

- 1) Cena díla specifikovaného v článku II. této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako pevná, ve výši **1.222.459,- Kč** bez DPH (slovy: Jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc čtyři sta padesát devět korun českých). DPH bude odvedeno objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 2) Cena zahrnuje veškeré práce, materiály, činnosti a náklady potřebné k provedení předmětu díla v rozsahu článku II. této smlouvy. Tato cena je stanovena smluvně a vychází z kalkulace dle výkazu výměr. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet se použije při ocenění případných méněprací.
- 3) Cena díla byla dohodnuta jako pevná cena s tím, že nebude v průběhu provádění díla nebo po jeho provedení žádnou ze stran měněna. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy nebude vyvolávat žádná jednání o změně sjednané ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálů a výkonů nutných k provedení díla.

VI.

Splatnost ceny

- 1) Sjednaná cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Faktura bude vystavena vždy na konci měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura bude vystavena dle soupisu skutečně provedených prací. Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná. Za tímto účelem bude vystaven dílčí předávací protokol. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení faktury objednateli.
- 2) Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu (viz. zákon o účetnictví a zákon o DPH).
- 3) Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat jen řádně provedené práce. Pokud bude faktura obsahovat jakékoliv nesprávné, nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn, až do dne její splatnosti, fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. Termín splatnosti faktury počne běžet teprve okamžikem, kdy bude objednateli doručena opravená faktura.

VII.

Další závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

- 1) provést dílo v jakosti odpovídající požadavkům definovaných platnými normami ČSN (tedy všemi, nejen závaznými), nebo normami DIN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují a také v souladu s platnými právními předpisy,
- 2) používat při zhotovování díla materiály, hmoty a výrobky v souladu s projektovou dokumentací a s pokyny objednatele. Použité materiály, hmoty a výrobky musí být odpovídajícím způsobem certifikovány, pokud tak ukládá zákon (zejména zákon 22/1997 Sb. a předpisy související),

VIII.

Provádění díla

- 1) Zhotovitel je povinen zhotovit předmět smlouvy sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, v tomto případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Stejně tak zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechny s dílem související práce.
- 3) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na překážky ze strany objednatele, pro které nemůže pokračovat v provádění stavby. Tuto skutečnost je povinen zároveň vyznačit do stavebního deníku.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby.
- 5) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných, nebo smluvně sjednaných zkoušek, včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k případné technologické části díla.
- 6) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny proti realizační projektové dokumentaci, nebo pokynům objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze ty materiály a výrobky, které v době realizace odpovídají platným předpisům a normám. K použitým materiálům budou dodány atesty. Pokud zhotovitel výše uvedený požadavek nebude respektovat, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a ponese veškeré náklady s tím spojené.
- 7) Objednatel může i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. To neplatí u materiálů, které si zhotovitel opatřil s více jak 30 denním předstihem před faktickým zabudováním.
- 8) U materiálů bude zhotovitelem fakturováno nejvýše množství potřebné dle projektu a propočtu spotřeby materiálu pro stavbu.
- 9) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, pokud to lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat a provádět práce tak, aby co nejméně zasahoval do další, i budoucí, činnosti objednatele.
- 10) Předané staveniště (i pozemek, stavba a pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 11) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla, a že se této povinnosti nemůže zprostit.
- 12) Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 13) Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi (i pozemku, stavbě a pracovišti) nepřebírá objednatel žádnou odpovědnost. Zhotovitel nese riziko vzniku škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které zhotovitel používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku provádění díla třetím, i na stavbě nezúčastněným osobám.
- 14) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 dnů po předání a převzetí díla.

IX.

Záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za dílo sjednané v této smlouvě po dobu 60-ti měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím celého díla objednatelem. Pokud má některá část díla při předání vady či nedodělky počíná záruční lhůta běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré nedodělky a vady díla zjištěné při převzetí celého díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.
- 3) Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně. Zhotovitel je povinen se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do čtyř pracovních dnů, ode dne doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. V případě, že klimatické podmínky neumožní odstranění reklamované vady ihned, je zhotovitel povinen provést do doby odstranění vad alespoň takové práce, které zabrání rozšiřování a vzniku případných dalších škod.
- 4) Záruka se nevztahuje na případy vzniklé poškozením díla způsobeného zásahem jiné osoby, přírodních živlů a vyšší moci.

5) V případě zjištění, že dílo, nebo některé jeho části nejsou provedeny ve sjednané kvalitě, a nebude možné provést opravu díla tak, aby bylo dosaženo sjednané kvality provedení, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, až do doby uzavření dohody smluvních stran, nebo rozhodnutí soudu, zhotovitel.

7) Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, odpovídají předané projektové dokumentaci, požadavkům objednatele a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

8) Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, vadu odstranit na náklady zhotovitele. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstranění reklamovaných vad v termínech je objednatel oprávněn započíst na splatné, či nesplatné pohledávky zhotovitele, případně na smluvní pozastávky (zádržné).

X.

Kontrola průběhu stavby

1) Ke kontrole průběhu stavby slouží tyto nástroje:

- a) stavební deník
- b) technický dozor objednatele
- c) kontrolní dny

XI.

Stavební deník

1) Smluvní strany sjednávají, že pro vyřizování záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy budou používat stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavby. Stavební deník bude psán ve třech vyhotoveních.

2) Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ani doplňovat tuto smlouvu.

3) Do stavebního deníku budou smluvní strany zaznamenávat zejména:

- předání staveniště
- výzvy zhotovitele objednateli k provedení kontroly částí díla (zejména částí, které mají být další stavební činnostmi zakryty)
- výsledky kontrol provádění díla objednatelem
- veškeré doklady a úřední opatření orgánů státní správy
- připomínky a vyjádření autorského dozoru
- požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti objednatele
- uskutečnění kontrolního dne a jeho výsledek
- další významné skutečnosti

4) Každá smluvní strana je povinna reagovat na zápis ve stavebním deníku do 5ti dnů od provedení zápisu.

5) Vedle stavebního deníku lze činit zápisy o záležitostech díla rovněž v samostatných zápisech podepisovaných zástupci objednatele i zhotovitele prováděných mimo stavební deník

XII.

Kontrolní den

1) Smluvní strany se dohodly na provádění kontrolních dnů.

2) Pravidelné kontrolní dny se konají 2 krát měsíčně vždy po přechodí dohodě mezi objednatelem a zadavatelem. O pravidelném kontrolním dnu a jeho výsledku provedou účastníci samostatný zápis mimo stavební deník.

3) Každého kontrolního dne se povinně účastní:

- za objednatele: technický dozor objednatele
- za zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí

4) Kontrolního dne se mohou na žádost některé ze smluvních stran účastnit i další osoby.

XIII.

Upřesnění, změny díla a vícepráce

1) Objednatel je oprávněn požadovat zvýšení, nebo snížení rozsahu díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím

účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zvýšení rozsahu díla a vícepráce může objednatel požadovat, až do 15% ceny díla, bez prodloužení termínu pro dokončení díla zhotovitelem. Snížení rozsahu prací a méněpráce může objednatel požadovat bez omezení.

2) Zhotovitel přistoupí na všechna upřesnění a změny díla požadovaná objednatelem, pokud taková upřesnění, nebo změny budou řešeny stranami písemně, nebo v dodatku projektové dokumentace a budou odpovídat příslušným technickým normám. V takovém případě však automaticky dojde ke změně (zvýšení či snížení) ceny sjednané v článku V. bodu 1 této smlouvy, a to o rozdíl mezi cenou původního řešení a nového řešení.

3) Ke změně ceny díla dojde i v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Stejně tak, když se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

4) Změny budou sjednány mezi stranami písemně.

5) Rozdíl ceny původního řešení a nového řešení zjistí smluvní strany z výkazu výměr zpracovaných pro obě řešení. Výkaz výměr bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem.

6) Vícepráce smluvní strany definují jako práce, které nejsou předmětem této smlouvy. Jde o práce, které nejsou sjednány v této smlouvě jako předmět díla.

7) Vícepráce provede zhotovitel pouze na základě písemné objednávky objednatele za cenu stanovenou dle výkazu výměr odsouhlasené objednatelem. Výkaz výměr zpracuje zhotovitel. Vícepráce vyfakturuje zhotovitel objednateli samostatnou fakturou - daňovým dokladem se splatností 21 dnů, a to po protokolárním převzetí víceprací objednatelem.

8) Cena vícepráce požadovaná objednatelem bude určena v cenách uvedených v rozpočtu, nebo odpovídající cenové hladině rozpočtu.

XIV.

Předání díla

1) Vlastníkem rozpracovaného díla je od samého počátku jeho provádění objednatel.

2) Po úplném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k protokolárnímu převzetí celého díla. Výzva musí být písemná a doručena objednateli alespoň 5 dnů přede dnem předání díla. Povinností objednatele je pak předání a převzetí díla zorganizovat a přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3) O předání díla sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel stvrdí převzetí celého díla a vytkne zhotoviteli závady a nedodělky zjištěné při přebírání díla. Zhotovitel se ke zjištěným závadám a nedodělkům do protokolu vyjádří a uvede, po dohodě s objednatelem, způsob a termín jejich odstranění. Dále je zhotovitel povinen připravit, doložit a předat u převzatého řízení zejména:

- doklad o uložení odpadních hmot na předepsanou skládku,
- prohlášení o shodě příp. certifikaci k těm částem stavby, u nichž to právní předpisy stanovují,

Předání těchto listin vyznačí smluvní strany v protokole.

4) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít jedinou vadu, nebo jediný nedodělek.

5) Předáním díla se rozumí, kromě úplného a řádného dokončení všech prací a dodávek, též předání všech potřebných dokladů uvedených v bodě 3 tohoto článku smlouvy. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za nepředané.

6) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude dílo vykazovat v okamžiku jeho předání objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v určeném termínu, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele.

7) Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do okamžiku předání celého díla objednateli.

8) Zhotovitel je povinen pozemek a stavbu (dílo) vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání celého díla objednateli.

XV.

Další ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. Pokud z důvodu neposkytnutí součinnosti bude zhotovitel nucen zastavit stavbu, neboť nebude možno v ní pro nedostatek součinnosti pokračovat, prodlužuje se termín zhotovení díla o tolik dnů, na kolik dnů bude stavba z viny objednatele zastavena.
- 2) Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

XVI.

Sankce

1) Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho předáním v termínu sjednaném v článku IV. bodu 5 této smlouvy sjednávají smluvní strany jako sankci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky plnění závazku zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění této povinnosti, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odvrátit jejich následky. Současně je objednatel po dobu prodlení zhotovitele oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré platby sjednané dle této smlouvy, aniž by se tím dostával do prodlení.

2) Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty v následujících případech:

- a) v případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých lhůtách zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou samostatně vytčenou vadu či nedodělek a každý den prodlení.

Výše dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením některé platby sjednané v této smlouvě a řádně zhotovitelem vyúčtované.

XVII.

Ukončení smluvního vztahu

1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou, nebo formou písemného odstoupení.

2) Odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně, a to z důvodů a za splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku, nebo podmínek sjednaných touto smlouvou. Za podstatné porušení této smlouvy účastníci považují neplnění základních závazků sjednaných v článku I. bodu 1 této smlouvy. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele. Dosavadní zádržné se v takovém případě stává majetkem objednatele z titulu odstupného.

3) Mimo případy stanovené občanským zákoníkem se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, a tím došlo k ohrožení smluvního provedení díla zhotovitelem;
- b) hrubě, nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
- c) časový skluz zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;

Příčemž platí, že odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele.

4) Objednatel je oprávněn (jednostranně) bez udání důvodu od této smlouvy písemně odstoupit až do zhotovení díla, přičemž je ovšem povinen zaplatit zhotoviteli poměrnou část ceny díla za již vykonané práce, případně uhradit zhotovitelem účelně vynaložené náklady. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruk vztahujícím se k provedeným pracím do odstoupení od smlouvy.

5) V případě odstoupení musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, aby nevznikla v souvislosti s, nebo na prováděném díle škoda na majetku, nebo na zdraví osob.


XVIII.

Ustanovení závěrečná


- 1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy, které mají každé váhu originálu listiny.
- 3) Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Skládkovím 19. 12. 2023
V, dne

Skládkovím 19. 12. 2023
V, dne


objednatel: Tomáš Grégr




zhotovitel: Silnice Slovák s.r.o, Zdeněk Slovák

Silnice Slovák s.r.o.

Čistá v Krkonoších 47

543 44 Černý Důl

IČO: 05707030 DIČ: CZ05707030

info@silniceslovak.cz

Firma DiK Janák s.r.o., Trutnov

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 90274 012/22 STRÁŽNÉ - OŽK KOMUNIKACE - KOLONKA HLE TAPA

Objekt: 90274-1 Vozovka

Rozpočet: 90274-1 Vozovka

Objednavatel: Obec Strážné
Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Základní cena:	1222459,4 Kč
Cena celková:	1222459,4 Kč
DPH:	256716,5 Kč
Cena s daní:	1479175,9 Kč
Měrné jednotky:	M2
Počet měrných jednotek:	841,00
Náklad na měrnou jednotku:	Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka
Datum zadání: 30.9.2022
Vypracoval nabídku: Zdeněk Slovák
Datum vypracování nabídky: 13.11.2023

1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, nestmelený materiál pol. č. 11343:113*0,3=33,900 [A] pol. č. 12373:54,7=54,700 [B] pol. č. 12924:150*0,2=30,000 [C] Celkem: A+B+C=118,600 [D]	M3	118,600	150	17750
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) betonová dlažba pol. č. 11348:0,1=0,100 [A]	M3	0,100	150	15
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltový materiál pol. č. 11343:112*0,04=4,480 [A]	M3	4,480	350	1568
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROVIZORNÍ POLOŽKA, FAKTURACE DLE SKUTEČNOSTI dočasné vyvážení, ochrana jakýmkoliv způsobem, uložení do původní polohy, příp. jiné práce: 1=1,000 [A]	KČ	1,000	1000	1000
5	02742	PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže	KČ	1,000	1000	1000
6	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi (včetně pevných zábran). Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svíslé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění. Případné vícenáklady z důvodu ztlížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby Pevná cena	KČ	1,000	1000	1000
0		Všobecné konstrukce a práce				22373
1		Zemní práce				
7	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET	M3	38,080	650	24752

8	11348	PODKLADU s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.3 STÁVAJÍCÍ VOZOVKA: plocha x tloušťka (po odfrézování): 112*0,34=38,080 [A] ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 0,100 650 65
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem výkresy C.3 a C.4 M3 51,120 1200 61344
10	12373	CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ: plocha x prům. tloušťka: 852*0,06=51,120 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.3 a C.4 M3 54,700 550 30085
11	12924	PRO VOZOVKU: plocha x tloušťka (předpoklad): 157*0,1=15,700 [A] PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad v 50% plochy sanací: plocha x tloušťka: 78*0,5=39,000 [B] Celkem: A+B=54,700 [C] ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.3 M2 150,000 55 8250
12	17120	STÁVAJÍCÍ PŘEVÝŠĚNÉ KRAJNICE: plochy: 150=150,000 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ uložení zemin M3 54,700 12 656
13	17380	ODKOPÁVKY: 54,7=54,700 [A] ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.3 a C.4 M3 6,560 1150 7544

14	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM včetně odstranění výkres C.3	M2	20,000	200	4000
1		STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ STROMY: počet (předpoklad) x plocha/ks: 5*4=20,000 [A]				136696,4
2		Zemní práce				
2		Základy				
15	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr. 0/63 výkresy C.3 a C.4	M3	39,000	1050	40950
2		VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 50% plochy sanace vozovky: plocha x tloušťka: 78*0,5=39,000 [A]				
2		Základy				
5		Komunikace				
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/63 tl.180 mm výkresy C.3 a C.4	M3	25,200	1050	26460
17	56334	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - SANACE S REPROFILACÍ: plocha x tloušťka: 140*0,18=25,200 [A]				
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 0/32 výkresy C.3 a C.4	M2	157,000	250	39250
18	56932	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - SANACE S REPROFILACÍ: plocha: 157=157,000 [A]				
18	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM výkresy C.3 a C.4	M2	150,000	105	15750
19	572211	NAVRHOVANÉ KRAJNICE: plocha: 150=150,000 [A]				
19	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy C.3 a C.4	M2	883,000	20	17660
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - OŽK: plocha: 765=765,000 [A]				
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - SANACE S REPROFILACÍ:				

plocha: 118=118,000 [B]

Celkem: A+B=883,000 [C]

20	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.3 a C.4	M2	765,000	25	19125
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - OŽK: plocha: 765=765,000 [A]						
21	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11 + výkresy C.3 a C.4	M2	841,000	570	479370
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - OŽK: plocha: 729=729,000 [A]						
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - SANACE S REPROFILACÍ: plocha: 112=112,000 [B]						
Celkem: A+B=841,000 [C]						
22	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16 + 40 - 80 mm - vyrovnávka výkresy C.3 a C.4	M3	45,900	7000	321300
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - OŽK: plocha x prům. tloušťka: 765*0,06=45,900 [A]						
23	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16 + výkresy C.3 a C.4	M2	118,000	700	82600
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB - SANACE S REPROFILACÍ: plocha: 118=118,000 [A]						
24	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.3 a C.4	M	66,700	80	5336
NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU: délky: 10,4+15,3+2,7+5,8+11,1+7,9+13,5=66,700 [A]						

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

Silnice Slováck s.r.o. 1006851

Čistá v Krkonoších 47

543 44 Černý Důl

ČO: 05707030 DIČ: CZ05707030

info@silniceslovak.cz

25	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH výkres C.3	M	84,000	130	
		PŘÍDLAŽBA 2 x K10: počet řad x délky: 2*(10+32)=84,000 [A]				
26	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.3 a C.4	M	66,700	70	4669
		NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU: délky: 10,4+15,3+2,7+5,8+11,1+7,9+13,5=66,700 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce				15589
		Celkem:				1222459,4