

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV

DSO 02.2 Budova hrubého předčištění

SO 04 Provozní objekt

±0,000=227,53 m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant:	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: VAK Znojemsko		Investor: VAK Znojemsko		Formát:	1 A4
Akce: ČOV Těšetice - intenzifikace				Datum:	06/2023
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Budova hrubého předčištění, provozní objekt - výpis zámečnických výrobků				Číslo zakázky: 1276	Č.přílohy: D.1-2.7.1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 1	DILATACE – viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	2	32,10	64,20	SO 02 MECHANICKÁ ČÁST ČOV – BUDOVA HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ
7 2	MŘÍŽE – viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	4	5,05	20,20	
7 3 – 7 9	NEOBSAZENO				

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 10	MŘÍŽE – 650x850mm – viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	4	5,05	20,20	SO 04 PROVOZNÍ OBJEKT
7 11	MŘÍŽE – 1300x850mm – viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	2	9,85	19,70	
7 12	ŠACHTOVÝ POKLOP 600x600mm MATERIÁL: PL3, NEREZ 17240 POKLOP SE ZATEPLENÍM, VODOTĚSNÝ	2	20,00	40,00	
7 13	ŠACHTOVÝ POKLOP 600x600mm S VĚTRACÍ HLAVICÍ – MATERIÁL: PL3, NEREZ 17240 – POKLOP SE ZATEPLENÍM, VODOTĚSNÝ, UZAMYKATELNÝ – POKLOP OPATŘEN PLYNOVÝMI VZPĚRAMI	2	25,00	50,00	
7 14	ŽEBŘÍK – viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	36,65	36,65	
7 15	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN65	1			
7 16	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN80	1			
7 17	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN100	1			
7 18	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN150	1			
7 19	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ – PRO POTRUBÍ DN50	1			