

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo

na zhotovení díla s názvem
Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dobkovice**
Se sídlem: **Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice**
IČ: **00261246**
DIČ: **CZ00261246**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **94-514431/0710**
Zastoupený: **Michalem Faltusem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Michal Faltus, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bilková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Se sídlem: **Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2**
IČ: **47781483**
DIČ: **CZ47781483**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **277913507/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 3901
Zastoupený: **Alešem Adamem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Aleš Adam, jednatel**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Aleš Adam, jednatel**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.07.2020 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Dobkovice – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány schváleným soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 260 534,29 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	-117 300,00 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	130 350,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 273 584,29 Kč

DPH 21%: 267 452,70 Kč
Cena Celkem včetně DPH: 1 541 036,99 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:


- oceněný soupis prací ze dne 26.11.2020

V Děčíně, dne 26.11.2020

V Dobkovicích, dne 30. 11. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:


Aleš Adam
jednatel společnosti

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101
Michal Faltus
starosta obce



**Děčínský stavební
podnik s.r.o.**

Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47761483

Oceněný soupis prací - dodatek č. 1

Název stavby Název objektu Název části	Dobkovice - rekonstrukce hasičské zbrojnice	JKSO EČO Místo IČO	Dobkovice
Objednatel Projektant Zhotovitel	Obec Dobkovice Daniela Bičíšková Děčinský stavební podnik s.r.o.	261246 47781483	CZ00261246 CZ47781483
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2_20003-dodat.č.1	Milan Vinš, DiS	26.11.2020	

Měrné a účelové jednotky				Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK							
Základní rozp. náklady				Náklady na umístění stavby			
A	HSV a	PSV	"M"	B	Doplňkové náklady	C	
1	Dodávky	395 440,00		8	Práce přestřás	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	833 144,29		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	0,00		11	Revize elektro	16	Provozní vlivy
5	Dodávky	0,00				17	Ostatní náklady
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	1 228 584,29		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				Celkové náklady			
				23 Součet 7, 12, 19-22			
				24 DPH 5,00 % z 0,00			
				25 DPH 21,00 % z 1 273 584,29			
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatel			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění + -			
				1 541 036,99			

Obec Dobkovice
407 03 Dobrovice 101

Děčinský stavební podnik s.r.o.
Folknánská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
Razítko: 47781483

Alex Adam

Datum a podpis
Objednatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Oceněný soupis prací - dodatek č. 1

stavba: Dobkovice - rekonstrukce hasičské zbrojnice

Objekt:

Objednatel: Obec Dobkovice

Část:

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 26.11.2020

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky			
1	1 (Zemní práce)		833 144,29	1 228 584,29
2	96 (Bourání a demontáž konstrukcí)	0,00	3 355,20	3 355,20
3	979 (Odvoz sutí)	0,00	32 294,25	32 294,25
4	3 (Svislé a kompletní konstrukce)	0,00	26 663,13	26 663,13
5	4 (Vodorovné konstrukce)	6 230,00	32 439,13	38 669,13
6	61 (Vnitřní omítky)	0,00	28 137,12	28 137,12
7	63 (Podlahy a podlahové konstrukce)	0,00	80 606,60	80 606,60
8	94 (Lešení)	0,00	49 213,40	49 213,40
9	951 (Ostatní konstrukce a práce)	0,00	7 772,00	7 772,00
10	999 (Přesun hmot)	0,00	15 008,00	15 008,00
11	764 (Klempířské konstrukce)	0,00	13 500,00	13 500,00
12	766 (Truhlářské konstrukce)	0,00	9 412,14	9 412,14
13	771 (Podlahy z dlaždic)	260 010,00	46 660,68	306 670,68
14	781 (Obklady keramické)	22 400,00	54 333,45	76 733,45
15	763 (Podhledy sádrokarton)	16 800,00	36 492,11	53 292,11
15	784 (Malby)	0,00	32 802,00	32 802,00
16	767 (Zámečnické konstrukce)	0,00	37 115,08	37 115,08
17	721 (Zdravotechnické instalace)	0,00	46 980,00	46 980,00
18	751 (Vzduchotechnika)	0,00	123 900,00	123 900,00
19	210 (Elektroinstalace)	0,00	42 000,00	42 000,00
20	9 (Odvodňovací žlab)	0,00	85 000,00	85 000,00
21	9 (Vybavení)	42 000,00	29 460,00	71 460,00
		48 000,00	0,00	48 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>395 440,00</u>	<u>833 144,29</u>	<u>1 228 584,29</u>

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena celkem
1 (Zemní práce)						
1	460 23 0414	Odkop zeminy - ruční - odvodňovací žlab před objektem 0,20*0,60*10,0	m3	1,2	1 100,00	1 320,00 Kč
2		Odvoz zeminy	t	1,92	900,00	1 728,00 Kč
3		Skládkovné zeminy	t	1,92	160,00	307,20 Kč
5	1 (Zemní práce)					3 355,20 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
4	971 03 3561	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl. do 1 m2 tl do 600 mm 0,32*0,6*2+0,32*0,9*0,6+0,32*1,5*2,1+0,32*1,0*2,1	m2	2,0832 8,18	1 580,00 119,00	3 291,46 Kč 973,42 Kč
5	962 08 1131	Bourání oken ze sklokeramických tvárníc tl. 100 mm 1*1,08*5 1*1,1*1 2,8*0,6*1		5,4 1,1 1,68		
6	974 03 1664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl. 150 mm, v do 150 mm 2*0,9+2*0,9+2*1,2+2*1,8+2*1,3	m	12,2 12,2	195,00	2 379,00 Kč
7	974 03 1666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl. 150 mm, v do 250 mm 2*4	m	8 8	254,00	2 032,00 Kč
8	968 08 2016	Vybourání stávajících plastových oken 2,32*1,15+2,0*1,55	m2	5,768 5,768	265,00	1 528,52 Kč
9	781 47 1810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty 2,0*(0,92+0,72+1,04) 2,0*(1,53+1,53) 1,5*1,5		13,73 5,36 6,12 2,25	87,00	1 194,51 Kč
10	962 03 1132	bourání příček z cihel plných pálených tl. 100 mm 3,4*(2,02+1,53)-(0,6*1,97*2)	m2	9,706 9,706	89,00	863,83 Kč
	962 03 1133	bourání příček z cihel plných pálených tl. 150 mm 3,4*1,53	m2	5,202 5,202	120,00	624,24 Kč
11	771 57 1810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 1,39+1,1+1,59	m2	4,08 4,08	119,00	485,52 Kč
12	725 11 0811	Demontáž stávajících WC mís	soubor	1	400,00	400,00 Kč

13	725 82 0801	Demontáž stávající sprchy	soubor	1	1 000,00	1 000,00 Kč
14	725 21 0821	Demontáž stávajícího umyvadla	soubor	1	400,00	400,00 Kč
15	968 07 2455	Vybourání zárubní pl. do 2 m2	m2	7,8	287,00	2 238,60 Kč
16	968 07 2559	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 0,6*2,0*1+0,8*2,0*2+0,9*2,0*1+0,8*2,0*1	m2	18,235	220,00	4 011,70 Kč
17	968 07 2456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,93*3,5+2,8*2,85	m2	18,235	287,00	5 233,45 Kč
18	968 06 1125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	5,00	20,00	100,00 Kč
19	968 07 1126	Vyvěšení kovových dveřních křidel pl. nad 2 m2	ks	2,00	30,00	60,00 Kč
20		Demontáž stávajících mříží	ks	3,00	400,00	1 200,00 Kč
21	764 00 2851	Demontáž oplechování parapetu do 330 mm 1*5+1+2,0+2,32+2,8	bm	6,00	40,00	240,00 Kč
22		Demontáž stříšky nad vstupem - zpětná montáž	ks	1,00	750,00	750,00 Kč
23		Bourání betonu tl. 20 cm - pro osazení žlabu	m3	1,20	2 740,00	3 288,00 Kč
S	díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					32 294,25 Kč
24	979 00 0000	Skládkové	t	15,21	370,00	5 627,70 Kč
25	979 08 1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	15,21	274,00	4 167,54 Kč
26	979 08 1121	Odvoz sutí na skládku příplatek za každý další 1km	t	228,15	17,00	3 878,55 Kč
27	979 08 2111	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	t	15,21	324,00	4 928,04 Kč
28	979 08 2121	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná příplatek za každých dalších 5m	t	152,10	53,00	8 061,30 Kč
S	díl 979 (Odvoz sutí)					26 663,13 Kč
29	3 (Svislé a kompletní konstrukce)					
30	310 27 9842	Zazdívká otvoru do 4 m2 ve zdivu nebo stěnách do 4 m2 0,30*0,8*2,10	m3	0,50	4 960,00	2 499,84 Kč
31	342 24 2221	Příčky z porobetonu tl. 75 mm 3,30*(3,20+1,6+1,1+0,9+1,2+2,94) (0,8*1,97*1+0,7*1,97*3)*-1	m2	30,39	482,00	14 647,50 Kč
32	342 24 2225	Příčky z porobetonu tl. 100 mm 3,30*2,94-(0,8*1,97)	m2	36,102	538,00	4 371,79 Kč
33	642 94 2111	Osazení zárubní ocelových pl. do 2,5 m2	ks	8,126	550,00	4 400,00 Kč
34	553 30 301	zárubeň ocelová 900	ks	8,00	1 670,00	1 670,00 Kč
	553 30 302	zárubeň ocelová 800	ks	1,00	1 630,00	6 520,00 Kč
				4,00		

35	553 30 303	záruka ocelová 700	ks	3,00	1 520,00	4 560,00 Kč
S	díl 3 (Svislé konstrukce)					38 669,13 Kč
36	4 (Vodorovné konstrukce)					
36	317 94 4323	Dodatečné osazování nosníků do připravených otvorů (3*0,9+3*0,9+3*1,2+3*1,8+3*1,3)*14,3*0,001*1,1 (3*4,0)*26,2*0,001*1,1	t	0,63	38 800,00	24 587,52 Kč
37	346 24 4381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 0,15*(0,9*4+1,2*2+1,8*2+1,3*2)	m2	1,83	580,00	1 061,40 Kč
38	346 24 4382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami 0,20*4,0*2	m2	1,60	552,00	883,20 Kč
39	377 14 2410	Překlad nenosný š. 75, délka 1000 mm	ks	3,00	273,00	819,00 Kč
40	317 14 2412	Překlad nenosný š. 75, délka 1250 mm	ks	1,00	441,00	441,00 Kč
41	317 14 2412	Překlad nenosný š. 100, délka 1250 mm	ks	1,00	345,00	345,00 Kč
S	díl 3 (Vodorovné konstrukce)					28 137,12 Kč
42	61 (Vnitřní omítky)					
42	612 31 1141	Vápenná omítka štuková stěn - nová 3,30*(2,94*2)-(0,8*1,97*2) 3,30*(2,94*2)-(0,8*1,97*2) 3,30*(1,21+1,14) 3,30*(1,11*2)-(0,7*1,97*2) 3,30*(0,90*2)-(0,7*1,97*2) 3,30*(1,6+1,5) 3,30*(3,20+1,5+1,5)-(0,7*1,97*2) 2,1*0,80*2 36,24		43,90	335,00	14 706,84 Kč
43	619 99 5001	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů 1*12+1,10*12+2,8*2+0,6*2+3,5*3+2,8*2+2,50+2,32*2+1,15*2+2,0*2+1,55*2	bm	64,27	138,00	8 869,26 Kč
44	612 31 5421	Oprava vnitřních omítek z 10%	m2	452,62	126,00	57 030,50 Kč
S	díl 61 Vnitřní omítky					80 606,60 Kč
45	63 (Podlahy a podlahové konstrukce)					
45	771 12 1011	Penetrace podlahy 7,70+60,50	m2	68,20	57,00	3 887,40 Kč

46	Penetrační nátěr		kg	5 160,00 Kč
47	Nátěr barevný lesklý na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel		m2	15 686,00 Kč
48	Nátěr barevný lesklý na bázi epoxidových pryskyřic bez rozpouštědel - dodávka		kg	24 480,00 Kč
S	63 (Podlahy a podlahové konstrukce)			49 213,40 Kč
49	94 (Lešení)			
S	949 10 1111 Lešení pomocné s lešeníovou podlahou do v 1,9 m		m2	7 772,00 Kč
S	94 (Lešení)			7 772,00 Kč
50	951 (Ostatní konstrukce a práce)			
S	952 90 1111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby o výšce podlaží do 4 m		m2	15 008,00 Kč
S	951 (Ostatní konstrukce a práce)			15 008,00 Kč
51	999 (Přesun hmot)			
S	952 90 1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov do 12 m		t	13 500,00 Kč
S	999 (Přesun hmot)			13 500,00 Kč
52	764 (Klempířské konstrukce)			
S	764 51 0450 Oplechování parapetu r.š. 210 mm		bm	7 412,14 Kč
53	1,0*6+2,32+2,0+2,8+0,6+0,9			
S	Zpětná montáž stříšky nad vstupem		ks	2 000,00 Kč
S	764 (Klempířské konstrukce)			9 412,14 Kč
54	766 (Truhlářské konstrukce)			
S	766 77 1001 Montáž plastových oken s vyplněním		bm	13 828,48 Kč
55	(1,0*2+1,10*2)*6			
56	0,6*4*2			
57	2,8*2+0,6*2			
58	2,32*2+1,15*2			
59	2,0*2+1,55*2			
60	0,9*2+0,6*2			
61	611 11 0045 Okno plastové 1000/1100 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie		ks	30 510,00 Kč
62	611 11 0046 Okno plastové 600/600 - zasklení neprůhledné, včetně vnitřní žaluzie		ks	6 446,00 Kč
63	611 11 0046 Okno plastové 900/600 - zasklení neúhlnědné, včetně vnitřní žaluzie		ks	3 730,00 Kč
64	611 11 0047 Okno plastové, dvoukřídle, 2800/600 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie		ks	18 080,00 Kč

59	611 11 0048	Okno plastové tříkrídlové 2000/1550 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	1,00000	14 098,00	14 098,00 Kč
60	611 11 0049	Okno plastové tříkrídlové 2320/1150 - zasklení čiré, včetně vnitřní žaluzie	ks	1,00000	12 775,00	12 775,00 Kč
61	766 69 0010	Dodávka a montáž parapetních desek vnitřních	bm	12,42000	480,00	5 961,60 Kč
62	766 71 1021	Montáž plastových dveří s vypěněním	bm	4,80000	272,00	1 305,60 Kč
63	611 11 0051	Dveře vchodové, jednokřídlové 800/2000, hladké plné, protipožární	ks	1,00000	24 421,00	24 421,00 Kč
64	766 66 1112	Montáž dveří kompletizovaných	ks	8,00000	650,00	5 200,00 Kč
65	611 11 1052	dveře vnitřní 700/1970	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00 Kč
66	611 11 1053	dveře vnitřní 800/1970	ks	4,00000	2 400,00	9 600,00 Kč
67	611 11 1054	dveře vnitřní s požární odolností EW - 900	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00 Kč
68	611 11 1055	dveřní kování	ks	8,00000	750,00	6 000,00 Kč
69	766 71 1022	Montáž sekčních vrat	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00 Kč
70		vrata sekční s el. pohonem, 3,5 x 3,50 m - méněpráce	ks	0,00000	64 400,00	0,00 Kč
70a		vrata sekční s el. pohonem, 3,40m x 3,25m, integrované dveře š. 90 cm - vícepráce	ks	1,00000	74 750,00	74 750,00 Kč
71		vrata sekční s el. pohonem, 2,50 x 2,85 m - méněpráce	ks	0,00000	52 900,00	0,00 Kč
71a		vrata sekční s el. pohonem, 2,50 x 2,85 m - vícepráce	ks	1,00000	45 800,00	45 800,00 Kč
72	998 76 6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	298 055,68	1,80	5 365,00 Kč
S	díl 766 (Konstrukce truhlářské)					306 670,68 Kč
73	771 15 1012	Vyrovnávací stěrka - plocha po vybourané dlažbě + dílna	m2	27,28	277,00	7 556,56 Kč
74	771 57 4112	Montáž dlažba z dlaždic keramických režná hladká lepená 11+9,7+1,4+1,6+23,20	m2	46,90	580,00	27 202,00 Kč
75	771 57 9793	Příplatek za spárovací hmotu	m2	46,90	63,00	2 954,70 Kč
76	771 57 9197	Příplatek za lepidlo	m2	46,90	120,00	5 628,00 Kč
77	771 59 1111	Penetrace podkladu podlahy	m2	46,90	59,00	2 767,10 Kč
78	597 64 0002	dlaždice keramická 30 x 30 46,90*1,1	m2	52,00	400,00	20 800,00 Kč
79	771 47 4113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 1,5+2,4+2,94+3,75+3,75+5,26+5,13+5,13+1,10+0,90 (0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7)*1	bm	33,26	125,00	4 157,50 Kč
80	771 57 9199	Příplatek k montáži podlah keramických za lepidlo		3,33	120,00	399,12 Kč
81	597 61 1311	dlaždice keramické - upřesnit dle výběru		4,00	400,00	1 600,00 Kč
82	998 76 1202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic	%	65 508,42	5,60	3 668,47 Kč
S	díl 771 (Podlahy z dlaždic)					76 733,45 Kč

94	767 00 0000	Dodávka a montáž mříží	m2	15,66	3 000,00	46 980,00 Kč
		1,0*1,10*6		6,60		
		2,32*1,15*1		2,70		
		2,0*1,55*1		3,10		
		2,0*1,0		2,00		
		0,6*0,6*2		0,72		
		0,6*0,9*1		0,54		
S	767 (Zámečnické konstrukce)					46 980,00 Kč
	721 (Zdravotechnické instalace)					
95		Kompletní montáž umývadla, včetně sifonu, armatur	ks	2,00	7 600,00	15 200,00 Kč
96		Kompletní montáž sprchy včetně armatur	ks	2,00	19 600,00	39 200,00 Kč
97		Sprchová zástěna	ks	3,00	9 000,00	27 000,00 Kč
98		Kompletní montáž klozetové mísy, včetně armatur	ks	2,00	8 000,00	16 000,00 Kč
99		Kompletní montáž pisoáru, včetně armatur	ks	1,00	16 700,00	16 700,00 Kč
		Kompletní montáž rozvodů kuchyňské linky - příprava - vícepráce	ks	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
		Kompletní montáž boileru - přesun garáž - vícepráce	ks	1,00	6 300,00	6 300,00 Kč
S	díl 721 (Zdravotechnické instalace)					123 900,00 Kč
	751 (Vzduchotechnika)					
100		Vzduchotechnika	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00 Kč
	díl 751 (Vzduchotechnika)					42 000,00 Kč
	210 (Elektroinstalace)					
101		Elektroinstalace	kpl	1,00	85 000,00	85 000,00 Kč
S	díl 210 (Elektroinstalace)					85 000,00 Kč
	9 (Odvodňovací žlab)					
102		Betonové lože pod odvodnění tl. 10 cm	m3	0,30	3 200,00	960,00 Kč
103		Montáž liniového odvodnění	bm	10,00	1 350,00	13 500,00 Kč
104	597 61 1311	venkovní žlab 1000 mm, pozinkovaný rám + litinový rošt, třída zatížení D400	bm	10,00	4 200,00	42 000,00 Kč
105		Odkanalizování žlabu s napojením na stávající trativod	bm	10,00	1 500,00	15 000,00 Kč
S	díl 9 (Odvodňovací žlab)					71 460,00 Kč
	9 (Vybavení)					

106	Šatní skříňky s lavičkou 1875/600/500-800, počet dveří 2	ks	8,00	6 000,00	48 000,00 Kč
S	díl 9 (Vybavení)				48 000,00 Kč
S					1 228 584,29 Kč