

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054250 (ORG 3075)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 - 400 - 236

Investiční akce: **„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5
č. ú.: 270479189/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 37115 u Krajského soudu
v Brně.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. (5615054250 (ORG 3075) u objednatele a č. 15 - 400 - 236 u zhotovitele) ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 6. 2016, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4 a 7 ze dne 8. 6. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 6. 2016.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 6. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	15.836 788,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 2 958 003,40 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 2 573 180,12 Kč
Cena celkem bez DPH	16.221.611,28 Kč
DPH 21%	3.406.538,37 Kč

Cena celkem včetně DPH **19.628.149,65 Kč**

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou:

Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016 - nová příloha smlouvy o dílo označená jako č. 4.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/068 dne 14. 6. 2016.

V Brně dne

20-06-2016

V Brně dne

16. 06. 2016

Za objednatele:


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

PSK GROUP
DYNAMICKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Videňská 187/104a, 619 00 Brno



za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Příloha č. 4: změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016

Rekapitulace změnových listů

Vypracoval: Za PSK Group, spol. s.r.o.

Ing. Lucie Cimřová, manažerka nákupu a přípravy staveb

V Brně dne 06.06.2016

Vypracoval: Za PSK Group, spol. s.r.o.

Ing. Lucie Cimřová, manažerka nákupu a přípravy staveb

PSK GROUP
DYNAMICKE STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Viděnska 187/104a, 619 00 Brno




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 01
ÚSEK: Úpravy povrchu vnitřních, Ústřední vytápění		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 01
Odpočet neprováděných prací 1		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>8.6.2016</i>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení částečné sanace zdiva, Částečné neprovádění rozvodů ústřední vytápění		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN		
ODKAZ NA VÝKRESY: Protokol o měření vlhkosti zdiva ze dne 12.02.2016		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/06 ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Odpočet neprováděných prací.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 04.04.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB <i>[Signature]</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 01	
ÚSEK: Úpravy povrchu vnitřních, Ústřední vytápění			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 01	
Odpočet neprováděných prací 1			
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <u>8.6.2016</u>			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení částečné sanace zdiva, Částečné neprovádění rozvodů ústřední vytápění			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN			
ODKAZ NA VÝKRESY: Protokol o měření vlhkosti zdiva ze dne 12.02.2016			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/06 ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce	-50.158,00 Kč	-10.533,18 Kč	-60.691,18 Kč
Rozdíl:	-50.158,00 Kč	-10.533,18 Kč	-60.691,18 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík 		DATUM: 04.04.2016	
VYJÁDRĚNÍ: <u>ZA AD GP SOUHLASNE VYJÁDRĚNÍ</u>			
OD: <u>ARCHDESIGN</u> <u>KAMILA PODHANEČOVÁ</u> PODPIS: <u></u> DATUM: <u>4.6.2016</u>			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-4 104,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-46 054,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-50 158,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	-50 158,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-50 158,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOVKAZ		Jméno : STEHLIK		Jméno :	
Datum : 7.6. 2016		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s., Jeronýmova třída 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 683 DIČ: CZ 607 33 683 rozpočty	
Základ pro DPH	21,00	%			-50 158,00
DPH	21,00	%			-10 533,18
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-60 691,18

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 06
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	-46 054,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-4 104,00	-46 054,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-50 158,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 06
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	61.1	Sanace stěny vražením nerez. plechů, vlnov. profil vibračním zařízením, doplňky, detaily, D+M	m2	-1,52	2 700,00	-4 104,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-4 104,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730.1	Demontáž trubních rozvodů, do DN 80mm, vč. izolace	m	-62,00	85,00	-5 270,00
3	730.2	Potrubí ocelové bezešvé, nízkotlaké do DN80mm, vč. izolace a dodávky	m	-56,00	484,00	-27 104,00
4	730.3	Montážní kotvící a spojovací materiál potrubí	kus	-112,00	90,00	-10 080,00
5	730.4	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému v nezbytném úseku	hod	-12,00	300,00	-3 600,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				-46 054,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 02
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání, Trubní vedení		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 02
Záměna materiálu reviz. šachty		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu kanalizační revizní šachty		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/07 ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty, číslo 15-026/01/07.1 ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-VCP, číslo 15-026/01/07.2 ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: „Během realizace zakázky bylo zjištěno, že výkresová část a výkaz výměr uvádí pouze kóty a rozměry blíže nespecifikované, ve kterých se šachta pro osazení plynotěsného poklopu 600/900 mm nevyrábí. Z tohoto důvodu je navržena dostupná šachta pro požadovaný rozměr plynotěsného poklopu a tou je plastová šachta s plynotěsným poklopem 600/900 mm. Celkové náklady na dodávku a montáž prefa plastové šachty jsou nižší.“		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 12.04.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 02
ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání, Trubní vedení		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 02
Záměna materiálu reviz. šachty		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu kanalizační revizní šachty		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – Rozvodna NN		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/07 ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty, číslo 15-026/01/07.1 ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-VCP, číslo 15-026/01/07.2 ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. Šachty-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	15.130,85 Kč	3.177,48 Kč
Méněpráce	-15.500,00 Kč	-3.255,00 Kč
Rozdíl:	-369,15 Kč	-77,52 Kč
		cena vč. DPH
		18.308,33 Kč
		-18.755,00 Kč
		-446,67 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík		DATUM: 04.04.2016
VYJÁDŘENÍ: ZA AŽ 6P SOUHLASENÍ VYJÁDŘENÍ		
ARCHDESIGN		
OD: KAMILA POHANKOVÁ	PODPIS: Tomáš Stehlík	DATUM: 7.6.2016
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-369,15	Ztížené výrobní podmínky		0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
ZRN celkem		-369,15	Zařízení staveniště		0,00
			Provoz investora		0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)		0,00
ZRN+HZS		-369,15	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-369,15	Ostatní náklady celkem		0,00
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : KOVILAL			Jméno : STEHLÍK		Jméno :
Datum : 7.6.2016			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s., Řepňská 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098
Základ pro DPH			21,00	%	-369,15
DPH			21,00	%	-77,52
Základ pro DPH			0,00	%	0,00
DPH			0,00	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-446,67

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 07
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-15 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	14 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-369,15	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-369,15	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-369,15	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-369,15	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-369,15	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-369,15	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-369,15	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-369,15	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-369,15	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet


Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	247571113R00	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm šachta 600/900/1000, obsyp 10 cm:(2*0,6+2*0,9)*0,1*1,0	m3	0,30 0,30	1 486,00	445,80
2	2.1	Kanalizační čistící šachta 600/900mm,prefa,poklop plynotěsný vč. rámu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00	15 500,00	-15 500,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-15 054,20
Díl: 8		Trubní vedení				
3	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. do 1000 mm	kus	1,00	354,00	354,00
4	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	554,00	554,00
5	28697272	Šachta vodoměrná plastová k obsyp. 600/900mm hl. 1000mm	kus	1,00	6 891,20	6 891,20
6	28697444	Poklop kompozitní 600x900 mm plynotěsný	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 579,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,96	110,00	105,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07.1	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 130,85	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		15 130,85	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		15 130,85	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		15 130,85	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis
				
Základ pro DPH		21,00 %	15 130,85	
DPH		21,00 %	3 177,48	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 308,33

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 07.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	14 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	15 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	15 130,85	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	15 130,85	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.1-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	247571113R00	Obsyp studny ze šterkopísku tříděného 0-63 mm šachta 600/900/1000, obsyp 10 cm: (2*0,6+2*0,9)*0,1*1,0	m3	0,30 0,30	1 486,00	445,80
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				445,80
Díl: 8		Trubní vedení				
2	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. do 1000 mm	kus	1,00	354,00	354,00
3	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	554,00	554,00
4	28697272	Šachta vodoměrná plastová k obsyp. 600/900mm hl. 1000mm	kus	1,00	6 891,20	6 891,20
5	28697444	Poklop kompozitní 600x900 mm plynotěsný	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 579,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,96	110,00	105,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				105,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07.2	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu r	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-15 500,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-15 500,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-15 500,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-15 500,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
Základ pro DPH			-15 500,00	
DPH			-3 255,00	
Základ pro DPH			0,00	
DPH			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-18 755,00	

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 07.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-15 500,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 07.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 02.2-SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	2.1	Kanalizační čistící šachta 600/900mm, prefa, poklop plynotěsný vč. rámu, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00	15 500,00	-15 500,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				-15 500,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 03
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 03	
Travertinový obklad dle skutečnosti	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 8.6.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky	
ODKAZ NA VÝKRESY: Expertní posouzení „Poliklinika Zahradníková v Brně“, Qualiform a.s., ze dne 27.04.2016	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/08 ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti - Souhrn, číslo 15-026/01/08.1 ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti - MNP, číslo 15-026/01/08.2 ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti - VCP	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Skutečné provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení, zpracovaného společností QUALIFORM a.s., ze dne 27.04.2016.	
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 10.05.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 03
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 03
Travertinový obklad dle skutečnosti		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <u>8.6. 2016</u>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení travertinového obkladu fasády na základě schváleného expertního posouzení		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky		
ODKAZ NA VÝKRESY: Expertní posouzení „Poliklinika Zahradníková v Brně“, Qualiform a.s., ze dne 27.04.2016		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/08 ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti - Souhrn, číslo 15-026/01/08.1 ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti - MNP, číslo 15-026/01/08.2 ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti - VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	1.667.921,78 Kč	350.263,57 Kč
Méněpráce	-2.259.925,80 Kč	-474.584,42 Kč
Rozdíl:	-592.004,02 Kč	-124.320,85 Kč
		cena vč. DPH
		2.018.185,35 Kč
		-2.734.510,22 Kč
		-716.324,87 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík 		DATUM: 10.05.2016
VYJÁDRĚNÍ: <u>ZA AD BP SOUHLASENÍ VYJÁDRĚNÍ</u>		
<u>ARCHITEKT</u>		
OD: <u>KAMILA FOHÁNKOVÁ</u>	PODPIS: 	DATUM: <u>7.6. 2016</u>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-536 301,22	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-55 702,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-592 004,02	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-592 004,02	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-592 004,02	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KOVÁČEK		Jméno : STEHLÍK	Jméno :
Datum : 7.6. 2016		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Brněnská komunikační společnost s.r.o. Pármická třída 787/1a 602 00 Brno IČO: 260723098 DIČ: CZ 607 33 098
Základ pro DPH	21,00 %		-592 004,02
DPH	21,00 %		-124 320,85
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-716 324,87

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-1 017 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	527 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-46 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-55 702,80	0,00	0,00	0,00
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-536 301,22	-55 702,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-592 004,02	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	62.1	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 80mm,kotvy nerez,kotvení, doplňky,detaily,D+M	m2	-90,94	8 900,00	-809 366,00
		Odpočet dle SoD:				
		P1a - 80mm - z 30%:				
		Začátek provozního součtu				
		sloupy- čelní:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)		116,11		
		sloupy-boky:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)		104,63		
		0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)		9,66		
		římša:1,7*42,2+0,52*0,93*2		72,71		
		Mezisoučet				
		odpočet Celkem:-0,3*303,1152		-90,93		
		Konec provozního součtu		212,18		
		-90,94		-90,94		
2	62.2	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 40mm,kotvy nerez,kotvení, doplňky,detaily,D+M	m2	8,77	8 200,00	71 877,92
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		P1a - 40mm - z 30%:-(-46-2,3-4*2-1+11)*0,3		-13,71		
		Konec provozního součtu		-13,71		
		Odpočet Celkem:-13,71		-13,71		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Severní fasáda:				
		Přípočet dle experzního posouzení:				
		sloupy:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Sloup A až D:0,57*1,11+(0,56*1,1+0,57*1,1+0,565*1,1)+0,565*1,1		3,12		
		Sloup E :(0,4*0,985+0,4*0,975+1,0*1,105+1,0*1,105+1,0*1,41+1,0*1,3)		5,70		
		Sloup F, G:(0,56*1,09+0,79*1,09+0,56*1,09)+(0,56*1,1+1,0*1,15)		3,85		
		Sloup H, I:(0,79*1,095)+(0,565*1,09+0,565*1,105)		2,11		
		Sloup J, K:(0,56*1,11+0,58*0,8*2)+(0,57*0,65+0,58*0,6)		2,27		
		Mezisoučet		-13,71		
		Západní fasáda:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Obklad v 1.NP - Plocha 3 a 4:1,013*0,521+1,04*0,18+0,995*0,525+0,995*0,2+0,87*0,16+0,865*0,37		1,90		
		0,75*0,165+0,87*0,16+0,84*0,4+0,75*0,16+0,795*0,12+0,865*0,44		1,19		
		0,9*0,15+0,85*0,49+1,007*0,521+1,01*0,52+1,01*0,37+0,98*0,12		2,09		
		1,007*0,13		0,13		
		Špalety:0,98*0,12		0,12		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		22,48		
		Přípočet Celkem:17,0439+5,4317		22,48		
3	62.3	Travertinový obklad římsy, tl. 20mm,kotvy nerez, kotvení tepelná izolace,doplňky,detaily,D+M	m2	-72,71	8 200,00	-596 222,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		římša-celá: 1,7*42,2+0,52*0,93*2		72,71		
		Konec provozního součtu		72,71		
		-72,71		-72,71		
4	62.4	Očištění stávajícího travertinu na fasádě vč. kotv. prvků, impregnace, pečetiví vrstva, restauráto	m2	122,19	2 200,00	268 816,68
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		P1a - 80mm:				
		sloupy- čelní: 0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)		116,11		
		sloupy-boky: 0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)		104,63		
		0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)		9,66		
		P1a - 40mm: 46-2,3-4*2-1+11		45,70		
		pás k obnově: 0,35*31,6		11,06		
		Konec provozního součtu		287,17		
		Odpočet Celkem: -287,17		-287,17		
		0				
		Připočet dle expertního posouzení: 431,835-22,4756		409,36		
		1 - Vyhovující obklad, pouze očištění:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit:				
		4 - Obklad je nutno opravit:				
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit:				
5	62.5	Oprava travertinového obkladu, dle schváleného expertního vyhodnocení	m2	11,52	4 100,00	47 228,72
		Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		4 - Obklad je nutno opravit:				
		Severní fasáda - 1,52%: (1,52*(230,408+87,2218))/100		4,83		
		Západní fasáda - 3,6%: (3,6*71,1666)/100		2,56		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit:				
		Severní fasáda - 1,3%: (1,3*(230,408+87,2218))/100		4,13		
		Západní fasáda - 0%: 0				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-1 017 664,68
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	953981106R05	Chemické kotvy do betonu, hl. 180 mm, ampule d=12mm, nerez trny, vč. zapravení kamena	kus	1 808,00	292,00	527 936,00
		Severní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit, 4 ks/1 kámen:				
		sloupy A až K: (34+30+30+28+21+27+19+26+22+23+28)*4		1 152,00		
		obklad hlavní římsy: (28+26)*4		216,00		
		obklad římsy pod atikou: (31+31)*4		248,00		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit, 4 ks/1 kámen:				
		Sloupy A až K: (1+1+1+1+1)*4		24,00		
		Mezisoučet		1 640,00		
		Západní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit, 4 ks/1 kámen:				
		Plocha 1 až 4: 22*4		88,00		
		obklad římsy pod atikou: (10*2)*4		80,00		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit, 4 ks/1 kámen:				

Položkový rozpočet


Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti_Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha 1 až 4:0				
		Mezisoučet		168,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				527 936,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	96.1	Otlučení travertinového obkladu fasády vč.kotvení, doplňků a detailů	m2	-133,06	350,00	-46 572,54
		Odpočet dle SoD:-155,5400		-155,54		
		Připočet dle skutečnosti:22,4756		22,48		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-46 572,54
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
9	767.1	Podkonstrukce AL pod novou římsu, profily, kotvení doplňky, detaily, D+M	m2	-72,71	750,00	-54 530,40
		Odpočet dle SoD:-72,7072		-72,71		
10	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	-545,30	2,15	-1 172,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-55 702,80
Díl:	P1	Práce neobsažena ve výkazu výměr				
11	P1-001	Výpočet ploch Travertinového obkladu ouze pomocný výpočet, neoceňováno	m2	431,84		
		Začátek provozního součtu				
		Severní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Sloupy - čelní strana,				
		:0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)		116,11		
		Sloupy - boční strany,				
		:0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)		104,63		
		0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)		9,66		
		Mezisoučet				
		římša hlavní:42,3*(0,93+0,52)+(42,3-0,82*11)*0,7		84,63		
		(0,82*11*0,18)+(0,93*0,52*2)		2,59		
		Mezisoučet				
		římša pod atikou:49,375*(0,3+0,36)		32,59		
		Konec provozního součtu		350,22		
		Severní fasáda celkem:230,408+87,2218+32,5875		350,22		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		Západní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Plocha 1+2:11,91*(0,27+0,08*2)*2+7,7*(0,8+0,27)		18,48		
		Plocha 3:11,712*3,8+(11,712*0,225)*0,5-				
		(0,98*1,02+2,550*1,56*2+0,945*2,45)		34,55		
		Plocha 3 - ostění, napraží,				
		parapet:0,15*((0,98*2+1,02*2)+(2,55*2+1,56*2)*2)+0,54*(0,945*2+2,45*2)		6,73		
		Plocha 4:3,8*3,0		11,40		
		Mezisoučet		350,22		
		římša pod atikou:15,835*(0,3+0,36)		10,45		
		Konec provozního součtu		81,62		
		Západní fasáda celkem:71,1666+10,4511		81,62		
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08.1	ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti_MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-2 204 223,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-55 702,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-2 259 925,80	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	-2 259 925,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 259 925,80	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH			21,00 %	-2 259 925,80
DPH			21,00 %	-474 584,42
Základ pro DPH			0,00 %	0,00
DPH			0,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-2 734 510,22

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet :	08.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti_MNP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-2 149 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-54 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-55 702,80	0,00	0,00	0,00
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-2 204 223,00	-55 702,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-2 259 925,80	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	62.1	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 80mm, kotvy nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-90,94	8 900,00	-809 366,00
		Odpočet dle SoD:				
		P1a - 80mm - z 30%:				
		Začátek provozního součtu				
		sloupy- čelní: $0,82 \cdot (11,9 \cdot 2 + 12,1 + 12,4 + 12,6 + 12,8 + 13,1 + 13,4 + 13,6 + 13,8 + 14)$		116,11		
		sloupy-boky: $0,52 \cdot (2,2 \cdot (2 \cdot (24 + 10) + 1)) + 0,32 \cdot (1,7 \cdot 2 \cdot 11 + 1,95 \cdot 2 \cdot 11)$		104,63		
		$0,32 \cdot (1,6 \cdot 2 \cdot 4 + 0,8 \cdot 4 + 1,6 + 1,4 \cdot 9)$		9,66		
		římša: $1,7 \cdot 42,2 + 0,52 \cdot 0,93 \cdot 2$		72,71		
		Mezisoučet				
		odpočet Celkem: $-0,3 \cdot 303,1152$		-90,93		
		Konec provozního součtu		212,18		
		-90,94		-90,94		
2	62.2	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 40mm, kotvy nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-13,71	8 200,00	-112 422,00
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		P1a - 40mm - z 30%: $-(46-2,3-4 \cdot 2-1+11) \cdot 0,3$		-13,71		
		Konec provozního součtu		-13,71		
		Odpočet Celkem: -13,71		-13,71		
3	62.3	Travertinový obklad římsy, tl. 20mm, kotvy nerez, kotvení tepelná izolace, doplňky, detaily, D+M	m2	-72,71	8 200,00	-596 222,00
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		římša-celá: $1,7 \cdot 42,2 + 0,52 \cdot 0,93 \cdot 2$		72,71		
		Konec provozního součtu		72,71		
		-72,71		-72,71		
4	62.4	Očištění stávajícího travertinu na fasádě vč. kotv. prvků, impregnace, pečetící vrstva, restauráto	m2	-287,17	2 200,00	-631 774,00
		Odpočet dle SoD:				
		Začátek provozního součtu				
		P1a - 80mm:				
		sloupy- čelní: $0,82 \cdot (11,9 \cdot 2 + 12,1 + 12,4 + 12,6 + 12,8 + 13,1 + 13,4 + 13,6 + 13,8 + 14)$		116,11		
		sloupy-boky: $0,52 \cdot (2,2 \cdot (2 \cdot (24 + 10) + 1)) + 0,32 \cdot (1,7 \cdot 2 \cdot 11 + 1,95 \cdot 2 \cdot 11)$		104,63		
		$0,32 \cdot (1,6 \cdot 2 \cdot 4 + 0,8 \cdot 4 + 1,6 + 1,4 \cdot 9)$		9,66		
		P1a - 40mm: $46-2,3-4 \cdot 2-1+11$		45,70		
		pás k obnově: $0,35 \cdot 31,6$		11,06		
		Konec provozního součtu		287,17		
		Odpočet Celkem: -287,17		-287,17		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-2 149 784,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	96.1	Otlučení travertinového obkladu fasády vč. kotvení, doplňků a detailů	m2	-155,54	350,00	-54 439,00
		Odpočet dle SoD: -155,5400		-155,54		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-54 439,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
7	767.1	Podkonstrukce AL pod novou římsu, profily, kotvení doplňky, detaily, D+M	m2	-72,71	750,00	-54 530,40

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03.1 Travertinový obklad dle skutečnosti_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odpočet dle SoD:-72,7072		-72,71		
8	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	-545,30	2,15	-1 172,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-55 702,80
Díl:	P1	Práce neobsažena ve výkazu výměr				
9	P1-001	Výpočet ploch Travertinového obkladu ouze pomocný výpočet, neoceňováno	m2	431,84		
		Začátek provozního součtu				
		Severní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Sloupy - čelní strana, :0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)		116,11		
		Sloupy - boční strany, :0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)		104,63		
		0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)		9,66		
		Mezisoučet				
		římša hlavní:42,3*(0,93+0,52)+(42,3-0,82*11)*0,7		84,63		
		(0,82*11*0,18)+(0,93*0,52*2)		2,59		
		Mezisoučet				
		římša pod atikou:49,375*(0,3+0,36)		32,59		
		Konec provozního součtu		350,22		
		Severní fasáda celkem:230,408+87,2218+32,5875		350,22		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		Západní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Plocha 1+2:11,91*(0,27+0,08*2)*2+7,7*(0,8+0,27)		18,48		
		Plocha 3:11,712*3,8+(11,712*0,225)*0,5- (0,98*1,02+2,550*1,56*2+0,945*2,45)		34,55		
		Plocha 3 - ostění, napraží, parapet:0,15*((0,98*2+1,02*2)+(2,55*2+1,56*2)*2)+0,54*(0,945*2+2,45*2)		6,73		
		Plocha 4:3,8*3,0		11,40		
		Mezisoučet		350,22		
		římša pod atikou:15,835*(0,3+0,36)		10,45		
		Konec provozního součtu		81,62		
		Západní fasáda celkem:71,1666+10,4511		81,62		
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08.2	ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti_VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 667 921,78	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	1 667 921,78	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		1 667 921,78	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		1 667 921,78	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s. IČO: 607 33 099 639 00 Brno DIČ: CZ607 33 099	
Základ pro DPH	21,00 %				1 667 921,78
DPH	21,00 %				350 263,57
Základ pro DPH	0,00 %				0,00
DPH	0,00 %				0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 018 185,35	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet :	08.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti_VCP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	1 132 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	527 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	7 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 667 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	1 667 921,78	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	62.2	Travertinový obklad fasády, původní tl. zhruba 40mm, kotvy nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	22,48	8 200,00	184 299,92
		Začátek provozního součtu				
		Severní fasáda:				
		Přípočet dle expertního posouzení:				
		sloupy:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Sloup A až D: $0,57*1,11+(0,56*1,1+0,57*1,1+0,565*1,1)+0,565*1,1$		3,12		
		Sloup E: $(0,4*0,985+0,4*0,975+1,0*1,105+1,0*1,105+1,0*1,41+1,0*1,3)$		5,70		
		Sloup F, G: $(0,56*1,09+0,79*1,09+0,56*1,09)+(0,56*1,1+1,0*1,15)$		3,85		
		Sloup H, I: $(0,79*1,095)+(0,565*1,09+0,565*1,105)$		2,11		
		Sloup J, K: $(0,56*1,11+0,58*0,8*2)+(0,57*0,65+0,58*0,6)$		2,27		
		Mezisoučet				
		Západní fasáda:				
		3 - Obklad je nutno vyměnit, 6 - Obklad je vypadlý, nová deska:				
		Obklad v 1.NP - Plocha 3 a				
		4: $1,013*0,521+1,04*0,18+0,995*0,525+0,995*0,2+0,87*0,16+0,865*0,37$		1,90		
		$0,75*0,165+0,87*0,16+0,84*0,4+0,75*0,16+0,795*0,12+0,865*0,44$		1,19		
		$0,9*0,15+0,85*0,49+1,007*0,521+1,01*0,52+1,01*0,37+0,98*0,12$		2,09		
		$1,007*0,13$		0,13		
		Špalety: $0,98*0,12$		0,12		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		22,48		
		Přípočet Celkem: $17,0439+5,4317$		22,48		
2	62.4	Očištění stávajícího travertinu na fasádě vč. kotv. prvků, impregnace, pečetičí vrstva, restauráto	m2	409,36	2 200,00	900 590,68
		Přípočet dle expertního posouzení: $431,835-22,4756$		409,36		
		1 - Vyhovující obklad, pouze očištění:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit:				
		4 - Obklad je nutno opravit:				
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit:				
3	62.5	Oprava travertinového obkladu, dle schváleného expertního vyhodnocení	m2	11,52	4 100,00	47 228,72
		Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		4 - Obklad je nutno opravit:				
		Severní fasáda - $1,52\%:(1,52*(230,408+87,2218))/100$		4,83		
		Západní fasáda - $3,6\%:(3,6*71,1666)/100$		2,56		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit:				
		Severní fasáda - $1,3\%:(1,3*(230,408+87,2218))/100$		4,13		
		Západní fasáda - $0\%:0$				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 132 119,32
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	953981106R05	Chemické kotvy do betonu, hl. 180 mm, ampule d=12mm, nerez trny, vč. zapravení kamena	kus	1 808,00	292,00	527 936,00
		Severní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit, 4 ks/1 kámen:				
		sloupy A až K: $(34+30+30+28+21+27+19+26+22+23+28)*4$		1 152,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 08.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 03.2 Travertinový obklad dle skutečnosti_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obklad hlavní římsy:(28+26)*4		216,00		
		obklad římsy pod atikou:(31+31)*4		248,00		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit, 4 ks/1 kámen:				
		Sloupy A až K:(1+1+1+1+1)*4		24,00		
		Mezisoučet		1 640,00		
		Západní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		2 - Obklad je nutno přikotvit, 4 ks/1 kámen:				
		Plocha 1 až 4:22*4		88,00		
		obklad římsy pod atikou:(10*2)*4		80,00		
		5 - Obklad je nutno přikotvit a opravit, 4 ks/1 kámen:				
		Plocha 1 až 4:0				
		Mezisoučet		168,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				527 936,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
5	96.1	Otlučení travertinového obkladu fasády vč.kotvení, doplňků a detailů	m2	22,48	350,00	7 866,46
		Přípočet dle skutečnosti:22,4756		22,48		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 866,46
Díl:	P1	Práce neobsažena ve výkazu výměr				
7	P1-001	Výpočet ploch Travertinového obkladu ouze pomocný výpočet, neoceňováno	m2	431,84		
		Začátek provozního součtu				
		Severní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Sloupy - čelní strana, :0,82*(11,9*2+12,1+12,4+12,6+12,8+13,1+13,4+13,6+13,8+14)		116,11		
		Sloupy - boční strany, :0,52*(2,2*(2*(24+10)+1))+0,32*(1,7*2*11+1,95*2*11)		104,63		
		0,32*(1,6*2*4+0,8*4+1,6+1,4*9)		9,66		
		Mezisoučet				
		římša hlavní:42,3*(0,93+0,52)+(42,3-0,82*11)*0,7		84,63		
		(0,82*11*0,18)+(0,93*0,52*2)		2,59		
		Mezisoučet				
		římša pod atikou:49,375*(0,3+0,36)		32,59		
		Konec provozního součtu		350,22		
		Severní fasáda celkem:230,408+87,2218+32,5875		350,22		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		Západní fasáda - Travetin tl. 40mm - dle expertního posouzení:				
		Plocha 1+2:11,91*(0,27+0,08*2)*2+7,7*(0,8+0,27)		18,48		
		Plocha 3:11,712*3,8+(11,712*0,225)*0,5- (0,98*1,02+2,550*1,56*2+0,945*2,45)		34,55		
		Plocha 3 - ostění, napraží, parapet:0,15*((0,98*2+1,02*2)+(2,55*2+1,56*2)*2)+0,54*(0,945*2+2,45*2)		6,73		
		Plocha 4:3,8*3,0		11,40		
		Mezisoučet		350,22		
		římša pod atikou:15,835*(0,3+0,36)		10,45		
		Konec provozního součtu		81,62		
		Západní fasáda celkem:71,1666+10,4511		81,62		
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 04
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 04	
Provedení fasádních omítek dle skutečnosti	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 8.6.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava narušených železobetonových konstrukcí, obnažených odstraněním fasádní omítky.	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky	
ODKAZ NA VÝKRESY: Západní a severní pohled – vyznačený betonových ploch	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/09 ZL 04 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - Souhrn, číslo 15-026/01/09.1 ZL 04.1 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - MNP, číslo 15-026/01/09.2 ZL 04.2 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - VCP	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po zahájení prací na odstraňování narušených fasádních omítek bylo zjištěno, že podkladní konstrukce je z části tvořena betonovým skeletem, nikoliv keramickým zdivem. Železobetonový skelet vykazuje různé stupně poškození, které pro možnost rozlišení stupně poškození a provedení potřebných prací, byly zařazeny do kategorií A až E. Každá kategorie má navržen způsob opravy a Změnový list řeší doplnění skladeb pod navrženou omítku dle skutečnosti poškozených žb ploch.	
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 10.05.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 04																
ÚSEK: Úpravy povrchů vnější																	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 04																	
Provedení fasádních omítek dle skutečnosti																	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>8.6.2016</i>																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava narušených železobetonových konstrukcí, obnažených odstraněním fasádní omítky.																	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu Polikliniky																	
ODKAZ NA VÝKRESY: Západní a severní podhled – vyznačený betonových ploch																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/09 ZL 04 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - Souhrn, číslo 15-026/01/09.1 ZL 04.1 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - MNP, číslo 15-026/01/09.2 ZL 04.2 Provedení fasádních omítek dle skutečnost - VCP																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.234.926,51 Kč</td><td style="text-align: right;">259.334,57 Kč</td><td style="text-align: right;">1.494.261,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-190.205,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-39.943,11 Kč</td><td style="text-align: right;">-230.148,39 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1.044.721,23 Kč</td><td style="text-align: right;">219.391,46 Kč</td><td style="text-align: right;">1.264.112,69 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	1.234.926,51 Kč	259.334,57 Kč	1.494.261,08 Kč	Méněpráce	-190.205,28 Kč	-39.943,11 Kč	-230.148,39 Kč	Rozdíl:	1.044.721,23 Kč	219.391,46 Kč	1.264.112,69 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	1.234.926,51 Kč	259.334,57 Kč	1.494.261,08 Kč														
Méněpráce	-190.205,28 Kč	-39.943,11 Kč	-230.148,39 Kč														
Rozdíl:	1.044.721,23 Kč	219.391,46 Kč	1.264.112,69 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík <i>[Signature]</i> DATUM: 10.05.2016																	
VYJÁDŘENÍ: <i>24 AD GP SOVHLASNE VYJADŘENÍ</i>																	
OD: <i>ARCHPEZIGN</i> <i>KAMKA POHANKOVA</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>7.6.2016</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB <i>[Signature]</i>																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	ZL 04 Provedení fas. omítek dle sku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 044 721,23	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 044 721,23	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 044 721,23	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 044 721,23	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KOVKA	Jméno : STEHLÍK	Jméno :
Datum : 7.6. 2016	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Brněnské komunikace a.s. Hernátská 114/787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098 rozpočty

Základ pro DPH	21,0 %	1 044 721,23 Kč
DPH	21,0 %	219 391,46 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 264 112,69 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	266 901,00	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	73 111,51	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	707 537,65	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 594,58	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-18 883,11	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 459,58	0	0	0	0
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 044 721,23	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 044 721,23	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 044 721,23	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 044 721,23	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 044 721,23	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 044 721,23	0
Provoz investora	0	0,0	1 044 721,23	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 044 721,23	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 044 721,23	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	93,00	1 001,00	93 093,00
		Začátek provozního součtu				
		P2, délka prasklin 45bm, délka helikální výztuže 2:145*2		290,00		
		Konec provozního součtu		290,00		
		93		93,00		
2	380941213R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	153,00	1 136,00	173 808,00
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2, délka prasklin 56bm, helikální výztuž 2:156*2		312,00		
		Skladba P3, délka prasklin 11bm, helikální výztuž 2:111*2		222,00		
		Skladba P4, délka prasklin 8bm, helikální výztuž 2:18*2		36,00		
		Konec provozního součtu		570,00		
		153		153,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				266 901,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612481113R00	Potažení stěn sklotex. pletivem s vypnutím vč. dodávky armovací síť.	m2	638,53	114,50	73 111,51
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*433,749		130,12		
		Armovací perlinka do malty:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Armovací perlinka do malty:				
		Mezisoučet		351,80		
		Doplnění armovací perlinky v přechodu žb/zdivo do jádrové omítky: v šířce 500mm:				
		Severní fasáda:0,5*(49,429*2+3,675*4+6,358*3+3,675*2)-0,5*1,65*5		65,87		
		0,5*(2,25*4+6,371*3+2,25*2)-0,5*1,65*3		13,83		
		0,5*2,35*25+0,5*4,0*2		33,38		
		0,5*(22,39*4+1,79*2+0,925*2+1,7*2+1,93*2+1,575*2)		52,70		
		Západní fasáda:0,5*(14,725*6+3,6*2+6,7*3)		57,83		
		0,5*(11,575*4+1,675*5+1,6*5)		31,34		
		0,5*(22,69*2+2,06+1,76+14,39)		31,80		
		Mezisoučet		286,73		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				73 111,51
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602011118RT5	Omítka jádrová vápenná ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	196,77	267,00	52 538,60
		Začátek provozního součtu				
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:958-466,0654		491,93		
		Konec provozního součtu		491,93		
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
5	602011121RT3	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	10,34	666,00	6 887,64
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:49,8000-29,1164		20,68		
		Konec provozního součtu		20,68		
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
6	602011121RXY	Omítka jádrová sanační, síranovzdorný cement tloušťka vrstvy 15 mm	m2	-29,12	510,00	-14 849,36
		Odpočet dle SoD:				
		Zrušení jádrové sanační omítky - síranuvzdorné:				
		Začátek provozního součtu				
		P3, P4 - dle SoD:49,8000		49,80		
		Konec provozního součtu		49,80		
		odpočet pod žb plochami:-29,1164		-29,12		
7	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	480,05	112,00	53 765,31
		Skladba P2:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,20*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
8	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	-1 007,80	127,00	-127 990,60
		Dle zápisu z KD bude provedeno pouze na Travertinovém obkladu:				
		Odpočet spárování maltou na plochách zdiva a žb:				
		P2:-958		-958,00		
		P3:-30,4		-30,40		
		P4:-19,4		-19,40		
9	98531111U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 10 mm	m2	137,78	638,00	87 904,60
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Reprofiláční malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Skladba P3:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Reprofilací malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
10	98531113U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 30 mm	m2	246,14	2 140,00	526 742,17
		Skladba P2:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
11	985323111U00	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1mm	m2	383,92	351,00	134 756,83
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
12	62.8	Hloubková křemičitá penetrace na stávající omítky	m2	-466,07	54,00	-25 167,53
		Odpočet plochy železobetonových kci:-466,0654		-466,07		
		nahrazeno adhézním můstkem:				
13	6274741-10	Ochrana obnažené výztuže osekání okolí, adhézní nátěr	bm	50,00	259,00	12 950,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				707 537,65
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
14	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení	m2	606,90	20,10	12 198,71
		Západní fasáda:14,725*23		338,68		
		příplatek za prostoj lešení z důvodu změnového řízení:11,662*23		268,23		
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	606,90	2,30	1 395,87
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				13 594,58
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. vysátí spár	m2	-466,07	28,00	-13 049,83
		Není prováděno v ploše původních betonových konstrukcí:				
		Celková plocha betonových ploch - P2:-436,9490		-436,95		
		Celková plocha betonových ploch - P3, P4:-29,1164		-29,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-6,52	94,00	-613,34
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-19,57	64,00	-1 252,78
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,52	205,00	-1 337,61
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-65,25	6,50	-424,12
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-6,52	67,60	-441,08
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-91,35	8,60	-785,60
23	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	-6,52	150,00	-978,74
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-18 883,11
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	12,88	191,00	2 459,58
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 459,58
Díl: P1	Práce neobsažena ve výkazu výměr					
25	P1-001	Výpočet ploch žb konstr. - pouze pomocný výpočet neoceňováno	m2	466,07		
		Začátek provozního součtu				
		Železobetonové plochy:				
		Severní fasáda :				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,435*49,429		120,36		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*49,429		39,54		
		0,8*(3,725*1+3,5*1)		5,78		
		0,8*(6,358+2,35*4+4,0*2+2,35*4+6,371)*2		63,25		
		0,8*(6,358+2,35*4)		12,61		
		Mezisoučet				
		Skladba P3,				
		P4:(2,35*(0,9+0,75)/2)+(2,35*(0,7+0,5)/2)+(2,35*(0,45+0,3)/2)		4,23		
		0,4*(2,35*4+6,371)		6,31		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm:				
		Skladba P2:0,5*(3,21*4+3,28*4+3,115*4+3,35*4+3,4*4)		32,71		
		Skladba P3, P4:0,5*(2,41+2,31)		2,36		
		Mezisoučet				
		Západní fasáda:				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,48*14,725		36,52		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*14,725*4		47,12		
		0,8*11,662*4		37,32		
		1,725*11,662		20,12		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm, 750mm, 450mm:				
		Skladba P2:0,75*(3,2*4)+0,5*(3,02*2+3,4*2+3,37*2+2,24*2)		21,63		
		Skladba P3, P4:0,45*(3,4*4+3,37*4+2,24*4)		16,22		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		466,07		
		Skladba P2 Celkem:241,5356+32,71+141,0734+21,63		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:10,5384+2,36+16,218		29,12		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
26	P1-002.A	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
27	P1-002.B	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
28	P1-002.C	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Silně poškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 15-30 mm, ResiBond MAX:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
29	P1-002.D	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlinka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
30	P1-003.A	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	8,73		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
31	P1-003.B	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	5,82		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 20% z plochy:0,2*29,1164		5,82		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
32	P1-003.C	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	14,56		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlina do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměř				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09.1	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-190 205,28	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-190 205,28	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-190 205,28	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-190 205,28	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			 Videňská 167/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
				
Základ pro DPH		21,00 %	-190 205,28	
DPH		21,00 %	-39 943,11	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-230 148,39	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 09.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-168 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-18 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-3 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-190 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-190 205,28	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602011121RXY	Omítka jádrová sanační, síranovzdorný cement tloušťka vrstvy 15 mm	m2	-29,12	510,00	-14 849,36
		Odpočet dle SoD:				
		Zrušení jádrové sanační omítky - síranuvzdorné:				
		Začátek provozního součtu				
		P3, P4 - dle SoD:49,8000		49,80		
		Konec provozního součtu		49,80		
		odpočet pod žb plochami:-29,1164		-29,12		
2	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	-1 007,80	127,00	-127 990,60
		Dle zápisu z KD bude provedeno pouze na Travertinovém obkladu:				
		Odpočet spárování maltou na plochách zdiva a žb:				
		P2:-958		-958,00		
		P3:-30,4		-30,40		
		P4:-19,4		-19,40		
3	62.8	Hloubková křemičitá penetrace na stávající omítky	m2	-466,07	54,00	-25 167,53
		Odpočet plochy železobetonových kcí:-466,0654		-466,07		
		nahrazeno adhézním mústkem:				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-168 007,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	978023411R00	Vysékání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. vysátí spár	m2	-466,07	28,00	-13 049,83
		Není prováděno v ploše původních betonových konstrukcí:				
		Celková plocha betonových ploch - P2:-436,9490		-436,95		
		Celková plocha betonových ploch - P3, P4:-29,1164		-29,12		
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-6,52	94,00	-613,34
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-19,57	64,00	-1 252,78
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,52	205,00	-1 337,61
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-65,25	6,50	-424,12
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-6,52	67,60	-441,08
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-91,35	8,60	-785,60
11	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-6,52	150,00	-978,74
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-18 883,11
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	-17,35	191,00	-3 314,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-3 314,67
Díl: P1-		Práce neobsažena ve výkazu výměr				
13	P1-001	Výpočet ploch žb konstr. - pouze pomocný výpočet neoceňováno	m2	466,07		
		Začátek provozního součtu				
		Železobetonové plochy:				
		Severní fasáda :				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,435*49,429		120,36		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*49,429		39,54		
		0,8*(3,725*1+3,5*1)		5,78		
		0,8*(6,358+2,35*4+4,0*2+2,35*4+6,371)*2		63,25		
		0,8*(6,358+2,35*4)		12,61		
		Mezisoučet				
		Skladba P3,				
		P4:(2,35*(0,9+0,75)/2)+(2,35*(0,7+0,5)/2)+(2,35*(0,45+0,3)/2)		4,23		
		0,4*(2,35*4+6,371)		6,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm:				
		Skladba P2:0,5*(3,21*4+3,28*4+3,115*4+3,35*4+3,4*4)		32,71		
		Skladba P3, P4:0,5*(2,41+2,31)		2,36		
		Mezisoučet				
		Západní fasáda:				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,48*14,725		36,52		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*14,725*4		47,12		
		0,8*11,662*4		37,32		
		1,725*11,662		20,12		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm, 750mm, 450mm:				
		Skladba P2:0,75*(3,2*4)+0,5*(3,02*2+3,4*2+3,37*2+2,24*2)		21,63		
		Skladba P3, P4:0,45*(3,4*4+3,37*4+2,24*4)		16,22		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		466,07		
		Skladba P2 Celkem:241,5356+32,71+141,0734+21,63		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:10,5384+2,36+16,218		29,12		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
14	P1-002.A	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Podhroz+dále skladba P2 dle PD:				
15	P1-002.B	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofilací malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhroz+dále skladba P2 dle PD:				
16	P1-002.C	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Silně poškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etap	Rozpočet: 09.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Reprofiláční malta tl. 15-30 mm, ResiBond MAX:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
17	P1-002.D	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlinka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
18	P1-003.A	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	8,73		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
19	P1-003.B	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	5,82		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 20% z plochy:0,2*29,1164		5,82		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
20	P1-003.C	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	14,56		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofiláční malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				

Položkový rozpočet


Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.1 Provedení fas. omítek dle skutečnost-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Armovací perlinka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09.2	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle st	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 234 926,51	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 234 926,51		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 234 926,51		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 234 926,51		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	1 234 926,51 Kč	
DPH		21,0 %	259 334,57 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 494 261,08 Kč	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skuteč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	266 901,00	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	73 111,51	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	875 545,15	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 594,58	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 774,26	0	0	0	0
P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr	0,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 234 926,51	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 234 926,51	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 234 926,51	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 234 926,51	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 234 926,51	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 234 926,51	0
Provoz investora	0	0,0	1 234 926,51	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 234 926,51	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 234 926,51	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	93,00	1 001,00	93 093,00
		Začátek provozního součtu				
		P2, délka prasklin 45bm, délka helikální výztuže 2:145*2		290,00		
		Konec provozního součtu		290,00		
		93		93,00		
2	380941213R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	153,00	1 136,00	173 808,00
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2, délka prasklin 56bm, helikální výztuž 2:156*2		312,00		
		Skladba P3, délka prasklin 11bm, helikální výztuž 2:111*2		222,00		
		Skladba P4, délka prasklin 8bm, helikální výztuž 2:18*2		36,00		
		Konec provozního součtu		570,00		
		153		153,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				266 901,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612481113R00	Potažení stěn sklotex. pletivem s vypnutím vč. dodávky armovací sít.	m2	638,53	114,50	73 111,51
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:				
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*433,749		130,12		
		Armovací perlínka do malty:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Armovací perlínka do malty:				
		Mezisoučet		351,80		
		Doplnění armovací perlínky v přechodu žb/zdivo do jádrové omítky: v šířce 500mm:				
		Severní fasáda:0,5*(49,429*2+3,675*4+6,358*3+3,675*2)-0,5*1,65*5		65,87		
		0,5*(2,25*4+6,371*3+2,25*2)-0,5*1,65*3		13,83		
		0,5*2,35*25+0,5*4,0*2		33,38		
		0,5*(22,39*4+1,79*2+0,925*2+1,7*2+1,93*2+1,575*2)		52,70		
		Západní fasáda:0,5*(14,725*6+3,6*2+6,7*3)		57,83		
		0,5*(11,575*4+1,675*5+1,6*5)		31,34		
		0,5*(22,69*2+2,06+1,76+14,39)		31,80		
		Mezisoučet		286,73		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				73 111,51
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602011118RT5	Omítka jádrová vápenná ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	196,77	267,00	52 538,60
		Začátek provozního součtu				
		Plocha omítky na zdivu - skladba P2:958-466,0654		491,93		
		Konec provozního součtu		491,93		
		vyrovnání plochy pod skladbu P2 tl. 30mm:				
		40% plochy:0,4*491,9346		196,77		
5	602011121RT3	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	10,34	666,00	6 887,64
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha omítky na zdivu - skladba P3, P4:49,8000-29,1164		20,68		
		Konec provozního součtu		20,68		
		vyrovnání plochy pod skladbu P3, P4 tl. 30mm - jádrová sanační omítka:				
		50% plochy:0,5*20,6836		10,34		
6	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	480,05	112,00	53 765,31
		Skladba P2:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
7	98531111U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 10 mm	m2	137,78	638,00	87 904,60
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Reprofilací malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Skladba P3:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Reprofilací malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
8	98531113U00	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 30 mm	m2	246,14	2 140,00	526 742,17
		Skladba P2:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,30*436,9490		131,08		
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
9	985323111U00	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1mm	m2	383,92	351,00	134 756,83
		Skladba P2:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Skladba P3, P4:				
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 50% z plochy:0,5*29,1164		14,56		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
10	6274741-10	Ochrana obnažené výztuže osekání okolí, adhézní nátěr	bm	50,00	259,00	12 950,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				875 545,15
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení	m2	606,90	20,10	12 198,71
		Západní fasáda:14,725*23		338,68		
		příplatek za prostoje lešení z důvodu změnového řízení:11,662*23		268,23		
12	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	606,90	2,30	1 395,87
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 594,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	30,23	191,00	5 774,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 774,26
Díl: P1		Práce neobsažena ve výkazu výměr				
14	P1-001	Výpočet ploch žb konstr. - pouze pomocný výpočet neoceňováno	m2	466,07		
		Začátek provozního součtu				
		Železobetonové plochy:				
		Severní fasáda :				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,435*49,429		120,36		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*49,429		39,54		
		0,8*(3,725*1+3,5*1)		5,78		
		0,8*(6,358+2,35*4+4,0*2+2,35*4+6,371)*2		63,25		
		0,8*(6,358+2,35*4)		12,61		
		Mezisoučet				
		Skladba P3,				
		P4:(2,35*(0,9+0,75)/2)+(2,35*(0,7+0,5)/2)+(2,35*(0,45+0,3)/2)		4,23		
		0,4*(2,35*4+6,371)		6,31		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm:				
		Skladba P2:0,5*(3,21*4+3,28*4+3,115*4+3,35*4+3,4*4)		32,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba P3, P4:0,5*(2,41+2,31)		2,36		
		Mezisoučet				
		Západní fasáda:				
		Skladba P2:				
		pás pod římsou:2,48*14,725		36,52		
		vodorovné plochy - výška pásu 800 mm:0,8*14,725*4		47,12		
		0,8*11,662*4		37,32		
		1,725*11,662		20,12		
		Mezisoučet				
		svislé plochy - šířka pásu 500 mm, 750mm, 450mm:				
		Skladba P2:0,75*(3,2*4)+0,5*(3,02*2+3,4*2+3,37*2+2,24*2)		21,63		
		Skladba P3, P4:0,45*(3,4*4+3,37*4+2,24*4)		16,22		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		466,07		
		Skladba P2 Celkem:241,5356+32,71+141,0734+21,63		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:10,5384+2,36+16,218		29,12		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
15	P1-002.A	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	87,39		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarA - 20% z plochy:0,2*436,9490		87,39		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
16	P1-002.B	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarB - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta do tl. 10mm, ResiBond Klasik:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				
17	P1-002.C	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Silně poškozený beton	m2	100,50		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Silně poškozený beton:				
		Nová skladba - P2.VarC - 23% z plochy:0,23*436,9490		100,50		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofiláční malta tl. 15-30 mm, ResiBond MAX:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhoz+dále skladba P2 dle PD:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	P1-002.D	Skladba P2 - Nová - žb konstrukce Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	131,08		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3,4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta D, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P2.VarD - 30% z plochy:0,3*436,9490		131,08		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlinka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhóz+dále skladba P2 dle PD:				
19	P1-003.A	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta A, Nepoškozený beton	m2	8,73		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta A, Nepoškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 30% z plochy:0,3*29,1164		8,73		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Podhóz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
20	P1-003.B	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta B, Mírně poškozený beton	m2	5,82		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta B, Mírně poškozený beton:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 20% z plochy:0,2*29,1164		5,82		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofilací malta tl. 10 mm, ResiBond KLASIK:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhóz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				
21	P1-003.C	Skladba P3, P4 - Nová - žb konstrukce Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku	m2	6,70		
		Začátek provozního součtu				
		Skladba P2 Celkem:436,9490		436,95		
		Skladba P3, P4 Celkem:29,1164		29,12		
		Konec provozního součtu		466,07		
		Varianta C, Vyrovnání žb ploch pod jádrovou omítku:				
		Nová skladba - P3+P4.VarC - 23% z plochy:0,23*29,1164		6,70		
		Adhézní můstek - Resibond SP:				
		Zrušení Sanaxní omítky:				
		Reprofilací malta tl. 20-40 mm, ResiBond MAX - vyrovnávací vrstva:				
		Armovací perlinka do malty:				
		Spojovací můstek - Resibond SP:				
		Podhóz+dále skladba P3 nebo P4 dle PD:				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 09.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 04.2 Provedení fas. omítek dle skutečnost-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	P1 Práce neobsažena ve výkazu výměr				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 05
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 05
Doplnění OK podlahy		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/10 ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Během zpracování PD v prostorech rozvodny byly v m.č. 01.B5 stávající elektro rozvaděče a nebylo možné zjistit stav stávajících podlah. Během realizace byly původní rozvaděče demontovány a bylo zjištěno, že stav podlah je nevyhovující. GP byly navržena nová konstrukce podlahy ocel. kce+ocel. zákrytový plech dle prvku Z101 navrženého jako nového v části této místnosti.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 05
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 05
Doplnění OK podlahy		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/10 ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	17.619,53 Kč	3.700,10 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	17.619,53 Kč	3.700,10 Kč
		cena vč. DPH
		21.319,63 Kč
		0,00 Kč
		21.319,63 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.05.2016
VYJÁDŘENÍ: ZA AD GP SOUHLASNE VYJÁDŘENÍ		
OD: ARCHDESIGN KAMILA TOHANKOVA		
PODPIS: Prac		DATUM: 7.6.2016
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	17 619,53	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	17 619,53	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		17 619,53	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		17 619,53	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOUKAL		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum : 7.6. 2016		Datum :		Datum :	
Podpis :   Vldeňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Podpis:   Vldeňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Podpis:  	
Základ pro DPH	21,00	%			17 619,53
DPH	21,00	%			3 700,10
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					21 319,63

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 10
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	17 619,53	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	17 619,53	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	17 619,53	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	17 619,53	0,00
CELKEM VRN				0,00


Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 10
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	Z/101a	Rošt pro osazení skříní EL, rám, stojky, nosníky, lemy kotvení, žár. pozink, doplňky, detaily, D+M	m2	3,85	3 000,00	11 550,00
		Doplnění m.č. 01.B5 - Z/101a, b:2,2*1,75		3,85		
2	Z/101b	Zákryt roštu el. rozvaděčů, rýh. plech, háky díry, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	3,85	1 500,00	5 775,00
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	173,25	1,70	294,53
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 619,53





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 06
ÚSEK: Elektroinstalace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06
Doplnění svítidel v m.č. 01.B5		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>8.6.2016</i>
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění svítidel v m.č. 01.B5		
 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/11 ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Rozdělením místnosti m.č. 01.B5 zůstane pouze světlo v přední části místnosti, druhá místnost zůstává dle PD neosvětlená. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění instalace a D+M nového svítidla T5 a vzhledem k nevyhovujícímu stavu původního svítidla dále jeho výměna za stejné svítidlo T5.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 06
ÚSEK: Elektroinstalace	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 06	
Doplnění svítidel v m.č. 01.B5	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <u>8.6.2016</u>	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění svítidel v m.č. 01.B5	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S103 – NN Rozvodna, m.č. 01.B5	
ODKAZ NA VÝKRESY: -	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/11 ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	cena vč. DPH
Vícepráce:	6.024,62 Kč 1.265,17 Kč 7.289,79 Kč
Méněpráce	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl:	6.024,62 Kč 1.265,17 Kč 7.289,79 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík <u></u> DATUM: 18.05.2016	
VYJÁDRĚNÍ: <u>ZA AD GP SOUHLASNE VYJÁDRĚNÍ</u>	
<u>ARLHDESIGN</u>	
OD: <u>KAMILA DOHADLOVÁ</u> PODPIS: <u></u> DATUM: <u>7.6.2016</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <u></u>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB <u></u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.E	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	6 024,62	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	6 024,62		Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	6 024,62		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	6 024,62		Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOVÁČEK		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum : 7.6. 2016		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnská komunikační s.p.a. Remeslova ulice 787/1a 639 00 Brno IČO: 607 33 090, DIČ: CZ 607 33 098	
Základ pro DPH	21,00	%			6 024,62
DPH	21,00	%			1 265,17
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					7 289,79

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 11
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	6 024,62	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	6 024,62	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	6 024,62	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	6 024,62	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 11
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2.1	Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	2,00	112,24	224,48
2	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00	10,91	218,20
3	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	155,00	155,00
4	3.1	T5 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií	ks	2,00	1 985,00	3 970,00
5	3.4	RECYKLACE SVÍTIDEL (8,40Kč/ks)	ks	2,00	8,40	16,80
6	3.5	RECYKLACE ZDROJŮ (5,21Kč/ks)	ks	4,00	5,21	20,84
7	3.6	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	599,00	599,00
8	4.1	CYKY-O 3x1,5	m	10,00	10,58	105,80
9	4.2	CYKY-J 3x1,5	m	25,00	10,58	264,50
10	4.26	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	450,00	450,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				6 024,62



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 07
ÚSEK: Izolace proti vodě – injektáže, komunikace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti, oprava dlažby chodníku		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>8.6.2016</i>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy chodníků, změny spádování, rozsah injektáží. Vyvoláno dopracováním výrobní dokumentace zpracované po konzultaci mezi prováděcí společností a projektantem specialistou.		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu a chodník kolem objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Severní a západní pohled – zakreslení rozsahu injektáží dle skutečnosti		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/12 ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-Souhrn, číslo 15-026/01/12.1 ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-MNP, číslo 15-026/01/12.2 ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší: Po konzultaci prováděcí firmy s projektantem specialistou na odstranění vlhkosti zdiva, bylo upraveno projektované stavební řešení chodníků a rozsah injektovaných částí obvodového zdiva. Změna se týká zrušení dodávky betonových obrubníků a přespádování dvou řad dlažby směrem od stavební čáry. Další změnou je způsob provádění injektáže, která oproti původnímu vodorovnému směru je navržena svisle a ve vybraných pozicích určených výrobní dokumentací.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 26.05.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB <i>la</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 07
ÚSEK: Izolace proti vodě – injektáže, komunikace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti, oprava dlažby chodníku		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 8.6.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozebrání a montáž betonové dlažby dle skutečné potřeby stavby – přespádování a rozsah injektáží zdiva na základě provedených sond a upřesnění GP.		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Fasáda objektu a chodník kolem objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Severní a západní pohled – zakreslení rozsahu injektáží dle skutečnosti		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/12 ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-Souhrn, číslo 15-026/01/12.1 ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-MNP, číslo 15-026/01/12.2 ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	16.380,11 Kč	3.439,82 Kč
Méněpráce	-57.391,04 Kč	-12.052,11 Kč
Rozdíl:	-41.010,93 Kč	-8.612,29 Kč
		cena vč. DPH
		19.819,93 Kč
		-69.443,15 Kč
		-49.623,22 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík		DATUM: 26.05.2016
VYJÁDRĚNÍ: ZA AŽ 67 SOUHLASENÍ VYJÁDRĚNÍ		
ARCH DECI 1		
OD: KAMILA POHANKOVA	PODPIS:	DATUM: 7.6.2016
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle sk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-40 017,44	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-993,50	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-41 010,93	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	-41 010,93	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-41 010,93	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOVILAL		Jméno : STEHLIK		Jméno :	
Datum : 7.6.2016		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s. Brno, třída 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098 rozpočty	

Základ pro DPH	21,00	%	-41 010,93
DPH	21,00	%	-8 612,29
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-49 623,22

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-13 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-4 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	-22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-993,50	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-40 017,44	-993,50	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-41 010,93	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro další použití	m2	-22,88	24,40	-558,15
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-1*60		-60,00		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-22,88		
		Dle skutečnosti :-22,875		-22,88		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-18,00	654,00	-11 772,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,00	70,50	-1 269,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-13 599,15
Díl: 5		Komunikace				
4	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,21	567,00	15 992,24
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-0,5*(4,7+0,82*12+3,3)		-8,92		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		28,21		
		Dle skutečnosti :28,205		28,21		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
5	5.1	Obrubník betonový pro ochranu angl.dvorků před vodou,do lože,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-55,60	364,00	-20 238,40
		Odpočet dle SoD:- (36,5+3+16,1)		-55,60		
Celkem za 5 Komunikace						-4 246,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, nopovka,	m	-60,00	376,00	-22 560,00
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-60*1		-60,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-22 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,03	191,00	387,88
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						387,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711.1	Izolace zdiva, tlaková injektaž horizontální akrylátový gel,D+M	m2	-0,39	2 450,00	-952,08
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		průřez zdiva:- (1,34*(4,7+0,82*12+3,3))		-23,91		
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípočet dle skutečnost - zhodnocení GP a odborné firmy:				
		průřez zdiva 650mm:				
		Severní pohled - vodorovná: $0,67 \cdot (1,05 + 3,8 + 2,35 \cdot 2 + 4,25)$		9,25		
		svislá: $0,67 \cdot (0,725 \cdot 2 + 0,525 \cdot 2 + 0,35 + 1,65)$		3,02		
		Západní pohled: $0,67 \cdot 16,8$		11,26		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-0,39		
		Injektáže dle skutečnosti: -0,3886		-0,39		
9	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-9,52	4,35	-41,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-993,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.1	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-56 397,55	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-993,49	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-57 391,04	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-57 391,04	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-57 391,04	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikační a inženýrské pracoviště Videňská 767/1a 602 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098 rozpočty	

Základ pro DPH	21,0 %	-57 391,04 Kč
DPH	21,0 %	-12 052,11 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-69 443,15 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I etapa)	Rozpočet : 12.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníkova	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skute

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-13 599,15	0,00	0	0	0
5 Komunikace	-20 238,40	0,00	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-22 560,00	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	-993,49	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-56 397,55	-993,49	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-57 391,04	0
Oborová přírážka	0	0,0	-57 391,04	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-57 391,04	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-57 391,04	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-57 391,04	0
Provoz investora	0	0,0	-57 391,04	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-57 391,04	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-57 391,04	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12.1
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.1 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro další použití	m2	-22,88	24,40	-558,15
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-1*60		-60,00		
		Přípočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-22,88		
		Dle skutečnosti :-22,875		-22,88		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-18,00	654,00	-11 772,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-18,00	70,50	-1 269,00
		Odpočet dle SoD:				
		pro provedení sanace:-0,3*1*60		-18,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				-13 599,15
Díl: 5		Komunikace				
4	5.1	Obrubník betonový pro ochranu angl.dvorků před vodou,do lože,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-55,60	364,00	-20 238,40
		Odpočet dle SoD:- (36,5+3+16,1)		-55,60		
	Celkem za	5 Komunikace				-20 238,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, nopovka,	m	-60,00	376,00	-22 560,00
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-60*1		-60,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-22 560,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711.1	Izolace zdiva, tlaková injektaž horizontální akrylátový gel,D+M	m2	-0,39	2 450,00	-952,07
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		průřez zdiva:- (1,34*(4,7+0,82*12+3,3))		-23,91		
		0				
		Přípočet dle skutečnost - zhodnocení GP a odborné firmy:				
		průřez zdiva 650mm:				
		Severní pohled - vodorovná:0,67*(1,05+3,8+2,35*2+4,25)		9,25		
		svislá:0,67*(0,725*2+0,525*2+0,35+1,65)		3,02		
		Západní pohled:0,67*16,8		11,26		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		-0,39		
		Injektaže dle skutečnosti:-0,3886		-0,39		
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-9,52	4,35	-41,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-993,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.2	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 380,11	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		16 380,11	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		16 380,11	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		16 380,11	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,00	%	16 380,11
DPH	21,00	%	3 439,82
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM	19 819,93
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 12.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skuteč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	15 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	16 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	16 380,11	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	16 380,11	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 12.2
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 07.2 Sanace vnějšího zdiva dle skutečn.-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,21	567,00	15 992,24
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		po provedení sanace:-0,5*(4,7+0,82*12+3,3)		-8,92		
		Připočet dle skutečnosti:				
		na šířku 2,5 dlaždice, 300x300:				
		Severní pohled:0,75*49,5		37,13		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		28,21		
		Dle skutečnosti :28,205		28,21		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	5 Komunikace				15 992,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,03	191,00	387,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				387,88