

Identifikátor: 714V00000001

SMLOUVA O DÍLO

č. objednateleSD/00225/2012

č. zhotovitele S15-015-0013

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

odštěpný závod

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby JIH

se sídlem
korespondenční adresa

Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

zastoupený
zástupce ve věcech smluvních

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu
Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
Ilona Volfová, na základě Plné moci

zástupce ve věcech technických

Marek Volf, Dis.

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Marek Volf, Dis.

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 35135

IČ 480 35 599
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ48035599
KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Česká spořitelna a.s., České Budějovice
994404 – 0147137001 / 0800

tel. 381 256 025, fax 381 258 672,

e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz; p.oulik@swietelsky.cz

(dále jen "zhotovitel")

Autent

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“,
a to podle projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je Ing. Robert Juřina,
Hanojská 2836/13, 390 05 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího
řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této
smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

- Jedná se o stavbu místních obslužných komunikací - 2 parkovišť a příjezdové komunikace, dále přilehlých chodníků, odvodnění a vybavení pozemních komunikací, uložení telefonních kabelů do plastových chrániček, výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet, oplocení areálu hřiště a sadové úpravy. Stavba zahrnuje i opatření a prvky pro bezbariérové užívání.
- Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):
 - SO 001 – Oplocení areálu hřiště,
 - SO 101 – Příjezdová komunikace,
 - SO 102 - Parkoviště – areál tenisových kurtů,
 - SO 103 - Parkoviště – areál Komora,
 - SO 201 – Opěrné zdi,
 - SO 301 – Odvodnění parkoviště (dešťová stoka DN 250),
 - SO 402 – Chráničky v areálu Komora,
 - SO 801 – Sadové úpravy.
- Základní charakteristiky stavebních objektů:
 - 1) SO 001:
 - demolice stávajícího oplocení (pletivo s betonovou podezdívkou) – 94,30 m,
 - oprava části oplocení přiléhající ke komunikaci,
 - výstavba nového oplocení – 78,50 m.
 - 2) SO 101:
 - MK III. třídy, MO 6,5/30 (kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání),
 - obousměrná dvoukruhová komunikace,
 - po sejmutí ornice vybudovány podélné drenáže, zemní těleso bude ze zemin,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.

- 3) SO 102:
 - MK III. třídy,
 - parkoviště pro 117 osobních vozidel a přilehlé chodníky,
 - 4 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jednosměrné jízdní pásy,
 - po odstranění zhumusovatělé povrchové vrstvy bývalého hřiště bude provedena vrstva šterkodrti v proměnné tloušťce a následně asfaltové vrstvy vozovky,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.
 - 4) SO 103:
 - MK III. třídy,
 - parkoviště pro 29 osobních vozidel a chodník,
 - 2 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jízdní pás,
 - po sejmutí ornice budou vybudovány podélné drenáže, komunikace bude budována na náspu ze zemin,
 - vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu, v místě pro přecházení stávajícího chodníku z betonové dlažby.
 - 5) SO 201:
 - 2 opěrné gabionové zdi výšky 1,0 m a délky 15,0 m a 104,0 m.
 - 6) SO 301:
 - odvodnění příčnými a podélnými sklony do šterbinových žlabů a uličních vpustí a přípojkami do dešťové stoky délky 92,0 m, která bude zaústěna do stávající dešťové stoky,
 - před napojením do stávající dešťové stoky bude odlučovač ropných látek,
 - v místě vedení komunikace v zářezu bude zřízen rigol z betonových tvarovek s uliční vpustí v nejnižším místě.
 - 7) SO 402:
 - bude zřízena trasa chráničky HDPE DN 70 pro zatažení kabelů,
 - chráničky budou na konci trasy vyvedeny do pilířů – 2 nových a 1 stávajícího,
 - v místech protlaků pod komunikacemi budou navíc uloženy rezervní chráničky DN 150 v hloubce 1,2 m a vyvedeny na terén v k tomu zřízených šachtách.
 - 8) SO 801:
 - všechny nezpevněné plochy dotčené stavbou budou zatravněny a na navržených místech budou vysazeny keře a stromy,
 - udržovací a rozvojová péče o výsadby se bude provádět po dobu 36 měsíců po výsadbě.
- Předpokládaný průběh výstavby dle projektové dokumentace:
 1. instalace přechodného dopravního značení,
 2. zařízení staveniště,
 3. sejmutí ornice,
 4. protlaky a založení chrániček v areálu Komora a následné zřízení staveništní přípojky NN,
 5. demolice oplocení areálu skate parku v potřebném rozsahu,
 6. instalace provizorního oplocení,
 7. výkopové práce na náspu nad řekou,
 8. výstavba odvodnění komunikace – dešťová stoka, uliční vpustí, šterbinové žlaby,
 9. zřízení opěrných zdí,
 10. výstavba podezdívky a sloupků nového oplocení,
 11. násypy a úprava pláň vozovky, zřízení drenáží, založení telefonních kabelů do chrániček, úprava kanalizačních šachet do nové nivelety,
 12. vybourání rigolu a uličních vpustí na stávajícím parkovišti, zřízení šterbinových žlabů a obrubníků pro připojení nových komunikací na stávající parkoviště,

Andu

13. pokládka obrubníků a výstavba schodiště,
 14. zřízení podkladních vrstev vozovek,
 15. uložení kabelů VO,
 16. pokládka asfaltových krytů vozovek,
 17. pokládka dlažby chodníků včetně reliéfní dlažby do stávajících chodníků,
 18. instalace rozvaděče a stožárů VO, pletiva a sítě nového oplocení, svodidel a dopravního značení,
 19. zatravnění a výsadba dřevin.
- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem,
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
 - **vypracování plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,**
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
 - po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
 - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
 - dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
 - dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - zajištění ochrany proti šíření prachu, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
 - zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
 - zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
 - poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.
 Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatel dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště: **23. 4. 2014**

Termín zahájení stavebních prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště

Požadovaný nejpozdější termín dokončení stavebních prací: **do 90ti kalendářních dnů** od zahájení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora

Termín předání a převzetí díla: **do 7mi dnů od dokončení** kompletních stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.

- V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů před zahájením prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale za současného dodržení celkové doby provádění díla z návrhu smlouvy.

Doba provádění prací: **90 kal. dnů**

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- 4.6 Lhůty plnění plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

6 938 933,71 Kč bez DPH

1 457 176,10 Kč DPH, tj. 21 %

8 396 109,81 Kč celkem vč. DPH

Z toho náklady za jednotlivé stavební objekty a vedlejší a ostatní náklady:

SO 001 – Oplocení areálu hřiště	916 977,04
SO 101 – Příjezdová komunikace	2 039 406,02
SO 102 - Parkoviště – areál tenisových kurtů	1 658 653,62
SO 103 - Parkoviště – areál Komora	583 099,51
SO 201 – Opěrné zdi	293 330,12
SO 301 – Odvodnění parkoviště (dešťová stoka DN 250)	776 704,86
SO 402 – Chráničky v areálu Komora	166 681,37

z toho povýsadbová péče po dobu 36 měsíců po výsadbě (viz pol. č. 24 SO 801):

86 742,72 Kč bez DPH

18 215,97 Kč DPH, tj. 21 %

104 958,69 Kč včetně DPH

VON (vedlejší a ostatní náklady)

319 565,38

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ("dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění. **Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny.** Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.** Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 **Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy**

bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výši dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její přílohou.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti

díla k předání. Před zahájením předávacího a převjímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a převjímací díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinelé drobné vady a ojedinelé drobné nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena."

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činnosti spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ.
- 8.32 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové údržby dle plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové údržby. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 3 let po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacce. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,
 - při prodloužení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení,
 - **smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele z proběhlých kontrolních prohlídek stavu nových výsadeb po dobu 36 měsíců od výsadby v rámci povýsadbové péče, a to ve výši 5.000,- Kč za každou nesplněnou vadu zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu nových výsadeb.**
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle čl. 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinností již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy v ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet.**


Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 23. 4. 2014

V Táboře dne 23. dubna 2014

Za objednatele:
Město Tábor

Za zhotovitele:
SWIETELSKY stavební s.r.o.


.....
Ing. Jiří Fišer
starosta




.....
Jaroslav Sochůrek a Ilona Volfová
oba na základě Plné moci



SWIETELSKY ®
stavební s.r.o.
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská čp. 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

6 938 933,71

DPH základní	21,00%	ze	6 938 933,71	1 457 176,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 396 109,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora

Místo: Tábor

Datum:

19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 938 933,71	8 396 109,81	
SO 001	Oplocení areálu hřiště	916 977,04	1 109 542,24	STA
SO 101	Příjezdová komunikace	2 039 406,02	2 467 681,32	STA
SO 102	Parkoviště areál tenisových kurtů	1 658 653,62	2 006 970,92	STA
SO 103	Parkoviště areál Komora	583 099,51	705 550,41	STA
SO 201	Opěrné zdi	293 330,12	354 929,52	STA
SO 301	Děšťová stoka DN 250	776 704,86	939 812,96	STA
SO 401	Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO 402	Chráničky v areálu Komora	166 681,37	201 684,47	STA
SO 801	Sadové úpravy	184 515,79	223 264,19	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	319 565,38	386 674,18	VON

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora

Místo: Tábor

Datum:

19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 938 933,71	8 396 109,81	
SO 001	Oplocení areálu hřiště	916 977,04	1 109 542,24	STA
SO 101	Příjezdová komunikace	2 039 406,02	2 467 681,32	STA
SO 102	Parkoviště areál tenisových kurtů	1 658 653,62	2 006 970,92	STA
SO 103	Parkoviště areál Komora	583 099,51	705 550,41	STA
SO 201	Opěrné zdi	293 330,12	354 929,52	STA
SO 301	Děšťová stoka DN 250	776 704,86	939 812,96	STA
SO 401	Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO 402	Chráničky v areálu Komora	166 681,37	201 684,47	STA
SO 801	Sadové úpravy	184 515,79	223 264,19	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	319 565,38	386 674,18	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště

KSO: 815 22
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

916 977,04

DPH základní	21,00%	ze	916 977,04
snižená	15,00%	ze	0,00

192 565,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 109 542,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Úchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

916 977,04

HSV - Práce a dodávky HSV

817 448,24

1 - Zemní práce

9 083,37

2 - Zakládání

162 129,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

539 873,29

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

106 362,30

99 - Přesun hmot

85 861,04

PSV - Práce a dodávky PSV

99 528,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

99 528,80

Otepka

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 001 - Oplocení areálu hřiště
 Místo: Tábor
 Zadavatel: Město Tábor
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 19.02.2014
 Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

916 977,04

HSV - Práce a dodávky HSV

817 448,24

1 - Zemní práce

9 083,37

1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 7*1,0*0,6*0,6 "pro bet.patku	m3	2,520	480,66	1 211,26	CS ÚRS 2013 01
			Součet		2,520			
2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (37,5+25)*1,0*0,6 "pro bet.podezdívku	m3	37,500	64,09	2 403,38	CS ÚRS 2013 01
			Součet		37,500			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	40,020	34,73	1 389,89	CS ÚRS 2013 01
			Součet		40,020			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,020	20,52	821,21	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,020	16,57	663,13	CS ÚRS 2013 01
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šacht, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,020	64,83	2 594,50	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

162 129,28

7	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 odolného proti agresivnímu prostředí (37,5+25)*1,5*0,6 "beton.podezdívka	m3	56,250	1 738,26	97 777,13	CS ÚRS 2013 01
			Součet		56,250			
8	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr (37,5+25)*0,6*2	m2	75,000	518,78	38 908,50	CS ÚRS 2013 01
			Součet		75,000			
9	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	75,000	134,81	10 110,75	CS ÚRS 2013 01
10	K	275123901	Montáž základových patek ze železobetonu hmotností do 2,5 t	kus	1,000	602,21	602,21	CS ÚRS 2013 01
11	M	59311454V	patky z betonového prefabrikátu	kus	1,000	3 314,92	3 314,92	
12	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 odolného proti agresivnímu prostředí 7*1,5*0,6*0,6	m3	3,780	1 738,26	6 570,62	CS ÚRS 2013 01
			Součet		3,780			
13	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 7*0,6*0,6*4	m2	10,080	345,86	3 486,27	CS ÚRS 2013 01
			Součet		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
14	K	275351216	Bednění základových stěn patek svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýlách, šachtách, včetně případných vzpěr	m2	10,080	134,81	1 358,88	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce							539 873,29	
15	K	33817110V	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 6,0 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	40,000	409,94	16 397,60	
16	M	55342250V	příslušenství stavební kovové sloupky plotové poplastované 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 6000 mm	kus	38,000	2 519,34	95 734,92	
17	M	55342270V	příslušenství stavební kovové sloupky plotové poplastované vzpěra 100 x 3,0 mm včetně krytky s uchem 4000 mm	kus	2,000	1 699,45	3 398,90	
18	K	33817112V	Osazování sloupků a vzpěr plotových plastových trubkových nebo profilovaných příslušenství stavební plastové sloupky	kus	107,000	285,08	30 503,56	
19	M	55342251V	plotové průběžný 100 x 3,0 mm včetně čepičky, úchytek 2600 mm	kus	107,000	1 237,57	132 419,99	
20	K	34840114V	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky 5,0 m	m	251,200	395,58	99 369,70	
			37,5+25+16+267-45-33-16,3		251,200			
			Součet		251,200			
21	M	31324768V	sítě drátěné z neúšlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch poplastovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153, se zapletenými kraji, drát ocelový pozinkovaný, jakost oceli 11 343, rozměr oka/D drátu šířka 50 mm/2,24 mm, v. 500 cm	m	251,200	456,91	114 775,79	
22	K	34892112V	Dodávka a uchycení sítě z umělých textilních vláken na plastové sloupky	m2	653,120	72,38	47 272,83	
			251,2*2,6		653,120			
			Součet		653,120			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							106 362,30	
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (40+33+10,3) 1,3 x 0,8 vybourání bet. nosníků	m3	84,870	99,98	8 485,30	CS ÚRS 2013 01
			Součet		84,870			
24	K	96600281V	Bourání plotů výšky 500 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva 45+33+16,3	m	94,300	36,46	3 438,18	
			Součet		94,300			
25	K	96600663V	Odstranění protihlukových stěn z dřevěných prken, šířky do 4 m	m2	12,000	12,16	145,92	
			4*3		12,000			
			Součet		12,000			
26	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m 93+113+61 "S+J+Z"	m	267,000	31,58	8 431,86	CS ÚRS 2013 01
			Součet		267,000			
99 - Přesun hmot							85 861,04	
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	169,740	71,82	12 190,73	CS ÚRS 2013 01
28	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,960	14,48	13,90	CS ÚRS 2013 01
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1,872	14,47	27,09	CS ÚRS 2013 01
			0,943+0,929		1,872			
			Součet		1,872			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	169,740	21,70	3 683,36	CS ÚRS 2013 01
31	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 169,74*5	t	848,700	18,38	15 599,11	CS ÚRS 2013 01
			Přepočtené koeficientem množství		848,700			
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,832	43,41	122,94	CS ÚRS 2013 01
			172,572-169,74		2,832			
			Součet		2,832			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,160	14,48	205,04	CS ÚRS 2013 01
		2,832*5 Přepočtené koeficientem množství		14,160			
34	K 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	169,740	25,65	4 353,83	CS ÚRS 2013 01
35	K 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,832	17,10	48,43	CS ÚRS 2013 01
		Přesun hmot pro oplocení se svistou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10	t	154,839	292,82	45 339,96	CS ÚRS 2013 01
37	K 998232121	Přesun hmot pro oplocení Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	154,839	27,62	4 276,65	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

99 528,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

99 528,80

38	K 783103801	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" okartáčováním	m2	100,000	60,77	6 077,00	CS ÚRS 2013 01
39	K 783125230	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" jednonásobné a 2x email	m2	180,000	132,51	23 851,80	CS ÚRS 2013 01
40	K 783824120	Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami betonových povrchů dvojnásobné a 1x email	m2	400,000	174,00	69 600,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace

KSO: 822 29
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

2 039 406,02

DPH základní	21,00%	ze	2 039 406,02
snížená	15,00%	ze	0,00

428 275,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 467 681,29

Autu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 039 406,02
1 - Zemní práce	2 039 106,47
2 - Zakládání	559 329,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 272,71
4 - Vodorovné konstrukce	347,48
5 - Komunikace	7 213,00
8 - Trubní vedení	936 488,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	55 721,55
99 - Přesun hmot	458 732,92
PSV - Práce a dodávky PSV	40 389,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	299,55
	299,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 101 - Příjezdová komunikace
 Místo: Tábor
 Zadavatel: Město Tábor
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 19.02.2014
 Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 039 406,02

HSV - Práce a dodávky HSV

2 039 106,47

1 - Zemní práce

559 329,84

1	K	11120110V	Odstranění náletových křovin bez odstranění kořenů do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²	m ²	2 125,000	8,15	17 318,75	
87	K	11120111V	Odstranění pařezů a kořenů vykáčených dřevin	m ²	441,000	28,95	12 766,95	
85	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	78,000	143,65	11 204,70	CS ÚRS 2013 01
86	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	359,12	2 154,72	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	30,000	52,49	1 574,70	CS ÚRS 2013 01
			3*(6+2) "křížení se stávajícím chodníkem		24,000			
			6 "pro zřízení sign.pásů nového MPP		6,000			
			Součet		30,000			
3	K	113107164	Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	105,280	64,40	6 780,03	CS ÚRS 2013 01
			47*5,6*0,4 "podkladní vrstvy parkovacího pásu		105,280			
			Součet		105,280			
4	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	244,400	90,84	22 201,30	CS ÚRS 2013 01
			47*5,2 "parkovací pás stáv.parkoviště podél západní hrany		244,400			
			Součet		244,400			
5	K	11320111V	Vytrhání betonových odvodňovacích žlabů	m	47,000	52,49	2 467,03	
			Poznámka k položce: podél západního okraje stávajícího parkoviště					
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	52,49	419,92	CS ÚRS 2013 01
			6+2 "křížení se stávajícím chodníkem (délka křížení + 2m)		8,000			
			Součet		8,000			
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m ³	486,000	55,25	26 851,50	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací					
8	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách	m ³	1 447,350	26,52	38 383,72	CS ÚRS 2013 01
			tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³		729,000			
			729 "viz příloha bilance zemních prací		729,000			
			-29,6 "výkop rýhy pro podélné drenáže		29,600			
			213,7*7*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně v tl.0,5m, km 0,09 -KÚ		747,950			
			Součet		1 447,350			

Děkuji

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
9	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ 185*0,4*0,4 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	29,600 29,600 29,600	64,09	1 897,06	CS ÚRS 2013 01
10	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³ 34,4*0,7*2 "přípojky Součet	m3	48,160 48,160 48,160	34,33	1 653,33	CS ÚRS 2013 01
90	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500	m3	856,950	23,58	20 206,88	CS ÚRS 2013 01
88	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do	m3	626,880	55,16	34 578,70	CS ÚRS 2013 01
89	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 626,88*5 "Přepočtené koeficientem množství	m3	3 134,400 3 134,400	3,45	10 813,68	CS ÚRS 2013 01
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 1447,35+36,48 Součet	m3	1 483,830 1 483,830 1 483,830	21,22	31 486,87	CS ÚRS 2013 01
12	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 483,830	16,57	24 587,06	CS ÚRS 2013 01
13	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 213,7*7*0,5 "výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,5 m, km 0,09 - KÚ 109 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	856,950 747,950 109,000 856,950	223,83	191 811,12	CS ÚRS 2013 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 1483,83-856,95 Součet	m3	626,880 626,880 626,880	13,26	8 312,43	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 250,000	60,77	75 962,50	CS ÚRS 2013 01
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kořem objektů v těchto vykopávkách 34,4*0,7*0,15 "zásyp rýhy přípojky se zhutněním 95% PS Součet	m3	3,612 3,612 3,612	64,83	234,17	CS ÚRS 2013 01
17	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním 300,0 / 1000 1000 "úprava komunikace (šířka vozovky + 1m) Součet	m2	2 125,200 2 125,200 2 125,200	7,37	15 662,72	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							21 272,71	
18	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého 185*0,4*0,4 "délka drenáží"šířka*hloubka rýhy Součet	m3	29,600 29,600 29,600	559,86	16 571,86	CS ÚRS 2013 01
19	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 304-104-13 "úprava komunikace bez úpravy rýh Součet	m	185,000 185,000 185,000	25,41	4 700,85	CS ÚRS 2013 01
3 - Svisté a kompletní konstrukce							347,48	
20	K	388995212	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 Poznámka k položce: tř. kabel	m	8,500	40,88	347,48	CS ÚRS 2013 01

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4 - Vodorovné konstrukce						7 213,00	
21	K 451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm se zhutněním 34,4*0,12*0,7 "přípojky lože 34,4*0,25*0,7 "přípojky obsyp 4*1*1*0,15 "vpustí lože Součet	m3	9,510	700,00	6 657,00	CS ÚRS 2013 01
22	K 452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenců vyrovnávací, tl. stěny 9 cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
23	M 592241380		kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace						936 488,97	
24	K 561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 890,800	72,72	137 498,98	CS ÚRS 2013 01
25	K 564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm 303,7*6 "délka*šířka komunikace 20 "nároží křížovatek 81*0,6 "rozšíření v obloucích Součet	m2	1 890,800	83,60	158 070,88	CS ÚRS 2013 01
26	K 564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,000	98,66	1 183,92	CS ÚRS 2013 01
27	K 57319111V	Nátěr adhezni betonových konstrukcí 2*6*0,07 Součet	m2	0,840	40,33	33,88	
28	K 573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 890,800	9,61	18 170,59	CS ÚRS 2013 01
29	K 57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukcí 2*6*0,2 Součet	m2	2,400	23,20	55,68	
30	K 577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 890,800	159,89	302 320,01	CS ÚRS 2013 01
31	K 577145121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	1 890,800	164,24	310 544,99	CS ÚRS 2013 01
32	K 596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro Poznámka k položce: doplnění chodníku k obrubníku po vytrhání - 1m z každé strany	m2	12,000	201,71	2 420,52	CS ÚRS 2013 01
33	M 592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm, přírodní	m2	6,000	169,32	1 015,92	CS ÚRS 2013 01
34	M 592450000	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm, červená reliéfní	m2	6,000	476,64	2 859,84	CS ÚRS 2013 01
35	K 596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	12,000	30,39	364,68	CS ÚRS 2013 01
36	K 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou 6*5*5 "na začátku úseku u stávajícího parkoviště 6*2 "šterbinový žlab Součet	m	28,000	69,61	1 949,08	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení						55 721,55	
37	K 83735512V	Vysekání otvoru prům. 150 mm do kanalizační betonové stoky a utěsnění	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	

Autu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
38	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 0,5+21,8+11,4+0,7	m	34,400	120,00	4 128,00	CS ÚRS 2013 01
			Součet		34,400			
39	M	286112620	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) trubka hladká plnostěnná SN8 150x4,7x1M	kus	34,400	179,00	6 157,60	CS ÚRS 2013 01
40	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	602,21	1 204,42	CS ÚRS 2013 01
41	M	592241000	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm, 100 x 25 x 9	kus	2,000	644,33	1 288,66	CS ÚRS 2013 01
42	K	89594111V	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců s kalovým košem	kus	4,000	301,11	1 204,44	
43	M	592238580	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní	kus	4,000	764,00	3 056,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	4,000	301,11	1 204,44	CS ÚRS 2013 01
45	M	286618160	koš kalový pro uliční vpust	kus	4,000	546,21	2 184,84	CS ÚRS 2013 01
46	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž D400, 500/500mm	kus	4,000	2 171,27	8 685,08	CS ÚRS 2013 01
47	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	2,000	243,10	486,20	CS ÚRS 2013 01
48	M	286617600	poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus	kus	2,000	2 637,35	5 274,70	CS ÚRS 2013 01
49	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do	kus	2,000	162,07	324,14	CS ÚRS 2013 01
50	K	89920121V	Demontáž uliční vpustí včetně zaslepení	kus	1,000	401,47	401,47	
51	K	89950100V	připojky	kus	2,000	60,78	121,56	
			Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	2,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

458 732,92

52	K	911331135	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	174,200	983,43	171 313,51	CS ÚRS 2013 01
53	K	911331411	Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zaberaněním náběh jednostranný, délky do 4 m 4*2	m	8,000	1 602,21	12 817,68	CS ÚRS 2013 01
			Součet		8,000			
54	K	912311111	Montáž odrazek na svodidla ocelová výrobky a tabule orientační pro návěsti a	kus	20,000	44,20	884,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	404451740	zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé odrazky na svodidla M. 1.B	kus	20,000	55,25	1 105,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo výrobky a tabule orientační pro návěsti a	kus	8,000	55,25	442,00	CS ÚRS 2013 01
			zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm	kus	2,000	629,84	1 259,68	CS ÚRS 2013 01
			FeZn výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000	828,73	828,73	CS ÚRS 2013 01
58	M	404441040	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1	kus	4,000	1 160,22	4 640,88	CS ÚRS 2013 01
59	M	404440440	obdélníková značka Z3 rozměr 400 x 1200 AL- 3M reflexní tř.1 výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1	kus	1,000	707,18	707,18	CS ÚRS 2013 01
60	M	404440040	trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	8,000	552,49	4 419,92	CS ÚRS 2013 01
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	8,000			
62	M	404452300	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350	kus	8,000	397,79	3 182,32	CS ÚRS 2013 01

Dukla

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K 916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého 303,7*2*12*8 "délka komunikace*2+oblouky+přechodové dílce Součet	m	627,400	194,35	121 935,19	CS ÚRS 2013 01
64	M 592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	620,000	84,23	52 222,60	CS ÚRS 2013 01
65	M 592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x Poznámka k položce: u křižení s chodníkem včetně chodníku od oválu ke skate parku	kus	8,000	229,68	1 837,44	CS ÚRS 2013 01
66	K 916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: dovršení po vytržení chodníku podél stávajícího parkoviště	m	4,000	183,55	734,20	CS ÚRS 2013 01
67	M 592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	4,000	73,27	293,08	CS ÚRS 2013 01
68	K 935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky přes 500 do 800 mm	m	31,500	391,73	12 339,50	CS ÚRS 2013 01
69	M 592275900	tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky 50 x 68 x 6 cm	kus	63,000	50,22	3 163,86	CS ÚRS 2013 01
70	K 935114121	Stěršinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu s výtokovým kusem Poznámka k položce: u křižení s chodníkem	m	6,000	4 036,05	24 216,30	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot						40 389,85	
71	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 138,281-8,954 Součet	t	129,327	21,70	2 806,40	CS ÚRS 2013 01
72	K 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 129,327*5 Přepočtené koeficientem množství	t	646,635	18,38	11 885,15	CS ÚRS 2013 01
73	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 7,05+1,64+0,2+0,05+0,014 Součet	t	8,954	43,41	388,69	CS ÚRS 2013 01
74	K 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 8,954*5 Přepočtené koeficientem množství	t	44,770	14,48	648,27	CS ÚRS 2013 01
75	K 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	129,327	25,65	3 317,24	CS ÚRS 2013 01
76	K 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,954	17,11	153,70	CS ÚRS 2013 01
77	K 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	16,508	71,82	1 185,60	CS ÚRS 2013 01
78	K 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	62,566	71,82	4 493,99	CS ÚRS 2013 01
79	K 997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	58,957	71,82	4 214,79	CS ÚRS 2013 01
80	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	210,127	30,52	6 411,00	CS ÚRS 2013 01
81	K 998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	210,127	23,15	4 864,44	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

299,55

299,55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
82	K	711161521	Isolace nepovými foliemi na ploše svisté i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady 185*0,12 "drenážní ryha	m2	22,200	13,48	299,26	CS ÚRS 2013 01
			Součet		22,200			
83	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	12,35	0,21	CS ÚRS 2013 01
84	K	998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,017	4,71	0,08	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 658 653,62

DPH základní	21,00%	ze	1 658 653,62
snižovaná	15,00%	ze	0,00

348 317,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 006 970,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů
Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 658 653,62

HSV - Práce a dodávky HSV

1 658 258,59

1 - Zemní práce

30 891,21

2 - Zakládání

9 944,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 585,05

4 - Vodorovné konstrukce

245,00

5 - Komunikace

1 352 060,23

8 - Trubní vedení

3 103,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

251 428,84

99 - Přesun hmot

69 030,59

PSV - Práce a dodávky PSV

395,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

130,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

265,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 102 - Parkoviště areál tenisových kurtů
 Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 658 653,62	

HSV - Práce a dodávky HSV

1 658 258,59

1 - Zemní práce

30 891,21

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 13/0,3 - výpočet viz příloha bilance zemních prací Součet	m2	43,333	48,31	2 093,42	CS ÚRS 2013 01
2	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací	m3	46,000	55,25	2 541,50	CS ÚRS 2013 01
3	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 108,3*0,4*0,4 "drenáže" Součet	m3	17,328	64,09	1 110,55	CS ÚRS 2013 01
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,328	20,52	355,57	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 Uložení sypaniny do násypu s rozprosováním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 101 "násyp viz příloha bilance zemních prací" Součet	m3	17,328	16,57	287,12	CS ÚRS 2013 01
6	K	171101103	Úprava pláče na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním 80,3*36,2 "délka komunikace*(šířka*1m) Součet	m3	101,000	30,49	3 079,49	CS ÚRS 2013 01
7	K	181102302	Úprava pláče na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním 80,3*36,2 "délka komunikace*(šířka*1m) Součet	m2	2 906,860	7,37	21 423,56	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

9 944,98

8	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 80,3*0,4*0,4 "délka drenáže*šířka*hloubka rýhy" Součet	m3	12,848	559,86	7 193,08	CS ÚRS 2013 01
9	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 80,3 "délka komunikace" 28 "za palisádou+zaústění do kanalizace" Součet	m	108,300	25,41	2 751,90	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 585,05

10	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm 3*2,5 "schodiště 3 stupně po 2,5 m" Součet	m	7,500	831,82	6 238,65	CS ÚRS 2013 01
11	M	592284090	prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády, provedení: přírodní	kus	48,000	90,55	4 346,40	CS ÚRS 2013 01

Děle

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
			3*16 Součet		48,000 48,000			
4 - Vodorovné konstrukce								
12	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstence vyrovnávací, tl. stěny 9 cm, 62,5 x 6 x 9 cm	kus	1,000	100,00	245,00	100,00 CS ÚRS 2013 01
13	M	592241350		kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace								
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 80,3*33 "délka*šířka komunikace 28,25*2,25 "parkovací stání podélná -4,5*5 "nároží u SV rohu -28-37 "ostrůvky Součet	m2	2 625,963 2 649,900 63,563 22,500 65,000 2 625,963	79,55	1 352 060,23 208 895,36	CS ÚRS 2013 01
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 80,3*2,3 "východní hrana 35,3*2 "jižní hrana 35,3*2,25 "severní hrana 2*9,5 "napojení na severu 2*11,5 "napojení na jihu 2,5*2 "napojení uprostřed 7*6,7 "nároží na SV 24*0,4 "varovný pás podél vyhrazených stání Součet	m2	438,215 184,690 70,600 79,425 19,000 23,000 5,000 46,900 9,600 438,215	98,66	43 234,29	CS ÚRS 2013 01
16	K	56487111V	Kryt ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací	m3	100,000	581,09	58 109,00	
17	K	573191111	Náter infiltranční kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 625,963	9,61	25 235,50	CS ÚRS 2013 01
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 625,963	159,87	419 812,70	CS ÚRS 2013 01
19	K	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	2 625,963	164,22	431 235,64	CS ÚRS 2013 01
20	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro chodníky Poznámka k položce:	m2	438,215	201,71	88 392,35	CS ÚRS 2013 01
21	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm přírodní	m2	428,620	169,31	72 569,65	CS ÚRS 2013 01
22	M	592450000	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm červená reliéfní	m2	9,600	476,64	4 575,74	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení								
23	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	243,09	3 103,28	243,09 CS ÚRS 2013 01
24	M	286617600	poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus	kus	1,000	2 637,35	2 637,35	CS ÚRS 2013 01
25	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do	kus	1,000	162,07	162,07	CS ÚRS 2013 01
26	K	89950100V	Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	1,000	60,77	60,77	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
27	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného 2*2 "po obou stranách schodiště Součet	m	4,000 4,000 4,000	243,10	251 428,84 972,40	CS ÚRS 2013 01
28	M	55391178V	zábradlí ocelové výšky 1,1 m, délky 2,0 m, sloupky do betonových patek Poznámka k položce: po obou stranách schodiště	kus	2,000	7 734,81	15 469,62	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K 914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	6,000	55,25	331,50	CS ÚRS 2013 01
30	M 40441040	dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL - 3M reflexní tř.1 výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	1,000	828,73	828,73	CS ÚRS 2013 01
31	M 40442560	dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm FeZn výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	2,000	729,28	1 458,56	CS ÚRS 2013 01
32	M 40442300	dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	1,000	629,83	629,83	CS ÚRS 2013 01
33	M 40443320	dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn	kus	2,000	314,92	629,84	CS ÚRS 2013 01
34	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	552,49	2 209,96	CS ÚRS 2013 01
35	M 404452300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	4,000	397,79	1 591,16	CS ÚRS 2013 01
36	K 915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	74,094	254,14	18 830,25	CS ÚRS 2013 01
		6*1 "V10f		6,000			
		4*1,5 "V9a		6,000			
		103*4,75*0,125 "V10b		61,156			
		3*(2+0,5)*0,125 "V10a		0,938			
		Součet		74,094			
37	K 916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	288,200	194,35	56 011,67	CS ÚRS 2013 01
		33,3*2+80,3*2 "délka komunikace*2+šířka*2		227,200			
		2*24 "ostrůvky		48,000			
		6*7 "oblouky		13,000			
		Součet		288,200			
38	M 592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	274,000	84,23	23 079,02	CS ÚRS 2013 01
39	M 592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x	kus	2,000	229,68	459,36	CS ÚRS 2013 01
40	M 592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	7,000	228,03	1 596,21	CS ÚRS 2013 01
41	M 592174730	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní R 1,0 78 x 15 x	kus	6,000	228,03	1 368,18	CS ÚRS 2013 01
42	K 916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	166,000	183,55	30 469,30	CS ÚRS 2013 01
		155 "chodníky		155,000			
		3*8 "oblouky		11,000			
		Součet		166,000			
43	M 592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	155,000	73,27	11 356,85	CS ÚRS 2013 01
44	M 592174130	obrubník betonový chodníkový oblý - vnější R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	8,000	228,03	1 824,24	CS ÚRS 2013 01
45	M 592174140	obrubník betonový chodníkový oblý - vnitřní R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	3,000	228,03	684,09	CS ÚRS 2013 01
46	K 961044111	Bourání základů z betonu prostého (85+35)*1,5*0,7 "západní a jižní hrana	m3	126,000	99,98	12 597,48	CS ÚRS 2013 01
		Součet		126,000			
99 - Přesun hmot						69 030,59	
47	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	269,333	21,70	5 844,53	CS ÚRS 2013 01
		269,44-0,107		269,333			

Dubek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
			Součet		269,333			
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 269,333*5 Přepočtené koeficientem množství	t	1 346,665	18,38	24 751,70	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1 346,665			
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 0,1+0,007	t	0,107	43,36	4,64	CS ÚRS 2013 01
			Součet		0,107			
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,107*5 Přepočtené koeficientem množství	t	0,535	14,49	7,75	CS ÚRS 2013 01
			Součet		0,535			
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	269,333	25,65	6 908,39	CS ÚRS 2013 01
52	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,107	17,10	1,83	CS ÚRS 2013 01
53	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	252,007	71,82	18 099,14	CS ÚRS 2013 01
54	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	18,200	71,82	1 307,12	CS ÚRS 2013 01
55	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	225,554	30,52	6 883,91	CS ÚRS 2013 01
56	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	225,554	23,15	5 221,58	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

395,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

130,01

57	K	711161521	Izolace nepovými foliemi na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady 80,3*0,12 "drenážní rýha	m2	9,636	13,48	129,89	CS ÚRS 2013 01
			Součet		9,636			
58	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	12,86	0,09	CS ÚRS 2013 01
59	K	998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,007	4,29	0,03	CS ÚRS 2013 01

783 - Dokončovací práce - nátěry

265,02

60	K	783125230	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" Jednásobně a 2x email	m2	2,000	132,51	265,02	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Outlet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
 Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant:
 Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				583 099,51
DPH základní	21,00%	ze	583 099,51	122 450,90
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				705 550,41

Otepka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora
 Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	583 099,51
HSV - Práce a dodávky HSV	583 067,13
1 - Zemní práce	41 219,53
2 - Zakládání	2 299,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	703,14
4 - Vodorovné konstrukce	4 028,30
5 - Komunikace	426 031,97
8 - Trubní vedení	10 307,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	98 477,37
99 - Přesun hmot	5 676,49
PSV - Práce a dodávky PSV	32,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 103 - Parkoviště areál Komora
 Místo: Tábor
 Datum: 19.02.2014
 Zadavatel: Město Tábor
 Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

583 099,51

HSV - Práce a dodávky HSV

583 067,13

1 - Zemní práce

41 219,53

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 3*(6+2) "křížení se stávajícím chodníkem (šířka chodníku*délka křížení+2m) 6 "pro zřízení sign.pásů nového MPP Součet	m2	30,000	52,49	1 574,70	CS ÚRS 2013 01
					24,000			
					6,000			
					30,000			
2	K	11320111V	Vytrhání betonových odvodňovacích žlabů	m	21,000	52,49	1 102,29	
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých 6+2 "křížení se stávajícím chodníkem (délka křížení+2m) Součet	m	8,000	52,49	419,92	CS ÚRS 2013 01
					8,000			
					8,000			
4	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Poznámka k položce: výpočet viz příloha bilance zemních prací	m3	219,000	55,25	12 099,75	CS ÚRS 2013 01
5	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 4 "viz příloha bilance zemních prací -3,2 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	0,800	300,41	240,33	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
					-3,200			
					0,800			
6	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 20*0,4*0,4 "výkop rýhy pro podélné drenáže Součet	m3	3,200	64,09	205,09	CS ÚRS 2013 01
					3,200			
					3,200			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 0,8+3,2 Součet	m3	4,000	21,22	84,88	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
					4,000			
8	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 620 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	4,000	16,58	66,32	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
9	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % 620 "násyp viz příloha bilance zemních prací Součet	m3	620,000	30,49	18 903,80	CS ÚRS 2013 01
					620,000			
					620,000			
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 65*7,5 "délka jízdního pásu*(šířka+1m) 33*5 "délka parkovacího pásu vpravo*šířka 46,5*5 "délka parkovacího pásu vlevo*šířka Součet	m2	885,000	7,37	6 522,45	CS ÚRS 2013 01
					487,500			
					165,000			
					232,500			
					885,000			

Ortel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust.
2 - Zakládání								
11	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 20*0,4*0,4 "délka drenáží*šířka*hloubka rýhy Součet	m3	3,200	559,86	2 299,75 1 791,55	CS ÚRS 2013 01
12	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	20,000	25,41	508,20	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
13	K	388995212	Chranička kabelů v římsce z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 Poznámka k položce: tř. kabel	m	17,200	40,88	703,14 703,14	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce								
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm 21*0,12*0,7 "přípojky lože 21*0,25*0,7 "přípojky obsyp Součet	m3	5,439	700,00	4 028,30 3 807,30	CS ÚRS 2013 01
15	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	592241360	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 8 x 9 cm	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace								
17	K	56112111V	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 280 mm	m2	18,000	95,70	426 031,97 1 722,60	
18	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním, tloušťka po zhuťnění 300 mm 65*6,5 "délka jízdního pásu*šířka 33*5 "délka parkovacího pásu vpravo*šířka 46*5*5 "délka parkovacího pásu vlevo*šířka -6*3 "chodníkový přejezd Součet	m2	802,000	72,98	58 529,96	CS ÚRS 2013 01
19	K	564851112	Podklad ze štěrku do 30 s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 160 mm	m2	802,000	83,87	67 263,74	CS ÚRS 2013 01
20	K	564861111	Podklad ze štěrku do 30 s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm 11*2 "chodník podél nového parkoviště 2*3 "obnova chodníku stávajícího po výškové úpravě 6*0,4 "varovný pás podél stání pro invalidy Součet	m2	30,400	98,66	2 999,26	CS ÚRS 2013 01
21	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilačních spár, s rozprostřením a zhuťněním	m2	18,000	180,40	3 247,20	CS ÚRS 2013 01
22	K	57319111V	KSC I, po zhuťnění tl. 150 mm Nátěr adhezni betonových konstrukcí 2*6*0,07 Součet	m2	0,840	40,33	33,88	
23	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	802,000	9,61	7 707,22	CS ÚRS 2013 01
24	K	57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukcí 2*6*0,2 Součet	m2	2,400	23,20	55,68	
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	802,000	160,01	128 328,02	CS ÚRS 2013 01
26	K	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhuťnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	802,000	164,36	131 816,72	CS ÚRS 2013 01

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro <i>Poznámka k položce:</i> <i>doplnění chodníku k obrubníku po vytrhání - 1m z každé strany</i> 6*3 "chodníkový přejezd 11*2 "chodník podél nového parkoviště 2*3 "obnova chodníku stávajícího po výškové úpravě 6*0,4 "varovný pás podél stání pro invalidy Součet	m2	48,400	201,71	9 762,76	CS ÚRS 2013 01
28	M	592450070	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm přírodní 10,8 "chodníkový přejezd 28 "chodníky Součet	m2	38,800	169,31	6 569,23	CS ÚRS 2013 01
29	M	592450000	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338), tl. 80 mm červená reliéfní 7,2 "chodníkový přejezd 2,4 "chodníky Součet	m2	9,600	476,64	4 575,74	CS ÚRS 2013 01
30	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	48,400	30,39	1 470,88	CS ÚRS 2013 01
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinou zátlvkou 6*5*5 "na začátku úseku u stávajícího parkoviště 6*2 "šterbinový žlab Součet	m	28,000	69,61	1 949,08	CS ÚRS 2013 01

8 - Trubní vedení

10 307,07

32	K	871314121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polyetylénu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	21,000	13,50	283,50	CS ÚRS 2013 01
33	M	286138180	trubky z polyetylénu PE HD (IPE), tyče 6 nebo 12 m 160 x 9,1 mm	m	21,000	262,43	5 511,03	CS ÚRS 2013 01
34	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruži rovných	kus	1,000	602,21	602,21	CS ÚRS 2013 01
35	M	592241020	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm 100 x 50 x 9 cm	kus	1,000	807,05	807,05	CS ÚRS 2013 01
36	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	243,09	243,09	CS ÚRS 2013 01
37	M	286617600	poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus	kus	1,000	2 637,35	2 637,35	CS ÚRS 2013 01
38	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do	kus	1,000	162,07	162,07	CS ÚRS 2013 01
39	K	89950100V	Demontáž vyrovnávacího prstence	kus	1,000	60,77	60,77	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

98 477,37

40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	6,000	55,25	331,50	CS ÚRS 2013 01
41	M	404442560	dopravní svislé FeZn plech FeZn Al plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IP15, IP1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky	kus	2,000	729,28	1 458,56	CS ÚRS 2013 01
42	M	404442300	dopravní svislé FeZn plech FeZn Al plech Al NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IP4 500 x 500 mm FeZn	kus	2,000	629,84	1 259,68	CS ÚRS 2013 01

Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust.
43	M	404441010	vyrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm FeZn	kus	1,000	828,73	828,73	CS ÚRS 2013 01
44	M	404443320	vyrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava bez reflexní úpravy obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn	kus	1,000	314,92	314,92	CS ÚRS 2013 01
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	552,49	1 657,47	CS ÚRS 2013 01
46	M	404452300	vyrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 70 - 350	kus	3,000	397,79	1 193,37	CS ÚRS 2013 01
47	K	915131111	Vodorovně dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní 2*1 "V10r	m2	19,219	254,14	4 884,32	CS ÚRS 2013 01
			29*4,75*0,125 "V10b		2,000			
			Součet		17,219			
48	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	155,500	194,35	30 221,43	CS ÚRS 2013 01
			65*2+16,5 "délka komunikace*2+šířka		146,500			
			9 "oblouky		9,000			
			Součet		155,500			
49	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	103,000	84,23	8 675,69	CS ÚRS 2013 01
50	M	592174690	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x	kus	44,000	229,68	10 105,92	CS ÚRS 2013 01
51	M	592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	1,000	228,03	228,03	CS ÚRS 2013 01
52	M	59217471V	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 2,0 78 x 15 x	kus	2,000	228,04	456,08	
53	M	592174730	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní R 1,0 78 x 15 x	kus	6,000	228,03	1 368,18	CS ÚRS 2013 01
54	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	20,000	183,55	3 671,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	592174120	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20 cm	kus	17,000	73,27	1 245,59	CS ÚRS 2013 01
56	M	592174130	obrubník betonový chodníkový oblý - vnější R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	2,000	228,04	456,08	CS ÚRS 2013 01
57	M	592174140	obrubník betonový chodníkový oblý - vnitřní R 1,0 100 x 10 x 20 cm	kus	1,000	228,03	228,03	CS ÚRS 2013 01
58	K	935114121	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu s výtokovým kusem	m	6,000	4 036,05	24 216,30	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: u křížení schodníkem					
99 - Přesun hmot								
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,800	21,70	169,26	CS ÚRS 2013 01
60	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 7,8*5 Přepočtené koeficientem množství	t	39,000	18,38	716,82	CS ÚRS 2013 01
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,897	43,41	212,58	CS ÚRS 2013 01
			12,697*7,8		4,897			
			Součet		4,897			
62	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,485	14,48	354,54	CS ÚRS 2013 01
			4,897*5 Přepočtené koeficientem množství		24,485			
63	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,800	25,65	200,07	CS ÚRS 2013 01
64	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,897	17,11	83,79	CS ÚRS 2013 01

Quidu

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,597	71,82	904,72	CS ÚRS 2013 01
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,544	30,52	1 725,72	CS ÚRS 2013 01
67	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	56,544	23,15	1 308,99	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

32,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32,38

68	K	711161521	Izolace nopovými foliemi na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro tlakově zatížitelné podklady 20*0,12 "drenážní rýha Součet	m2	2,400 2,400 2,400	13,48	32,35	CS ÚRS 2013 01
69	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	10,00	0,02	CS ÚRS 2013 01
70	K	998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,002	5,00	0,01	CS ÚRS 2013 01

Autok

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 201 - Opěrné zdi

KSO: 815 41
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

				293 330,12
Cena bez DPH				
DPH základní	21,00%	ze	293 330,12	61 599,33
			0,00	0,00
snižena	15,00%	ze		
Cena s DPH				354 929,45
			v CZK	

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 201 - Opěrné zdi
Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Datum: 19.02.2014
Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	293 330,12
1 - Zemní práce	293 330,12
2 - Zakládání	4 468,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 916,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	219 358,65
99 - Přesun hmot	35 587,20
	35 587,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 201 - Opěrné zdi

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIELETSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							293 330,12	
HSV - Práce a dodávky HSV							293 330,12	
1 - Zemní práce							4 468,21	
1	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhuťněním (104+15)*1,2 "délka zdi*1,2	m2	142,800	31,29	4 468,21	CS ÚRS 2013 01
			Součet		142,800			
2 - Zakládání							33 916,06	
2	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného (104+15+2*5)*0,4*0,8 "délka drenáží šířka*hloubka rýhy	m3	41,280	559,86	23 111,02	CS ÚRS 2013 01
			Součet		41,280			
3	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm 104+15 "délka zdi	m	129,000	83,76	10 805,04	CS ÚRS 2013 01
			2*5 "výústění		10,000			
			Součet		129,000			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							219 358,65	
4	K	326214111	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran, velikost oka 100 x 100 mm (104+15)*1*1	m3	119,000	1 843,35	219 358,65	CS ÚRS 2013 01
			Součet		119,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							35 587,20	
99 - Přesun hmot							35 587,20	
5	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a vály samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m	t	339,443	60,77	20 627,95	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zdi a vály samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	339,443	44,07	14 959,25	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

KSO: 827 21
 Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
 Město Tábor

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599

Projektant:
 Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				776 704,86
DPH základní	21,00%	ze	776 704,86	163 108,02
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				939 812,89
v CZK				

Dublu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

776 704,86

HSV - Práce a dodávky HSV

776 704,86

1 - Zemní práce

135 333,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

196 795,52

4 - Vodorovné konstrukce

38 917,50

5 - Komunikace

14 033,70

8 - Trubní vedení

236 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

154 994,80

99 - Přesun hmot

26 294,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 301 - Děšťová stoka DN 250

Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

776 704,86

HSV - Práce a dodávky HSV

776 704,86

1 - Zemní práce

135 333,34

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	132101202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	350,160	200,00	70 032,00	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,7*2 přípojky		74,760			
			91,8*1*3 stoka		275,400			
			Součet		350,160			
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 91,8*4 stoka	m2	367,200	1,00	367,20	CS ÚRS 2013 01
			Součet		367,200			
58	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 350,16-53,305	m3	296,855	23,58	6 999,84	CS ÚRS 2013 01
			Součet		296,855			
56	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do	m3	53,305	55,16	2 940,30	CS ÚRS 2013 01
57	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 53,305*5 Přepočtené koeficientem množství	m3	266,525	3,45	919,51	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	350,160	20,00	7 003,20	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	350,160	40,00	14 006,40	CS ÚRS 2013 01
6	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním z hutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	25,836	20,00	516,72	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,2*0,7 přípojky		7,476			
			91,8*0,2*1 stoka		18,360			
			Součet		25,836			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 350,16-25,836-271,019	m3	53,305	10,00	533,05	CS ÚRS 2013 01
			Součet		53,305			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 350,16-53,305-25,836 výkop rýhy-lože pod potrubí-zásyp prosévanou zemínou	m3	271,019	80,00	21 681,52	CS ÚRS 2013 01
			Součet		271,019			
10	K	175101109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	25,836	100,00	2 583,60	CS ÚRS 2013 01

Otepka

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
3 - Světlé a kompletní konstrukce							196 795,52	
11	R	306941112	Montáž odlučovačů benzinu a olejů velikosti I	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	562415230	odlučovač ropných látek třídy I dle ČSN EN 858, 65 l/s s koalescenčním filtrem a poklopem tř. zatížení A15	kus	1,000	176 795,52	176 795,52	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce							38 917,50	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	53,305	700,00	37 313,50	CS ÚRS 2013 01
			53,4*0,12*0,7 "přípojky lože		4,486			
			91,8*0,13*1 "stoka lože		11,934			
			53,4*0,25*0,7 "přípojky obsyp		9,345			
			91,8*0,3*1 "stoka obsyp		27,540			
			Součet		53,305			
14	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	59224134V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc	kus	3,000	109,00	327,00	
16	M	592241350	vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 4 x 9 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2013 01
17	M	592241360	vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 6 x 9 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc	kus	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	592241370	vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 8 x 9 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	592241380	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenc	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2013 01
			vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 62,5 x 12 x 9 cm					
5 - Komunikace							14 033,70	
21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2013 01
			65*0,4 "lože št.žlabů		26,000			
			2*1*1 "lože vpusti		2,000			
			Součet		28,000			
22	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,840	110,00	1 522,40	CS ÚRS 2013 01
			4*1,4*1,4 "lože šachet		7,840			
			3*2 "lože odlučovače		6,000			
			Součet		13,840			
23	K	57319111V	Nátěr adhezni betonových konstrukcí	m2	9,100	20,00	182,00	
			2*65*0,07		9,100			
			Součet		9,100			
24	K	57464111V	Nátěr penetrační betonových konstrukcí	m2	26,000	40,00	1 040,00	
			2*65*0,2		26,000			
			Součet		26,000			
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	130,000	69,61	9 049,30	CS ÚRS 2013 01
			65*2 "délka žlabu*2		130,000			
			Součet		130,000			
8 - Trubní vedení							236 630,00	
26	K	83735512V	Vysekání betonového potrubí DN 400 v nové kanalizační šachtě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	53,400	120,00	6 408,00	CS ÚRS 2013 01
			9+6,1+18+20,3		53,400			
			Součet		53,400			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	286112620	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) trubka hladká plnostěnná SN8 150x4,7x1M	kus	54,000	179,00	9 666,00 CS ÚRS 2013 01
29	K	87136412V	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polypropylenu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	91,800	200,00	18 360,00
30	M	286171040	trubky z polypropylenu potrubí kanalizační podzemní trubky kanalizační hladké plnostěnné SN 10, délka 1 m DN 250	kus	92,000	1 010,00	92 920,00 CS ÚRS 2013 01
31	K	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	100,00	100,00 CS ÚRS 2013 01
33	M	286501130	prvky kompletační z polyvinylchloridu pro trubky PVC oblouk hrdlový 150 x 6,2 mm 30'	kus	1,000	41,00	41,00 CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: pro přípojku od VZ2							
34	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu DN 250	kus	4,000	100,00	400,00 CS ÚRS 2013 01
35	M	286114360	trubky z polypropylenu kanalizace domovní a uliční odbočky 87° -250/150/87°	kus	2,000	887,00	1 774,00 CS ÚRS 2013 01
36	M	286113990	trubky z polypropylenu kanalizace domovní a uliční odbočky 45° -250/150/45°	kus	2,000	887,00	1 774,00 CS ÚRS 2013 01
37	K	89231212V	Kamerová zkouška kanalizace	m	65,000	45,00	2 925,00
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200	kus	4,000	8 000,00	32 000,00 CS ÚRS 2013 01
39	M	59224337V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) - dna betonové šachty průměr 250-650	kus	4,000	8 944,00	35 776,00
40	M	592243070	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi	kus	3,000	1 332,00	3 996,00 CS ÚRS 2013 01
41	M	592243060	skruže šachetní 100/100 D 100 x 100 x 12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi	kus	2,000	785,00	1 570,00 CS ÚRS 2013 01
42	M	592243050	skruže šachetní 100/50 D 100 x 50 x 12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi	kus	3,000	500,00	1 500,00 CS ÚRS 2013 01
43	M	592243850	skruže šachetní 100/25 D 100 x 25 x 12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi	kus	4,000	975,00	3 900,00 CS ÚRS 2013 01
44	K	895941111	skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI+ kapsové-PP 1000-625/600 SP K D 100 x 60 x 12 cm	kus	2,000	700,00	1 400,00 CS ÚRS 2013 01
45	M	592238580	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	764,00	1 528,00 CS ÚRS 2013 01
46	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní 45 x 57 x 5 cm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2013 01
47	K	899304111	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dešťová uliční s rámem mříž 500/500mm s kalovým košem	kus	4,000	300,00	1 200,00 CS ÚRS 2013 01
48	M	286617340	Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti	kus	4,000	2 098,00	8 392,00 CS ÚRS 2013 01
betonový rám s poklopem třídy zatížení D400							

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

154 994,80

49	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %	m	65,000	1 980,00	128 700,00 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	---------------------------

99 - Přesun hmot

26 294,80

50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,010	40,00	0,40 CS ÚRS 2013 01
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 0,01*5 Přepočtené koeficientem množství	t	0,050	10,00	0,50 CS ÚRS 2013 01
52	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,010	130,00	1,30 CS ÚRS 2013 01
53	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,010	180,00	1,80 CS ÚRS 2013 01

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2013 01
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	65,727	200,00	13 145,40	CS ÚRS 2013 01
55	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	65,727	200,00	13 145,40	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:

Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Tento SO 401 NEOCEŇOVAT (tj. ponechat NULOVOU hodnotu) !!! Nové veřejné osvětlení budou realizovat Technické služby Tábor s.r.o. současně se stavbou "Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí - Komora".

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení - NEOCEŇOVAT

Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00	
1	K	74800V	Veřejné osvětlení - je řešeno v samostatném projektu	kus	1,000		0,00	

Onida

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				166 681,37
DPH základní	21,00%	ze	166 681,37	35 003,09
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				201 684,46
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora
Místo: Tábor Datum: 19.02.2014
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	166 681,37
HSV - Práce a dodávky HSV	110 713,21
1 - Zemní práce	89 075,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 443,02
4 - Vodorovné konstrukce	406,08
8 - Trubní vedení	16 574,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	214,00
99 - Přesun hmot	214,00
PSV - Práce a dodávky PSV	55 968,16
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	55 968,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
 Objekt: SO 402 - Chráničky v areálu Komora
 Místo: Tábor
 Datum: 19.02.2014
 Zadavatel: Město Tábor
 Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 681,37

HSV - Práce a dodávky HSV

110 713,21

1 - Zemní práce

89 075,53

1	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 4*1,5*1*1 "jámy 2*0,8*1*0,8 "piliře Součet	m3	7,280 6,000 1,280 7,280	480,66	3 499,20	CS ÚRS 2013 01
2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 (34+38-10,6-11,8)*0,7*0,4 Součet	m3	13,888 13,888	64,09	890,08	CS ÚRS 2013 01
3	K	141721115	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm 10,6+11,8 Součet	m	22,400 22,400 22,400	1 233,23	27 624,35	CS ÚRS 2013 01
4	M	286113350	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční s hrdlem SN 8 -250x1000	kus	12,000	359,12	4 309,44	CS ÚRS 2013 01
5	K	141721117	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm 10,6+11,8 Součet	m	22,400 22,400 22,400	1 785,71	39 999,90	CS ÚRS 2013 01
6	M	286113360	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční s hrdlem SN 8 -250x2000	kus	12,000	629,83	7 557,96	CS ÚRS 2013 01
24	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500	m3	12,048	23,58	284,09	CS ÚRS 2013 01
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do	m3	9,120	55,16	503,06	CS ÚRS 2013 01
23	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku a složení s rozhrnutím z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 9,12*5 'Přepočtené koeficientem množství	m3	45,600 45,600	3,45	157,32	CS ÚRS 2013 01
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 7,28+13,888 Součet	m3	21,168 21,168 21,168	20,52	434,37	CS ÚRS 2013 01
8	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,168	16,57	350,75	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 21,168-12,048 Součet	m3	9,120 9,120 9,120	13,26	120,93	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	18,000	60,77	1 093,86	CS ÚRS 2013 01
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2*0,8*0,3*0,3 "piliře (34+38-10,6-11,8)*0,3*0,4*2 Součet	m3	12,048 0,144 11,904 12,048	64,83	781,07	CS ÚRS 2013 01

Dublu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta
12	K	175101109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny (34+38-10,6-11,8)*0,3*0,4	m3	5,952	13,50	80,35	CS ÚRS 2013
			Součet		5,952			
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm (34+38-10,6-11,8)*0,1*0,4	m3	1,984	700,00	1 388,80	CS ÚRS 2013 01
			Součet		1,984			
					1,984			
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
14	K	388995211	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 34+38 délka trasy	m	82,000	27,62	4 443,02	
			4*2,5 "vyvedení do piliřů		72,000		2 264,84	CS ÚRS 2013 01
			Součet		10,000			
					82,000			
15	K	388995214	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 140 do DN 160	m	22,400	97,24	2 178,18	CS ÚRS 2013 01
			10,6+11,8		22,400			
			Součet		22,400			
					22,400			
4 - Vodorovné konstrukce								
16	K	45223100V	Položení výstražné fólie plastové šířky 300 mm 34+38	m	72,000	5,64	406,08	
			Součet		72,000		406,08	
					72,000			
8 - Trubní vedení								
17	K	89481215V	Revizní šachta plastová průměr 0,8 m, hloubka 1,4 m, plastové dno, poklop tř. zatížení A15	kus	2,000	8 287,29	16 574,58	
							16 574,58	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
99 - Přesun hmot								
							214,00	
							214,00	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,535	200,00	107,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	0,535	200,00	107,00	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV								
742 - Elektromontáže - rozvodný systém								
							55 968,16	
20	K	742221140	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 500 kg	kus	2,000	1 464,75	2 929,50	CS ÚRS 2013 01
21	M	35711730V	rozvaděče nn standardní distribuční skříně přípojkové plastové včetně plastového piliře 150 x 80 x 60 cm	kus	2,000	26 519,33	53 038,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

KSO: 823 27
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

184 515,79

DPH základní 21,00%
snižena 15,00%

ze 184 515,79
ze 0,00

38 748,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

223 264,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

184 515,79

1 - Zemní práce

184 515,79

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

176 015,40

99 - Přesun hmot

8 500,39

8 500,39

Otepka

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Město Tábor

Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 515,79

HSV - Práce a dodávky HSV

184 515,79

1 - Zemní práce

176 015,40

1	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	994,000	8,29	8 240,26	CS ÚRS 2013 01
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	994,000	14,36	14 273,84	CS ÚRS 2013 01
3	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	24,850	104,97	2 608,50	CS ÚRS 2013 01
			994*0,025 Přepočtené koeficientem množstv		24,850			
4	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeměně tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	75,000	19,34	1 450,50	CS ÚRS 2013 01
5	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeměně tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	14,000	270,72	3 790,08	CS ÚRS 2013 01
6	K	18340212V	Nakypření půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	994,000	10,50	10 437,00	
7	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500	kus	14,000	171,27	2 397,78	CS ÚRS 2013 01
8	M	02650300V	dřeviny okrasné listnaté - javor mléč v jutovém balu	kus	6,000	1 381,22	8 287,32	
9	M	02650301V	dřeviny okrasné listnaté - platan javorolistý v jutovém balu	kus	3,000	1 657,46	4 972,38	
10	M	02650302V	dřeviny okrasné listnaté - lípa malolistá mléč v jutovém balu	kus	5,000	1 381,22	6 906,10	
11	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	75,000	16,02	1 201,50	CS ÚRS 2013 01
12	M	02650530V	dřeviny okrasné listnaté - tavolník nízký	kus	26,000	24,86	646,36	
13	M	02650531V	dřeviny okrasné listnaté - vrba jiva	kus	27,000	24,86	671,22	
14	M	02652023V	dřeviny okrasné listnaté - šejk čínský	kus	11,000	132,60	1 458,60	
15	M	02650535V	dřeviny okrasné listnaté - zlatice prostřední	kus	11,000	24,86	273,46	
16	K	18421513V	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m, včetně jutového popruhu šířky 60 mm	kus	14,000	132,60	1 856,40	
17	M	05217210V	tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 cm,tloušťka 10 cm (3ks tyči+ jutový popruh/ jeden strom)	kus	14,000	251,38	3 519,32	
18	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	994,000	1,66	1 650,04	CS ÚRS 2013 01
19	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	30,94	3 094,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací	VL m3	10,800	828,73	8 950,28	CS ÚRS 2013 01
			12*0,9 Přepočtené koeficientem množstv		10,800			
21	K	18580211V	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,100	3 456,40	345,64	
22	K	185851121	Zálivka rostlin včetně dopravy vpdy na vzdálenost do 1000 m	m3	5,150	435,36	2 242,10	CS ÚRS 2013 01
			14*0,1+75*0,05		5,150			
			Součet		5,150			
24	K	18585112V	Povýsadbová péče - 36 měsíců	Kč	120 476,000	0,72	86 742,72	
			994*18*2 "sekání (m2*počet*Kč)		35 784,000			
			(14+75)*2*100 "řez stromů a keřů (ks*počet*Kč)		17 800,000			
			3*8000 "mulčování (počet*Kč)		24 000,000			
			5*1000 "hnojení (počet*Kč)		5 000,000			
			994*6*3 "hrabání listí (m2*počet*Kč)		17 892,000			

Durka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soust.
			10*2000 "zátlivka (počet*Kč)			20 000,000		
			Součet			120 476,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 500,39	
			99 - Přesun hmot				8 500,39	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,025	565,75	8 500,39	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Dipl. Ing. Tomáš Otepka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				319 565,38
DPH základní	21,00%	ze	319 565,38	67 108,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	386 674,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Tábor
Datum: 19.02.2014
Zadavatel: Město Tábor
Projektant: Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

319 565,38

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

319 565,38

319 565,38

SOUPIS PRACÍ

stavba:
Objekt:

VS2013-10 - Parkoviště na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře - Komora
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Tábor

Datum:

19.02.2014

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Dipl. Ing. Tomáš Otepka

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

319 565,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

319 565,38

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

319 565,38

1	K	011103000	Průzkumné práce - konzultace geotechnika při výstavbě	hod	10,000	961,33	9 613,30	CS ÚRS 2013 01
2	K	011434000	Průzkumné práce - měření (monitoring) hlukové hladiny	bod	6,000	9 392,45	56 354,70	CS ÚRS 2013 01
			3 "před zahájením stavby u č.p. 2824, 2827, 2828 ve výšce 4 m nad zemí na fasádě		3,000			
			přílehlaví stavbě					
			3 "po dokončení stavby u č.p. 2824, 2827, 2828 ve výšce 4 m nad zemí na fasádě přílehlaví stavbě		3,000			
			Součet		6,000			
3	K	011503000	Průzkumné práce - sondy	m	6,000	1 436,46	8 618,76	CS ÚRS 2013 01
			2*3		6,000			
			Součet		6,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	430,000	1,41	606,30	CS ÚRS 2013 01
			250 "kanalizace, vodovod		250,000			
			50 "plynovod		50,000			
			50 "VO		50,000			
			30 "NN, VN		30,000			
			50 "tlf.		50,000			
			Součet		430,000			
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	kus	7,000	5 682,83	39 779,81	CS ÚRS 2013 01
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby v počtu 1x tištěných pare a 1x CD	kus	1,000	17 679,55	17 679,55	CS ÚRS 2013 01
7	K	012403000	Geodetické práce - geometrický plán v počtu 4x tištěných pare a 4x CD	kus	1,000	39 778,99	39 778,99	CS ÚRS 2013 01
8	K	013254000	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby v počtu 3x tištěných pare + 1x CD	kus	1,000	8 839,78	8 839,78	CS ÚRS 2013 01
9	K	032002000	Zařízení staveniště - vybavení staveniště (zázemí, napojení staveniště na sítě technické infrastruktury - vodovod, elektřina)	%		1,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	032603001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště prostředky pro likvidaci havárie	kus	31,000	320,78	9 944,18	
			1 "vědro		1,000			
			2 "ocelový sud 200 l		2,000			
			2 "lopata		2,000			
			2 "koště		2,000			
			2 "rýč		2,000			
			1 "pytel s pilinami 50 l		1,000			
			5 "pár gumových rukavic		5,000			
			3 "folie PE nebo PVC 2x3 m		3,000			
			2 "práškový sorbent		2,000			
			10 "pytel s pískem		10,000			
			1 "rychleschnoucí tmel		1,000			
			Součet		31,000			
11	K	032603002	Zařízení staveniště - vybavení staveniště vodoměrná lat' výšky 3,0 m	kus	1,000	3 314,92	3 314,92	
12	K	034203000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště oplocení staveniště dočasné	m	248,500	92,82	23 065,77	CS ÚRS 2013 01
			110 "staveniště		110,000			
			37,5+25+16 "místo vybouraného oplocení sportoviště		78,500			
			60 "podél stávajících chodníků		60,000			

Delik

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		248,500			
13	K	034303000	Zařízení staveniště - ochrana stávajících kabelů po dobu stavby	m	50,000	24,09		1 204,50 CS ÚRS 2013 01
14	K	034403000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dočasně	kus	14,000	789,28		11 049,92 CS ÚRS 2013 01
			4 "B29 na červenobílém sloupku		4,000			
			4 "E13		4,000			
			1 "A15 na červenobílém sloupku		1,000			
			5 "deska směrovací Z4a		5,000			
			Součet		14,000			
15	K	034503000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště informační panel	kus	1,000	16 574,58		16 574,58 CS ÚRS 2013 01
16	K	043103000	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006	kus	8,000	1 243,09		9 944,72
17	K	043103002	Inženýrská činnost - zkouška míry zhuštění dle ČSN 72 1006	kus	8,000	4 451,93		35 615,44
18	K	043103003	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47	kus	8,000	2 370,17		18 961,36
19	K	043103004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006	kus	4,000	243,10		972,40
20	K	0431140005	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO / TS 17892-1	kus	8,000	955,80		7 646,40
21	K	092002000	Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených ve vzorové smlouvě se zadavatelem	%		1,00		0,00 CS ÚRS 2013 01

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: **Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice**

IČO: **480 35 599**

DIČ: **CZ48035599**

Registrována: **obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Zastoupená: **Ing. Františkem Fryšem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. 4. 1963 bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec**

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi** bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

a

paní **Iloně Volfové** bytem K Hlíňáku 107, 390 01 Tábor

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otvírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a porovnání jejího obsahu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2015

V Českých Budějovicích dne 4. března 2014

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:


Jaroslav Sochůrek

SWIETELSKY stavební s.r.o.


Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu


Ilona Volfová

