

Váš dopis zn.:
Ze dne: 26.08.2020
Naše zn.: POH/38584/2020-2/201100

Projekt ISA s.r.o.
Markupova 2854/2a
193 00 Praha 9

Vyřizuje: Ing. Kindlová
Tel.: 474 636 629
Mobil: 606 756 201
E-mail: kindlova@poh.cz

Datum: 03.09.2020

Kontaktní
adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2

K Vaší žádosti ze dne 02.07.2018 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 03.07.2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu dané stavby s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko správce povodí

1. Během stavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Při souběhu a křížení s vodním tokem Žalanský potok IDVT 10102626 trasou splaškové kanalizace budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
3. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
4. Při provádění prací nesmí dojít k porušení stability koryta vodního toku. V případě, že dojde k jeho porušení, bude koryto vodního toku uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
5. Horní hrana chráničky bude uložena v hloubce min. 0,5 m pod rostlým dnem vodního toku.
6. Stavebník (dodavatel prací) nás přizve k zahájení prací souvisejících s prováděním křížení vodního toku (p. Stejskal – 606 756 214). O kontrole prací bude proveden záznam do stavebního deníku.
7. Křížení bude na obou březích vodního toku vyznačeno patníky nebo tyčemi za břehovými čarami.
8. U splaškové kanalizace bude provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
9. Vlastní napojení nových kanalizačních stok do stávajícího kanalizačního systému obce Žalany bude projednáno se správcem stávající kanalizace, který ručí za kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s platným povolením.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

V dotčeném území se nenacházejí žádné pozemky, zařízení ani sítě ve správě Povodí Ohře, s. p.

Předmětem vyjádření je PD dostavby stokové sítě obce Žalany. Jedná se o výstavbu nové trasy stok AA, AA-1, AA-2, AA-3, AH a prodloužení stávajících stok AF, AG, AE. Celková délka navrhovaných gravitačních kanalizačních stok je 1048,1 m a tlakové je 64 m. Trasou stoky AA dochází ke křížení s vodním tokem Žalanský potok IDVT 10102626 ř.km cca 0,99 (dle ISyPO). Křížení bude provedeno překopem, horní hrana chráničky bude cca 0,6 m pod rostlým dnem vodního toku. K akci již bylo vydáno naše stanovisko pod č.j. POH/30239/2019-2/201100 ze dne 12.07.2018, jehož platnost již skončila. Investor dosud stavbu nezačal z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů. Oproti minulé PD nedošlo k žádným změnám. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID OHL_0850 „Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok“, HGR 4612, ČHP: 1-14-01-0800-0-00-00.



Povodí Ohře, státní podnik ©
závod Chomutov
Spoňská 4949 Chomutov 430 46
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Petr Nestler
vedoucí VH odd. TS

Rozdělovník
PŘ – VHP
Provoz Teplice
vlastní
VHE 232/6502

771112, 982455 křížení