

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Václava Havla, jižní část“

Zadavatel k dotazům dodavatele poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 Ve výkazu výměr chybí položka na zateplení stěn (mezi sloupky) minerální vatou – plocha 6,997 m².

Odpověď:

Do výkazu výměr byly v části A – stavební část doplněny položky

- č. 222 – Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m
- č. 223 – Deska tepelná izolační minerální provětrávaných fasád tl. 160 mm
- č. 224 – Deska tepelná izolační minerální provětrávaných fasád tl. 60 mm

Položky byly vloženy mezi stávající položky č. 91 a 92 a jsou barevně označeny.

Dotaz č. 2 Dveře do kabinetů jsou popsány v PD a VV šířky 800 a v tabulkách výrobků 900 mm – jaká šířka platí?

Odpověď:

Zadavatel opravil přílohu č. 28 – výpis výplní v části projektové dokumentace D_1 stavební řešení, tak aby odpovídala výkazu výměr, ve kterém jsou uvedeny šířky správně (pol. 165 a 167).

Dotaz č. 3 Ve skladbách podlah je předepsaná epoxidová samonivelační stěrka – chybí však ve výkazu výměr.

Odpověď:

Samonivelační stěrka ve výkazu výměr nechybí – stěrku oceňte dle výkazu výměr – položka č. 150 v intencích komentáře URS k položce č. 763158111 – stěrku řešit jako cementovou (tedy ne epoxidovou).

Zadavatel opravuje škrtem část přílohy č. 27 – skladby konstrukcí v části projektové dokumentace D_1 stavební řešení, a to u konstrukce podlah P1, P2 takto:

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAH - REVIZE 1

P.1	PVC + lep. tmel	5 + 2 mm
	samonivelační vyrovnávací stěrka epoxidová	10 mm
	podlahová deska FARMACELL 2E22	25 mm
	dřevovláknitou desku Steico Base +	10 mm
	Akustický podsyp FERMACELL	28 mm
	<i>stávající konstrukce stropu - železobeton. Panel tl. 250 mm , váp. omítka</i>	
P.2	keramická dlažba slinutá + lep. tmel	8 + 2 mm
	samonivelační vyrovnávací stěrka epoxidová	10 mm
	podlahová deska FARMACELL 2E22	25 mm
	dřevovláknitou desku Steico Base +	10 mm
	Akustický podsyp FERMACELL	25 mm
	<i>stávající konstrukce stropu - železobeton. Panel tl. 250 mm , váp. omítka</i>	

Ostatní sklady konstrukcí na výkrese č. 27 jsou beze změny.

Dotaz č. 4 V oddíle 714 jsou přímo popsány konkrétní výrobky od f. ECOPHON. Dle názoru účastníka by konkrétní výrobce předepsán být neměl a mělo by být umožněno navrhnout alternativní výrobek při zachování stejných technických parametrů – žádost o úpravu textace položek.

Odpověď:

Zadavatel již v zadávací dokumentaci uvedl, že v případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel zveřejňuje nový dokument s názvem „PD-D1 stavební řešení 28 výpis výplní“, který se stane součástí Přílohy č. 4 ZD - Projektové dokumentace a nahradí původní dokument se stejným názvem.

Zadavatel dále zveřejňuje NOVOU přílohu č. 2 -Výkaz výměr. Dodavatelé pro stanovení nabídkové ceny použijí tento NOVÝ výkaz výměr. Použití jiné než poslední verze Přílohy č. 2 – Výkaz výměr způsobí vzájemnou nesrovnatelnost nabídek a zadavatel proto takovou nabídku bude nucen vyloučit.

Zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek na termín **6.8.2026 v 10:00 hodin.**

V Poděbradech dne 27.7.2026

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou