

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 23. 1. 2018,

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „„Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního
pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.**
Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 253 40 689.
DIČ: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: [REDAKCE]
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, [REDAKCE]
b) technických Ing. Pavel Hrbáč, [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Ostrovačice**
Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních [REDAKCE]
b) technických [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 23. 1. 2018 a Dodatku č.1 ze dne 20.6.2018 a Dodatku č.2 ze dne 20.11.2018 je sjednán z důvodu upřesnění celkového rozsahu zbývajících prací vzhledem ke stavu konstrukcí a z důvodu upřesnění prací pro etapu v roce 2019.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:
2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Danielem, datace září 2015 a závazných stanovisek č. MR-S 537-15-OSU-PI-7, MR-S 16393-15-OSU-PI-4, MR-S 18840-15-OSU-PI-6 vydaných MěÚ Rosice, odbor stavební úřad a aktuálního oceněného výkazu výměr pro etapu č.1 v roce 2018.
2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:
3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):


	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 114 659,00Kč	234 078,00 Kč	1 348 737,00Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 1	416 098,00 Kč	87 381,00 Kč	503 479,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 2	432 268,00 Kč	90 776,00 Kč	523 044,00 Kč
zbývá dle SoD	750 140,00 Kč	157 530,00 Kč	907 670,00 Kč
revidovaná cena za celkové dokončení díla	866 921,00 Kč	186 253,00 Kč	1 073 174,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 3	489 236,00Kč	102 739,00Kč	591 975,00Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č.3 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č.3 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy :

- rozpočet revidované ceny na dokončení díla
- rozpočet pro rok 2019 – **etapa 2**

V Ostrovačicích, dne 22.2.2019

...

OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81

za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 22.2.2019



Položkový rozpočet

Zakázka:

2018004b Kostel Ostrovačice - 2019

Místo

Ostrovačice

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STŘECHY-1.Slezská s.r.o.

IČ: 253 40 689

Svatopetrská 7

DIČ: [REDACTED]

617 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			309 928,37
MON			568 211,22
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 781,00
			0,00
Celkem			886 920,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	886 920,59 CZK
Základní DPH	21 %	186 253,00 CZK

Zaokrouhlení

0,41 CZK

Cena celkem s DPH

1 073 174,00 CZK

v

[REDACTED]

dne

22.2.2019

Za zhotovitele

[REDACTED] katolická farnost
OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 757,12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 468,80
62	Upravy povrchů vnější	HSV			135 698,93
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			83 750,69
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 735,33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 517,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			235 729,47
764	Konstrukce klempířské	PSV			92 838,37
765	Krytiny tvrdé	PSV			209 074,86
783	Nátěry	PSV			30 568,52
VN	Vedlejší náklady	VN			8 781,00
Cena celkem					886 920,59

Položkový rozpočet

S: 2018004b Kostel Ostrovačice - 2019

O: Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 757,12		2,28948		0
1	380941112R13	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo, Helibar 1xD6mm, P v tahu 1212 MPa, drážka cihl. zdívo	m	5,00000	1 144,00	5 720,00	0,00875	0,04375	0	0
2	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků výlož. do 8 cm	m2	14,56000	552,00	8 037,12	0,15424	2,24573	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				16 468,80		0		0
3	41732R1	Ztužující věnec vč. bednění, výztuže, kotvení	m2	7,30000	2 256,00	16 468,80	0	0	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				135 698,93		0,00071		0
4	62242R1	Oprava vnějších omítek fíms a okenních šambrán	m	116,06000	365,00	42 361,90	0	0	0	0
5	62242R2	Sanace tihlin KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	235,70000	112,00	26 398,40	0	0	0	0
6	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	235,70000	212,00	49 968,40	0	0	0	0
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	17,67000	38,10	673,23	0,00004	0,00071	0	0
8	319202321R00	Vyzdění korunní fímsy prespytáče s podepřením	m	7,58000	830,00	6 291,40	0	0	0	0
9	622476116R00	Nová tažená profílace korunní fímsy prespytáče	m	7,58000	1 320,00	10 005,60	0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtlahy				83 750,69		12,22804		0
10	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	493,06000	50,50	24 899,53	0,02426	11,96164	0	0
11	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	29 583,60000	1,20	35 500,32	0	0	0	0
12	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	493,06000	32,30	15 925,84	0	0	0	0
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	45,00000	165,00	7 425,00	0,00592	0,2664	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				32 735,33		0,00224		5,4825
14	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	1,75000	665,00	1 163,75	0,00128	0,00224	1,95	3,4125
15	997013011R00	Vyklizení suťi z pozednicového zdíva	m3	2,30000	1 365,00	3 139,50	0	0	0,9	2,07
16	979011111R00	Svislá doprava suťi a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,78000	227,00	4 944,06	0	0	0	0
17	979990105R00	Poplatek za skládku suťi - cihelné výrobky	t	20,09000	122,00	2 450,98	0	0	0	0
18	979081111R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,65000	243,00	6 961,95	0	0	0	0
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	630,30000	14,20	8 950,26	0	0	0	0
20	979082111R00	Vnitřostaveništní doprava suťi do 10 m	t	21,78000	192,50	4 192,65	0	0	0	0
21	979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suťi za dalších 5 m	t	43,56000	21,40	932,18	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27 517,50		0		0

22	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	12,23000	2 250,00	27 517,50	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesaříské								
23	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč láti do 22 cm	m2	265,33000	15,70	4 165,68	0	0	0,007	5,67059
24	762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy	m	43,18000	11,20	483,62	0	0	0	1,85731
25	762084211R00	Příplatek pro bednění a latování ve výšce 4 - 12 m	m2	209,66000	17,20	3 606,15	0	0	0	0
26	762085140R00	Hoblovaní viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	4,56000	1 203,00	5 485,68	0	0	0	0
27	762088113R00	Zakrytí provizorní plochou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,08471	0,08471	0	0
28	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	47,00000	96,00	4 512,00	0,00016	0,00752	0,0066	0,3102
29	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	138,05000	98,00	13 528,90	0,00016	0,02209	0,01232	1,70078
30	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	28,00000	146,50	4 102,00	0,00016	0,00448	0,01584	0,44352
31	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	25,60000	157,00	4 019,20	0,00016	0,0041	0,02475	0,6336
32	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	29,30000	143,50	4 204,55	0,02475	0,72518	0,02475	0,72518
33	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolku do 120 cm2	m	47,00000	195,50	9 188,50	0,00712	0,33464	0	0
34	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolku do 224 cm2	m	138,05000	300,00	41 415,00	0,01467	2,02519	0	0
35	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolku do 288 cm2	m	18,00000	350,50	6 309,00	0,01602	0,28836	0	0
36	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolku do 450 cm2	m	54,90000	540,00	29 646,00	0,02641	1,44991	0	0
37	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm.	kus	41,00000	28,80	1 180,80	0	0	0	0
38	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osové do 1,5 m	m	23,50000	205,00	4 817,50	0,00339	0,07967	0	0
39	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost láti do 22 cm	m2	265,33000	62,50	16 583,13	0	0	0	0
40	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných římů	m	8,40000	1 234,00	10 365,60	0	0	0	0
41	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na straz, hrubé fošny	m2	18,80000	75,00	1 410,00	0	0	0	0
42	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	18,80000	49,20	924,96	0	0	0	0
43	60515109	Fošna SMLJD, omít., tl. 38mm, dl. do 4m	m3	0,83000	4 935,00	4 096,05	0	0	0	0
44	60515501	Hranoly SMLJD	m3	0,71000	5 595,00	3 972,45	0,55	0,3905	0	0
45	60517101	Střešní lať SMLJD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	4,58500	5 765,00	26 432,53	0,55	2,52175	0	0
46	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,69000	776,00	6 743,44	0,02357	0,20482	0	0
47	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochenit QB	m2	468,32000	13,20	6 181,82	0,00006	0,0281	0	0
48	998762202R00	Přesun hmot pro tesaříské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	2 211,35	14 594,91	0	0	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
49	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	28,60000	18,00	514,80	0	0,34152	0,00205	0,05863
50	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	51,00000	22,70	1 157,70	0	0	0,00096	0,04896
51	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	45,66000	29,60	1 352,13	0	0	0,00336	0,15348
52	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	16,50000	19,70	325,05	0	0	0,00307	0,05066
53	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	4,40000	37,80	166,32	0	0	0,00287	0,01263
54	764421850R00	Demontáž oplechování římů,rš od 250 do 330 mm	m	6,60000	29,40	194,04	0	0	0,00175	0,01155

55	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	16,00000	34,40	550,40	0	0	0,0023	0,0368
56	764430850R00	Demontáž oplechování zdi, rš 600 mm	m	6,60000	38,30	252,78	0	0	0,00337	0,02224
57	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	4,00000	23,70	94,80	0	0	0,00285	0,0114
58	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	4,40000	994,00	4 373,60	0,00458	0,02015	0	0
59	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm	m	2,40000	670,00	1 608,00	0,00359	0,00862	0	0
60	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	4,20000	793,00	3 330,60	0,00407	0,01709	0	0
61	764530240R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00000	1 073,00	17 168,00	0,00513	0,08208	0	0
62	764530250R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 600 mm	m	6,60000	1 231,00	8 124,60	0,00573	0,03782	0	0
63	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	18,00000	434,50	7 821,00	0,00308	0,05544	0	0
64	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	28,60000	468,00	13 384,80	0,00159	0,04547	0	0
65	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	51,00000	84,50	4 309,50	0,00006	0,00306	0	0
66	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	45,68000	164,00	7 491,52	0,00004	0,00183	0	0
67	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	16,50000	1 142,00	18 843,00	0,00424	0,06996	0	0
68	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	910,63	1 775,73	0	0	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				209 074,86		20,00846		18,32061
69	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suiti	m2	265,33000	57,50	15 256,47	0	0	0,067	17,77711
70	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětř. malta, do suiti	m	20,50000	21,70	444,85	0	0	0,023	0,4715
71	765718810R00	Krytina z bobrovek pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do suiti	m	4,50000	24,10	108,45	0	0	0,016	0,072
72	765311521RU1	tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	265,33000	538,00	142 747,54	0,07228	19,17805	0	0
73	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dřáž. do malty	m	16,60000	462,00	7 669,20	0,02136	0,35458	0	0
74	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	17,10000	552,00	9 439,20	0,02137	0,36543	0	0
75	765311583R00	Bobrovka - přiležání a uchycení tašek	m	33,60000	130,50	4 384,80	0,00001	0,00034	0	0
76	765R-1	Bobrovka - přiležání za přibití každé tašky	m2	180,63000	36,00	6 502,68	0,00004	0,00723	0	0
77	765R-2	Bobrovka - zatežení a pokrytí kuželových ploch	m2	76,63000	108,00	8 276,04	0	0	0	0
78	765611251R00	Pokrytí římsy š. do 30 cm krytinou bobrovkou	m	4,50000	207,50	933,75	0,02285	0,10283	0	0
79	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	1 957,63	13 311,88	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				30 568,52		0		0
80	952901411R00	Vyčištění podlahy pudy vysátím	m2	129,56000	15,00	1 943,40	0	0	0	0
81	783783399R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2	129,56000	22,80	2 953,97	0	0	0	0
82	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	546,90000	33,50	18 321,15	0	0	0	0
83	783-R1	Nátěr okenní mříže	kus	1,00000	130,00	130,00	0	0	0	0
84	783-R2	Nátěr okna 1500x2250mm ve štítu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	0	0	0	0
85	783-R4	Nátěr půlkulových oken jižního přístavku, 1500x750mm	kus	3,00000	680,00	2 040,00	0	0	0	0
86	783-R5	Nátěr bočního okna jižního přístavku	kus	1,00000	260,00	260,00	0	0	0	0
87	764-R6	Nátěr půlkulových oken přesbýtláče 1500x2250mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00	0	0	0	0

88	783-R7	Repasování a nátěr vstupních dveří jižního přístav, 1250x2240mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 781,00	0	0	0	0
89	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	8 781,00	8 781,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: 2018004b Kostel Ostrovačice - 2019

Místo Ostrovačice

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY-1.Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno

IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			309 928,37
PSV			568 211,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 781,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			489 236,21


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	489 236,21 CZK
Základní DPH	21 %	102 739,00 CZK

Zaokrouhlení 0,21 CZK

Cena celkem s DPH 591 975,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

22.2.2019



Za objednatele

Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 468,80
62	Upravy povrchů vnější	HSV			59 972,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 319,92
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 266,28
97	Prorážení otvorů	HSV			4 182,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 899,38
762	Konstrukce tesařské	PSV			143 430,61
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 202,30
765	Krytiny tvrdé	PSV			146 754,69
783	Nátěry	PSV			15 896,28
VN	Vedlejší náklady	VN			4 843,35
Cena celkem					489 236,21

Položkový rozpočet

S: 2018004c Kostel Ostrovačice-2019

O: Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
Díl:	1	Ztužující věnec vč. bednění, vyztuže, kotvení	m2	7,30000	2 256,00	16 468,80	0	0	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				59 972,60	0	0	0	0
	2	Oprava vnějších omítek říms aokeních šambrán	m	17,00000	365,00	6 205,00	0	0	0	0
	3	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	115,65000	112,00	12 952,80	0	0	0	0
	4	Náter fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II. barevná skupina	m2	115,65000	212,00	24 517,80	0	0	0	0
	5	Vyzdění korunní římsy přesbýláte s podepřením	m	7,58000	830,00	6 291,40	0	0	0	0
	6	Nová tažená profíllice korunní římsy přesbýláte	m	7,58000	1 320,00	10 005,60	0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				33 319,92		4,66356		
	7	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	185,40000	50,50	9 362,70	0,02426	4,4978	0	0
	8	Pronájem lešení za den	m2	11 124,00000	1,20	13 348,80	0	0	0	0
	9	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	185,40000	32,30	5 988,42	0	0	0	0
	10	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	28,00000	165,00	4 620,00	0,00592	0,16576	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				23 266,28		0		
	11	Vykližení sutí z pozdnícového zdiva	m3	2,30000	1 365,00	3 139,50	0	0	0,9	2,07
	12	Svislá doprava sutí a vrbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,48700	227,00	4 196,55	0	0	0	0
	13	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	14,64000	122,00	1 786,08	0	0	0	0
	14	Odvoz sutí a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	14,64000	243,00	3 557,52	0	0	0	0
	15	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	439,20000	14,20	6 236,64	0	0	0	0
	16	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,48700	192,50	3 558,75	0	0	0	0
	17	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,97400	21,40	791,24	0	0	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 182,00		0,84269		
	18	Podchycení zdiva říms	m	17,00000	246,00	4 182,00	0,04957	0,84269	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 899,38		0		
	19	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,66400	1 908,10	8 899,38	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				143 430,61		5,16298		
	20	Demontáž latování střeš, rozteč latí do 22 cm	m2	180,63000	15,70	2 835,89	0	0	0,007	3,68676
	21	Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy	m	43,18000	11,20	483,62	0	0	0	1,26441

22	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	180,63000	17,20	3 106,84	0	0	0	0
23	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m3	3,25000	1 203,00	3 909,75	0	0	0	0
24	762088113R00	Zakryvání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,08471	0,08471	0	0
25	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	38,00000	96,00	3 648,00	0,00016	0,00608	0,0066	0,2508
26	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	92,65000	98,00	9 079,70	0,00016	0,01482	0,01232	1,14145
27	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	18,00000	146,50	2 637,00	0,00016	0,00288	0,01584	0,28512
28	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	11,60000	157,00	1 821,20	0,00016	0,00186	0,02475	0,2871
29	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	18,50000	143,50	2 654,75	0,02475	0,45788	0,02475	0,45788
30	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 120 cm2	m	38,00000	195,50	7 429,00	0,00712	0,27056	0	0
31	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 224 cm2	m	92,65000	300,00	27 795,00	0,01467	1,35918	0	0
32	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	18,00000	350,50	6 309,00	0,01602	0,28836	0	0
33	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	30,10000	540,00	16 254,00	0,02641	0,79494	0	0
34	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	41,00000	28,80	1 180,80	0	0	0	0
35	762342202R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	180,63000	62,50	11 289,38	0	0	0	0
36	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	3,12000	5 765,00	17 986,80	0,55	1,716	0	0
37	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,37000	776,00	4 943,12	0,02357	0,15014	0	0
38	76291111R00	Impregnace feziva máčením Bochemit QB	m2	259,58000	13,20	3 426,46	0,00006	0,01557	0	0
39	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 345,50	8 880,30	0	0	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				32 202,30		0,10206		0,15622
40	764331832R00	Demontáž lemování zdi, řš 250 a 330 mm, nad 45°	m	11,40000	18,00	205,20	0	0	0,00205	0,02337
41	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	16,00000	22,70	363,20	0	0	0,00096	0,01536
42	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, řš 330 mm,nad 45°	m	17,20000	29,60	509,12	0	0	0,00336	0,05779
43	764392842R00	Demontáž užílabí, řš 500 mm, sklon nad 45°	m	16,50000	19,70	325,05	0	0	0,00307	0,05066
44	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	4,00000	23,70	94,80	0	0	0,00226	0,00904
45	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	4,00000	434,50	1 738,00	0,00308	0,01232	0	0
46	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, řš 250 mm	m	11,40000	468,00	5 335,20	0,00159	0,01813	0	0
47	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	16,00000	84,50	1 352,00	0,00006	0,00096	0	0
48	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	17,20000	164,00	2 820,80	0,00004	0,00069	0	0
49	764292250R00	Užílabí z Cu plechu, řš 660 mm	m	16,50000	1 142,00	18 843,00	0,00424	0,06996	0	0
50	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	315,86	615,93	0	0	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				146 754,69		13,50361		12,57371
51	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suiti	m2	180,63000	57,50	10 386,23	0	0	0,067	12,10221
52	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suiti	m	20,50000	21,70	444,85	0	0	0,023	0,4715
53	765311521RU1	Krytina z bobrovek střeš slož.,šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	180,63000	538,00	97 178,94	0,07228	13,05694	0	0
54	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenačů č.4 dráž. do malý	m	12,60000	462,00	5 821,20	0,02136	0,26914	0	0

55	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č. 4 nos. do malty	m	8,00000	552,00	4 416,00	0,02137	0,17096	0	0
56	765311583R00	Bobrovka - přitěžení a uchycení tašek	m	33,60000	130,50	4 384,80	0,00001	0,00034	0	0
57	765R-1	Bobrovka - přitěžení za přibití každé tašky	m2	180,63000	36,00	6 502,68	0,00004	0,00723	0	0
58	765R-2	Bobrovka - zařezání a pokrytí kuželových ploch	m2	76,63000	108,00	8 276,04	0	0	0	0
59	998765202R00	Přesun hmot pro krytí tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	1 374,11	9 343,95	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry								
60	952901411R00	Vyčištění podlahy pudy vysátím	m2	86,56000	15,00	15 896,28	0	0	0	0
61	783783399R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2	86,56000	22,80	1 298,40	0	0	0	0
62	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	376,84500	33,50	12 624,31	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 843,35		0		0
63	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	4 843,35	4 843,35	0	0	0	0