



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele ...S.D/006.56.12.013.....

č. zhotovitele 1305/2013

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00253014
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

REFLEX Zlín, spol. s r.o.

se sídlem

tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Ing. Oldřich Jurčík
Ing. Jaromír Lažek, lazek.j@reflex-zlin.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 0100805

IČ 48911437
obchodní rejstřík

DIČ CZ48911437
vedený Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 11547
ČSOB, a.s., pobočka Zlín
379924493/0300

bankovní spojení
číslo účtu

tel. 577 644 535 fax 577 644 515

e-mail: reflex@reflex-zlin.cz

(dále jen „zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace díla s názvem:

„Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor“,

a to podle projektové dokumentace vypracované projekční společností Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, a dále podle ostatních zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.2 Jedná se o dodávku celkem 15-ti kusů podzemních kontejnerů na separovaný odpad včetně stavebních prací potřebných pro jejich kompletní osazení do terénu a úpravu okolí podle zpracované projektové dokumentace.
- 3.3 Realizují se 4 kompletní stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad, z nichž 3 budou osazeny čtyřmi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo, 1x tetrapak), a 1 stanoviště bude osazeno třemi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo).
- 3.4 Celé dílo zahrnující 4 stanoviště v prostoru „Nového města“, tj. stanoviště č. 1 na Náměstí T. G. Masaryka, č. 2 v ulici Herlošova, č. 3 v ulici Smetanova a č. 4 v ulici Fügnerova, se nachází v katastrálním území města Tábor.
- 3.5 Materiál vnějších úprav byl určen oddělením památkové péče odboru územního rozvoje Městského úřadu v Táboře a je stanoven spolu s dalšími úpravami pro jednotlivá stanoviště č. 1 až č. 4 následovně.
Stanoviště č. 1 – Náměstí T. G. Masaryka:
- pochozí plocha z lomového kamene o tloušťce min. 2 cm,
 - vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
 - všechny kontejnery budou mít velikost 5 m³, a to u všech komodit (papír, plasty, sklo a tetrapak),
 - vzhledem k hmotnosti pochozí plochy kontejnerů se předpokládá nutnost jejího odklápění pomocí elektrického pohonu, a proto je součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i elektropřípojka z ulice Dobrovského včetně protlaku z protilehlého chodníku a vybudování sloupku, do kterého bude možné vložit



prvky elektrického ovládání kontejnerů (místo napojení je na budově Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor),

- dále bude přeložen sloupek parkovacího automatu (bude vybudován betonový základ o rozměrech 60 x 60 cm a hloubce 80 cm, do kterého se sloupek následně ukotví).

Stanoviště č. 2 – Herlošova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 3 – Smetanova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 4 – Fügnerova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

3.6 Kontejnery splňují tyto minimální technické požadavky:

1. jedná se o celopodzemní kontejnery se spodním výsypem a dvojhákovým systémem vyprazdňování,
2. vhozový otvor bude označen názvem komodity, který bude v následujícím barevném provedení: papír – modrá, plasty – žlutá, sklo – zelená, tetrapak – oranžová,
3. kontejnery budou odolné proti vlivům klimatických podmínek v ČR, tzn. především odolné teplotám min. od -30 °C do + 40 °C,
4. kontejnery na papír a plasty byly podrobeny testům požární odolnosti, příp. s jakým výsledkem,
5. vnější rozměry kontejnerů nepřekročí následující hodnoty:
 - a) výška včetně vytaženého manipulačního háku bude max. 350 cm,
 - b) šířka, resp. průměr té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 215 cm,
6. hmotnost prázdného kontejneru, resp. té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 450 kg.

3.7 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,



- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.8 Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.



- 3.9 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

<u>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</u>	23. 9. 2013 nebo
do 10ti dnů od podpisu smlouvy	
<u>Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:</u>	30. 9. 2013 nebo
do 7mi dnů od předání staveniště	
<u>Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:</u>	31. 10. 2013
<u>Předpokládaný termín předání a převzetí díla:</u>	11. 11. 2013

Doba provádění prací: **32 kalendářních dnů**

- 4.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 4.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.4 Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovení díla nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- 4.6 Výroba kontejnerů bude zahájena až po písemné výzvě objednatele.

V. CENA

- 5.1 Cena dodávky díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

3.323.558,25 Kč	bez DPH
697.947,23 Kč	DPH, tj. 21 %
4.021.505,48 Kč	včetně DPH.



Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.
 - b) v případě v průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.
 - d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.
- 5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.



VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 Splatnost faktury se sjednává na **45 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.



- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržívat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.



- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny **vede objednatel**, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;



- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozora v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technického dozora investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu



jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, seznam strojů a zařízení vč. jejich pasportů a návodů k obsluze v českém jazyku, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.**
- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky



nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 8.25 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.26 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit



objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 12.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,1 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.



- 10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **45 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU a SFŽP ČR

- 11.1 Na předmět plnění "Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor" je podána žádost o dotaci z prostředků Evropské unie (též „EU“) a Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.
- 11.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 11.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu realizace díla.
- 11.6 Objednatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIV. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

15.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

15.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

15.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

15.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.



- 15.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 15.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 15.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 15.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 15.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 13. 8. 2013

Ve Zlíně dne 12. 8. 2013

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

Za zhotovitele:

.....
Ing. Oldřich Jurčík
ředitel – jednatel společnosti


.....
ST. 13. 8. 2013
M. T. 13. 8. 2013
T. 13. 8. 2013
Z. 12. 8. 2013

.....

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita Herlošova		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	635 951	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	635 951		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	635 951	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	635 951	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Oldřich Jurčík	Jméno :
Datum :		Datum : 8.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		635 951 Kč
DPH	21,0 %		133 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			769 501 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Herlošova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	14 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	96 100	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	520	0	0	0	0
27 Základy	58 514	0	0	0	0
5 Komunikace	45 102	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	416 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 495	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	635 951	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% základna	Kč
Zařízení staveniště		635 951	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace		635 951	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Herlošova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kčí v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
celkem za 001 Přípravné a pomocné práce						14 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113106221R00	Rozebrání kamenných dlažeb, pro zpětné použití	m2	24,00	15,10	362,40
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm 2*12	m2	24,00	79,50	1 908,00
6	113201112	Vytrhání obruba silniční ležatá včetně očištění a uložení pro zpětné použití	m	6,00	90,50	543,00
7	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	12,00	209,00	2 508,00
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,00	171,00	2 223,00
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 11,5*4*0,15	m3	6,90	26,50	182,85
10	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž.sítě započteno cca 30% výměry výkopku	m3	25,00	250,00	6 250,00
11	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu (7+8,1)/2*3*3/2 (2+2,5)/2*2,3*3/2	m3	41,74 33,98 7,76	210,00	8 764,88
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	41,74	33,50	1 398,21
13	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	41,74	270,00	11 269,13
14	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	41,74	46,50	1 940,79
15	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(7*2+2,5)+2*2,5*3	m2	56,25 56,25	65,00	3 656,25
16	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	56,25	19,40	1 091,25
17	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25	76,00	4 275,00
18	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25	16,40	922,50
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,48	63,00	5 258,93
20	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypněním objemu výkopku !	m3	83,48	179,00	14 942,03
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypněním zohledněte v ceně	m3	83,48	40,00	3 339,00
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	83,48	18,50	1 544,29
23	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt.šterkoplskem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 83,475-3,9-5,79-7,7425-7,85*3-6	m3	36,49 36,49	650,00	23 720,13
celkem za 1 Zemní práce						96 099,61
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
24	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění	m2	13,00	40,00	520,00
celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						520,00
Díl: 27		Základy				
25	181101111R00	Úprava pláně zhutněním 2,45*9,5 + 24	m2	47,28 47,28	9,60	453,84
26	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	3,88	1 070,00	4 152,46

Slepý rozpočet


Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Herlošova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*2,45*(7+2,6)*1,1		3,88		
27	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3	m3	5,79	2 950,00	17 074,90
		0,25*2,45*(2,45+7)		5,79		
28	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,41	30 800,00	12 492,48
		7,9*1,15*2,4*2*(2,4*2+2,25*2)/1000		0,41		
29	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	5,43	202,00	1 095,85
		0,25*(2,45*4+2,45*2+7)		5,43		
30	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	5,43	46,00	249,55
31	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů	m3	7,74	2 970,00	22 995,23
		0,25*0,35*4*2		0,70		
		0,25*0,3*3*2		0,45		
		0,25*0,5*(10*2+3*2)		3,25		
		0,25*0,7*(7,8*2+3,5)		3,34		
Celkem za 27 Základy						68 514,30
Díl: 5	Komunikace					
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	36,90	126,00	4 649,40
		24		24,00		
		30,5-17,6		12,90		
33	591211111R00	Kladení dlažby kamenné, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	36,90	320,00	11 808,00
		24+(30,5-17,6)		36,90		
34	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z betonu použity stávající demontované obrubníky	m	6,00	250,00	1 500,00
35	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet., lože z C 30/37 XC3 včetně obrubníku 100/15/25 cm	m	12,50	270,00	3 375,00
		12,5		12,50		
36	918101130T00	Lože pod obrubníky,z bet. C30/37-XC3	m3	0,60	2 450,00	1 470,00
		0,5*0,2*6		0,60		
37	58380129	Kostka dlažební drobná štipaná l.tř.	T	4,60	3 100,00	14 260,00
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	55,07	146,00	8 039,91
Celkem za 5 Komunikace						48 102,31
Díl: 901	Ostatní práce a konstrukce					
39	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	3,00	109 500,00	328 500,00
		- dodání kompletního výrobku				
40	02	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu	kpl	1,00	84 820,00	84 820,00
		- dodání kompletního výrobku				
41	03	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	4,00	850,00	3 400,00
Celkem za 901 Ostatní práce a konstrukce						416 720,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,38	180,00	1 868,40
43	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	93,42	7,00	653,94
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,38	40,00	415,20
45	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,38	150,00	1 557,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 494,54

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita Fugnerova		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtovatel			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	811 856	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	16 753	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	828 609		
HZS	0		
ZRN+HZS	828 609	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	828 609	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Oldřich Jurčík	Jméno :
Datum :		Datum : 8.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		828 609 Kč
DPH	21,0 %		174 008 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 002 617 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Fügnerova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	14 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	100 390	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	560	0	0	0	0
27 Základy	57 092	0	0	0	0
322 Zdi opěrné	57 420	0	0	0	0
5 Komunikace	156 395	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	416 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 779	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 753	0	0	0
CELKEM OBJEKT	811 856	16 753	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			828 609	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			828 609	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Fügnerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001	Přípravné a pomocné práce					
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kol v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitost	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
2	02	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 001 Přípravné a pomocné práce						14 500,00
Díl: 1	Zemní práce					
4	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	53,20	79,50	4 229,40
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm 17*3,6-4*2	m2	53,20 53,20	73,00	3 883,60
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	18,00	75,50	1 359,00
7	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů 13+7	m	20,00 20,00	231,00	4 620,00
8	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž.sítě	m3	55,00	250,00	13 750,00
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu (7,5*3*2,6+2,5*3*2,2)/2	m3	37,50 37,50	210,00	7 875,00
10	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	37,50	33,50	1 256,25
11	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	37,50	270,00	10 125,00
12	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	37,50	46,50	1 743,75
13	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(7*2+2,5)+2*2,5*3	m2	56,25 56,25	65,00	3 656,25
14	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	56,25	19,40	1 091,25
15	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25	76,00	4 275,00
16	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	56,25	16,40	922,50
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,00	63,00	4 725,00
18	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku l	m3	75,00	179,00	13 425,00
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypřením zohledněte v ceně	m3	75,00	40,00	3 000,00
20	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	75,00	18,50	1 387,50
21	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklat alt.šterkopfskem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 75-3,8-5,81-7,1-23,6-6	m3	28,69 28,69	650,00	18 648,50
22	919735111R00	Rezáni stávajícího živličného krytu tl. do 5 cm 2*3,6+1,4	m	8,60 8,60	48,50	417,10
Celkem za 1 Zemní práce						100 390,10
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
23	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění 1*(1,5+2+10,5)	m2	14,00 14,00	40,00	560,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						560,00
Díl: 27	Základy					
24	181101111R00	Úprava pláně zhutněním	m2	43,80	9,60	420,48
25	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 0,15*2,4*(7+2,6)*1,1	m3	3,80 3,80	1 070,00	4 067,71
26	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 0,25*2,45*(2,45+2,3+2,3+2,45)	m3	5,82 5,82	2 950,00	17 165,46

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Fügnerova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 7,9*1,15*2,4*2*(2,4*2+2,25*2)/1000	t	0,41 0,41	30 800,00	12 492,48
28	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů 0,25*(2,45*4+2,45*4+2,3*4)+0,15*2,45*2	m2	7,94 7,94	202,00	1 602,87
29	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	7,94	46,00	365,01
30	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů 0,35*0,4*2,45*2+0,3*0,4*2,45*2+0,25*(0,3+0,35)*2,45 0,25*0,5*(3,45+2*2+7,5*2+7,4*2+2,45)+0,25*0,7*2,45	m3	7,06 1,67 5,39	2 970,00	20 978,30
Celkem za 2/2 Zaklady						57 092,31
Díl:	322	Zdi opěrné				
31	338920022R00	Osazení kamenné palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm opěrná zídka z kamenných kvádrů beton C 30/37	m	11,00	500,00	5 500,00
32	58380351	Kvadr kamenný 30x30 cm 11*0,8*5	m	44,00 44,00	1 180,00	51 920,00
Celkem za 322 Zdi opěrné						57 420,00
Díl:	5	Komunikace				
33	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 18 cm	m2	43,80	143,00	6 263,40
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm hutněno min. na 70 MPa	m2	43,80	126,00	5 518,80
35	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	37,20	450,00	16 740,00
36	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	43,80	16,20	709,56
37	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,80	11,10	486,18
38	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,80	12,30	538,74
39	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.4 cm (ABS II)	m2	37,20	350,00	13 020,00
40	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	6,20	180,00	1 116,00
41	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	18,00	1 400,00	25 200,00
42	917461111R00	Osazení obrubníků, lože z betonu C30/37 kamenný obrubník kolem 20/30 cm:2,1*5+9,4 20/20 cm:2,5+2,3*3	m	29,30 19,90 9,40	250,00	7 325,00
43	918101130T00	Lože pod obrubníky, z bet. C30/37-XC3 0,5*0,2*18 0,35*0,2*(9,35+19,9)	m3	3,85 1,80 2,05	2 450,00	9 426,38
44	58380313	Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm silniční obruba :18 obruha kolem kontejneru:10	m	28,00 18,00 10,00	980,00	27 440,00
45	58380351	Kvadr kamenný 30x30 cm	m	20,00	1 180,00	23 600,00
46	592452650	Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8	m2	7,00	556,00	3 892,00
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	103,55	146,00	15 118,51
Celkem za 5 Komunikace						156 394,56
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
48	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	3,00	109 500,00	328 500,00
49	02	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	1,00	84 820,00	84 820,00
50	03	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	4,00	850,00	3 400,00
Celkem za 901 Ostatní práce a konstrukce						416 720,00

Slepý rozpočet


Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Fügnerova	

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
51	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	17,87	180,00	3 215,81
52	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	160,79	7,00	1 125,53
53	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,87	40,00	714,62
54	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,22	350,00	1 825,86
55	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,65	150,00	1 897,33
	celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 779,16
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
56	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním madlo, výplň	m	22,00	205,00	4 510,00
57	767225110R00	Montáž zábradlí - osazení sloupku osazení do kamen.zídky	kus	7,00	169,00	1 183,00
58	14115364	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x3,2 mm 0,5*7+11*2	m	25,50	120,00	3 060,00
				25,50		
59	78401	Povrchová úprava konstrukce zábradlí žárové zinkování	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
60	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		1,35	
	celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 753,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita Smetanova		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel			
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	757 173	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	757 173		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	757 173	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	757 173	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Oldřich Jurčík	Jméno :
Datum :		Datum : 8.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		757 173 Kč
DPH	21,0 %		159 006 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			916 179 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita Smetanova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba/díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	14 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	110 483	0	0	0	0
27 Základy	65 267	0	0	0	0
5 Komunikace	77 118	0	0	0	0
55 Ostatní práce na komunikacích	14 382	0	0	0	0
802 Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka	119 033	0	0	0	0
803 Venkovní vodovod	30 190	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	306 370	0	0	0	0
99 Přesun hmot	19 830	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	757 173	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% základna	Kč
Zařízení staveniště		757 173	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace		757 173	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl: 001		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kčí v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 001 Přípravné a pomocné práce						14 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dlažba bude uložena pro zpětné použití 45	m2	45,00	41,00	1 845,00
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm pod rozebranou dlažbou	m2	45,00	79,50	3 577,50
6	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	28,00	385,00	10 780,00
7	113107143R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	28,00	229,00	6 412,00
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	18,00	75,50	1 359,00
9	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm stávající vodovodní potrubí	m	2,00	209,00	418,00
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 11+1,5	m	12,50	171,00	2 137,50
11	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž. sítě	m3	26,50	250,00	6 625,00
12	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	39,10	210,00	8 211,00
13	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 3	m3	39,10	33,50	1 309,85
14	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3 započteno 50% objemu 9,2*8,5/2	m3	39,10	270,00	10 557,00
15	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 4	m3	39,10	46,50	1 818,15
16	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,5*(7,6*2+4,2*2)	m2	59,00		
17	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	59,00	65,00	3 835,00
18	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	59,00	76,00	4 484,00
19	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	59,00	16,40	967,60
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	78,20	63,00	4 926,60
21	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku I	m3	78,20	179,00	13 997,80
22	171204112R00	Uložení sypaniny do nasypu - skládka	m3	78,20	18,50	1 446,70
23	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt. štěrkořepkem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál 78,2-2,915-4,45-12,25-15,7-6	m3	36,89	650,00	23 975,25
24	919735113R00	Rezáni stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	18,00	100,00	1 800,00
Celkem za 1 Zemní práce						110 482,95
Díl: 27		Základy				
25	181101111R00	Úprava pláně zhutněním 2,45*7,25+0,5*2,5	m2	19,01	9,60	182,52
26	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 0,15*2,45*7,25+0,2*0,5*2,5	m3	2,91	1 160,00	3 380,70
27	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 0,25*2,45*7,25	m3	4,44	2 950,00	13 099,77
28	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,31	30 800,00	9 671,20

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,9*1,15*2,4*7,2*2/1000		0,31		
29	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	6,10	202,00	1 232,20
		0,25*(2,45*2+2,5*2+4,75*2+2,5*2)		6,10		
30	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	6,10	46,00	280,60
31	457311116R00	Beton výplňový nebo spádový C 16/20 výztužné prstence kolem pláště kontejnerů	m3	12,23	3 060,00	37 419,82
		0,25*(6,3+7,25)/2*5		8,47		
		0,25*0,4*(3,5*2+5+4,8+5+4,8+3,9*2+3,2)		3,76		
celkem za		27 Základy				65 266,82
Díl: 5	Komunikace					
32	564732135T00	Podklad z kam.drceného 8-16 tl. 5cm	m2	36,00	40,00	1 440,00
33	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 16-32 mm	m2	36,00	126,00	4 536,00
		24*12		36,00		
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm použita původní dlažba + dodávka viz. specifikace	m2	36,00	160,00	5 760,00
		24*12		36,00		
35	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	20,00	1 400,00	28 000,00
36	918101130T00	Lože pod obrubníky, z bet. C30/37-XC3	m3	2,16	2 450,00	5 292,00
		0,6*0,2*18		2,16		
37	583803740	Obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	m	7,00	880,00	6 160,00
38	583804180	Obrubník kamenný obloukový, žula, r=1,25 m OP7 12x25	m	13,00	1 690,00	21 970,00
39	59245030	Dlažba zámková tl. 8 cm nová plocha a doplnění ke stávající dlažbě	m2	18,00	220,00	3 960,00
		pro novou plochu: 12*1,03		12,36		
		doplnění za poškozenou dlažbu, 20% původní plochy: 5,64		5,64		
celkem za		5 Komunikace				77 118,00
Díl: 55	Ostatní práce na komunikacích					
40	133201101V01	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patka dopravní značky - ruční výkop	m3	0,16	705,00	112,80
		cena včetně rozebrání zámk.dlažby				
		0,4*0,4*1		0,16		
41	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,16	2 310,00	369,60
42	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	168,00	168,00
43	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,80	70,50	479,40
		0,12*(13+3+4+9+4+7)		4,80		
		2		2,00		
44	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebry, nápisů	m2	6,80	18,70	127,16
45	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky pro přemístění značky	kus	1,00	297,00	297,00
46	40445920	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	1,00	800,00	800,00
47	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	75,53	146,00	11 027,55
celkem za		55 Ostatní práce na komunikacích				14 380,51
Díl: 802	Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka					
49	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,08	307,00	3 094,56
		0,9*1,6*14/2		10,08		
50	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,08	595,00	5 997,60
51	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	22,20	82,00	1 820,40
		(13+0,9*2)*1,5		22,20		
52	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	22,20	14,30	317,46
53	151401501R00	Přepažení rozeptění - příložené - hl. do 4 m	m3	22,20	7,80	173,16

Slepý rozpočet


Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita Smetanova

Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
54	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku	m3	9,71	179,00	1 738,27
55	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,79	74,00	724,39
56	870200020R00 Propojení kanalizač.řadu DN 300 napojení přeložky na stávající trasu	kus	2,00	7 850,00	15 700,00
57	871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	13,00	60,00	780,00
58	892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	13,70	40,00	548,00
59	599000010RAA Rozzebrání a oprava asfaltové komunikace asfaltobet. ABS II tl. 4 cm, obal.kam.OKS I 7 cm plocha pro realizaci přeložky dešťové kanalizace - elková skladba konstrukce po opravě komunikace viz výkres č.F-04 Příčný řez 2-2 0,9*14	m2	12,60	1 500,00	18 900,00
60	894410020RAB Šachta z betonových dílců pro DN 300 výška vstupu 1,6 m	kus	2,00	14 500,00	29 000,00
61	894431191RAB Silniční vpust' se sifonem, DN 315 vyústění 160 dešť. mříž,šedá litina, čtverc. 40t včetně napojení na řad	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
62	28611271.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	4,00	4 500,00	18 000,00
63	583314007 Kamenivo těžené frakce 4/8 , lože, obsyp	T	7,60	378,00	2 872,80
64	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,77	755,00	5 866,79
celkem za 802 Venkovní kanalizace - dešťová - přeložka					119 033,43
Díl: 803	Venkovní vodovod				
65	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,12	800,00	896,00
66	871512104R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 300	kus	4,00	450,00	1 800,00
67	877252121R00 Montáž za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	4,00	80,50	322,00
68	879262199R00 Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
69	892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	14,00	11,20	156,80
70	892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	14,00	27,50	385,00
71	899711121R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	14,00	20,00	280,00
72	899919111T00 D+M vyhledávací kabel CY 2,5mm2	m	14,00	22,50	315,00
73	9660893 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	9,00	60,00	540,00
74	28613530 Trubka PE 100 SDR11 110x10mm voda	m	14,00	350,00	4 900,00
75	28653327.A Koleno D110/90° elektrosvařovací PN16	kus	4,00	1 850,00	7 400,00
76	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,34	146,00	195,34
celkem za 803 Venkovní vodovod					30 190,14
Díl: 901	Ostatní práce a konstrukce				
77	01 Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	2,00	109 500,00	219 000,00
78	02 Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 3,2 m3, plášť ze sklolaminátu - dodání kompletního výrobku	kpl	1,00	84 820,00	84 820,00
79	03 Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	3,00	850,00	2 550,00
celkem za 901 Ostatní práce a konstrukce					306 370,00
Díl: 99	Přesun hmot				
80	979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	41,71	180,00	7 508,16
81	979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	375,41	7,00	2 627,86
82	979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	41,71	40,00	1 668,48
83	997221845U00 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,84	350,00	3 095,03
84	997221855U00 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32,87	150,00	4 930,36
celkem za 99 Přesun hmot					19 829,88

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
	Lokalita náměstí TGM		
Stavba	Název stavby		
	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD		
Projektant	Graphic PRO s.r.o., Stránského 225, Tábor		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	- bude určen výběrem v nabídkovém řízení		
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	983 344	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	19 756	Náklady za dopravní opatření po dobu realizace	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 003 101		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 003 101	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 003 101	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Oldřich Jurčík	Jméno :
Datum :	Datum : 8.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 003 101 Kč
DPH	21,0 %	210 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 213 752 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	
Objekt :	Lokalita náměstí TGM	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Přípravné a pomocné práce	14 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	127 973	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	270	0	0	0	0
27 Základy	36 039	0	0	0	0
322 Zdi opěrné, oplocení	29 223	0	0	0	0
5 Komunikace	48 637	0	0	0	0
901 Ostatní práce a konstrukce	708 600	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 136	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 967	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 350	0	0	0
783 Nátěry	0	4 406	0	0	0
CELKEM OBJEKT	983 344	19 756	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			1 003 101	0
Náklady za dopravní opatření po dobu realizace			1 003 101	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita náměstí TGM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 001	Přípravné a pomocné práce					
1	01	Spolupráce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby + případná součinnost geodeta při vytyčování kót v průběhu stavby - zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
2	02	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - případný dozor majitele sítí při výkopových pracích	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení kolaudační podklady - v rozsahu dle Přílohy č.3 vyhl. 499/2006	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
celkem za 001 Přípravné a pomocné práce						14 500,00
Díl: 1	Zemní práce					
4	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů	m2	27,00	48,50	1 309,50
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	24,50	79,50	1 947,75
6	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,50	73,00	1 788,50
7	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	2,00	209,00	418,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 27*0,1	m3	2,70 2,70	26,50	71,55
9	122201110T00	Příplatek za ruční dokopávky s ohledem a inž. sítě započteno cca 10% výměry výkopku jámy	m3	11,00	250,00	2 750,00
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 započteno 50% objemu $2,65 \cdot (7,5 \cdot 3,7 + 5,3 \cdot 2,5) / 2$	m3	54,33 54,33	210,00	11 408,25
11	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.3	m3	54,33	33,50	1 819,89
12	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 započteno 50% objemu	m3	54,33	270,00	14 667,75
13	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.4	m3	54,33	46,50	2 526,11
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 $0,3 \cdot 0,8 \cdot (7,1 + 6)$	m3	3,14 3,14	482,00	1 515,41
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,14	137,00	430,73
16	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m $2,5 \cdot (3 \cdot 2 + 7,5 + 5 + 2)$	m2	51,25 51,25	65,00	3 331,25
17	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	51,25	19,40	994,25
18	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	51,25	76,00	3 895,00
19	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	51,25	16,40	840,50
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m $54,325 \cdot 2 + 3,144$	m3	111,79 111,79	63,00	7 043,02
21	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m na skládku v ceně položek uvažovat s nakypřením objemu výkopku !	m3	111,79	179,00	20 011,13
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 procento navýšení objemu nakypřením zohledněte v ceně	m3	111,79	40,00	4 471,76
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů - skládka	m3	111,79	18,50	2 068,19
24	175103111V01	Obsyp objektu - hutnitelný recyklát alt.šterkoplskem - hutnit po vrstvách při realizaci bude rozhodnuto o použitelnosti výkopku jako obsypový materiál $54,325 \cdot 2 - 3,5025 - 5,8375 - 1,88 \cdot 1,98 \cdot 2,15 \cdot 4$	m3	67,30 67,30	650,00	43 743,31
25	919735111R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. do 5 cm	m	19,00	48,50	921,50
celkem za 1 Zemní práce						127 913,34
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
26	181300010RA0	Úprava trávníku po stavebních pracích ornice, zatravnění 4,5*1,5	m2	6,75 6,75	40,00	270,00
celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						270,00
Díl: 27	Základy					
27	181101111R00	Úprava pláně zhutněním	m2	27,83	9,60	267,17

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita náměstí TGM

Pč	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,6*2,5+7,1*2,3		27,83		
28	271531111R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 0,15*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)	m3	3,50 3,50	1 160,00	4 062,90
29	273321611R00	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 0,25*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)	m3	5,84 5,84	2 950,00	17 220,63
30	273351110R00	Bednění zakl. desek ploch rovinných 0,25*(2,5+4,6+2,4*3+2,3*4+2,45*2)	m2	7,10 7,10	160,00	1 136,00
31	273351119R00	Odbed. zakl. desek	m2	7,10	40,00	284,00
32	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 7,9*1,15*(4,6*2,45+2*2,4*2,3+1,3*0,4*2)*2/1000	t	0,42 0,42	30 800,00	13 068,44
Čelkem za:		27. Základy				36 039,13
Díl:	322	Zdi opěrné, oplocení				
33	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 plotová podezdívka - včetně úpravy hlavy podezdívky přehlazením ocel. hládkem 0,3*1,1*(7,1+6+1,5) 0,3*1,2*6	m3	6,98 4,82 2,16	2 440,00	17 026,32
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,3*2*(1,8+7,1+6,4+6,2)+0,9*6	m2	18,30 18,30	202,00	3 696,60
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18,30	46,00	841,80
36	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	7,00	76,00	532,00
37	55346444	Sloupky z ocelových trubek D51/3 H 230 cm	kus	4,00	400,00	1 600,00
38	55346463	Sloupky rohové z ocel. trubek D51/3 H 230 cm	kus	3,00	600,00	1 800,00
39	998152121R00	Přesun hmot, zdi, oplocení	t	25,52	146,00	3 726,39
Čelkem za:		322. Zdi opěrné, oplocení				29 220,11
Díl:	5	Komunikace				
40	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 18 cm	m2	11,00	143,00	1 573,00
41	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm fr. 8-16 mm	m2	24,00	39,50	948,00
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm 24+11	m2	35,00 35,00	126,00	4 410,00
43	565155111U00	Asf. beton podkl. ACP16 tl. 70mm -3m	m2	11,00	450,00	4 950,00
44	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	11,00	16,20	178,20
45	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,00	11,10	122,10
46	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,00	12,30	135,30
47	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl. 4 cm (ABS II)	m2	11,00	350,00	3 850,00
48	591211111R00	Kladení dlažby kamenné, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	24,00	320,00	7 680,00
49	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 30/37 XC3 včetně obrubníku 100/15/25 cm	m	7,10	270,00	1 917,00
50	918101130T00	Lože pod obrubníky z bet. C30/37-XC3 0,35*0,25*7,1	m3	0,62 0,62	2 450,00	1 521,94
51	58380129	Kostka dlažební drobná štlpaná l. tř.	T	5,30	3 100,00	16 430,00
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	33,71	146,00	4 921,18
Čelkem za:		5. Komunikace				48 636,72
Díl:	901	Ostatní práce a konstrukce				
53	01	Podzemní kontejner na separovaný odpad objem 5 m3, plášť betonový - dodání kompletního výrobku	kpl	4,00	175 800,00	703 200,00
54	02	Montáž kontejneru na podkladovou desku jeřáb, manipulace, vyrovnání	kpl	4,00	850,00	3 400,00
55	10	Přemístění stávajícího parkovacího automatu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Čelkem za:		901. Ostatní práce a konstrukce				708 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Objekt :	Lokalita náměstí TGM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
56	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého plotová podezdívka 0,3*1,1*(6+8,8)	m3	4,88 4,88	2 280,00	11 135,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 135,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	16,09	180,00	2 896,02
58	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	144,80	7,00	1 013,61
59	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,09	40,00	643,56
60	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,09	150,00	2 413,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 966,54
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
61	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m vč. zámečnické přípravy pro montáž rámu na sloupky	m	15,00	350,00	5 250,00
62	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m rámy demontovat pro zpětné použití 10+8	m	18,00 18,00	200,00	3 600,00
63	76799510	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí výroba a úprava plotové výplně, výška 180 cm - doplnění plochy rámových výplní dle stávajícího vzhledu	bm	3,00	1 500,00	4 500,00
64	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,00	1 000,00	2 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				15 350,00
Díl: 783		Nátěry				
65	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nátěr plotu v rozsahu úprav (rámy, sloupky) 1,8*18	m2	32,40 32,40	136,00	4 406,40
	Celkem za	783 Nátěry				4 406,40

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	98 724,25
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	98 724,25	20 732,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	119 456,35
-------------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum:

14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč:

Objekt	Objekt - Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	UPOZ
Náklady stavby celkem		98 724,25	119 456,35	
001	Přípojka NN pro kontejnery	94 924,25	114 858,35	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	3 800,00	4 598,00	VON

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Přípojka NN pro kontejnery

KSO:
Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 924,25

DPH základní	21.00%	ze	94 924,25
snižená	15.00%	ze	0.00

19 934,09
0.00

Cena s DPH

v CZK

114 858,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Přípojka NN pro kontejnery

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dle POPLS	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	94 924,25
HSV - Práce a dodávky HSV	37 159,46
1 - Zemní práce	5 181,05
2 - Zakládání	2 574,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 008,69
5 - Komunikace	13 104,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 000,00
99 - Přesun hmot	6 912,85
PSV - Práce a dodávky PSV	416,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	120,24
764 - Konstrukce klempířské	295,80
M - Práce a dodávky M	57 348,75
21-M - Elektromontáže	45 206,50
21-M.1 - Elektromontáže - montáž	16 781,00
21-M.2 - Elektromontáže - materiál	13 095,50
21-M.3 - Elektromontáže - dodávky	11 290,00
21-M.4 - Elektromontáže - ostatní	4 040,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 142,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 001 - Příklad NN pro kontejnery
Místo: Tábor, nám. TGM
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14.06.2013
Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Průběh
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-------------------	--------

Náklady soupisu celkem

94 924,25

HSV - Práce a dodávky HSV

37 159,46

1 - Zemní práce

5 181,05

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž. sítí	m ²	12,000	231,00	2 772,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
20°0,6					12,000			
2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překopech inž. sítí	m ²	12,000	137,00	1 644,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
20°0,6					12,000			
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,550	695,00	382,25	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²								
výkop pro základ elektroměrového piliře hl. 110 cm								
1,0°0,5°1,1					0,550			
4	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v horninách tř. 3	m ³	0,550	126,00	69,30	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu k cenám za lepivost horniny tř. 3								
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	0,550	63,00	34,65	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,550	262,00	144,10	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2,750	21,00	57,75	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km								
příplatek za dalších 5 km					2,750			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,550	140,00	77,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4								

2 - Zakládání

2 574,61

9	K	275353102	Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m ² hl 0,5 m	kus	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2013 01
Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m ² , hl. přes 0,25 do 0,50 m								
svislé drážky v základu pro el. vedení								
2					2,000			
10	K	275353109	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m ²	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2013 01
Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m ² , hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.								
11	K	278381521	Základ pod stroje z betonu do 5 m ³ tř. C 12/15 složitosti I	m ³	0,611	3 510,00	2 144,61	CS ÚRS 2013 01
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m ³ tř. C 12/15, složitosti I								
základ elektroměrového piliře hl. 110 cm								
1,0°0,5°1,1					0,550			
0,9°0,45°0,15 "nad terénem do bednění"					0,061			
Součet					0,611			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 008,69

12	K	311271116	Zdivo nosné z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC	m ³	0,810	4 700,00	3 807,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

Pr. č. / Kód	Popis	Mj. / Množství	Cena [CZK]	Cena [CZK]	Cena [CZK]	CS ÚRS 2013 01
--------------	-------	----------------	------------	------------	------------	----------------

Zdivo z cihel a tvárnice nepálených nosné z cihel vápenopiskových na maltu cementovou MC10 s plně promaltovanými styčnými spárami, formát a rozměr cihel 290x140x65 mm
 elektroměrový pilíř - rozměry 90 x 45 x 200 cm
 0,9*0,45*2,0 0,810

13	K	316381111	Komínové krycí desky tl. do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,405	498,00	201,69	CS ÚRS 2013 01
Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, o tl. přes 50 do 80 mm ukončovací betonová hlava bez přesahu v tl. 80 mm ve směru 0,9*0,45 0,405								

5 - Komunikace

13 104,00

14	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2013 01
Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm								
15	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 01
Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm								
16	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	12,000	292,00	3 504,00	CS ÚRS 2013 01
Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm								

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

378,26

17	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	4,530	83,50	378,26	CS ÚRS 2013 01
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů elektroměrový pilíř - rozměry 90 x 45 x 200 cm (0,9+0,45*2)*2,0 3,600 0,9*1,7 1,530 odpočet -(0,5*0,7+0,5*0,5) "skříň elektroměrového a ovládacího rozváděče" -0,600 Součet 4,530								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 000,00

18	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	100,000	10,00	1 000,00	
19	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 100 mm	m	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 20*2 40,000								

99 - Přesun hmot

6 912,85

20	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	4,992	404,00	2 016,77	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m 2,172 "odpad z asfaltových povrchů" 2,172 2,82 "odpad z kameniva" 2,820 Součet 4,992								
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	4,992	37,50	187,20	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
22	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	69,888	10,10	705,87	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 15 km příplatek za dalších 14 km 4,992*14 69,888								
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,992	132,00	658,94	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,172	250,00	543,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 2,172 "odpad z asfaltových povrchů" 2,172								
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,820	150,00	423,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 2,82 "odpad z kameniva" 2,820								
26	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	12,133	196,00	2 378,07	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným								

PC	Typ	Kód	Popis	M	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena jednotky
----	-----	-----	-------	---	----------	----------------	-------------------	---------------

PSV - Práce a dodávky PSV

416,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

120,24

27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně ze studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely ze studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním 0,9*0,45	m2	0,405	6,90	2,79	CS ÚRS 2013 01
28	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg výrobky asfaltové izolační a zálitkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4 kg/m2 dle povrchu. ředidlo technický benzín	t	0,001	43 500,00	43,50	CS ÚRS 2013 01
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	0,405	70,00	28,35	CS ÚRS 2013 01
30	M	628321340.1	pás těžký asfaltovaný V60 S40 pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 40 0,405*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	0,466	92,80	43,24	
31	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	785,00	2,36	CS ÚRS 2013 01

764 - Konstrukce klempířské

295,80

32	K	764430250	Oplechování Pz zdi rš 600 mm včetně rohů Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nádezdívek (atik) včetně rohů rš 600 mm	m	1,100	264,00	290,40	CS ÚRS 2013 01
33	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 350,00	5,40	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

57 348,75

21-M - Elektromontáže

45 206,50

21-M.1 - Elektromontáže - montáž

16 781,00

34	K	210010133	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 40 mm uložených pevně Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního průměru přes 32 do 40 mm 31+7	m	38,000	34,50	1 311,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	210010135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	54,000	38,50	2 079,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	35,00	630,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2 Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů plastových do zdi, typ SPP 0/2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	210192651	Montáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS I Montáž skříní kabelových, včetně zednických prací zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS I 0,5*0,7 "elektroměrová skříň" 0,535*0,735 "ovládací skříň" Součet	m2	0,743	2 500,00	1 857,50	CS ÚRS 2013 01
41	K	210800549	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pevně CY, HO5V, HO7V, NYY, YY, průřezu žíly 16 mm2	m	7,000	28,00	196,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	210802052	Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 0,63 kg uložených pevně Montáž šňůr měděných bez ukončení do 1 kV středních uložených pevně CMFM, CGSG, CSSS, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7 x 2,5 až 16 x 1 mm2 (do 0,63 kg)	m	31,000	27,50	852,50	CS ÚRS 2013 01
43	K	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	m	54,000	32,50	1 755,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	2109001.R	Napojení přípojky do stávající přípojkové skříně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
							13 095,50	
45	M	341110760.1	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo	m	54,000	116,00	6 264,00	75,64

PC	M/P	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [Kč]	Cena [Kč]	Cena [Kč]	CS ÚRS 2013 01
46	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	7,000	28,50	199,50		CS ÚRS 2013 01
vodiče izolované s měděným jádrem CYA, H07 V-K pro 450/750V průřez Cu číslo									
47	M	341432760	šňůra s Cu jádrem stíněná CSM 3x2,50 mm2	m	31,000	23,90	740,90		CS ÚRS 2013 01
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro 300/500 V CSM, podle ČSN 34 7463 průřez Cu číslo									
48	M	345670180	oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5 x 3 KU-L	kus	18,000	5,00	90,00		CS ÚRS 2013 01
oka kabelová oka Cu lisovací lehčená - KU-L pro Cu lana a vodiče 2,5 x 3 KU-L									
49	M	345671180	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 16 x 6 KU	kus	1,000	12,30	12,30		CS ÚRS 2013 01
oka kabelová oka Cu lisovací - KU pro Cu lana a vodiče 1 - 36 kV 16 x 6 KU									
50	M	345671140	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5 KU	kus	10,000	8,90	89,00		CS ÚRS 2013 01
oka kabelová oka Cu lisovací - KU pro Cu lana a vodiče 1 - 36 kV 10 x 5 KU									
51	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	38,000	20,60	782,80		CS ÚRS 2013 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm									
52	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	54,000	35,50	1 917,00		CS ÚRS 2013 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm									
53	M	2102101.M	podružný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		
21-M.3 - Elektromontáže - dodávky								11 290,00	
54	M	357116460.1	rozvaděč elektroměrový plastový ER s jističem	kus	1,000	4 540,00	4 540,00		
55	M	357117300.1	skříň přípojková plastová SS100	kus	1,000	2 210,00	2 210,00		
rozvaděče nn standardní distribuční skříň přípojkové plastové pro průběžné připojení									
56	M	3571201.M	elektrická ovládací skříň	kus	1,000	4 540,00	4 540,00		
21-M.4 - Elektromontáže - ostatní								4 040,00	
57	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	4 040,00	4 040,00		CS ÚRS 2013 01
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč									
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích								12 142,25	
58	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,050	960,00	48,00		CS ÚRS 2013 01
Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru									
59	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	18,000	36,00	648,00		CS ÚRS 2013 01
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky									
0,6*30 18,000									
60	K	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	50,000	123,00	6 150,00		CS ÚRS 2013 01
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3									
61	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	17,500	72,00	1 260,00		CS ÚRS 2013 01
Zásyp jam strojně včetně zhutnění horniny ve volném terénu									
zpětný zásyp rýh									
0,5*0,8*50 "zemina z výkopů rýh" 20,000									
-0,5*0,1*50 "odpočet pískového lože" -2,500									
Součet 17,500									
62	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000	30,00	1 500,00		CS ÚRS 2013 01
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovňování povrchu z písku nebo šterkopisků tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm									
63	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000	15,00	750,00		CS ÚRS 2013 01
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm									
64	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	2,500	40,00	100,00		CS ÚRS 2013 01
Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m									
odvoz přebytečné zeminy na mezideponii v rámci staveniště									
0,5*0,8*50 "zemina z výkopů rýh" 20,000									
-17,5 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp rýh" -17,500									
Součet 2,500									
65	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,500	81,50	203,75		CS ÚRS 2013 01
Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m									
odvoz přebytečné zeminy na skládku									
2,5 2,500									
66	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	35,000	20,50	717,50		CS ÚRS 2013 01
Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m									
odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km									
příplatek za dalších 14 km									
2,5*14 35,000									

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Genová soustava
67	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	18,000	11,10	199,80	CS ÚRS 2013 01
			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině 0,6*30		18,000			
68	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	18,000	9,90	178,20	CS ÚRS 2013 01
			Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
69	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	18,000	21,50	387,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3					
70	K	46091.R	Podíl přidružených výkonů z C46M	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Graphic PRO s.r.o.

IČ: 28125657
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 800,00

DPH základní	21,00%	ze	3 800,00
snižená	15,00%	ze	0,00

798,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 598,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor, nám. TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
-----	-------	-------------------

Náklady soupisu celkem	3 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 800,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na separovaný odpad
Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor, nám.TGM

Datum: 14.06.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Pr. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem 3 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 800,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 3 800,00

1	K	0121001.R	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
 vytýčení stavby

1

1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

včetně vypracování geometrického plánu

zaměření skutečného provedení stavby

1

1,000

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%			0,00	
---	---	-------------	---------------------	---	--	--	------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

5	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%			0,00	
---	---	-------------	-----------------------------------	---	--	--	------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

6	K	070001000.1	Provozní vlivy	%			0,00	
---	---	-------------	----------------	---	--	--	------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

