

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Zhotovitel: **ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.**
Písecká 283
386 01 Strakonice

zapsán v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1997

IČO: **472 39 034**
DIČ: **CZ472 39 034**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 9708291/0100

Odpovědný zástupce: **Ing. Vladimír Vlček**, jednatel společnosti
Zmocněnec pro jednání technické: **Petr Chromý**, stavbyvedoucí
Telefon: 602 452 186

a

Objednatel: **Město Husinec**
Prokopovo náměstí 1
384 21 Husinec

IČO: **00250449**
DIČ: **CZ00250449**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 2621281/0100

Odpovědný zástupce: **Ludmila Pánková** - starostka
Telefon: 606 683 114

1) PŘEDMĚT SMLOUVY

„Husinec – kabel veřejného osvětlení, Jeronýmova ulice“

Předmětem smlouvy jsou elektromontážní práce podle projektové dokumentace od Ing. Luboše Doležala. Jedná se o přílož nového kabelu AYKY 4x16mm² a zemnicí pásy pro veřejné osvětlení k vedení NN EG.D, s.r.o., osazení 19ks nových osvětlovacích pozinkovaných stožárků a LED svítidly. Zemní práce mimo společnou trasu kabelů EG.D, s.r.o., potřebné podvrty asfaltových komunikací. Předmět plnění smlouvy má návaznost na realizaci stavby VN Mlynařovice: přel. Husinec – 4TS, VN a NN, jejíž investorem je EG.D, s.r.o..

Po dokončení bude vyhotovena zpráva o výchozí revizi el.zařízení a geodetické zaměření (bez vkladu do DMVS). Soupis všech prací je ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

Předmětem smlouvy není legislativní ukončení – kolaudace.

2) CENA DÍLA

Dle odsouhlasené nabídky se cena díla sjednává ve výši: **1 072 373,- Kč + DPH 21%**

(slovy: dvě stě devadesát pět tisíc sedmdesát pět korun českých) + DPH 21%.

Výše DPH je **225 198,- Kč**.

Cena díla včetně DPH je ve výši **1 297 571,- Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých).

V případě prodloužení objednavatele s úhradou faktury zaplatí objednavatel zhotoviteli za každý započatý den smluvní pokutu ve výši **0,2%** z ceny díla.

V případě nedodržení termínu dokončení díla bude za každý započatý den prodloužení účtována objednavatelem smluvní pokuta ve výši **0,2%** z ceny díla vč.DPH.

3) ZÁRUKA NA JAKOST DÍLA

Na montážní práce a dodaný materiál je poskytnuta záruční lhůta **24 měsíců**.

4) ČAS PLNĚNÍ SMLOUVY

termín zahájení: **červenec 2026**

termín ukončení: **30.6.2027**

5) ZPŮSOB FAKTURACE

Po skončení prací a předání dokončené stavby bude zhotovitelem vystavena konečná faktura s termínem splatnosti 20 dnů.

6) OSTATNÍ

Hodnota prací zůstává až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou oboustranně podepsaných dodatků.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech. **1 x** ji obdrží **objednatel** a **1 x** **zhotovitel** a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo může být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Husince dne 13.7.2026 usnesení 7/2026.

Příloha: Oceněný položkový rozpočet stavby.

V Husinci dne **15.7.2026**

Objednatel:

razítko: **Ludmila Pánková**
podpis: **Ludmila Pánková**
Datum: 2026.07.15
11:06:09 +02'00'

Ve Strakonicih dne:

Zhotovitel:

razítko: **Ing. Vladimír Vlček**
podpis: **Ing. Vladimír Vlček**
Datum: 2026.07.20
08:17:48 +02'00'

Rekapitulace rozpočtu :

Název akce :	Husinec - kabel veřejného osvětlení, Jeronýmova ul.	
Místo :	Husinec	
Okres :	Prachatice	
Stavebník :	Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, 38421 Husinec	
Vypracoval :	ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice	
IČO :	47239034	
Stavební objekt :	Veřejné osvětlení	
Část :		
Ceník :	741 Elektroinstalace - silnoprůd	
	946 Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	
Datum :	03/2026	
Název položky	Cena montáží v Kč (bez DPH)	Cena materiálu v Kč (bez DPH)
Silnoprůdové rozvody :		
A01 - Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice, rozvodky	750,00	240,00
A02 - Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné	3 700,00	2 874,90
A03 - Izolované vodiče, šňůry a kabely hliníkové	32 550,00	49 996,80
A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr	36 160,00	0,00
A07 - Ústrojí jistící	2 000,00	800,00
A10 - Svítidla a osvětlovací zařízení	80 700,00	275 576,00
A11 - Vedení uzemňovací a hromosvody	21 000,00	19 662,00
A14 - Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení	7 300,00	19 662,00
B01 - Bourání a demontáž konstrukcí - celkem	26 650,00	
Materiál nosný celkem		368 811,70
Materiál podružný (3% z materiálu nosného)		11 064,35
Montážní práce celkem	210 810,00	
Dodávky celkem		0,00
Zemní a pomocné stavební práce :		
Zemní práce při elektromontážích	412 144,00	
PPV	4 121,44	
Likvidace odpadů	14 700,00	
Vytýčení sítí	8 500,00	
Příplatek za práce prováděné v blízkosti zařízení pod napětím		
Doprav materiálu na stavbu	12 000,00	
Geodetické zaměření (bez vložení do DTM)	26 100,00	
	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Silnoprůdové rozvody a zemní a pomocné stavební práce celkem	1 072 373 Kč	1 297 571 Kč

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ						
STAVBA :	Husinec - kabel veřejného osvětlení, Jeronýmova ul.					
Část :	Silnoproudé rozvody					
POL.	NÁZEV	MJ	MNOŽ.	Jedn. Kč	Celkem Kč	Cena materiálu Jedn Kč Celkem Kč
21M	Silnoproudé rozvody					
	A01 - Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice					
741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	30	25,00	750,00	
	trubka elektroinstalační ohebná p.o. typ 2316 z PVC , d=16mm	m	30			8,00 240,00
	Montáž celkem - trubková vedení , krabice , svorkovnice				750,00	
	Materiál celkem - trubková vedení , krabice , svorkovnice					240,00
	A02 - Vodiče, šňůry a kabely měděné					
741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	148	25,00	3 700,00	
	kabel CYKY 3 x 1,5	m	148			18,50 2 738,00
	kabel CYKY 4 x 10	m	0			150,00 0,00
	Ztratné (prořez)	%	5			2 738,00 136,90
	Montáž celkem - vodiče , šňůry a kabely				3 700,00	
	Materiál celkem - vodiče , šňůry a kabely					2 874,90
	A03 - Vodiče , šňůry a kabely hliníkové					
741123224	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (AYKY)	m	930	35,00	32 550,00	
	kabel AYKY 4 x 16	m	930			51,20 47 616,00
	Ztratné (prořez)	%	5			47 616,00 2 380,80
	Montáž celkem - vodiče , šňůry a kabely				32 550,00	
	Materiál celkem - vodiče , šňůry a kabely					49 996,80
	A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž					
741130001	Ukončení vodič izolovaný do 3x2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	42	180,00	7 560,00	
741130006	Ukončení vodič izolovaný do 4x16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	44	650,00	28 600,00	
	Montáž celkem - ukončení vodičů , soubory pro kabely				36 160,00	
	Materiál celkem - ukončení vodičů , soubory pro kabely					0,00
	A07 - Jističí zařízení					
741320001	Montáž pojistky se zapojením vodičů	ks	20	100,00	2 000,00	
	pojistky E14/10A	ks	20			40,00 800,00
	Montáž celkem - ústrojí jisticí				2 000,00	
	Materiál celkem - ústrojí jisticí					800,00

	A10 - Svítidla a osvětlovací zařízení								
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	19	550,00	10 450,00				
210203901	<i>svítidlo LED komunikační , 25W, 230V (např. GUIDA XS - Jipol ČB)</i>	ks	15					8 190,00	122 850,00
EL1-EL15	nové svítidlo pro veřejné osvětlení pro osvětlení komunikací typ doporučený pro osvětlení hlavních komunikací								
	třída ochrany:II, nárazuvzdornost IK10								
	krytí: IP66								
	optický systém: LED čipy s kolimátory, 25W								
	korigovaná teplota chromatičnosti CCT=2200 K								
	svítidlo obdélníkového tvaru, hliníkový odlitek, barva svítidla grafitová šedá (RAL 7024)								
	bez výložníku, svítidlo nasazené přímo na stožár								
	svorkovnice pro kabely do 16mm ² , ukončit kabel AYKY 4x16								
	svítidlo připojit kabelem CYKY 3x1,5								
	uzemnění páskem FeZn 30x4mm, uložit v souběhu s kabelem VO								
<i>materiál</i>	<i>svítidlo LED komunikační , 30W, 230V (např. GUIDA XS - Jipol ČB)</i>	ks	4					8 390,00	33 560,00
EL16-EL18	nové svítidlo pro veřejné osvětlení pro osvětlení komunikací typ doporučený pro osvětlení obslužných komunikací								
EL20	třída ochrany: II, nárazuvzdornost IK10,								
	krytí: IP66								
	optický systém: LED čipy s kolimátory, 30W								
	korigovaná teplota chromatičnosti CCT=2200 K								
	svítidlo obdélníkového tvaru, hliníkový odlitek, barva svítidla grafitová šedá (RAL 7024)								
	bez výložníku, svítidlo nasazené přímo na stožár								
	svorkovnice pro kabely do 16mm ² , ukončit kabel AYKY 4x16								
	svítidlo připojit kabelem CYKY 3x1,5								
	uzemnění páskem FeZn 30x4mm, uložit v souběhu s kabelem VO								
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	1	2 800,00	2 800,00				
210203901	přeložení stávajícího svítidla včetně stožáru								
EL19									
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	19	2 900,00	55 100,00				
<i>materiál</i>	<i>stožár žárové zinkovaný, 5 m</i>	ks	15					4 450,00	66 750,00
	• stožár dvoustupňový, žárové zinkovaný, bezpaticový, výška 5m, např. AMAKO STB-5-A								
	• výška nad terén - 5m								
	• celková délka stožáru - 5,8m								
	• hloubka vetknutí - 0,8m								
	• D1=114mm , D2=76mm								
<i>materiál</i>	<i>stožár žárové zinkovaný, 7 m</i>	ks	4					7 480,00	29 920,00
	• stožár dvoustupňový, žárové zinkovaný, bezpaticový, výška 7m, např. AMAKO STB-7-A								

	• výška nad terén - 7m								
	• celková délka stožáru - 8m								
	• hloubka vetknutí - 1m								
	• D1=114mm , D2=76mm								
materiál	redukceSR76-60	ks	19				646,00		12 274,00
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	19			12 350,00			
materiál	stožárová svorkovnice pro smyčkování kabelů do 4x16mm ² , 1 x pojistka E14	ks	19				538,00		10 222,00
	Montáž celkem - svítidla a osvětlovací zařízení					80 700,00			
	Materiál celkem - svítidla a osvětlovací zařízení								275 576,00
	A11 - Vedení uzemňovací a hromosvody								
210220025	Montáž uzemň. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm ²	m	380		45,00	17 100,00			
materiál	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	m	380				49,40		18 772,00
210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	6		150,00	900,00			
materiál	svorka SR 02 , zemnicí odbočná a spojovací na pásku FeZn 30/4	ks	6				35,00		210,00
210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	ks	20		150,00	3 000,00			
materiál	svorka SR 03 , zemnicí spojovací pro drát a pás	ks	20				34,00		680,00
	Ztratiné (prořez)	%	5				0,00		0,00
	Montáž celkem - Vedení uzemňovací a hromosvody					21 000,00			
	Materiál celkem - Vedení uzemňovací a hromosvody								19 662,00
	A13 - Zkoušky a revize								
210280002	celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem	ks	1		7 300,00	7 300,00	0,00		0,00
	montážních prací od 100 tisíc do 500 tisíc Kč								
	Montáž celkem - výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení					7 300,00			
	B01 - Bourání a demontáž konstrukcí								
	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku	ks	12		950,00	11 400,00			
218202016	parkového, vč. výzbroje								
218204201	Spojkování kabelů po demontáži lampy ELs2-ELs5	ks	5		3 050,00	15 250,00			
	B01 - Bourání a demontáž konstrukcí					26 650,00			

POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ						
STAVBA :	Husinec - kabel veřejného osvětlení, Jeronýmova ul.					
Část :	Pomocné stavební práce					
č.pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	
46-M	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích					
460010024	Vytyčení vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,80	2 000,00	1 600,00	
460021121	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	12,00	35,00	420,00	
460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	30,00	155,00	4 650,00	
460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	30,00	70,00	2 100,00	
460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	6,00	1 100,00	6 600,00	
460101112	Odkop zeminy při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	14,00	210,00	2 940,00	
460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	15,00	310,00	4 650,00	
460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	8,00	1 450,00	11 600,00	
460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	48,00	520,00	24 960,00	
460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,00	215,00	1 720,00	
460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,00	340,00	7 140,00	
460241111	Příplatek za zřízení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	6,00	620,00	3 720,00	
460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	12,00	300,00	3 600,00	
460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	7,00	420,00	2 940,00	
460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	8,00	180,00	1 440,00	
460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	48,00	52,00	2 496,00	
460451292	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	21,00	103,00	2 163,00	
460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1 080,00	35,00	37 800,00	
460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,00	15,00	180,00	
460581121	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	17,00	2 100,00	35 700,00	
materiál	trubka PE63 pro podvrty	m	17,00	225,00	3 825,00	
460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	ks	1,00	3 800,00	3 800,00	

460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně záspy ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně záspy strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	ks	1,00	950,00	950,00
460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně záspy strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	ks	1,00	650,00	650,00
460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy. Překop u čp.322, 58. Oprava zámkové dlažby po demontáži		1,00	43 200,00	43 200,00
460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	10,14	3 500,00	35 490,00
460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	80,00	300,00	24 000,00
460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	80,00	150,00	12 000,00
460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	360,00	100,00	36 000,00
460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	720,00	13,50	9 720,00
460791213	Montáž trubek ochranných plast. uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	850,00	35,00	29 750,00
materiál	trubka Kopoflex, d=50mm	m	850,00	36,00	30 600,00
469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	5,00	300,00	1 500,00
p	Montážní plošina MP13	HZS	10,00	950,00	9 500,00
469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	10,00	550,00	5 500,00
469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	40,00	40,00	1 600,00
460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,00		0,00
	Základové pouzdro pro stožár VO	ks	19,00	1 150,00	21 850,00
	součet				412 144,00
	Zemní práce při elektromontážích - celkem				412 144,00
	PPV (1% z ceny montáží)	Kč	1,00%		4 121,44
	Likvidace odpadů				
	zemina	t	0		0,00
	elektroodpad (svítidla, kabely apod.)	t	0,1	3 000,00	300,00
	doprava	km	180	80,00	14 400,00
	Likvidace odpadů - celkem				14 700,00