



Popis prováděných prací: celková plocha chodníku je **316,70 m²** dle TP **170 D2-D-1 O P III**

Zámková dlažba šedá (obdélník) tl.80 mm **140 m²** u objekty Náš Grunt, ostatní tl.60 mm **170 m²**
šířka proměnná 1,7 - 2,8 m, Ložná vrstva 4-8 tl. 40 mm, ŠDa tl.200 mm na pláni 30 MPa

Odvodnění povrchu chodníku je bez změn oproti stávajícímu stavu.

Vodící linie v prostoru autobusové zastávky 13 x 0,4 + 1 x 1,5=**6,7 m²** červená slepecká (hmatová)
zahradní obrubník s boční opěrkou a nášlapem 60 mm, celkem **124 m**

zemní práce pro konstrukci chodníku v tl.300 mm v celé ploše s částečným uložením do násypového tělesa na přístupový chodník ve směru k železničnímu přechodu v tl.200 mm – plynulé napojení na dřevěnou lávku

silniční obrubník zůstává bez změn a stavebních úprav

Dočasné dopravní opatření pracovního místa v souladu s TP 66 dle schéma B 6

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA , náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka		
Obec: Smržovka	k. ú. Smržovka pč.1877,pč.1878,pč.2358/34,pč.1823/1	Kraj: Liberecký
OPRAVA CHODNÍKŮ VE SMRŽOVCE 2026 I/14 Hlavní, před obchodem Náš Grunt		
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		
Vypracoval: Petr Löffler Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz		
Datum 1/2026	číslo zakázky: 1/2026	stupeň: pasport
Část: C 1	Příloha:3	Měřítko: 1:5000