

Místo stavby: parc.dle projektové dokumentace v k.ú. Hošťálková

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková“

Jedná se o demolici stávajícího mostu a výstavbu nového mostu. Dílo je členěno na stavební objekty:

SO 201 Most Hajnušov

SO 202 Odstranění mostu

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 88/2016 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 88/2016 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 4. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 5. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 6. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 7. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby
 8. odvoz odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020. při přejímacím řízení
 9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 88/2016 Sb. a prováděcími předpisy
 11. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 12. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 13. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
 14. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 15. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu, podpůrně podle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“)

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 12-ti měsíců od zahájení realizace plnění.

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena díla

Cena bez DPH	5 689 624,42 Kč
DPH ve výši 21%	1 194 821,13 Kč
Cena včetně DPH ve výši	6 884 445,55 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

 - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,
 - b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 350,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za

kteřou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla měsíčně, a to na základě fakturace, jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.
4. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatelů. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatelů se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatelů ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.



6. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a u závěrečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.
8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
10. Náležitosti daňových dokladů (faktur):

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - d) popis obsahu účetního dokladu
 - e) datum vystavení
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g) výši ceny bez daně celkem
 - h) sazbu daně
 - i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - j) cenu celkem včetně daně
 - k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

6. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny na profilu zadavatele.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
 - a) vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel
5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplocí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
- b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
- c) napojovací body médií.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště včetně měření odebíraných médií, nezbytné pro provedení díla.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

7. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Zhotovitel hradí případně odebranou elektrickou energii, vodné, stočné a další případně odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

9. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně díla.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob – překopy, skládky materiálu, zařízení staveniště, atd. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.

12. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstraňování vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel objednateli.

IX. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

X. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:

2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště:

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Způsob vyúčtování sankcí:

5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6. Lhůta splatnosti sankcí:
 - 6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
7. Omezení celkové výše sankcí:
 - 7.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20 % z celkové sjednané ceny díla.
 - 7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
6. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Hošťálkové dne 29-07-2026

Ve Valašském Meziříčí dne

OBEC HOŠŤÁLKOVÁ
756 22 Hošťálková ①




.....
Objednatel
Obec Hošťálková
Petr Laštovica, starosta

SWIETELSKY

228

stavební s.r.o.

Pražská tr. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



.....
Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Přílohy:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 24Zak00151 Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková

Zadavatel Obec Hošťálková IČO: 00303798
3 DIČ: CZ00303798
75622 Hošťálková

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 796 364,87
PSV			498 703,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			394 556,23
Celkem			5 689 624,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 689 624,42 CZK
Základní DPH	21 %	1 194 821,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 884 445,55 CZK

ve VALAŠKÉ MEZIDOLÍ
SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 180 35 599, DIČ: CZ48035599
Za zhotovitele

29-07-2026

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	465 562,15	97 768,05	563 330,20	8
1	VON	0,00	465 562,15	97 768,05	563 330,20	8
	Stavební objekt			0,00		
SO 201	MOST HAJNUŠOV	0,00	4 907 087,27	1 030 488,33	5 937 575,60	86
1	Nový most	0,00	4 907 087,27	1 030 488,33	5 937 575,60	86
SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU	0,00	316 975,00	66 564,75	383 539,75	6
1	Odstranění mostu	0,00	316 975,00	66 564,75	383 539,75	6
Celkem za stavbu		0,00	5 689 624,42	1 194 821,13	6 884 445,55	100

Popis stavby: 24Zak00151 - Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VON

Popis objektu: SO 201 - MOST HAJNUŠOV

Popis rozpočtu: 1 - Nový most

Popis objektu: SO 202 - ODSTRANĚNÍ MOSTU

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění mostu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 063 750,57	18,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			475 455,90	8,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 508 708,85	26,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			538 180,69	9,5
5	Komunikace	HSV			422 205,22	7,4
8	Trubní vedení	HSV			40 940,86	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 555,07	0,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 076,90	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			78 248,47	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			227 380,70	4,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 251,72	2,6
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			13 154,36	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93 971,24	1,7
VN	Vedlejší náklady	HSV			71 005,92	1,2
711	Izolace proti vodě	PSV			170 320,24	3,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			253 994,98	4,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			5 776,63	0,1
783	Nátěry	PSV			68 611,47	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			67 478,40	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			394 556,23	6,9

Cena celkem					5 689 624,42	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	VON

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				71 005,92		
1	005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1,00000	53 254,44	53 254,44		RTS 25/ II
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 751,48	17 751,48		RTS 25/ II
		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				394 556,23		
3	R00001	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	soubor	1,00000	3 786,98	3 786,98		Vlastní
		1		1,00000				
4	R00002	Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP bude-li to stavba vyžadovat.	soubor	1,00000	2 958,58	2 958,58		Vlastní
		1		1,00000				
5	R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	1,00000	9 467,46	9 467,46		Vlastní
		1		1,00000				
6	R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000	14 201,18	14 201,18		Vlastní
		1		1,00000				
7	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	591,72	591,72		Vlastní
		1		1,00000				
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	177 514,80	177 514,80		RTS 25/ II
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Zde se jedná o projekční práce na dílenskou dokumentaci, dále o realizační dokumentaci (RDS), která není součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a náklady neplavácké a stavební						
9	005211020R	Ochrana stávek, inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	12 071,01	12 071,01		RTS 25/ II
		Zajištění stávajícího plynovodu. Pomocná konstrukce zajišťující podepření plynovodu během výstavby.						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	49 704,14	49 704,14		RTS 25/ II
		Náklady na vytvoření změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 550,30	3 550,30		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
		1		1,00000				
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	41 420,12	41 420,12		RTS 25/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	VON

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č	Číslo položky	Název položky						RTS 25/ II
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	29 585,80	29 585,80		
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
				1,00000				
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	41 420,12	41 420,12		RTS 25/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
				1,00000				
15	R00006	Odlov vodních živočichů před zahájením stavby	soubor	1,00000	8 284,02	8 284,02		Vlastní
Celkem						465 562,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O: SO 201	MOST HAJNUŠOV
R: 1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 000 620,93		
1	11315111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, V ceně je nutno zohlednit příplatek za práci ve stísněném prostoru pod NK mostu. Vč. odvozu na skládku investora.	m2	30,00000	155,81	4 674,30	800-2	RTS 25/ II
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opoštění potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. 2x trouba : 20*2 vč. odstranění potrubí a kolen :	m	40,00000	1 248,52	49 940,80	800-1	RTS 25/ II
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 30*3,0	h	90,00000	92,05	8 284,50	800-1	RTS 25/ II
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. Včetně sacího a výlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu a záložního zdroje energie. 90	den	90,00000	41,42	3 727,80	800-1	RTS 25/ II
5	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině 3. do 1 000 m3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vyčištění koryta od nánosů : 56,0*0,5	m3	28,00000	363,49	10 177,72	800-1	RTS 25/ II
6	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení výkopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93.66600	m3	93,66600	793,15	74 291,19	800-1	RTS 25/ II
7	13130111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3. v hornině 4. hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, rýhy pro prahy : 0,4*0,8*(2,8+3,0) OP1 : 11,3*3,9	m3	93,66600	362,58	33 961,42	800-1	RTS 25/ II
						44,07000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		OP2 : 10,6*3,4 nábrž. zeď : 6,5*1,8		36,04000 11,70000				
8	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93,66600	m3	93,66600	70,50	6 603,45	800-1	RTS 25/ II
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek, přípojky : (6,5)*1,0*0,8	m3	5,20000	674,56	3 507,71	800-1	RTS 25/ II
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,20000	m3	5,20000	41,42	215,38	800-1	RTS 25/ II
11	151822302R00	Vrtání šachet pro záporny průměr vrtů do 380 mm, hloubky nad 5 m, v hornině 3 9*6,0	m	54,00000	5 041,42	272 236,68	800-1	RTS 25/ II
12	151823101R00	Osazení zápor délky 8 m ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem záporny pískem 9*6,0	m	54,00000	2 060,59	111 271,86	800-1	RTS 25/ II
13	151824207R00	Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 7 m ocelových, svislých vč. likvidace materiálu : 9*6,0	m	54,00000	1 218,59	65 803,86	800-1	RTS 25/ II
14	151825102R00	Pažiny z dřevěné kulatiny průměru 120-190 mm 2,1*8,0	m2	16,80000	4 142,01	69 585,77	800-1	RTS 25/ II
15	161101102R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93,66600*0,5	m3	74,83300	227,23	17 004,30	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O: SO 201	MOST HAJNUŠOV
R: 1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
16	161101602R00	Výražení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 2 do 4 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdíva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromady nebo do dopravního prostředku,	m3	93,66600	566,54	53 065,54	800-1	RTS 25/ II
17	162301101R00	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93,66600 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro zásypy tam a zpět :	m3	102,38000	104,43	10 691,54	800-1	RTS 25/ II
18	162701105R00	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 51,19000*2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	75,67600	420,43	31 816,46	800-1	RTS 25/ II
19	167101101R00	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93,66600 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 51,19000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,20000 Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	172,85600	221,65	38 313,53	800-1	RTS 25/ II
20	174101101R00	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 93,66600 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 51,19000 Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, za před operami : 1,7*1,3+0,3*1,3 1,5*10,6+0,3*10,6 nábit. zed' : 0,8*2,2+1,5*4,3 0,2*6,5	m3	51,19000	232,05	11 878,64	800-1	RTS 25/ II
21	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhlým v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhlým z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, rýha přípojky : 6,5*0,5*0,8	m3	2,60000	552,27	1 435,90	800-1	RTS 25/ II
						2,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štrkopiesku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přirodní těžené, frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	3,20500	2 051,29	6 574,38	800-1	RTS 25/ II
jakoukoliv míru zhutnění, přípojky vpustí a žlabu : 6,5*0,4*0,8 prostup potrubí přes základ : (2,25+2,25)*0,5*0,5 1,12500								
23	180402113R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 50	m2	50,00000	8,28	414,00	823-1	RTS 25/ II
24	1813011102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	50,00000	59,17	2 958,50	800-1	RTS 25/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ornice z místních zdrojů, bez nákladu : 50								
25	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	50,00000	50,89	2 544,50	823-1	RTS 25/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, pod ornici, odhad : 50								
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	75,67600	213,02	16 120,50	800-1	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 75,67600								
27	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 50*0,03	kg	1,50000	307,69	461,54	SPCM	RTS 25/ II
1,50000								
28	13388430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 120 mm, s = 6,5 mm, l = 11,0 mm	t	1,45800	61 893,49	90 240,71	SPCM	RTS 25/ II
9*6,0*0,027								
29	583423262R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm pro zásep rýhy přípojky : 2,6*2,0	t	5,20000	542,01	2 818,45	SPCM	RTS 25/ II
5,20000								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 475 455,90								
30	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého podklad pro drenáž : (10,0+16,5)*0,3*0,15	m3	1,19250	3 964,50	4 727,67	800-2	RTS 25/ II
1,19250								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	21257211R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	6,00000	1 723,87	10 343,22	800-2	RTS 25/ II
		ochranná vrstva pod a nad těsnicí vrstvou : 2,0*7,5*(0,1+0,1)*2		6,00000				
32	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	27,50000	244,71	6 729,53	827-1	RTS 25/ II
		se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 10,0+16,5+0,5+0,5		27,50000				
33	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 26,5*1,2	m2	31,80000	51,78	1 646,60	800-2	RTS 25/ II
		31,80000						
34	215901101RT5	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	53,58000	92,05	4 932,04	800-1	RTS 25/ II
		zhuštění horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8		27,18000				
		podklad pod podkl. beton : 1,8*(7,4+7,7)		12,55500				
		1,35*(2,0+4,5+1,9+0,9)		13,84500				
		1,95*7,1						
35	235681121R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení	m3	16,65000	1 336,58	22 254,06	800-2	RTS 25/ II
		ze zhuštěné sypaniny při stěné nebo nepropustnou výplní ze zhuštěné sypaniny mezi stěnami, zemní hrázky : 3,0*(2,5+1,2)*0,5*1,5*2		16,65000				
36	235681131R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění	m3	16,65000	595,20	9 910,08	800-2	RTS 25/ II
		ze zhuštěné sypaniny při stěné nebo nepropustnou výplní ze zhuštěné sypaniny mezi stěnami, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,65000		16,65000				
37	270101115R00	Vytvoření prstů základovými monolitickými konstrukcemi tvarovkami vloženými do bednění	kus	2,00000	869,83	1 739,66	801-1	RTS 25/ II
		prostory kanalizace přes základy : 2		2,00000				
38	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	5,35800	4 047,34	21 685,65	801-1	RTS 25/ II
		prostory						
		podklad pod podkl. beton : 1,8*(7,4+7,7)*0,1		2,71800				
		1,35*(2,0+4,5+1,9+0,9)*0,1		1,25550				
		1,95*7,1*0,1		1,38450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	27432117R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 25/30, ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terémem, podezdívky plotů : (6+6)*0,3*1,2	m3	4,32000	4 807,69	20 769,22	821-1	RTS 25/ II
40	274324118R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 30/37, XA3 ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terémem, 1 : 1,2*6,8*0,5 2 : 1,2*7,12*0,5 nábrž. zed : 1,15*6,5*0,4	m3	11,34200	5 185,59	58 814,96	821-1	RTS 25/ II
41	274354111R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění 1 : (6,8+1,2)*2*0,5 2 : (7,2+1,2)*2*0,5 NZ : (6,5+1,2)*2*0,4 ploty : (6+6+0,3+0,3+0,3+0,3)*1,2*2	m2	54,24000	1 408,28	76 385,11	821-1	RTS 25/ II
42	274354211R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění	m2	54,24000	177,51	9 628,14	821-1	RTS 25/ II
43	274354032R00	Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 54,24000 Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	6,00000	631,16	3 786,96	801-1	RTS 25/ II
44	274361214R00	Úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby, prostupy drenáže a přípojek : 4 plynovod stávající : 2	t	1,25296	53 254,44	66 725,68	821-1	RTS 25/ II
45	274361314R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž průměru nad 12 mm, z oceli 10505, , (4,32+11,342)*0,08	t	2,66254	53 254,44	141 792,08	821-1	RTS 25/ II
46	28375344R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 6 mm; OH = 33 kolm3: lambda = 0,030 W/(m.K); LW = 17 dB prostup kanalizace : (2,25*0,5*4+2,25*0,45*2)*2	m2	13,05000	387,80	5 060,79	SPCM	RTS 25/ II
47	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m	28,87500	246,49	7 117,40	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	69365042R	(26,5+0,5+0,5)*1,05 Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; tl (2 kPa) = 1,4 mm; plošná hmotnost = 300 g/m ²	m ²	33,39000	42,14	1 407,05	SPCM	RTS 25/ II
		31,8*1,05		33,39000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 508 708,85								
49	31732118R00	Rimsy ze železobetonu beton C 30/37	m ³	3,75610	6 390,53	24 003,47	821-1	RTS 25/ II
		(7,5+9,5)*0,14		2,38000				
		(6,5+1,84)*0,6*0,275		1,37610				
50	317353121R00	Bednění mostních říms zřízení bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených, (0,15+0,35+0,25)*(7,5+9,5)	m ²	17,33700	5 656,81	98 072,11	821-1	RTS 25/ II
		(0,25+0,30)*(6,5+1,84)		12,75000				
				4,58700				
51	317353221R00	Bednění mostních říms odstranění bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených, Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 17,33700	m ²	17,33700	236,69	4 103,49	821-1	RTS 25/ II
52	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu ocel I0 505	t	0,93900	53 254,44	50 005,92	821-1	RTS 25/ II
		3,756*0,25		0,93900				
53	334213345R00	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr a křídel zdivo obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, tloušťka od 250 do 450 mm, v suchu nebo nad vodou, výplňové z lomového kamene pro jakoukoliv tloušťku a na jakoukoliv MC, rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně licované tl. od 25 do 45 cm se zatřením spár na jakoukoliv MC, obkladní na jakoukoliv MC, jednostranně licované tl. od 25 do 45 cm, z lomového kamene, zdivo na suchu z lomového kamene lomařsky upraveného s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoliv tl. zdiva, kam. obklad opěr OP1 : 1,7*68*0,25 OP2 : 1,65*7,12*0,25 křídla : (3,0*3,0+3,0*1,5+2,95*2,0+2,25*1,5)*0,25 NZ : 1,6*6,5*0,25 napojení na stáv. : 4,0*2,0*0,25	m ³	42,13075	15 253,26	642 631,28	821-1	RTS 25/ II
54	334323118R00	Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka přes 450 mm	m ³	23,61525	5 355,03	126 460,37	821-1	RTS 25/ II

V ceně je nutno zohlednit příplatek za práci ve stísněném prostoru pod NK mostu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OP1 : 6,8*0,5*1,7		5,78000				
		OP2 : 7,2*0,5*1,64		5,90400				
		křížidla : 2,0*0,5*2,23		2,23000				
		(1,5+2,2)*0,5*0,5*2,35		2,17375				
		2,0*0,5*2,20		2,20000				
		1,5*0,5*2,25		1,68750				
		OZ : 6,5*0,35*1,6		3,64000				
55	33435111R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , zřízení	m2	105,63450	1 467,46	155 014,40	821-1	RTS 25/ II
		mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných.		23,12000				
		OP1 : 6,8*1,7*2		23,61600				
		OP2 : 7,2*1,64*2		9,92350				
		křížidla : (2,0+0,5+1,95)*2,23		9,87000				
		(1,5+0,5+2,2)*2,35		9,79000				
		(2,0+0,5+1,95)*2,20		7,87500				
		(1,5+0,5+1,5)*2,25		21,44000				
		OZ : (6,5+0,4+6,5)*1,6						
56	33435121R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , odstranění	m2	105,63450	177,51	18 751,18	821-1	RTS 25/ II
		mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných.		105,63450				
57	334361114R00	Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505	t	1,88920	53 254,44	100 608,29	821-1	RTS 25/ II
		- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,		1,88920				
		23,615*0,08						
58	334361314R00	Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505	t	4,52455	53 254,44	240 952,38	821-1	RTS 25/ II
		- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,		4,52455				
		26,615*0,17						
59	389996142R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 110, ve šiole	m	17,00000	184,44	3 135,48	828-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	277877T10	osazení chráničky do římsy : 9,5*7,5 Kotva do vývrtu římsy do mostovky, dodávka a montáž, vč. chem. kotvy a vývrtu vodoť. kotva římsy : 8+10	kus	17,00000 18,00000 18,00000	2 498,36	44 970,48		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						538 180,69		
61	42132118R00	Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 deska : 33,05*0,3 protispád : 7,5*0,05	m3	10,29000 9,91500 0,37500	5 396,45	55 529,47	821-1	RTS 25/ II
62	42135111R00	Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, deska : 4,0*7,5	m2	30,00000 30,00000	1 420,12	42 603,60	821-1	RTS 25/ II
63	421351192R00	Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění, příplatek za bednění náběhů zakřivených mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000	m2	30,00000 30,00000	414,20	12 426,00	821-1	RTS 25/ II
64	42135121R00	Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000	m2	30,00000 30,00000	177,51	5 325,30	821-1	RTS 25/ II
65	421361114R00	Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel 10 505 10,3*0,08	t	0,82400 0,82400	53 254,44	43 881,66	821-1	RTS 25/ II
66	421361314R00	Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 10,3*0,17	t	1,75100 1,75100	53 254,44	93 248,52	821-1	RTS 25/ II
67	42335311R00	Bednění nosných konstrukcí bednění čel mostních konstrukcí, z předpjatého betonu všech rozměrů, zřízení z betonu prostého, železového nebo předpjatého, (6,8+6,1)*0,35*2	m2	9,03000 9,03000	2 307,69	20 838,44	821-1	RTS 25/ II
68	42335321R00	Bednění nosných konstrukcí bednění čel mostních konstrukcí, z předpjatého betonu všech rozměrů, odstranění z betonu prostého, železového nebo předpjatého, Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 9,03000	m2	9,03000 9,03000	177,52	1 603,01	821-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
69	428381211R00	Klouby ze železobetonu nosnost do 50 t, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0036); šířka ramene = 30 mm; l = 8,0 mm vrubové Freyssinetovy s bedněním, se zřizováním a odstraněním výplně, vybetonováním a odbedněním, 6,8*7,2	m	14,00000	1 382,25	19 351,50	821-1	RTS 25/II
70	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm v otevřeném výkopu, 6,5*0,1*0,8	m3	0,52000	2 335,00	1 214,20	827-1	RTS 25/II
71	451312111R00	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B 7,5 beton C -7,5, tloušťka přes 100 do 150 mm dlažba koryta : 56,0	m2	56,00000	576,92	32 307,52	831-2	RTS 25/II
72	451476111R00	Podkladní vrstva z plastbetonu podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1. vrstva, tloušťka 10 mm podmazání pat. plechu zábradlí : 21*0,2*0,2	m2	0,84000	4 970,42	4 175,15	821-1	RTS 25/II
73	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek pod dlažbou : (3,0+2,8)*0,4*0,8	m3	1,85600	6 449,70	11 970,64		RTS 25/II
74	465511522R00	Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha přes 21 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 250 mm, Maltá zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm: M10 N/mm2 vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot	m2	56,00000	3 459,03	193 705,68	831-2	RTS 25/II
V ceně je nutno zohlednit příplatek za práci ve stísněném prostoru pod NK mostu. dlažba v korytě : 56,0					56,00000	422 205,22		
Díl: 5								
75	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm skladba a : 23,5+20,5	m2	44,00000	270,85	11 917,40	822-1	RTS 25/II
76	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm skladba a : 23,5+20,5	m2	44,00000	270,85	11 917,40	822-1	RTS 25/II
77	567221125R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 250 mm OP 1 : 0,75*7,5/0,25 OP 2 : 0,75*7,5/0,25	m2	45,00000	931,63	41 923,35	822-1	RTS 25/II
				22,50000				
				22,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková	
O: SO 201	MOST HAJNUŠOV	
R: 1	Nový most	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	573231123R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	254,80000	15,86	4 041,13	822-1	RTS 25/ II
		bez posypu kamenivem						
		plocha a : 44,0*2		88,00000				
		plocha b : 28,6		28,60000				
		plocha c : 69,1*2		138,20000				
79	577132111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	141,70000	451,68	64 003,06	822-1	RTS 25/ II
		plocha a : 44,0		44,00000				
		plocha b : 28,6		28,60000				
		plocha c : 69,1		69,10000				
80	577141112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	28,60000	705,31	20 171,87	822-1	RTS 25/ II
		plocha b : 28,6		28,60000				
81	577152123R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	113,10000	626,86	70 897,87	822-1	RTS 25/ II
		plocha a : 44,0		44,00000				
		plocha c : 69,1		69,10000				
82	584921121R00	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva II, 50 mm	m2	30,00000	291,92	8 757,60	800-2	RTS 25/ II
		podklad pod skruž : 30.0		30,00000				
83	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 4.0 až 8.0 mm	m2	15,00000	379,49	5 692,35	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		5+10		15,00000				
84	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	165,68	1 656,80	822-1	RTS 25/ II
		odhad : 10		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	597093112RS2	Odvodňovací liniový systém z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny, světlá šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 500 mm, výšky 205-225 mm, zatížení D 400, E 600, -, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve směru DN = 110°; zatížení: E 900; materiál: litina; příčná šířka 12 mm; dl = 500 mm; š = 160 mm; 10	kus	10,00000	13 036,69	130 366,90	822-1	RTS 25/ II
				10,00000				
86	59227249360R	Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo s odtokem; materiál: polymerbeton; DN = 100; hrana z litiny; příslušenství: nátrubek PE-HD	kus	2,00000	414,20	828,40	SPCM	RTS 25/ II
87	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní	m2	15,75000	396,45	6 244,09	SPCM	RTS 25/ II
		15,0*1,05		15,75000				
88	59381134R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2	kus	10,00000	4 378,70	43 787,00	SPCM	RTS 25/ II
		30/3,0		10,00000				
Díl: 8	Trubní vedení					40 940,86		
89	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojky UV a žlabu : 1,5+5,0	m	6,50000	63,73	414,25	827-1	RTS 25/ II
				6,50000				
90	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	207,10	414,20	827-1	RTS 25/ II
		2		2,00000				
91	877425121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 600 na potrubí z kanalizačních trub z plastu, pro prov. převedení koryta : 2+2	kus	4,00000	1 893,49	7 573,96	827-1	RTS 25/ II
				4,00000				
92	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrku, UV : 1	kus	1,00000	3 786,98	3 786,98	827-1	RTS 25/ II
				1,00000				
93	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	414,20	414,20	827-1	RTS 25/ II
		1		1,00000				
94	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj; hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SN 8 přípojky UV : 6,5	kus	6,50000	331,36	2 153,84	SPCM	RTS 25/ I
				6,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	286506004R	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 90,0 °; DN = 150; těsnění: EPDM	kus	2,00000	224,85	449,70	SPCM	RTS 25/ II
96	286567486R	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; skladba: PP - PP; úhel = 30,0 °; DN/ID = 600	kus	4,00000	4 733,73	18 934,92	SPCM	RTS 25/ II
97	55340352R	mříž vložková: litina, beton; rozměr 504 x 504 x 160 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	3 786,98	3 786,98	SPCM	RTS 23/ II
98	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	1,00000	887,57	887,57	SPCM	RTS 25/ II
99	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	1,00000	532,54	532,54	SPCM	RTS 23/ II
100	59223858R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	443,79	443,79	SPCM	RTS 23/ II
101	5922386320R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	804,73	804,73	SPCM	RTS 23/ II
102	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,00000	343,20	343,20	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
103	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky, označení ev. č. mostu a toku : 2+2	kus	4,00000	1 213,02	4 852,08	822-1	RTS 25/ II
104	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	46,50000	455,15	21 164,48	822-1	RTS 25/ II
105	919726213R00	Dilatační spáry fezané letištních ploch těsnění spár závlivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s prvčovou vložkou pod závlivku podél římsy : 6,5+1,84+7,5+9,5	m	25,34000	136,09	3 448,52	822-1	RTS 25/ II
106	919735111R00	Rezaní stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody zú+kú : 4,0+4,5 kolem římsy : 8,0+7,5+9,5 po dokončení : 4,0+4,5	m	42,00000	59,17	2 485,14	822-1	RTS 25/ II
107	11163630R	asfaltová závlivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hoflavý; bod hoření nad 300 °C; částečně	T	0,02091	76 922,97	1 608,46	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		0,015*0,05*1,1*25,34		0,02091				
108	40445105.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS15; tvar obdélník; 700x300 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým okrajem označ. toku : 2	kus	2,00000	918,35	1 836,70	SPCM	RTS 25/ II
109	40445157.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník svislý; 500x150 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým okrajem označení ev. č. : 2	kus	2,00000	585,80	1 171,60	SPCM	RTS 25/ II
110	404459497R	Příslušenství dopravního značení - sloupek; d = 60 mm; pozink	m	2,00000	390,54	781,08	SPCM	RTS 25/ II
111	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	5,00000	189,35	946,75	SPCM	RTS 25/ II
112	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	1,00000	532,54	532,54	SPCM	RTS 25/ II
113	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	1,00000	532,54	532,54	SPCM	RTS 25/ II
114	59217421R	obrubník chodníkový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	20,00000	190,53	3 810,60	SPCM	RTS 25/ II
115	59217488R	obrubník silniční; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	19,50000	224,85	4 384,58	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				3 076,90			
116	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm, Výrobek izolační pro budovy z polystyrenového pěny - PUR; tvar: deska; QH = 40 kg/m3	m2	10,00000	307,69	3 076,90	801-5	RTS 25/ II
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				78 248,47			
117	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro osazení bednění z čela : 7,0*1,2*2	m2	16,80000	473,37	7 952,62	800-3	RTS 25/ II
118	948101111R00	Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení.	m3	45,00000	1 005,92	45 266,40	821-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	94810113R00	Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení, příplatek za další měsíc použití	m3	45,00000	142,01	6 390,45	821-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 45,00000		45,00000				
120	948101121R00	Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, odstranění,	m3	45,00000	414,20	18 639,00	821-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 45,00000		45,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 227 380,70								
121	953941621R00	Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu betonovém bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,	kus	4,00000	524,26	2 097,04	801-4	RTS 25/ II
		4		4,00000				
122	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro celk. plocha kam. obkladu, 6 ks/m2, hl. vrtu 150 mm : 169,0*6 kotvy konzoly plynovodu : 4*2 oplacení : 20/2,0*4	kus	1 062,00000	174,89	185 733,18	801-4	RTS 25/ II
		chemickou kotvou		1 014,00000				
		8,00000		8,00000				
		40,00000		40,00000				
123	953981206R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro pat. plechy zábradlí : 21*4 chemické kotvy dvousložková do ocelových materiálů	kus	84,00000	295,86	24 852,24	801-4	RTS 25/ II
		pat. plechy zábradlí : 21*4		84,00000				
124	42320475R	objímka ocelová použití potrubí ocelové, dvousložková, bez tlumící vložky; rozměr 54-60 mm C-Mn; nerez	kus	4,00000	414,20	1 656,80	SPCM	RTS 25/ II
		4		4,00000				
125	MQK41	MQK-41-R Konzola nerezová dl. 300 mm, zákl. deska tl. 8 mm Nerezová (A4) C-konzola pro středně náročné aplikace Tloušťka materiálu: Nosník: 2 mm, základová deska: 8 mm Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, A(S) 316L Povrchová úprava: Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel	kus	4,00000	3 260,36	13 041,44		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 756,65								
126	998212111R00	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m, betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spážené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,	t	488,47568	189,89	92 756,65	821-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,11,12,14,22,27,28,29,30,31,32,33,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,5
9,60, :
61,62,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
96,97, :
98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,12
1,123,124, :
125, :

Součet : 488,47568

488,47568

Díl: 711	Izolace proti vodě					170 320,24		
127 711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni místek	m2	17,75000	96,65	1 715,54	800-711	RTS 25/ II	
	0,35*(6,8+6,8+7,2+7,2)		9,80000					
	0,8*6,5		5,20000					
	0,5*(2+2+1,5)		2,75000					

128 711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN, Nátěr izolační asfaltový - lak	m2	35,50000	92,05	3 267,78	800-711	RTS 25/ II	
	Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 17,75000*2		35,50000					

129 711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni místek	m2	132,10600	95,93	12 672,93	800-711	RTS 25/ II	
------------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------	--

OP1 : 0,5*(6,8+6,8+1,2+1,2)
1,7*(6,8+6,8+0,5+0,5)
OP2 : 0,5*(7,2+7,2+1,2+1,2)
1,65*(7,2+7,2+1,2+1,2)
křídla : 2,23*(2,0+2,0+0,5+1,5+2,2+0,5)
2,25*(2+1,8+0,5+1,5+1,5)
NZ : 0,4*(1,15+0,8+6,5+6,5)
1,6*(6,5+6,5+0,35)



Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávek laku ALN. Nátěr izolační asfaltový - lak. Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 132, 10600*2	m2	264,21200	108,51	28 669,64	800-711	RTS 25/II
131	711142559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový II = 3,5 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož, asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální izolace Ochrana prac spáry : (6,8+6,8+7,2+7,2)*0,5 (2,3+2,3+2,3+2,3)*2*0,5	m2	23,20000	219,96	5 103,07	800-711	RTS 25/II
132	711311001R00	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním mostovka s přesahy : 33,05+(6,1+6,1)*1,5+(7,5+9,5)*0,2	m2	54,75000	139,86	7 657,34	800-711	RTS 25/II
133	711341564R00	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 54,75000	m2	54,75000	285,10	15 609,23	800-711	RTS 25/II
134	711381021R00	Provedení izolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním z epoxidové pryskyřice Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 54,75000	m2	54,75000	583,10	31 924,73	800-711	RTS 25/II
135	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávek fólie ochranná vrstva pod a nad těsnící vrstvu : 2,0*7,5*2	m2	30,00000	323,44	9 703,20	800-711	RTS 25/II
136	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávek materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 30,00000	m2	30,00000	94,28	2 828,40	800-711	RTS 25/II
137	711491172RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávek materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 30,00000	m2	30,00000	94,28	2 828,40	800-711	RTS 25/II
138	111632211R	Penetrace asfaltová modifikovaná; funkce: adhezni můstek 0,3 kg/m2 : 5475*0,3/5	I	328,50000	79,28	26 043,48	SPCM	RTS 25/II
139	23521335R	Penetrace epoxidová (EP); víceúčelová, dvousložková; funkce: vytvrzovací, zpevnění povrchu, adhezni můstek, přemosnění trhlin 0,3kg/m2 54,75*0,3	kg	16,42500	576,40	9 467,37	SPCM	RTS 25/II
				16,42500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
140	62831115R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná rohož; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posypa	m2	60,22500	213,02	12 829,13	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 54,75000*1,1		60,22500				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
141	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	20,00000	1 952,66	39 053,20	800-767	RTS 25/ II
		6,0+6,0+8,0		20,00000				
142	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 023,66000	96,45	98 732,01	800-767	RTS 25/ II
		de výpisu materiálu : 1023,66		1 023,66000				
143	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,07479	2 262,73	2 431,96	800-767	RTS 25/ II
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 142 : 0,05118		0,05118				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 144 : 0,22452		0,22452				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 145 : 0,06924		0,06924				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 146 : 0,72984		0,72984				
144	13211240R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 12 mm	t	0,22452	43 758,57	9 824,67	SPCM	RTS 25/ II
		0,224522		0,22452				
145	13515120R	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 10,00 mm; š = 200 mm	T	0,06924	44 260,40	3 064,59	SPCM	RTS 25/ II
		0,06924		0,06924				
146	14125330R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; povrchová úprava: vnitřní a vnější povrch okulený	m	102,79500	571,60	58 757,62	SPCM	RTS 25/ II
		madla : (16,7+6,7+20,7+30,7)*1,05		78,54000				
		sloupky : 21*1,1*1,05		24,25500				
147	553423861R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 1 700,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička	kus	8,00000	239,05	1 912,40	SPCM	RTS 25/ II
		uchycení na podezdívku pomocí patního plechu : 8		8,00000				
148	55342395R	úchyty plotové výplně	kus	24,00000	302,96	7 271,04	SPCM	RTS 25/ II
		8*3		24,00000				
149	553424531R	panel plotový ocel drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 123,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	8,00000	775,15	6 201,20	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 201	MOST HAJNUŠOV
R:	1	Nový most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20/2,5		8,00000				
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
150	777216301R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplnkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu	m2	2,62500	2 200,62	5 776,63	800-773	RTS 25/II
		ztlabek, výškov do 200 mm						
		drenážní plastbeton tl. 50 mm : (7,5)*0,350		2,62500				
Díl: 783	Nátěry							
151	783151316R00	Nátěry ocel, konstrukcí epoxidové a epoxidové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", jednorázové s 3 x emalováním, Hmoty nátěrové epoxidové (EP); funkce: protikorozi: barva: šedá	m2	60,01703	660,36	39 632,85	800-783	RTS 25/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 60,01703		60,01703				
152	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	60,01703	482,84	28 978,62	800-783	RTS 25/II
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						
		0,076*pi*2*102,795		49,08688				
		0,21*0,21*2*21		1,85220				
		0,012*pi*0,86*280		9,07795				
Celkem						4 907 087,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU
R:	1	Odstranění mostu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvárůvek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u RD : 10,0+5*1,0	m2	15,00000	90,73	1 360,95	822-1	RTS 25/ II
2	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm pro skládku a : 23,5+20,0	m2	43,50000	268,97	11 700,20	822-1	RTS 25/ II
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm před a za mostem : 43,5	m2	43,50000	201,72	8 774,82	822-1	RTS 25/ II
4	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhy šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nulné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, MK+most : 61,6+23,5+28,6+20,5+7,5	m2	141,70000	285,57	40 465,27	822-1	RTS 25/ II
5	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	5,00000	165,68	828,40	822-1	RTS 25/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
6	96202112R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z kamene	m3	22,57050	1 826,59	41 227,05	821-1	RTS 25/ II
Začátek provozního součtu opěry : 8,1*1,0*1,5 7,8*1,0*1,8 křídla : 2,4*0,8*1,5+1,0*0,8*1,5+1,65*0,8*1,8 nábrž. zeď : 7,8*0,8*2,0 Konec provozního součtu 50% kam. zdiva : 45,141*0,5								
7	962041211R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z betonu prostého	m3	22,57050	2 639,57	59 576,41	821-1	RTS 25/ II
Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková	
O: SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU	
R: 1	Odstranění mostu	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		opěry : 8,11*1,0*1,5		12,16500					
		7,8*1,0*1,8		14,04000					
		křídla : 2,4*0,8*1,5+1,0*0,8*1,5+1,65*0,8*1,8		6,45600					
		nábř. zed' : 7,8*0,8*2,0		12,48000					
		Konec provozního součtu							
		50% bet. zdiva : 45,141*0,5		22,57050					
8	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou	m3	4,92000	1 349,11	6 637,62	801-3	RTS 25/ II	
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		podezdívka oplocení : 14,5*0,3*0,8		3,48000					
		6,0*0,3*0,8		1,44000					
9	96305111R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu	m3	8,00000	4 726,33	37 810,64	821-1	RTS 25/ II	
		odstranění mostovky : 32,0*0,25		8,00000					
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 154,36			
10	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	2,65100	-2 366,87	-6 274,57	801-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 2,04000		2,04000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,61100		0,61100					
11	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	97,21055	106,51	10 353,90	801-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 28,71000		28,71000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 56,20055		56,20055					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 12,30000		12,30000					
12	979999979R00	Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01	t	72,27510	35,50	2 565,77	801-3	RTS 25/ I	
		01 z Katalogu odpadů							
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,07000		2,07000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,35000		1,35000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 49,65510		49,65510					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 19,20000		19,20000					
13	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	40,74400	159,76	6 509,26	801-3	RTS 25/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU
R:	1	Odstanění mostu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 9,57000		9,57000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 31,17400		31,17400				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 214,59

14	998212111R00	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,	t	6,39627	189,89	1 214,59	821-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty sphažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :

6,7,8,9, :

Součet : 6,39627

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 746,29

15	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 040,00000	9,40	19 176,00	800-767	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-------------	------	-----------	---------	------------

zábradlí, odhad váhy : (9,3+22,8)*50,0

rámkové oplocení, odhad váhy : 14,5*30,0

16	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	611,00000	12,39	7 570,29	800-767	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

odhad profily I 180 : 5*6,5*18,80

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 67 478,40

17	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m,	t	69,45400	25,36	1 761,35	821-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 28,71000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 9,57000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 31,17400

18	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m,	t	1 666,89600	10,65	17 752,44	821-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 69,45400*24

19	979084113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,	t	140,77565	25,18	3 544,73	821-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O:	SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU
R:	1	Odstranění mostu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,07000		2,07000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,35000		1,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 56,20055		56,20055				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 49,65510		49,65510				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 12,30000		12,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 19,20000		19,20000				
20	979084119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	3 378,61548	10,51	35 509,25	821-1	RTS 25/ II
21	979087112R00	Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 140,77565*24 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	38,28000	46,71	1 788,06	821-1	RTS 25/ II
22	979087113R00	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 28,71000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 9,57000 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	143,42665	49,66	7 122,57	821-1	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 2,04000		2,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,61100		0,61100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 56,20055		56,20055				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 49,65510		49,65510				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 12,30000		12,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 19,20000		19,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,35000		1,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,07000		2,07000				

Celkem	316 975,00
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24Zak00151	Most v místní části Hajnušov v obci Hošťálková
O: SO 202	ODSTRANĚNÍ MOSTU
R: 1	Odstranění mostu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost



