

Zadavatel : **Město Morkovice – Slížany**  
Sídlo: **768 33 Morkovice – Slížany, Náměstí 29**  
IČ: **00287504**  
Akce : **“Zateplení požární zbrojnice Morkovice“**

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3**

#### **1.Dotaz:**

Jak ocenit pol. Z/22 - „bude upřesněno při realizaci“ viz výpis zámečnických prvků - co tedy položka přesně obsahuje?

#### **Odpověď**

Položka obsahuje:

- Odstranění kovového poklopu 600 x 600 mm, vybourání ocelového rámu poklopu
- Opravu zhlaví šachty (odstranění betonu na výšku 20 cm – celkem 0,6 m3)
- Nový ocelový rám poklopu, vč. nátěru
- Nově vybetonované zhlaví šachty (celkem 0,8 m3), včetně bednění, odbednění (celkem 1,2 m2)
- včetně zabetonování rámu
- Zkrácení stávajícího poklopu o cca 150 mm (nový rozměr bude 600x450 mm) a nátěr poklopu

#### **2.Dotaz:**

Ve VV je malá výška lešení u věže (dle mého názoru by měla být výška asi 15,5m, ze Severní strany asi 7,5m) pol. 135-137. Ve VV chybí položka pro založení lešení na stáv. střeše.

#### **Odpověď**

Opravena výška lešení ve výkazu výměr. Doplněna položka pro založení lešení na střeše.

#### **3.Dotaz:**

Ve VV chybí dilatační profil – oddělení věže od ETICS fasády zbrojnice /v.č. D09 pohled jižní

#### **Odpověď**

Doplněno do výkazu výměr.

#### **4.Dotaz:**

Ve VV je malá výměra tonáže pro přesun hmot – pol. 165 (dle přepočtu v SW chybí asi 15t)

### **Odpověď**

Proveden přepočít a položka upravena. Plastové a zámečnické výrobky nejsou součástí této položky, jejich dodávka je zahrnuta přímo v jejich položkách, tak jak je uvedeno. Stejně tak nejsou součástí izolace proti vodě, tepelné izolace, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, keramické výrobky, jejichž přesuny hmot jsou uvedeny samostatně.

### **5.Dotaz:**

Ve VV je malá výměra tonáže pro přesun sutí – pol. 168-174 (chybí asi 3t)

### **Odpověď**

Proveden přepočít a položka drobně upravena. Některé z demontovaných zámečnických výrobků (např. Z/15, Z/27, Z/28, Z/29, Z/36 atd.) jsou uvedeny včetně likvidace a proto nejsou zahrnuty do sutí.

### **6.Dotaz:**

Ve VV chybí úprava čidla nad vraty Z/1 a Z/2 pro osvětlení sošky

### **Odpověď**

Součástí položky Z/30 je také úprava čidla pro sošku (demontáž a zpětná montáž vč. napojení na elektro).

### **7.Dotaz:**

Bude provedeno vnitřní zateplení stěny ve věži? (v 1.NP je zakresleno, ve 2.NP již ne??)

### **Odpověď**

Vnitřní zateplení věže bude provedeno (ve 2. NP chybí ve výkrese zakresleno).

### **8.Dotaz:**

Ve VV nesoulad výměry v pol. 78 a 85 „vikýř“.

### **Odpověď**

Ceníková položka u pol. 78 je uváděna v m2 půdorysné plochy krovu, kdežto pol. 85 je uváděna v m2 plochy střechy. Proto je tento „rozpor“.

### **9.Dotaz:**

Ve VV chybí demontáž stáv. krytiny (uvést do souladu s pol. 78 a 85).

### **Odpověď**

Demontáž je uvedena v pol. 158 – demontáž střechy s krytinou.

### **10.Dotaz:**

Ve VV chybí v pol. 83 – výměra pro svod na „věži“.

### **Odpověď**

Se sundáním svodu se neuvažuje.

**11.Dotaz:**

Ve VV chybí položka vč. výměr pro lemování stáv. zdiva věže u nového vikýře (asi 4m).

**Odpověď**

Doplněno do výkazu výměr.

**12.Dotaz:**

Ve VV chybí položka vč. výměr pro D+M nopové folie - viz skladba S5 /v. D 08

**Odpověď**

Doplněno do výkazu výměr.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne: 23.1.2017 ve 12.00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 23.1.2017 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Morkovice – Slížany, na adrese: Sokolská 700**

Příloha: upravený výkaz výměr

V Morkovicích – Slížanech dne 10.1.2017

Mgr.Miroslava Pilařová  
pověřená výkonem zadavatelských činností