

„Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy“

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Obec Boudy
Sídlem:	Boudy 122, 398 04 Čimelice
Zastoupený:	Libuši Bělovou, starostkou obce
IČ:	00511706

1.2. Zhotovitel:	IF TESA s.r.o.
Sídlem:	Smetanova Lhota 5, 39804 Čimelice
Zastoupený:	Igorem Fouskem , jednatelem
Tel.:	605885620
E-mail:	if.tesa@seznam.cz
IČ:	05012449
DIČ:	CZ05012449
Bankovní spojení:	2400983615/2010

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:	
ve věcech smluvních:	Libuše Bělová
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDI):	

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Igor Fousek
ve věcech technických:	Igor Fousek
ve věcech řízení stavby:	Igor Fousek

„Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy“

2. Předmět díla

Projekt řeší opravu střešního pláště hostince v obci Boudy.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla	do 5 dnů od předání díla k realizaci
Požadovaný termín dokončení díla	do 3 měsíců ode dne předání díla k realizaci

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání díla realizace ke zřízení staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	621 613
DPH v 21 %	130 539
Celková cena včetně DPH	752 152

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že každá faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

3.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po výzvě investora k převzetí staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Tato podmínka je stanovena z důvodu podmínky realizace pouze v případě získání fin. prostředků. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný

„Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy“

protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo převjímací nebo nepřevjímací
- údaje o doložení požadovaných dokladů

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

„Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy“

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Smlouva nabývá účinností dnem předání díla realizace ke zřízení staveniště.

Boudy, dne:


20.6.2018

V Smetanova Lhota

dne: 20.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Libuše Bělová, starostka obce

IF TESA s.r.o.
Smetanova Lhota 5,
398 04 Smetanova Lhota
IČO: 050 12449 DIČ: CZ05012449
Tel.: 605 88 56 20

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Boudy dne 1.6.2018 č. usnesení 2/2018

Příloha: položkový rozpočet

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV17_11/09
Zakázka	Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle výměr zaměřených na místě stavby, zpracovano kanceláří: BuildPro, Stanislav Vlach, DiS., Putim č.p. 118, 397 01 - Písek
Fáze	Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD. Veškeré výměry a technologické postupy a způsoby provedení je nutné ověřit na místě stavby prohlídkou staveniště.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace. Výkaz výměr neobsahuje zajištění staveniště oplocením, dopravním zančením a případnými zábory komunikací. Dále neobsahuje zajištění provozu investora. Výkaz výměr neřeší případná opatření plynoucí z OBZP (např.: lešení atd...)

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	IF TESA s.r.o.

20 -06- 2018

IF TESA s.r.o.
Smetanova Lhota 5,
398 04 Smetanova Lhota
IČO: 050 12449 DIČ: CZ05012449
Tel.: 605 88 56 20



Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Igor Fousek



Zakázka:

Rekonstrukce střešního pláště hostince, obec Boudy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	621 613	130 539	752 152
0096: Bourací práce	61 753	12 968	74 721
021: Silnoproud	9 099	1 911	11 010
762: Konstrukce tesařské	103 975	21 835	125 810
764: Konstrukce klempířské	123 919	26 023	149 942
765: Krytiny tvrdé	317 166	66 605	383 771
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 700	1 197	6 897
Celkem (bez DPH)	621 613		
DPH	130 539		
DPH 21 % ze základny: 621 613	130 539		
Celkem (včetně DPH)	752 152		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01						621 613		130 539	752 152
0096: Bourací práce						61 753		12 968	74 721
1.	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m Střešní krytina betonová; 28*7*2	m2	392,0 392,0	12,30	4 822	21	1 013	5 835
2.	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m Střešní krytina eternitová; 11*5*2	m2	110,0 110,0	9,86	1 084	21	228	1 312
3.	764001891	Demontáž úžlabí do suti Střešní krytina betonová Úžlabí; 8,5	m	8,5 - 8,5	20,00	170	21	36	206
4.	764002871	Demontáž lemování zdí do suti Lemování štitového zdiva; 5*4	m	20,0 20,0	41,88	838	21	176	1 013
5.	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti Lemování komínových těles (0,45+1,25)*2*0,4 (0,75+1,25)*2*0,4	m2	2,96 - 1,36 1,6	135,65	402	21	84	486
6.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti Střešní krytina betonová; 28+11+10 Střešní krytina eternitová; 11*2	m	71,0 49,0 22,0	31,00	2 201	21	462	2 663
7.	764004861	Demontáž svodu do suti Střešní krytina betonová; 5*2+4 Střešní krytina eternitová; 4*2	m	22,0 14,0 8,0	31,00	682	21	143	825
8.	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti Střešní krytina betonová; 28*7*2	m2	392,0 392,0	39,50	15 484	21	3 252	18 736
9.	765121821	Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon přes 30° Střešní krytina betonová; 28*7*2	m2	392,0 392,0	10,78	4 228	21	888	5 115
10.	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti Střešní krytina betonová Hřeben; 28 Nároží; 8,5	m	36,5 - 28,0 8,5	33,45	1 221	21	256	1 477
11.	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30° Střešní krytina betonová Hřeben; 28 Nároží; 8,5	m	36,5 - 28,0 8,5	12,98	474	21	99	573
12.	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti Střešní krytina eternitová; 11*5*2	m2	110,0 110,0	68,84	7 572	21	1 590	9 162
13.	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti Střešní krytina eternitová; 11	m	11,0 11,0	23,25	256	21	54	310
14.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	22,829	150,00	3 424	21	719	4 144
15.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,829	100,00	2 283	21	479	2 762
16.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Předpokládaný vnitrostaveništní přesun suti na vzdálenost do 20 m; 22,829	t	22,829 22,829	20,39	465	21	98	563
17.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	22,829	320,00	7 305	21	1 534	8 840

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
18.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,829	30,00	685	21	144	829
19.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,179	100,00	1 818	21	382	2 200
		Střešní krytina betonová; 17,671+0,508		18,179					
20.	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	2,007	2 500,00	5 018	21	1 054	6 071
		Střešní krytina eternitová; 1,956+0,051		2,007					
21.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,644	500,00	1 322	21	278	1 600
		Směsný odpad; 1,96+0,33+0,03+0,035+0,017+0,185+0,087		2,644					
021: Silnoproud						9 099		1 911	11 010
22.	SUB-01	Demontáž stávající hromosvodové soustavy v úrovni střešní roviny (svody zachovány beze změn)	m	59,5	18,12	1 078	21	226	1 304
		11+28+5+8,5+7		59,5					
23.	SUB-02	Dodávka a montáž nové hromosvodové soustavy v úrovni střešní roviny s napojením na stávající svody	m	59,5	134,81	8 021	21	1 684	9 706
762: Konstrukce tesařské						103 975		21 835	125 810
24.	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I d0 120 cm2	m3	0,292	5 223,92	1 527	21	321	1 848
		Příložka krokví + prořez 5%		-					
		Střešní krytina betonová; (0,03*0,16)*29*2*1,05		0,292					
		=		0,292					
25.	60512012	Řezivo jehličnaté deskové hraněné	m3	2,888	4 044,33	11 678	21	2 452	14 130
		Bednění pod plechovou krytinu + prořez 5%		-					
		(11*5*2)*0,025*1,05		2,888					
		=		2,888					
26.	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dI 2 - 3,5 m	m3	6,744	4 886,89	32 959	21	6 921	39 881
		Latování		-					
		Střešní krytina betonová - 4 bm / 1 m2; (0,06*0,04)*4*28*7*2		3,763					
		Střešní krytina eternitová - 4 bm / 1 m2; (0,06*0,04)*4*11*5*2		1,056					
		Kontralatě		-					
		Střešní krytina betonová		-					
		Krokve; (0,04*0,06)*7*29*2		0,974					
		Nároží + úžlabí; (0,06*0,04)*8,5*8		0,163					
		Střešní krytina plechová krytina		-					
		Kontalatě; (0,06*0,04)*5*12*2		0,288					
		=		6,245					
		Dodávka materiálu + prořez 8%		-					
		(6,245*1,08)-6,245		0,5					
		=		0,5					
27.	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	23,108	602,44	13 921	21	2 923	16 845
		Střešní krytina betonová; (28*7*2)*0,04		15,68					
		Střešní krytina plechová; (11*5*2)*0,04		4,4					
		=		20,08					
		Příložka krokví		-					
		Střešní krytina betonová; (0,03*0,16)*29*2		0,278					
		=		0,278					
		Bednění pod plechovou krytinu		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		(11*5*2)*0,025		2,75					
		=		2,75					
28.	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	58,0	50,00	2 900	21	609	3 509
		Střešní krytina betonová; 29*2		58,0					
29.	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	110,0	71,37	7 850	21	1 649	9 499
		Střešní krytina plechová; 11*5*2		110,0					
30.	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	502,0	37,33	18 738	21	3 935	22 672
		Střešní krytina betonová; 28*7*2		392,0					
		Střešní krytina pechová; 11*5*2		110,0					
31.	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	594,0	8,30	4 930	21	1 035	5 965
		Střešní krytina betonová		-					
		Krokve; 7*29*2		406,0					
		Nároží + úžlabí; 8,5*8		68,0					
		Střešní krytina plechová		-					
		Kontalatě; 5*12*2		120,0					
32.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	9,273	510,00	4 729	21	993	5 722
		Přiložka krokvi		-					
		Střešní krytina betonová; (0,03*0,16)*29*2		0,278					
		=		0,278					
		Laťování		-					
		Střešní krytina betonová - 4 bm / 1 m2; (0,06*0,04)*4*28*7*2		3,763					
		Střešní krytina eternitová - 4 bm / 1 m2; (0,06*0,04)*4*11*5*2		1,056					
		=		4,819					
		Kontralatě		-					
		Střešní krytina betonová		-					
		Krokve; (0,04*0,06)*7*29*2		0,974					
		Nároží + úžlabí; (0,06*0,04)*8,5*8		0,163					
		Střešní krytina plechová krytina		-					
		Kontalatě; (0,06*0,04)*5*12*2		0,288					
		=		1,426					
		Bednění pod plechovou krytinu		-					
		(11*5*2)*0,025		2,75					
		=		2,75					
33.	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	850,00	4 743	21	996	5 739
764: Konstrukce klempířské						123 919		26 023	149 942
34.	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	110,0	387,58	42 634	21	8 953	51 587
		Střešní krytina plechová; 11*5*2		110,0					
35.	764211625	Oplechování větráného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,0	546,83	6 015	21	1 263	7 278
		Střešní krytina plechová; 11		11,0					
36.	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	8,5	393,48	3 345	21	702	4 047
		Střešní krytina betonová		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Úžlabí; 8,5		8,5					
37.	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	79,5	256,98	20 430	21	4 290	24 721
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
38.	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	20,0	317,65	6 353	21	1 334	7 687
		Lemování štítového zdiva; 5*4		20,0					
39.	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,96	1 297,55	3 841	21	807	4 647
		Lemování komínových těles		-					
		(0,45+1,25)*2*0,4		1,36					
		(0,75+1,25)*2*0,4		1,6					
40.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	79,5	370,00	29 415	21	6 177	35 592
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
41.	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,0	295,00	1 475	21	310	1 785
		Střešní krytina betonová; 3		3,0					
		Střešní krytina plechová; 2		2,0					
42.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	22,0	380,00	8 360	21	1 756	10 116
		Střešní krytina betonová; 5*2+4		14,0					
		Střešní krytina plechová; 4*2		8,0					
43.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	1 315,18	2 052	21	431	2 483
765: Krytiny tvrdé						317 166		66 605	383 771
44.	279Ln6068-03	Podstřešní difuzní membrána Jutadach - 135, šířka 1500 mm, hořlavost E, ŠEDÁ	m2	450,8	29,49	13 294	21	2 792	16 086
		Střešní krytina betonová + prořez 5% + přesahy 10%; (28*7*2)*1,15		450,8					
45.	279Ln6068-13	Podstřešní difuzní membrána Jutadach - THERMOISOL 2 AP, šířka 1500 mm, hořlavost E, ČERNÁ, z netkané PE textilie a extruzně naneseného PU	m2	126,5	68,25	8 633	21	1 813	10 446
		Střešní krytina plechová + prořez 5% + přesahy 10%; (11*5*2)*1,15		126,5					
46.	471Xh2098-02	Střešní okno KM Beta 45 x 73 cm	ks	2,0	2 348,41	4 697	21	986	5 683
47.	471Xh2104-01	Ochranná větrací mřížka jednoduchá	ks	80,0	19,21	1 537	21	323	1 860
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
		=		79,5					
		Přepočet na celé kusy		-					
		80-79,5		0,5					
		=		0,5					
48.	473Nf2036-00	Nášlapný rošt velký - komplet - vč. 2x taška nášlapná	ks	2,0	1 191,98	2 384	21	501	2 885
49.	473Nf2036-08	Odvětrávací taška, potřeba 0,1 ks/m2, rozměry 330×420 mm	ks	40,0	154,95	6 198	21	1 302	7 499
50.	479Hh0134-01	Protisněhový hák - cihlově červená	ks	510,0	18,62	9 497	21	1 994	11 491
51.	479Ln6050-01	Ochranný pás proti ptákům - tloušťka 1,3 mm, výška 100 mm, tl. 1,3 mm	m	79,5	24,10	1 916	21	402	2 318
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
52.	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástříkem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	392,0	481,00	188 552	21	39 596	228 148
		Střešní krytina betonová; 28*7*2		392,0					
53.	765123111	Krytina betonová okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	79,5	51,14	4 066	21	854	4 920
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
54.	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	79,5	61,34	4 876	21	1 024	5 901
		Střešní krytina betonová; 28+11+18,5		57,5					
		Střešní krytina plechová; 11*2		22,0					
55.	765123212	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástříkem s větracím pásem	m	8,5	1 027,93	8 737	21	1 835	10 572
		Střešní krytina betonová		-					
		Nároží; 8,5		8,5					
56.	765123312	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s disperzním nástříkem s větracím pásem	m	28,0	867,85	24 300	21	5 103	29 403
		Střešní krytina betonová		-					
		Hřeben; 28		28,0					
57.	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	40,0	20,31	812	21	171	983
		Větrací taška 0,1 ks / 1 m2		-					
		Střešní krytina betonová; (28*7*2)*0,1		39,2					
		=		39,2					
		Přepočet na celé kusy		-					
		40-39,2		0,8					
		=		0,8					
58.	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovu krytinu	kus	2,0	316,81	634	21	133	767
		Komínová tělesa; 2		2,0					
59.	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro betonovou krytinu	kus	2,0	192,11	384	21	81	465
		Komínová tělesa; 2		2,0					
60.	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	510,0	18,71	9 540	21	2 003	11 543
		Počet sněhových háků 1,3 ks / 1 m2		-					
		Střešní krytina betonová; (28*7*2)*1,3		509,6					
		=		509,6					
		Přepočet na celé kusy		-					
		510-509,6		0,4					
		=		0,4					
61.	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	502,0	25,02	12 562	21	2 638	15 200
		Střešní krytina betonová; 28*7*2		392,0					
		Střešní krytina pechová; 11*5*2		110,0					
62.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	2 729,34	14 547	21	3 055	17 602
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 700		1 197	6 897
63.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	3 800,20	5 700	21	1 197	6 897

