

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou

Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	96,750		
			Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení $(180+10)*0.25=47.500$ [A] $170*0.5*0.25=21.250$ [B] $40*0.7=28.000$ [C] Celkem: $A+B+C=96.750$ [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,730		
			Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad $(180*3.5*0.001)+(100*0.001)=0.730$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3,998		
			Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 – beton $5*0.15*0.25=0.188$ [A] $26*0.6*0.10=1.560$ [C] $9*2.5*0.10=2.250$ [B] Celkem: $A+C+B=3.998$ [D] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
 Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
 Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby- veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění údržbových prací vč. přesunů, montáž a demontáž dočasných dopravních značek a SSZ I=1.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY obsahem položka je vypracování(návrh) DIO včetně zajištění DIR a potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ. I=1.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě. V rámci údržbových prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí. I=1.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odsranění náletové vegetace ze silničních příkopů a násypů vč. likvidace materiálu				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromadách nebo štěpkování				
			Atributy položky: Zpracování: s odvozem a štěpkováním				
8	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,810		
			lokální odstranění betonového krytu u č.p. 37 a přilehlých garáží pro zajištění výškového napojení pomocí asfaltového krytu položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.3				
			26*0.6*0.10=1.560 [A] 9*2.5*0.10=2.250 [B] Celkem: A+B=3.810 [C]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	5,000		
			odstranění silničních obníků u objektu č.p. 241 položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.3				
			5=5.000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
 Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
 Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113728	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	6,300		
			Lokální frézování s reprofilací povrchu (odstranění středové nerovnosti) v tl. do 50 mm - odhad frézování 20 % z celkové plochy. Položka na přímý příkaz TDI. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI. Odfrézovaný recyklát bude uložen na deponii určenou investorem stavby, poplatek za uložení materiálu na deponii investora nebude účtován položka včetně odvozu na místo určené investorem stavby odhad 20% z celk. plochy úseku: $(180*3.5*0.05*0.2)=6.300$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km				
11	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	49,250		
			odkop pro realizaci kamenné přídlažby a silniční obruby pro řešení odvodnění vč. výkopu v místě spadiště do vodoteče u stávajícího mostního objektu odkop pro realizaci řady palisád pro zajištění komunikace položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.2 $170*0.5*0.25=21.250$ [A] $40*0.7=28.000$ [B] Celkem: A+B=49.250 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
 Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
 Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	0,730		
			Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem s vyskotlakým mytím před provedením spojovacího postřiku položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1 $(180 \cdot 3.5 \cdot 0.001) + (100 \cdot 0.001) = 0.730 [A]$				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
			Atributy položky: Povrch vozovky: živičný				
13	12922	1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	47,500		
			Seřiznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm. V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku. položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			poplatek za skládku v položce 014101.2 (180+10)*0.25=47.500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
5			Zemní práce				
14	561101		PODKLADNÍ BETON TŘ. I	M3	13,470		
			podkladní vrstva pro uložení kamenné dlažby, kamenného spadiště a silničního obrubníku z betonu C20/25-XF3 tl.150 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu 170*0.5*0.15=12.750 [A] 8*0.6*0.15=0.720 [B] Celkem: A+B=13.470 [C] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
15	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,750		
			Pro obnovu nepevných krajnic bude použit nakupovaný AB recyklát. Zároveň jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních nepevných vjezdů / sjezdů. pol. vč. dovozu a pokládky materiálu (180+10)*0.25*0.1=4.750 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Materiál: nakupovaný				
16	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	730,000		
			spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,35 kg/m2 pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu $(180*3.5)+100=730.000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	572213	3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	690,000		
			spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 - vyrovnávací vrstva odhad 60% z celkové plochy položka na přímý příkaz TDI pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu $((180*3.5)+(100)*0.6)=690.000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	730,000		
			Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky obrusné vrstvy ACO11+ v tl. 50				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mm. pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu (180*3.5)+100=730.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	438,000		
			Položka obsahuje provedení vyrovnávací vrstvy ACL 16+ v tl. min. 50 mm na přímý příkaz TDI s přesným určením místa vyrovnávky pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu odhad 60% z celk. plochy: ((180*3.5)+100)*0.6=438.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	55,800		
			kamenná dlažba- žulová, štipaná tl. 100 mm - přídlažba šířky 0,30 m a kamenné spadiště u mostního objektu v šířce 0,60 m včetně spárování cementovou maltou M25-XF3 pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			170*0.3=51.000 [A] 8*0.6=4.800 [B] Celkem: A+B=55.800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Atributy položky: Materiál kostek: žula Tloušťka kostek: 120mm Úprava kostek: štípané				
21	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	10,000		
			předláždění kamenné dlažby před garáží u č.p. 241 vč. lože z kameniva uložení do lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm pol. vč. rozebrání, očištění a dodávky nového materiálu pro lože 10*1.0=10.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
22	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	12,000		
			předláždění betonové dlažby vjezdu u č.p. 241 vč. lože z kameniva uložení do lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm pol. vč. rozebrání, očištění a dodávky nového materiálu pro lože 12=12.000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
23	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	178,000		
			výplně spar na styku nové a staré ohrubné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu 170+5+3=178.000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5			Komunikace				
8			Potrubí				
24	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		
			výšková úprava poklopů šachet IS v hranicích úprav položka včetně obetonování a souvisejících prací s výškovou úpravou poklopů a šoupat Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	45,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vodící čára V4 šířky 0,125 m v bílé barvě pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu $180 \cdot 2 \cdot 0,125 = 45,000$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou				
26	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	6,400		
			zajištění komunikace podél stávajícího oplocení u č.p. 37 provedení opěrné zídky z řady palisád rozměru 160x160x1000 mm do beton.lože C20/25-XF3 s boční opěrou v délce 40 m položka včetně nákupu, dovozu a provedení osazení palisád a souvisejících prací $(0,16 \cdot 1,00) \cdot 40 = 6,400$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
27	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	198,450		
			silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub $(170 + 7 + 7 + 5) \cdot 1,05 = 198,450$ [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-006 Souvislá údržba povrchu komunikací Janov nad Nisou
Objekt: 2022006102 Místní komunikace MK 5c
Rozpočet: 2022006102 Místní komunikace MK 5c

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000		
			řezání na styku nové a staré ohrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK pol. vč. dovozu zařízení a souvisejícího materiálu pro uvedenou činnost 5+3=8.000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
29	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	730,000		
			umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav- před pokládkou krytu a příslušných postřiků v rámci opravy krytu vozovky položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací (180*3.5)+100=730.000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: