

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 310 ze dne 27.12.2017

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střešního pláště kostela sv. Panny Marie Montserratské u Mutné“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Cizkrajov

Sídlo: Cizkrajov 13, 378 81 Slavonice

Zastoupen: P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. administrátor

IČ: 69099863

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TROJSTAV s.r.o

Sídlo: Na Sádkách 458, 588 56 Telč

Zastoupen: Pavlem Trojanem, jednatelem

IČ: 27752062

DIČ: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy kostela Panny Marie Montserratské u Mutné.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

2. etapa - dílčí plnění v roce 2019 obsahuje práce nad jižní částí presbytáře kostela.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalatování, montáž nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	2.420.105,- Kč	508.222,- Kč	2.928.328,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2018	364.325,- Kč	76.493,- Kč	440.744,- Kč

2. etapa – dílčí plnění v roce 2019	393.065,- Kč	82.544,- Kč	475.609,- Kč
zbývající část do dalšího období	1.662.715,- Kč	349.185,- Kč	2.011.975,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2019 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 1.07.2019
- 4.2. Ukončení prací - 2. etapy v příslušném kalendářním roce : 30.10.2019
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.10.2020

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo: - rozpočet

V Telči, dne 14.6.2019

Římskokatolická farnost
CIZKRAJOV
378 81 Slavonice

...
za objednatele:
P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. admin.
Římskokatolická farnost Cizkrajov



V Telči, dne 17.6.2019



ROZPOČET

Rozpočet	1	ETAPA č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava krovu, výměna krytiny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1241	Kostel Panny Marie Bolestné (Montserrat)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Cizkrajov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	85 381	Přesun stavebních kapacit	15 000
Z	PSV celkem	271 958	Zařízení staveniště	14 000
R	M práce celkem	726	Ztížené výrobní podmínky	6 000
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	358 065		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	358 065	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	393 065	Ostatní náklady celkem	35 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 17.6.2019
Podpis :			Podp 
			CIZKRAJOV 378 81 Slavonice

Základ pro DPH	21,0 %	393 065 Kč
DPH	21,0 %	82 544 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		475 609 Kč

Poznámka :

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 360	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	42 735	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 105	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	153 756	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	105 260	0	0	0
783 Nátěry	0	12 942	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	726	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 931	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 381	271 958	0	726	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	15 000		357 339	15 000
Zařízení staveniště	14 000		358 065	14 000
Ztížené výrobní podmínky	6 000		357 339	6 000
CELKEM VRN				35 000

Rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317231114R00	Zdivo říms z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	1,20	12 800,00	15 360,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				15 360,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	245,00	96,00	23 520,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	245,00	54,00	13 230,00
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	45,00	133,00	5 985,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				42 735,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,00	2 250,00	2 250,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	5,10	1 620,00	8 262,00
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,78	1 850,00	8 843,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 105,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762-001	Očištění dřev.prvků před impregnací	m2	135,00	35,00	4 725,00
9	762-002	Provizorní zakrytí střeš při rekonstrukci	m2	100,00	100,00	10 000,00
10	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	25,00	240,00	6 000,00
11	762-004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	1,00	730,00	730,00
12	762-005	Oprava krovu, výměny a protězy včetně řeziva	m3	1,00	28 800,00	28 800,00
13	762-006	D+M tvrdého distančního řeziva, dub	m3	0,08	25 300,00	2 024,00
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	30,00	112,00	3 360,00
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	28,00	62,00	1 736,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	25,50	123,00	3 136,50
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	15,00	172,00	2 580,00
18	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	20,00	133,00	2 660,00
19	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	19,00	244,00	4 636,00
20	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	95,00	142,00	13 490,00
21	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých	m2	95,00	38,00	3 610,00
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,90	1 240,00	4 836,00
23	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	18,00	342,00	6 156,00
24	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	25,00	386,00	9 650,00
25	998762104R00	Zřízení pomocných montážních lávek	m2	42,00	285,00	11 970,00
26	60512546	Prkno SM/JD omít. II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16 impregnované	m3	3,50	5 800,00	20 300,00
27	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 335,60	10,00	13 356,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				153 755,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° včetně všech detailů	m2	95,00	792,00	75 240,00
29	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	95,00	55,00	5 225,00
30	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	8,00	322,00	2 576,00
31	764990001R00	Zednické přípomoci pro klempířské práce omítky u klempířských prvků	m2	4,00	920,00	3 680,00
32	764990002	D+M asfaltový podkladový pás Bauder top uds 1,5	m2	95,00	148,00	14 060,00
33	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	995,40	4,50	4 479,30
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				105 260,30
Díl: 783		Nátěry				
34	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	37,00	46,00	1 702,00
35	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	155,00	57,00	8 835,00
36	783900001R00	Chemická sanace zdiva, lože pozednic	m2	13,00	185,00	2 405,00

Rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	ETAPA č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				12 942,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	2101	Obnova hromosvodového vedení výmě držáků a drátu FezN D10	m	3,00	242,00	726,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				726,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,13	400,00	1 252,00
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,13	284,00	888,92
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,52	166,00	2 078,32
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13	262,00	820,06
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,87	17,00	1 595,79
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,13	310,00	970,30
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,52	26,00	325,52
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 930,91